

马头镇军二村乡村振兴印花车间钢结构主体及地面硬化建设项目


招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 782,799.52

(大写): 柒拾捌万贰仟柒佰玖拾玖元伍角贰分

招 标 人: 
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人: 
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编 制 人: 
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年12月31日

复 核 人: 
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年12月31日

编 制 时 间: 2025年12月10日

复 核 时 间: 2025年12月10日

招标控制价编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间钢结构主体及地面硬化建设项目
2. 建设单位：新丰县马头镇人民政府
3. 设计单位：中联设计院（广州）股份有限公司

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》(GB50854-2013)》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额（2018年）》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制；
3. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
4. 由建设单位提供的施工图纸。

三、计价说明

（一）材料价格

材料价格参照新丰县主要建筑材料市场价格二〇二五年九月份、韶关市造价站发布的二〇二五年九月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

四、其他说明

1. 运距暂按 5.2km 考虑，结算时按实结算。



广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年十二月十日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间钢结构主体及地面硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	360149.39	
1.1	土方工程	82655.09	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	48621.92	
1.3	钢结构	228872.38	
2	措施合计	76972.86	
2.1	绿色施工安全防护措施费	63184.33	
2.2	其他措施费	13788.53	
3	其他项目	7054.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7054.00	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	444176.25	
5	增值税销项税额	39975.86	—
6	总造价	484152.11	
7	人工费	70771.17	
招标控制价合计=1+2+3+5		484,152.11	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方工程					82655.09	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	1954.83	5.90	11533.50	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	718.59	8.16	5863.69	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	622.31	19.96	12421.31	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 运距: 5.2 km	m3	2051.11	25.76	52836.59	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					48621.92	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	8.36	473.00	3954.28	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	32.58	478.51	15589.86	
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	22.69	457.35	10377.27	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.85	596.22	4084.11	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ25以内	t	2.3	4003.43	9207.89	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ10以内	t	0.669	5618.26	3758.62	
11	010507007001	其他构件	1. 构件类型: 钢柱柱脚C20混凝土包裹	m3	1.6	818.69	1309.90	
12	010507007002	其他构件	1. 构件的类型: 钢柱柱脚C35无收缩细石混凝土	m3	0.4	849.97	339.99	
		钢结构					228872.38	
13	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: 型钢	t	9.552	6010.73	57414.49	
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 型钢	t	8.769	6059.36	53134.53	
15	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: C型钢 2. 构件类型: 钢檩条	t	6.941	6437.33	44681.51	
16	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 圆钢 2. 构件类型: 屋面水平支撑	t	0.66	5200.59	3432.39	
本页小计							289939.93	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 圆管 2. 构件类型: 系杆	t	1.724	5474.93	9438.78	
18	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 斜杆 2. 构件类型: 柱支撑	t	0.275	5474.93	1505.61	
19	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 钢管 2. 构件类型: 屋面撑杆	t	0.087	5474.93	476.32	
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 圆钢 2. 构件类型: 斜撑、支撑	t	0.319	5200.59	1658.99	
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: C200*70*20*2.5	t	0.776	6269.60	4865.21	
22	010604001002	钢梁	1. 梁类型: CL 2. 钢材品种、规格: C200*70*20*2.5	t	1.534	6318.23	9692.16	
23	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: C型钢 2. 构件类型: 钢檩条	t	5.419	6779.70	36739.19	
24	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 钢管200*200*5	t	0.472	5067.37	2391.80	
25	010604001003	钢梁	1. 梁类型: 钢管200*200*5	t	0.247	5116.00	1263.65	
26	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24	套	124	16.73	2074.52	
27	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M24	t	0.01	10322.65	103.23	
		措施项目					57826.28	
28	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 12.5m内	m2	634.5	27.20	17258.40	
29	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m): 6.5	m2	501.58	26.87	13477.45	
30	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度: 5.2m以内	m2	1003.16	13.26	13301.90	
31	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层	m2	19.6	34.37	673.65	
32	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础	m2	86.4	57.22	4943.81	
33	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模 高度3.6m内 1.8内	m2	53.06	59.95	3180.95	
34	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	75.93	65.72	4990.12	
本页小计							128035.74	
合 计							417975.67	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	19146.58			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					19146.58			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7054.00		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	7054.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					57731.19	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	1150.61	5.09	5856.60	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：3km	m3	1214.41	16.32	19819.17	
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除70厚植草砖 2. 拆除100厚中砂结合层 3. 按设计规范要求	m2	161.7	6.64	1073.69	
4	041001003001	拆除混凝土基层、面层	1. 拆除200厚混凝土垫层 2. 拆除200厚混凝土面层 3. 按设计规范要求	m2	501.76	22.14	11108.97	
5	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有沥青路面 2. 按设计规范要求	m2	268.93	7.74	2081.52	
6	041001003002	拆除基层	1. 拆除原有碎石垫层 2. 按设计规范要求	m2	340.06	16.61	5648.40	
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原有钢筋混凝土挡土墙 2. 按设计规范要求	m3	25.16	269.43	6778.86	
8	041001008002	拆除混凝土结构	1. 拆除原有混凝土垫层 2. 按设计规范要求	m3	3.74	182.58	682.85	
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：3km	m3	142.5	32.85	4681.13	
		路面工程					182027.30	
		新建混凝土路面					28367.90	
10	040202011001	碎石	1. 200厚碎石垫层 2. 按设计规范要求	m2	170	41.85	7114.50	
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：200厚 3. 水养生 4. 按设计规范要求	m2	170	125.02	21253.40	
		新建沥青路面					153659.40	
12	040202011002	碎石	1. 200厚碎石垫层 2. 按设计规范要求	m2	580	41.85	24273.00	
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：200厚 3. 按设计规范要求	m2	580	123.44	71595.20	
本页小计							181967.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚细粒式改性沥青面层（AC-13） 2. 平均2cm改性沥青AC-16调平层 3. 洒PC-2乳化沥青1L/m ² 4. 自粘型玻纤土工格栅（满铺） 5. 按设计规范要求	m ²	580	99.64	57791.20	
		挡土墙					5727.11	
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 100厚垫层 3. 按设计规范要求	m ³	1.65	562.97	928.90	
16	040305004001	砖砌体	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 按设计规范要求	m ³	6.09	555.49	3382.93	
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 按设计规范要求	m ²	43.07	32.86	1415.28	
		管网工程					7192.11	
18	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:U-PVC管DN110 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:埋地综合考虑	m	24	29.79	714.96	
19	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:埋地综合考虑	m	15	112.11	1681.65	
20	040504002001	混凝土井	1. 安装部位:预制装配式钢筋混凝土排水检查井 2. 材质、规格:Φ1000污水检查井(含上、下部,底、盖板,构件流槽,踏步) 3. 平均井深1.2米	座	2	2397.75	4795.50	
		措施项目					274.11	
21	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m ²	5.9	46.46	274.11	
本页小计							70984.53	
合 计							252951.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	16144.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：