

仁化县”沙湾绿谷“林长制宣传示范区建设项目 工程

招标工程量清单



招标人:



造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

杨新新
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:





复核人:



编制时间:

复核时间:



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		节点一						
1	040204001001	素土夯实	1. 夯实度≥94	m ²	45.71			
2	040202003001	水泥稳固石粉屑层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm	m ²	45.71			
3	040204003001	混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 养生方法:水养生	m ²	45.71			
4	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	36.54			
5	040103002006	余方弃置	1. 运距:暂定3km内	m ³	5.32			
6	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	31.22			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.34			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.98			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢	t	0.35			
10	050301005001	点风景石	1. 石料种类:黄蜡石 2. 石料规格、重量:1*0.4*0.5m	块	6			
11	011606002001	原有钢结构宣传牌拆除	1. 规格尺寸: 8*4.6*0.35m 2. 运距: 暂定3km以内	m ²	36.8			
		节点一合计						
		节点二观景平台						
12	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	22.4			
13	040103002005	余方弃置	1. 运距:暂定3km内	m ³	3.45			
14	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	18.95			
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.78			
16	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.3			
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.9			
18	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:200*150*7.5mm镀锌扁钢 2. 安装高度:3.6m内	t	1.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	010606013001	零星钢构件	1. 40*80*3mm镀锌扁通@360 2. 50*50*3mm镀锌角铁	t	0.24			
20	011405001001	金属面油漆	1. 金属面 氟碳漆一遍 实际 面漆遍数(遍):2	m ²	29.6			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.03			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢	t	0.14			
23	011503003003	塑料扶手、栏杆、栏板	1. 1: 2.5水泥砂浆掺黄绿色粉 塑竹竿外形立柱,内A80*3厚 镀锌圆通,外捆麻绳 2. 1: 2.5水泥砂浆掺黄绿色粉 塑竹竿外形扶手,内A40*3厚 镀锌圆通,外捆麻绳 3. 立柱高1.2m,立柱间距2m 4. 详见TY-01图	m	16			
24	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色 :通长*145*25mm塑木地板间 缝5mm	m ²	18.75			
		节点二观景平台 合计						
		节点三						
		人行桥						
25	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	124			
26	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	109.64			
27	040103002004	余方弃置	1. 余土外运运距:暂定3km内	m ³	14.36			
28	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.76			
29	040303003001	混凝土承台	1. 部位:承台 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.6			
30	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥台 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5			
31	040303013001	混凝土板梁	1. 部位:梁 2. 结构形式:实体式 3. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.37			
32	040303014001	混凝土板拱	1. 部位:板拱 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建部分

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	040303010001	混凝土拱上构件	1. 部位: 拱上构件 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	11.33			
34	040303010002	混凝土拱上构件	1. 部位: 侧封板 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.64			
35	050307004001	塑石纹饰面	1. 砂浆配合比: 30mm厚水泥砂浆1:3 2. 塑石纹饰面	m ²	15.48			
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m ²	22.22			
37	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 2. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m ²	7.84			
38	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面斩假石	m ²	26.54			
39	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: Φ 10-25mm以内	t	2.91			
40	011503003005	塑料扶手、栏杆、栏板	1. 1: 2.5水泥砂浆掺黄绿色粉塑竹竿外形立柱, 内A80*3厚镀锌圆通, 外捆麻绳 2. 1: 2.5水泥砂浆掺黄绿色粉塑竹竿外形扶手, 内A40*3厚镀锌圆通, 外捆麻绳 3. 立柱高1.2m, 立柱间距2m 4. 详见TY-01图	m	22			
		人行桥合计						
		卵石路面						
41	040204001002	素土夯实	1. 夯实度 \geq 94	m ²	171.88			
42	040202003002	水泥稳固石粉屑层	1. 水泥含量: 6% 2. 厚度: 15cm	m ²	171.88			
43	040204003002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 10cm	m ²	171.88			
44	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类: A60-80卵石路面 2. 砂浆强度等级: 30厚1:3水泥砂浆	m ²	122.9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*120*60灰色环保砖收边 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	48.98			
		卵石路面合计						
		塑竹栏杆						
46	011503003004	塑料扶手、栏杆、栏板	1. 1: 2.5水泥砂浆掺黄绿色粉塑竹竿外形立柱, 内A80*3厚镀锌圆通, 外捆麻绳 2. 1: 2.5水泥砂浆掺黄绿色粉塑竹竿外形扶手, 内A40*3厚镀锌圆通, 外捆麻绳 3. 立柱高1.2m, 立柱间距2m 4. 详见TY-01图	m	8			
47	040303002001	混凝土基础	1. C20混凝土基础	m ³	0.11			
		塑竹栏杆合计						
		排水沟						
48	010401014001	砖地沟、明沟	1. 断面尺寸:400*500mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土 3. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砖砌水沟墙 4. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆, 原浆抹光(墙、底)	m	359			
		排水沟合计						
		节点三合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
49	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m ²	145.38			
50	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m ²	8.24			
51	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	9.12			
52	011702001004	基础	1. 带形基础模板 有筋	m ²	13.76			
53	011702001003	基础	1. 桩承台模板	m ²	11.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）；

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		乔木						
1	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高350-400cm,冠幅250-300cm 3. 种类:金桂 4. 养护期:12个月	株	2			
2	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高400-450cm,冠幅250-300cm 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护期:12个月	株	9			
3	050102001007	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高350-400cm,冠幅200-250cm 3. 种类:宫粉紫荆 4. 养护期:12个月	株	5			
4	050102001008	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高350-400cm,冠幅200-250cm 3. 种类:垂柳 4. 养护期:12个月	株	4			
5	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:高300-350cm,冠幅200-250cm 3. 种类:樱花 4. 养护期:12个月	株	15			
		乔木合计						
		灌木						
6	050102002005	栽植灌木	1. 冠丛高:150-200cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:100-120cm 4. 种类:银叶金合欢	株	23			
7	050102002004	栽植灌木	1. 冠丛高:80-100cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:80-100cm 4. 种类:勒杜鹃球	株	32			
8	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:80-100cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:80-100cm 4. 种类:红檵木球	株	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	050102002006	栽植灌木	1. 冠丛高: 80-100cm 2. 养护期: 12个月 3. 蓬径: 80-100cm 4. 种类: 双荚槐	株	107			
		灌木合计						
		地被						
10	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 美人蕉 2. 单位面积株数: 25袋/m ² 3. 株高或蓬径: 高25-30cm、冠幅20-25cm 4. 养护期: 12个月	m ²	13.4			
11	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 翠芦莉 2. 单位面积株数: 36袋/m ² 3. 株高或蓬径: 高25-30cm、冠幅20-25cm 4. 养护期: 12个月	m ²	1242.2			
12	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类: 亮叶朱蕉 2. 单位面积株数: 25袋/m ² 3. 株高或蓬径: 高25-30cm、冠幅35-40cm 4. 养护期: 12个月	m ²	47.1			
13	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类: 花叶良姜 2. 单位面积株数: 25袋/m ² 3. 株高或蓬径: 高25-30cm、冠幅20-25cm 4. 养护期: 12个月	m ²	29.5			
14	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类: 黄菖蒲 2. 单位面积株数: 25袋/m ² 3. 株高或蓬径: 高25-30cm、冠幅20-25cm 4. 养护期: 12个月	m ²	3.4			
15	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类: 千屈菜 2. 单位面积株数: 25袋/m ² 3. 株高或蓬径: 高25-30cm、冠幅20-25cm 4. 养护期: 12个月	m ²	4.7			
16	050102012001	铺种草皮	1. 养护期: 12个月 2. 草皮种类: 台湾草 3. 铺种方式: 满铺	m ²	1342.5			
17	050101010001	清杂	1. 绿化地铲除杂草	m ²	2682.8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
人工单价		小计										
元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						-		-			
	材料费小计						-		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

