

始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

张万才

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)
深圳市众鑫工程造价咨询有限公司
有效期至: 2026年12月26日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)
深圳市众鑫工程造价咨询有限公司
有效期至: 2027年07月03日

编制时间：

2025年7月25日

复核时间：

2025年7月25日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		场地整理						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	859.8			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除的种类: 金属门窗 2. 废料外运: 3km	m2	8.32			
		场地整理合计						
		排水沟整修						
3	041001001002	切缝	1. 材质: 砼路面切缝 2. 厚度: 20cm	m	25.8			
4	041001001001	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 废料外运: 3km	m2	14.19			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m3	10.97			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m3	10.97			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 河卵石 2. 填方来源、运距: 外购	m3	10.06			
8	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE中空壁缠绕管 DN300 SN8 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	12.9			
9	040203007001	水泥混凝土（修复）	1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 缩缝 3. 厚度: 200mm 4. 养生方式: 水养生	m2	14.19			
		排水沟整修合计						
		花池整修						
10	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 实心砖墙 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料外运: 3km	m3	4			
11	011602001001	花池墙基础	1. 构件名称: 拆除原有花池墙基础 2. 废料外运: 3km	m3	3.2			
12	010103002002	挖除老花池土方	1. 废弃料品种: 老花池土方 2. 运距: 3km	m3	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm	m2	44			
14	040901008001	植筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 材料规格:Φ14mm@500 L=750mm	根	80			
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 缩缝 3. 厚度:200mm 4. 养生方式:水养生	m2	44			
		花池整修合计						
		划线及安装止停杆						
16	040205006001	停车位线	1. 材料品种:热熔型反光环保涂料 2. 形式:停车位线	m2	71.76			
17	040205006002	车道导流线	1. 材料品种:热熔型反光环保涂料 2. 形式:车道导流线	m2	26.4			
18	040205007001	车道导流箭头线	1. 材料品种:热熔型反光环保涂料 2. 形式:车道导流箭头线	m2	4.8			
19	011503001001	停车位止停杆	1. 类型:停车位止停杆 2. 栏杆材料种类、规格:DN50镀锌钢管3MM厚 3. 长度2.0M, 离地高度150MM 4. 固定配件种类:10#膨胀螺丝	m	46			
		划线及安装止停杆合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

7

标段:

第 1 页 共 1 页

2

2

表—12—3

