

工程名称：
标段名称：

南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：

300571.35

（大写）：

叁拾万零伍佰柒拾壹元叁角伍分

编制人：



(造价专业人员签字及盖章)

审核人：



编制单位：



(签字及盖章)

(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：2026.6.26

预算编制说明

一、工程概况：

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程

工程范围：球场地面工程、混凝土挡墙工程等

地区类别：四类地区

二、编制依据

1、根据业主单位提供的南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程图纸。

2、《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2024）、《市政工程量计算规范》（GB50857-2024）、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

三、计费标准

1、人工、材料、机械价格按 2026 年第一季度 3 月的《南雄建筑工程造价信息》、2026 年 4 月的《韶关建筑工程造价信息》参考价及市场价格调整进行计算；

2、税金按增值税税率 9%计取；

四、其他说明

1、土石方废料弃置按 3km 考虑，结算按实。

五、未详细说明项目按工程量清单规范《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、设计图纸及图纸有关说明。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊村老圩 标段：南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程
篮球场新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程					263891.39
		市政工程					263891.39
		路面					182951.53
1	040202010002	碎石	1. 100mm厚碎石垫层 2. 素土夯实	m2	1031.36	24.74	25515.85
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：100mm 3. 水养生	m2	142.12	76.55	10879.29
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：180mm 3. 水养生	m2	1031.36	114.56	118152.6
4	011101005001	塑胶地面	1. 3mm厚PU球场面层	m2	416.6	68.18	28403.79
		混凝土挡墙					35821.48
		混凝土挡墙一					7434.46
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 开挖深度：2m内	m3	9.06	12.59	114.07
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位：槽坑 2. 材料品种：素土 3. 密实度：按设计或规范要求	m3	5.64	19.9	112.24
7	040103003001	余方弃置	1. 土石类别：渣土 运距暂按3km内	m3	3.41	16.23	55.34
8	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C25垫层	m3	0.89	570.3	507.57
9	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡墙	m3	5.84	619.01	3615.02
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.96	34.64	137.17
11	010505015001	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	46.73	61.91	2893.05
		混凝土挡墙二					8379.88
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 开挖深度：2m内	m3	12	12.59	151.08
本页小计							190537.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊村老圩 标段：南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:槽坑 2. 材料品种:素土 3. 密实度:按设计或规范要求	m3	7.6	19.9	151.24
14	040103003002	余方弃置	1. 土石类别:渣土 运距暂按3km内	m3	4.4	16.23	71.41
15	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C25垫层	m3	0.9	570.3	513.27
16	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡墙	m3	6.6	619.01	4085.47
17	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	4	34.64	138.56
18	010505015002	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	52.8	61.91	3268.85
		混凝土挡墙三					6111.92
19	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:2m内	m3	4	12.59	50.36
20	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:槽坑 2. 材料品种:素土 3. 密实度:按设计或规范要求	m3	2.8	19.9	55.72
21	040103003003	余方弃置	1. 土石类别:渣土 运距暂按3km内	m3	1.21	16.23	19.64
22	040303001003	混凝土垫层	1. 100厚C25垫层	m3	0.57	570.3	325.07
23	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡墙	m3	4.54	619.01	2810.31
24	010502029001	散水	1. 100mm厚C25砼散水	m2	7.62	50.74	386.64
25	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	2.54	34.64	87.99
26	010505015003	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	36.32	61.91	2248.57
27	011601001001	脚手架	1. 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	15.62	8.17	127.62
		混凝土挡墙四					13895.22
28	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:2m内	m3	8.35	12.59	105.13
29	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:槽坑 2. 材料品种:素土 3. 密实度:按设计或规范要求	m3	5.83	19.9	116.02
本页小计							14561.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊村老圩 标段：南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球
篮球场新建工程 场新建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程								
		市政工程								
		路面								
1	040202010002	碎石	1. 100mm厚碎石垫层 2. 素土夯实	m ²	2.52	16.16	4.28	0.77	1.02	24.74
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：100mm 3. 水养生	m ²	26	41.45	1.77	3.16	4.17	76.55
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：180mm 3. 水养生	m ²	31.92	73.77	0.36	3.67	4.84	114.56
4	011101005001	塑胶地面	1. 3mm厚PU球场面层	m ²	5.21	61.27		0.92	0.78	68.18
		混凝土挡墙								
		混凝土挡墙一								
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 开挖深度：2m内	m ³	5.14		4.73	1.24	1.48	12.59
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位：槽坑 2. 材料品种：素土 3. 密实度：按设计或规范要求	m ³	13.03		2.56	1.97	2.34	19.90
7	040103003001	余方弃置	1. 土石类别：渣土 运距暂按3km内	m ³	0.41		12.31	1.60	1.91	16.23
8	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C25垫层	m ³	83.23	389.40	55.04	21.88	20.74	570.30
9	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡墙	m ³	115.42	390.21	59.48	27.67	26.24	619.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊村老圩 标段：南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	11.02	18.01	0.74	3.10	1.76	34.64
11	010505015001	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	25.79	17.45	8.2	5.38	5.10	61.91
		混凝土挡墙二								
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 开挖深度: 2m内	m3	5.14		4.73	1.24	1.48	12.59
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位: 槽坑 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 按设计或规范要求	m3	13.03		2.56	1.97	2.34	19.90
14	040103003002	余方弃置	1. 土石类别: 渣土 运距暂按3km内	m3	0.41		12.31	1.60	1.91	16.23
15	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C25垫层	m3	83.23	389.40	55.04	21.88	20.74	570.30
16	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡墙	m3	115.42	390.21	59.48	27.67	26.24	619.01
17	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	11.02	18.01	0.74	3.10	1.76	34.64
18	010505015002	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	25.79	17.45	8.2	5.38	5.10	61.91
		混凝土挡墙三								
19	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 开挖深度: 2m内	m3	5.14		4.73	1.24	1.48	12.59
20	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位: 槽坑 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 按设计或规范要求	m3	13.03		2.56	1.97	2.34	19.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊村老圩 标段：南雄市邓坊镇邓坊村老圩篮球场新建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	040103003003	余方弃置	1. 土石类别：渣土 运距暂按3km内	m3	0.41		12.31	1.60	1.91	16.23
22	040303001003	混凝土垫层	1. 100厚C25垫层	m3	83.23	389.40	55.04	21.88	20.74	570.30
23	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡墙	m3	115.42	390.21	59.48	27.67	26.24	619.01
24	010502029001	散水	1. 100mm厚C25砼散水	m2	8.24	38.58	0.22	2.43	1.27	50.74
25	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	11.02	18.01	0.74	3.10	1.76	34.64
26	010505015003	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	25.79	17.45	8.2	5.38	5.10	61.91
27	011601001001	脚手架	1. 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	5.1	1.22	0.35	0.69	0.82	8.17
		混凝土挡墙四								
28	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 开挖深度：2m内	m3	5.14		4.73	1.24	1.48	12.59
29	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位：槽坑 2. 材料品种：素土 3. 密实度：按设计或规范要求	m3	13.03		2.56	1.97	2.34	19.90
30	040103003004	余方弃置	1. 土石类别：渣土 运距暂按3km内	m3	0.41		12.31	1.60	1.91	16.23
31	040303001004	混凝土垫层	1. 100厚C25垫层	m3	83.23	389.40	55.04	21.88	20.74	570.30
32	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡墙	m3	115.42	390.21	59.48	27.67	26.24	619.01
33	010502029002	散水	1. 100mm厚C25砼散水	m2	8.24	38.58	0.22	2.43	1.27	50.74
34	010505001004	垫层模板	1. 垫层模板	m2	11.02	18.01	0.74	3.10	1.76	34.64
35	010505015004	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	25.79	17.45	8.2	5.38	5.10	61.91

