

2025年乐昌市五山镇污水设施灾损修复项目


最高投标限价

招标控制价 (小写) : 147,961.86

(大写) : 壹拾肆万柒仟玖佰陆拾壹元捌角陆分

招 标 人: 
(单位盖章)

造价咨询人: 
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编 制 人: 
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 
(单位盖章)

复 核 时 间: 
(签字或盖章)

审 核 时 间: 2025 年 11 月 20 日

复 核 人: 
(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2025年乐昌市五山镇污水设施灾损修复项目工程					124519.38
		2025年乐昌市五山镇污水设施灾损修复项目					124519.38
		整个项目					124519.38
		上黎梯田入口文化广场					7676.45
1	040501005001	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:双臂波纹管DN200 环刚度大于8KN 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验合格	m	15	72.08	1081.2
2	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌污水方井 2. 规格:300X400 3. 垫层、基础材质及厚度:C25素混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌180厚墙身 5. 勾缝、抹面要求:底面、内墙面20mm厚1:2水泥砂浆(掺防水剂) 6. 盖板材质、规格:560X460球墨铸铁盖板 7. 其他:垫层模板	座	1	435.52	435.52
本页小计							1516.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040504009001	整体化粪池	1. 名称:砖砌化粪池 2. 规格:5.175m3 3. 垫层:C15混凝土垫层 4. 基础:C25混凝土底板 5. 砌筑材料品种:M7.5水泥砂浆砖砌墙面 6. 抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面 7. 其他:参照图集02S701	座	1	5207.33	5207.33
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖土方式:人机配合	m3	7.65	8.31	63.57
5	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基垫层 2. 填方材料品种:机制砂垫层 3. 回填方式:	m3	0.9	180.1	162.09
6	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基 2. 填方材料品种:机制砂 3. 回填方式:夯实机夯实	m3	4.03	148.2	597.25
7	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽	m3	2.25	18.48	41.58
8	040103003001	余方弃置	1. 品种:一般土壤 2. 运距:3km	m3	5.4	16.28	87.91
		雨污分流设施建设（何家、上					6155.48
本页小计							6159.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040501005002	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:双臂波纹管DN200 环刚度大于8KN 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	5	72.08	360.4
10	040501005003	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:UPVC塑料排水管DN110 3. 连接形式:粘接接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	36	29.27	1053.72
11	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌污水方井 2. 规格:300X400 3. 垫层、基础材质及厚度:C25素混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌180厚墙身 5. 勾缝、抹面要求:底面、内墙面20mm厚1:2水泥砂浆(掺防水剂) 6. 盖板材质、规格:560X460球墨铸铁盖板 7. 其他:垫层模板	座	3	435.52	1306.56
本页小计						2720.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇 标段：2025年乐昌市五山镇污水
污水设施灾损修复项目 设施灾损修复项目

第 4 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

第 5 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌污水方井 2. 规格:300X400 3. 垫层、基础材质及厚度:C25素混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌180厚墙身 5. 勾缝、抹面要求:底面、内墙面20mm厚1:2水泥砂浆(掺防水剂) 6. 盖板材质、规格:560X460球墨铸铁盖板 7. 其他:垫层模板	座	12	435.52	5226.24
27	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖土方式:人机配合	m3	239.4	8.31	1989.41
28	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基垫层 2. 填方材料品种:机制砂垫层 3. 回填方式:夯压机夯实	m3	25.2	180.1	4538.52
29	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基 2. 填方材料品种:机制砂 3. 回填方式:夯压机夯实	m3	112.81	148.2	16718.44
30	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯 实机夯实 槽	m3	63	18.48	1164.24
本页小计							29636.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	040103003003	余方弃置	1. 品种:一般土壤 2. 运距:3km	m3	176.4	16.28	2871.79
		麻坑村					10114.1
32	040501005007	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:双臂波纹管DN200 环刚度大于8KN 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	44	72.08	3171.52
33	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 名称:雨水沟清淤 2. 挖掘深度:0.6m 3. 外运:3km	m3	4.32	30.49	131.72
34	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖土方式:人机配合	m3	22.44	8.31	186.48
35	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基垫层 2. 填方材料品种:机制砂垫层 3. 回填方式:夯压机夯实	m3	2.64	180.1	475.46
36	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基 2. 填方材料品种:机制砂 3. 回填方式:夯实机夯实	m3	11.82	148.2	1751.72
37	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽	m3	6.6	18.48	121.97
38	040103003004	余方弃置	1. 品种:一般土壤 2. 运距:3km	m3	15.84	16.28	257.88
本页小计							8968.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040402018002	旧路面切缝	1. 类别:旧路面切缝 2. 厚度:10cm	m	88	7.08	623.04
40	041001001002	拆除路面	1. 名称:原有混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 外运:3km	m2	26.4	19.3	509.52
41	040203007002	水泥混凝土	1. 名称:恢复混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:10cm 4. 养护:水养	m2	26.4	67.25	1775.4
42	040504001005	砌筑井	1. 名称:新增污水井 ϕ 700 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: ϕ 700铸铁盖板	座	1	1109.39	1109.39
		青岭寨下村					21005.5
43	041001008002	拆除混凝土结构	1. 名称:拆除原有混凝土包管 2. 拆除方式:机械	m3	18.49	169.94	3142.19
本页小计							7159.54

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		6225.45	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		6225.45	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		6225.45	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		1245.09	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1131.9	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		1471.47	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		2376.99	
本页小计				6225.45	

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚 手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场 及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防 护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、 库内或暗室内(需要 照明)进行施工增加			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇
污水设施灾损修复项目

标段：2025年乐昌市五山镇污水
设施灾损修复项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、 库内或暗室内(需要 照明)进行施工增加			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年乐昌市五山镇

标段：2025年乐昌市五山镇污水

污水设施灾损修复项目

设施灾损修复项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

人材机汇总表

工程名称：2025年乐昌市五山镇污水设施灾损修复项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	人工费		元	23935.1723	1	23935.17
2	镀锌低碳钢丝	Φ 1.2~2.5	kg	0.1656	4.46	0.74
3	镀锌低碳钢丝	Φ 2.5~4.0	kg	4.1276	4.46	18.41
4	塑料薄膜		m2	3.341	0.26	0.87
5	土工布		m2	29.3883	5.75	168.98
6	圆钉	50~75	kg	33.5415	5.66	189.84
7	水砂纸		张	84.373	1.15	97.03
8	铁砂布	0~2#	张	0.5652	1.06	0.6
9	钢锯条		条	1.9728	0.47	0.93
10	钢锯片	Φ 300	片	1.024	191.2	195.79
11	合金钎头	Φ 150	个	0.0417	152.7	6.37
12	铁件	综合	kg	2.652	4.87	12.92
13	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.7419	278.76	206.81
14	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	0.0989	278.76	27.57
15	复合普通硅酸盐水泥	P.4 42.5	t	0.5516	278.76	153.76
16	机制砂		m3	213.4121	97.09	20720.18
17	中砂		m3	4.2478	97.09	412.42
18	标准砖	240×115×53	千块	5.0845	233.01	1184.74
19	板枋材	综合	m3	0.0077	1793.1	13.81
20	松杂板枋材		m3	1.2846	1793.1	2303.42
21	防水胶合板	模板用 18mm	m2	22.14	53.54	1185.38
22	防水粉		kg	11.6932	1.82	21.28
23	润滑脂		kg	8.498	28.27	240.24
24	丙酮		kg	0.396	8.44	3.34
25	隔离剂		kg	15.2144	5.83	88.7
26	脱模剂		kg	0.2342	1.94	0.45
27	氯丁橡胶粘接剂		kg	0.2628	13.6	3.57
28	焊接钢管	DN40	m	0.1821	10.3	1.88
29	橡胶管	综合	m	9.105	7.47	68.01
30	陶土管弯头	De150	支	2.484	6.28	15.6
31	水		m3	121.5634	3.31	402.37
32	钢模板		kg	-0.1599	5.45	-0.87
33	其他材料费		元	693.4604	1	693.46
34	材料费调整		元	0.0238	1	0.02
35	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	26.6085	357.28	9506.68
36	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	5.4535	366.99	2001.38
37	橡胶圈	DN300	个	22.66	11.86	268.75
38	橡胶圈	DN200	个	102.382	8.19	838.51
39	双壁波纹管	DN300 环刚度大于8KN	m	111.1	89.38	9930.12
40	双壁波纹管	DN200 环刚度大于8KN	m	501.97	50.42	25309.33

附件10:

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表



评审单位（盖章）：

工程名称		2025年乐昌市五山镇污水设施灾损修复项目	
评审类型		☒ 预算 ☐ 结算	项目编号 LCY2025-3-107
评审人及电话		田佳旺13015590801	复核人及电话 李伟18666617431
评审金额		1523425.23	复核金额 150205.08元
类别	序号	复核意见	修改落实情况
资料问题	1	业主函	已落实
	2		
	3		
工程量问题	1	模板工程量需调整	已修改
	2		
	3		
计价问题	1	按最新信息价修改	已修改
	2		
	3		
其他问题	1		
	2		
	3		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

附件9:

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：LCY2025-3-107

工程名称		2025年乐昌市五山镇污水设施灾损修复项目		成果备案时间	
评审类型		√ 预算 □ 结算		审核人、电话	田佳旺13015590801
委托日期		2025年10月22日		拟完成时间	2025年10月29日
阶段	序号	日期	内 容		
评审阶段	1	2025年10月22日	我司接受委托对该项目(送审金额：168303.39元)进行审核，接收项目相关资料并与建设单位取得联系		
	2	2025年10月23日	我司将审核初稿发给建设单位转交给编制单位进行对数。(审核初稿金额：150205.08元)		
对数阶段	1	2025年10月27日	我方与建设单位交换意见后作调整，同意按此金额出具审核报告(审核金额：150205.08元)		
	2				
	3				
	4				
出具评审报告阶段	1	2025年10月27日	定稿，我司出具审核报告(审定金额150205.08元)		
	2	2025年11月20日	财审复核后金额147961.86元		
超完成时限情况说明					
项目建设（代建）单位			评审单位		
					
(单位盖章)			(单位盖章)		
2025年11月20日			2025年11月20日		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

