

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）	标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		园建工程					770614.55
		园建工程					770614.55
		地面硬化					552003.9
1	010103001004	平整场地	1. 素土分层夯实（密实度≥95%）	m2	3868.87	2.14	8279.38
2	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土路面拉毛处理（工艺详见规范） 2. 150mm厚C25混凝土 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3868.87	104.69	405032
3	040202010003	碎石	1. 150mm厚碎石垫层	m2	3868.87	33.99	131502.89
4	040203007007	缩缝	1. 路面按6m*6m设置伸缩缝	m	644.81	11.15	7189.63
		成品花岗岩路缘石					2970.76
5	010103001003	平整场地	1. 素土分层夯实（密实度≥95%）	m2	14.3	2.14	30.6
6	040305001001	垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	1.43	245.25	350.71
7	040303001001	混凝土垫层	1. 100mm厚C25混凝土垫层 2. 缘石垫层	m3	0.88	613.76	540.11
8	041101001001	垫层	1. 垫层模板制安	m2	5.56	46.45	258.26
9	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：700*120*300高芝麻灰花岗岩烧面路缘石 2. 砂浆品种、厚度：30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层	m	27.5	65.13	1791.08
		花池一					32986.38
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	105.11	8.88	933.38
11	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	72.05	19.59	1411.46
本页小计							557319.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	22.25	17.48	388.93
13	040305001002	垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	13.56	245.25	3325.59
14	040303001002	混凝土垫层	1. 100mm厚C25混凝土垫层	m3	9.32	525.21	4894.96
15	041101001002	垫层	1. 垫层模板制安	m2	42.47	46.45	1972.73
16	040305004001	砖砌体	1. M20水泥砂浆砌240*115*53烧结页岩砖	m3	25.43	572.86	14567.83
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	114.43	36.83	4214.46
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 粉刷灰色外墙水性乳胶漆二遍	m2	114.43	11.16	1277.04
		花池二					6420.82
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.22	8.88	37.47
20	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	0.66	19.59	12.93
21	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	3.46	17.48	60.48
22	040305001003	垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	2.11	245.25	517.48
23	040303001003	混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m3	1.45	509.99	739.49
24	041101001003	垫层	1. 垫层模板制安	m2	6.69	46.45	310.75
25	040305004002	砖砌体	1. M20水泥砂浆砌20*240*50青砖清水墙（清水墙勾缝）	m3	3.17	1495.97	4742.22
		玻璃钢树池					78532.03
26	050201014001	树池盖板/篦子	1. 50厚玻璃钢格栅	套	314	158.41	49740.74
本页小计							86803.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050202003001	满/散铺砂卵石	1. 填12灰色水磨石	m2	254.34	113.2	28791.29
		新建围墙					86932.84
28	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	80.29	8.88	712.98
29	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	42.62	19.59	834.93
30	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距综合考虑	m3	31.28	17.48	546.77
31	040305001004	垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	8.03	245.25	1969.36
32	040303001004	混凝土垫层	1. 100mm厚C25混凝土垫层	m3	6.86	525.21	3602.94
33	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.09	520.37	8893.12
34	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.71	734.48	1255.96
35	041101001004	垫层	1. 垫层模板制安	m2	11.67	46.45	542.07
36	010505002001	基础模板	1. 带形基础模板制安 有筋	m2	34.77	61.6	2141.83
37	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板制安	m2	17.64	73.03	1288.25
38	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖240×115×53 2. 墙体类型:砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M20	m3	5.7	473.14	2696.9
本页小计							53276.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 3. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) φ10以外	t	1.5	4360.89	6541.34
40	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.203	4408.62	894.95
41	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 3. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.734	4541.94	3333.78
42	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:围墙压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	5.74	782.47	4491.38
43	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M20	m3	18.8	527.6	9918.88
本页小计							25180.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 5厚普通干混防水砂浆抹平，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 15厚M15干混抹灰砂浆(分二次)找平扫毛 4. 5厚M15干混抹灰砂浆抹面	m2	166.87	75.71	12633.73
45	011403001003	抹灰面油漆	1. 3厚耐水型腻子刮二遍 2. 喷涂真石底漆一遍 3. 喷涂真石面漆一遍	m2	166.87	60.2	10045.57
46	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 20厚M20防水水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*10厚仿古青砖瓷片	m2	34.31	84.73	2907.09
47	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 180*90*8、180*180*8、250*100*8、170*160*8小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 50厚M20水泥砂浆、20厚M20水泥砂浆 3. 小青瓦龙脊、100厚M20水泥砂浆 4. 具体做法详见图纸大样	m	56.95	205.11	11681.01
		青砖围墙					1972.97
48	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	1.86	8.88	16.52
本页小计							37283.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)	标段: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)
---	---

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	0.71	19.59	13.91
50	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 运距综合考虑	m3	1.04	17.48	18.18
51	040305001005	垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	0.53	245.25	129.98
52	040303001005	混凝土垫层	1. 100mm厚C25混凝土垫层	m3	0.34	525.21	178.57
53	041101001005	垫层	1. 垫层模板制安	m2	1.55	46.45	72
54	040305004003	砖砌体	1. M20水泥砂浆砌120*240*50青砖清水墙（清水墙勾缝）	m3	0.75	1622.09	1216.57
55	040305004004	砖砌体	1. 180*180*80厚仿古铜钱花青瓦（墙厚240mm）	m3	0.25	1308.94	327.24
		垃圾站					3442.81
56	010103001008	平整场地	1. 素土分层夯实（密实度≥93%）	m2	19.61	2.14	41.97
57	010502030001	地坪	1. 200mm厚C25混凝土	m2	19.61	110.04	2157.88
58	011507001001	平面、箱式招牌	1. 垃圾亭制安（含850*710*1000成品环卫垃圾桶）	座	3	414.32	1242.96
		检查井井座提升					2995.24
59	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1. 构件名称: 更换检查井井环盖 2. 构件尺寸: Φ700，球墨铸铁井盖	套	4	691.16	2764.64
60	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原混凝土井筒20mm留糙面 2. 运距: 3km	m3	0.07	225.65	15.8
本页小计							8179.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040504006001	砌筑混凝土井筒	1. 200厚C30混凝土砌筑井筒 2. 球墨铸铁井圈 Φ 700	个	4	53.7	214.8
		新增雨水井					2356.8
62	040504010001	雨水口	1. 砖砌平算式单算雨水口 2. 规格:680×380 深度1.0m 3. 垫层及底板:C20混凝土 4. 砌筑:M10水泥砂浆 5. 其它: 球墨铸铁箅子及支座、钢筋制安 6. 详图集:16S518 页8	座	3	748.13	2244.39
63	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板制安	m2	2.42	46.45	112.41
		绿化工程					223892.87
		绿化工程					223892.87
		节点一					223892.87
64	040101001003	挖一般土方	1. 清表30cm厚	m3	866.42	4.39	3803.58
65	040101001004	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:30cm	m3	449.29	5.56	2498.05
66	050101002001	植被清理	1. 树池清理杂草100mm厚	m2	252.72	2.05	518.08
67	040103003003	余方弃置	1. 挖装土方, 外运运距综合考虑 2. 除杂厚度: 30cm	m3	1315.71	17.9	23551.21
68	050101003003	栽植土回填	1. 回填种植土厚度30cm	m3	136.86	27.55	3770.49
69	050103001013	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 株高:3.5-4m 3. 冠径:3-3.3m 4. 种类:花叶榄仁 5. 养护期:12个月	株	19	722.5	13727.5
本页小计							50440.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)	标段: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)
---	---

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	050103002014	栽植单株灌木	1. 种类:大红花球 2. 株高:60-100cm 3. 冠径:60-80cm 4. 养护期:12个月	株	46	116.38	5353.48
71	050103002017	栽植单株灌木	1. 种类:福建茶 2. 株高:80-100cm 3. 冠径:80-100cm 4. 养护期:12个月	株	20	151.21	3024.2
72	050103002019	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高:80-100cm 3. 冠径:80-100cm 4. 养护期:12个月	株	18	158.12	2846.16
73	050103002018	栽植单株灌木	1. 种类:勒杜鹃 2. 株高:80-100cm 3. 冠径:80-100cm 4. 养护期:12个月	株	30	159.44	4783.2
74	050103002016	栽植单株灌木	1. 种类:火山榕 2. 株高:200-210cm 3. 冠径:35-45cm 4. 养护期:12个月	株	1160	101.75	118030
75	050103009018	栽植花卉/地被植物	1. 种类:鸭脚木 2. 株高/冠径:20-25/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:12个月	m2	93.14	102.94	9587.83
76	050103009020	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:20-25/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:12个月	m2	359.79	90.05	32399.09
		外立面工程					2572832.1
		外立面改造					2572832.1
		拆除部分					92268.59
本页小计							176023.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)	标段: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)
---	---

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有外墙漆及找平层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	2937.23	11.62	34130.61
78	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有抹灰墙面 2. 废料外运运距综合考虑	m2	941.96	11.62	10945.58
79	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面及找平层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	693.34	35.59	24675.97
80	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除原有多米石墙面及找平层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	218.21	13.82	3015.66
81	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有广告牌 2. 外运按金属回收考虑	m2	783.74	4.2	3291.71
82	011610002003	金属门窗拆除	1. 防盗网拆除	m2	583.9	27.76	16209.06
		外立面改造					2480563.51
		墙面真石漆					1101957.99
83	011201001001	墙、柱面一般抹灰（墙面真石漆做法一）	1. 墙体类型：砖柱、砖墙 2. 5厚普通干混防水砂浆抹平，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 15厚M15干混抹灰砂浆（分二次）找平扫毛 4. 5厚M15干混抹灰砂浆抹面	m2	4364.78	78.37	342067.81
84	011201001002	墙、柱面一般抹灰（墙面真石漆做法一）	1. 5厚聚合物防水抗裂砂浆	m2	4364.78	17.37	75816.23
85	011201001003	墙、柱面一般抹灰（墙面真石漆做法二、三）	1. 酸洗外墙，去除墙面污垢、灰尘及其他附着物 2. 批一道界面处理剂	m2	5577.65	6.91	38541.56
本页小计							548694.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)	标段: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)
---	---

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011403001001	抹灰面油漆（墙面真石漆做法一）	1. 3厚耐水型腻子刮二遍 2. 喷涂真石底漆一遍 3. 喷涂真石面漆一遍	m2	4364.78	61.94	270354.47
87	011403001004	抹灰面油漆（墙面真石漆做法二）	1. 3厚腻子刮二遍 2. 喷涂真石底漆一遍 3. 喷涂真石面漆一遍	m2	4321.75	59.93	259002.48
88	011403001009	抹灰面油漆（墙面真石漆做法三）	1. 喷涂真石底漆一遍 2. 喷涂真石面漆一遍	m2	1255.9	53.12	66713.41
89	011403001003	抹灰面油漆（墙面真石漆做法四）	1. 将原有面层全部清理干净 2. 批一道界面处理剂 3. 3厚腻子刮二遍 4. 喷涂真石底漆一遍 5. 喷涂真石面漆一遍	m2	825.33	59.93	49462.03
		墙面刷漆					141466.19
90	011201001004	墙、柱面一般抹灰（墙面刷漆做法一）	1. 墙体类型：砖柱、砖墙 2. 5厚普通干混防水砂浆抹平，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 15厚M15干混抹灰砂浆（分二次）找平扫毛 4. 5厚M15干混抹灰砂浆抹面	m2	617.03	78.37	48356.64
91	011201001005	墙、柱面一般抹灰（墙面刷漆做法一）	1. 5厚聚合物防水抗裂砂浆	m2	617.03	17.37	10717.81
本页小计							704606.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011201001006	墙、柱面一般抹灰（墙面刷漆做法二、三）	1. 酸洗外墙，去除墙面污垢、灰尘及其他附着物 2. 批一道界面处理剂	m2	576.96	6.91	3986.79
93	011403001005	抹灰面油漆（墙面刷漆做法一）	1. 3厚耐水型腻子刮二遍 2. 喷涂深灰色真石底漆一遍 3. 喷涂深灰色真石面漆一遍	m2	617.03	61.94	38218.84
94	011403001006	抹灰面油漆（墙面刷漆做法二）	1. 3厚腻子刮二遍 2. 喷涂深灰色真石底漆一遍 3. 喷涂深灰色真石面漆一遍	m2	456.31	59.93	27346.66
95	011403001007	抹灰面油漆（墙面刷漆做法三）	1. 喷涂深灰色真石底漆一遍 2. 喷涂深灰色真石面漆一遍	m2	120.66	53.12	6409.46
96	011403001008	抹灰面油漆（墙面刷漆做法四）	1. 将原有面层全部清理干净 2. 批一道界面处理剂 3. 3厚耐水型腻子刮二遍 4. 喷涂深灰色真石底漆一遍 5. 喷涂深灰色真石面漆一遍	m2	103.81	61.94	6429.99
		空调机位					37583.18
97	011206003001	空调机位	1. 空调机外框罩 2. 50*50*1.5、20*20*1.5铝合金方通，喷咖啡色氟碳漆； 3. 详图纸大样	m2	88.24	425.92	37583.18
		招牌					990332.2
本页小计							119974.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011302004001	格栅吊顶（店面招牌二、五）	1. 90*30铝方通（净距40mm），前后端伸出50 2. 直径8全丝镀锌吊筋，方通齿形龙骨，M8*100膨胀螺栓固定 3. 详图纸大样	m2	954.79	198.61	189630.84
99	011507001002	店面招牌二	1. 钢骨架:50*30*2.5、30*30*2.5镀锌方通、L50*5角铁 2. 35*25*30*0.6厚铝质长城板、5厚铝塑板、2.5厚镀锌钢板、1.5厚不锈钢钢板按形弯折，表面烤漆 3. 详图纸大样	m2	4.33	752.96	3260.32
100	011302001005	平面吊顶天棚（店面招牌二、五）	1. 25*40、20*20木方 2. 12厚胶合板基层、5厚铝塑板 3. 详图纸大样	m2		14114.36	
101	010901001010	瓦屋面（店面招牌二、三、四、五）	1. 瓦品种、规格:3厚灰色树脂瓦（燃烧性能不低于B1级） 2. 详图纸大样	m2	304.67	43.53	13262.29
102	011507001005	店面招牌五	1. 钢骨架:50*30*2.5、30*30*2.5镀锌方通、L50*5角铁 2. 35*25*30*0.6厚铝质长城板、5厚铝塑板、2.5厚镀锌钢板、1.5厚不锈钢钢板按形弯折，表面烤漆 3. 详图纸大样	m2	632.74	866.01	547959.17
本页小计							754112.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	011507001006	店面招牌六	1. 钢骨架:50*30*2.5、30*30*2.5镀锌方通、L50*2.5角铁 2. 35*25*30*0.6厚铝质长城板、50*50*2铝合金包边 3. 详图纸大样	m2	141.07	488.24	68876.02
104	011507001007	店面招牌七	1. 钢骨架:30*50*2.5镀锌方通、L40*2.5角钢 2. 35*25*30*0.6厚铝质长城板、1.0厚不锈钢板咖啡色烤漆包边 3. 详图纸大样	m2	360.93	277.73	100241.09
105	011507001013	店面招牌八	1. 钢骨架:50*30*2.5、30*30*2.5镀锌方通、L50*2.5角铁 2. 35*25*30*0.6厚铝质长城板、50*50*2铝合金包边 3. 详图纸大样	m2	113.58	466.73	53011.19
106	011508001001	美术字	1. 400*400PVC广告字	个	56	64.63	3619.28
107	011508001002	美术字	1. 500*500PVC广告字 2. 620*620PVC广告字 3. 700*700PVC广告字	个	112	93.5	10472
		其他					209223.95
108	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金防盗网 2. 20宽1.5厚、10宽1.2厚咖啡色哑光铝合金方管，外喷两遍氟碳漆	m2	583.9	355.47	207558.93
本页小计							443778.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 14 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		地面硬化									
1	010103001004	平整场地	m2	3868.87	1.50		0.18	0.21	0.25	2.14	2.14
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	38.6887	1.50		0.18	0.21	0.25	2.14	
2	040203007006	水泥混凝土	m2	3868.87	29.00	67.68	0.24	3.32	4.39	104.69	104.69
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m2	38.6887	28.18	67.22	0.24	3.23	4.26	103.14	
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	38.6887	0.82	0.52		0.09	0.12	1.56	
3	040202010003	碎石	m2	3868.87	2.85	26.65	2.93	0.66	0.87	33.99	33.99
	D2-2-24	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm	100m2	38.6887	2.85	26.64	2.97	0.66	0.87	33.99	
4	040203007007	缩缝	m	644.81	5.37	4.40	0.18	0.63	0.83	11.15	11.15
	D2-3-51	缩缝	100延长米	6.4481	5.37	4.13	0.18	0.63	0.83	11.15	
		成品花岗岩路缘石									
5	010103001003	平整场地	m2	14.3	1.50		0.18	0.21	0.25	2.14	2.14
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.143	1.50		0.18	0.21	0.25	2.14	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
6	040305001001	垫层	m3	1.43	68.30	155.90		10.80	10.24	245.25	245.25
	D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.143	68.29	155.90		10.80	10.24	245.24	
7	040303001001	混凝土垫层	m3	0.88	136.42	441.38		15.50	20.46	613.76	613.76
	D2-4-17 换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.88	136.42	441.38		15.50	20.45	613.76	
8	041101001001	垫层	m2	5.56	12.57	26.68	2.36	2.64	2.25	46.45	46.45
	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.0556	12.57	26.59	2.41	2.64	2.25	46.46	
9	040204004003	安砌侧(平、缘)石	m	27.5	10.14	52.31		1.15	1.52	65.13	65.13
	D2-4-20 换	缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m	0.275	10.14	52.31		1.15	1.52	65.13	
		花池一									
10	040101002002	挖沟槽土方	m3	105.11	2.37		4.54	0.88	1.04	8.88	8.88
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.052555	1.65			0.21	0.25	2.11	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.099856	0.72		4.59	0.67	0.80	6.77	
11	040103002002	一般回填方	m3	72.05	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59	19.59
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.7205	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59	
12	040103003002	余方弃置	m3	22.25	0.41		13.37	1.73	2.06	17.48	17.48
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实方	0.02225	0.41		2.14	0.32	0.38	3.26	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.02225			11.15	1.41	1.67	14.23	
13	040305001002	垫层	m3	13.56	68.30	155.90		10.80	10.24	245.25	245.25
	D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	1.356	68.30	155.90		10.80	10.24	245.24	
14	040303001002	混凝土垫层	m3	9.32	61.31	437.08		17.63	9.20	525.21	525.21
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.932	61.31	437.08		17.63	9.20	525.21	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
15	041101001002	垫层	m2	42.47	12.57	26.68	2.36	2.64	2.25	46.45	46.45
	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.4247	12.57	26.59	2.41	2.64	2.25	46.45	
16	040305004001	砖砌体	m3	25.43	195.91	270.63	40.93	29.87	35.53	572.86	572.86
	D1-2-42 换	砖砌体 挡墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	10m3	2.543	195.90	270.63	40.93	29.87	35.53	572.86	
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	m2	114.43	20.57	9.98		3.19	3.09	36.83	36.83
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	1.1443	20.57	9.98		3.19	3.09	36.83	
18	011403001001	抹灰面油漆	m2	114.43	6.26	3.01		0.94	0.94	11.16	11.16
	借A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	1.1443	6.26	3.01		0.94	0.94	11.16	
		花池二									
19	040101002001	挖沟槽土方	m3	4.22	2.37		4.54	0.88	1.04	8.88	8.88
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.00211	1.65			0.21	0.25	2.11	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.004009	0.72		4.59	0.67	0.80	6.77	
20	040103002001	一般回填方	m3	0.66	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59	19.59
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.0066	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59	
21	040103003001	余方弃置	m3	3.46	0.41		13.37	1.73	2.06	17.48	17.48
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实方	0.00346	0.41		2.14	0.32	0.38	3.26	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.00346			11.15	1.40	1.67	14.23	
22	040305001003	垫层	m3	2.11	68.30	155.90		10.80	10.24	245.25	245.25
	D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.211	68.29	155.90		10.81	10.24	245.25	
23	040303001003	混凝土垫层	m3	1.45	61.31	421.86		17.63	9.20	509.99	509.99
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.145	61.30	421.86		17.63	9.19	509.99	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
24	041101001003	垫层	m2	6.69	12.57	26.68	2.36	2.64	2.25	46.45	46.45
	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.0669	12.57	26.59	2.41	2.64	2.25	46.45	
25	040305004002	砖砌体	m3	3.17	257.12	1160.04	0.56	39.63	38.65	1495.97	1495.97
	借A1-4-12 换	单面清水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	10m3	0.317	232.81	1156.22		35.25	34.92	1459.20	
	D5-3-290 换	砖墙 勾缝 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.13196	24.31	3.80	0.55	4.38	3.73	36.77	
		玻璃钢树池									
26	050201014001	树池盖板/算子	套	314	14.92	139.56		1.69	2.24	158.41	158.41
	D-2-22	树池盖板安置 复合材料	套	314	14.92	139.56		1.69	2.24	158.41	
27	050202003001	满/散铺砂卵石	m2	254.34	71.83	22.43		8.16	10.78	113.20	113.2
	D-2-18	树池面 铺卵石	10m2	25.434	71.83	22.43		8.16	10.77	113.20	
		新建围墙									
28	040101002003	挖沟槽土方	m3	80.29	2.37		4.54	0.88	1.04	8.88	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.040145	1.65			0.21	0.25	2.11	8.88
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.076276	0.72		4.59	0.67	0.80	6.77	
29	040103002003	一般回填方	m3	42.62	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59	19.59
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.4262	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59	
30	040103003003	余方弃置	m3	31.28	0.41		13.37	1.73	2.06	17.48	17.48
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实方	0.03128	0.41		2.14	0.32	0.38	3.26	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.03128			11.15	1.41	1.67	14.23	
31	040305001004	垫层	m3	8.03	68.30	155.90		10.80	10.24	245.25	245.25
	D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.803	68.30	155.90		10.80	10.24	245.25	
32	040303001004	混凝土垫层	m3	6.86	61.31	437.08		17.63	9.20	525.21	525.21
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.686	61.31	437.08		17.63	9.20	525.21	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 8 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
33	010502002001	条形基础	m3	17.09	48.43	449.60	0.79	14.15	7.38	520.37	520.37
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.709	48.43	449.61	0.79	14.15	7.38	520.37	
34	010502021001	构造柱	m3	1.71	199.85	445.36	1.28	57.82	30.17	734.48	734.48
	借A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.171	199.85	445.36	1.28	57.82	30.17	734.47	
35	041101001004	垫层	m2	11.67	12.57	26.68	2.36	2.64	2.25	46.45	46.45
	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.1167	12.57	26.59	2.41	2.64	2.25	46.45	
36	010505002001	基础模板	m2	34.77	21.02	28.86	2.19	6.12	3.48	61.60	61.6
	借A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.3477	21.02	28.79	2.19	6.12	3.48	61.60	
37	010505011001	构造柱模板	m2	17.64	37.84	16.45	2.22	10.55	6.00	73.03	73.03
	借A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.1764	37.84	16.45	2.20	10.55	6.00	73.03	
38	010401001001	砖基础	m3	5.7	164.85	258.60		24.96	24.73	473.14	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借A1-4-1 换	砖基础 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	10m3	0.57	164.85	258.60		24.96	24.73	473.14	473.14
39	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	t	1.5	746.56	3249.89	26.19	222.17	115.91	4360.89	4360.89
	借A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.584	270.73	1315.31	11.27	81.07	42.30	1720.69	
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.052	17.57	111.47	1.65	5.53	2.88	139.09	
	借A1-5-114	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400 内) φ10以外	t	0.864	458.25	1823.28	13.28	135.57	70.73	2501.11	
40	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	t	0.203	750.86	3257.20	50.09	230.27	120.15	4408.62	4408.62
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.155	387.00	2455.22	36.21	121.67	63.50	3063.65	
	借A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400 内) φ10以内	t	0.048	363.84	802.02	13.84	108.57	56.65	1344.98	
41	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	t	0.734	817.27	3301.30	45.64	248.08	129.44	4541.94	4541.94
	借A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.185	175.27	851.49	7.30	52.48	27.38	1113.92	
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.362	249.97	1585.87	23.41	78.60	41.01	1978.86	
	借A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400 内) φ10以内	t	0.187	392.03	864.16	14.93	117.00	61.05	1449.17	
42	010502025001	零星现浇构件	m3	5.74	244.90	430.42		70.41	36.74	782.47	782.47
	借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.574	244.90	430.42		70.41	36.74	782.47	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
43	010401002001	实心砖墙	m3	18.8	202.44	264.14		30.65	30.37	527.60	527.6
	借A1-4-6 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	10m3	1.88	202.44	264.14		30.65	30.37	527.60	
44	011201001003	墙、柱面一般抹灰	m2	166.87	41.73	20.49	0.62	6.56	6.35	75.71	75.71
	借A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M20	100m2	1.6687	34.46	16.54	0.62	5.44	5.26	62.31	
	借A1-13-48	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	100m2	1.6687	7.27	3.91		1.13	1.09	13.40	
45	011403001003	抹灰面油漆	m2	166.87	27.82	24.00		4.19	4.17	60.20	60.2
	借A1-15-143 换	真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】	100m2	1.6687	27.82	24.00		4.19	4.17	60.20	
46	011203003001	块料墙、柱面	m2	34.31	46.53	24.02		7.21	6.98	84.73	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借A1-13-153 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3431	46.53	24.00		7.21	6.98	84.72	84.73
47	010901001001	瓦屋面	m	56.95	50.67	139.05	0.35	7.38	7.65	205.11	205.11
	借A1-10-30 换	小青瓦叠脊 五层 实际层数(层):3 换为【湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20】	10m	5.695	-5.94	16.85		-0.86	-0.89	9.16	
	借A1-10-38 换	小青瓦围墙顶 双落水 有底瓦搭七留三 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m	5.695	56.61	122.20	0.35	8.24	8.54	195.95	
		青砖围墙									
48	040101002004	挖沟槽土方	m3	1.86	2.37		4.54	0.88	1.04	8.88	8.88
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.00093	1.66			0.21	0.25	2.11	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001767	0.72		4.59	0.67	0.80	6.77	
49	040103002004	一般回填方	m3	0.71	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59	19.59
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.0071	13.03		2.32	1.93	2.30	19.59	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
50	040103003004	余方弃置	m3	1.04	0.41		13.37	1.73	2.06	17.48	17.48
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密 实方	0.00104	0.41		2.14	0.32	0.38	3.26	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.00104			11.14	1.40	1.67	14.22	
51	040305001005	垫层	m3	0.53	68.30	155.90		10.80	10.24	245.25	245.25
	D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.053	68.30	155.91		10.81	10.25	245.25	
52	040303001005	混凝土垫层	m3	0.34	61.31	437.08		17.63	9.20	525.21	525.21
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.034	61.29	437.09		17.62	9.21	525.21	
53	041101001005	垫层	m2	1.55	12.57	26.68	2.36	2.64	2.25	46.45	46.45
	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.0155	12.57	26.59	2.41	2.64	2.25	46.45	
54	040305004003	砖砌体	m3	0.75	340.51	1173.07	2.43	54.64	51.44	1622.09	1622.09
	借A1-4-12 换	单面清水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	10m3	0.075	232.80	1156.23		35.25	34.92	1459.20	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D5-3-290 换	砖墙 勾缝 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	100m ²	0.138308	107.71	16.83	2.44	19.40	16.52	162.89	
55	040305004004	砖砌体	m ³	0.25	262.52	967.30		39.75	39.38	1308.94	1308.94
	借A1-4-5 换	空花墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	10m ³	0.025	262.52	967.28		39.76	39.36	1308.92	
		垃圾站									
56	010103001008	平整场地	m ²	19.61	1.50		0.18	0.21	0.25	2.14	2.14
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m ²	0.1961	1.50		0.18	0.21	0.25	2.14	
57	010502030001	地坪	m ²	19.61	15.29	87.85	0.15	4.44	2.32	110.04	110.04
	借A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m ²	0.1961	15.29	87.85	0.15	4.44	2.32	110.04	
58	011507001001	平面、箱式招牌	座	3		414.32				414.32	414.32
	B02	850*710*1000成品环卫垃圾桶	个	12		414.32				414.32	
		检查井井座提升									
59	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	套	4	154.47	436.19	37.80	33.86	28.84	691.16	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D8-4-44 换	更换检查井井环盖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	座	4	154.47	436.19	37.80	33.86	28.84	691.16	691.16
60	041001008001	拆除混凝土结构	m3	0.07	102.93		73.92	22.30	26.52	225.65	225.65
	D1-4-68	小型机械拆除混凝土构筑物 无筋	10m3	0.007	102.57		50.29	19.29	22.86	195.00	
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	7E-5	0.43		5.71	0.71	0.86	7.71	
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3天然密实方	7E-5			17.86	2.29	2.71	22.86	
61	040504006001	砌筑混凝土井筒	个	4	10.10	40.17	0.12	1.80	1.53	53.70	53.7
	D5-4-44 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙)直、矩形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.035168	10.10	40.16	0.12	1.80	1.53	53.71	
		新增雨水井									
62	040504010001	雨水口	座	3	208.82	453.58	13.29	39.11	33.32	748.13	748.13
	D5-3-281	非定型井垫层 混凝土	10m3	0.0039	1.88	0.09	0.36	0.39	0.34	3.05	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		节点一									
1	040101001003	挖一般土方	m3	866.42	0.78		2.63	0.42	0.60	4.39	4.39
	借D1-1-2	机械平整场地	100m2	28.8806 67	0.78		2.58	0.42	0.60	4.39	
2	040101001004	挖一般土方	m3	449.29	1.49		2.76	0.54	0.77	5.56	5.56
	借D1-1-6	人工挖一般土方 一、二类土	100m3 天然密 实方	0.22464 5	0.90			0.11	0.16	1.17	
	借D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3 天然密 实方	0.42682 6	0.60		2.76	0.42	0.61	4.39	
3	050101002001	植被清理	m2	252.72	1.53	0.04		0.20	0.28	2.05	2.05
	E1-1-1	绿化地铲除杂草	100m2	2.5272	1.53	0.04		0.20	0.28	2.05	
4	040103003003	余方弃置	m3	1315.71	0.41		13.37	1.73	2.47	17.90	17.9
	借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	1.31571			11.15	1.41	2.01	14.56	
	借D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密 实方	1.31571	0.41		2.14	0.32	0.46	3.34	
5	050101003003	栽植土回填	m3	136.86	1.47	23.26	1.87	0.43	0.59	27.55	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	E1-1-8	填耕植土 机械	100m3	1.3686	1.47	23.26	1.81	0.43	0.59	27.55	27.55
6	050103001013	栽植乔木	株	19	137.47	457.02	65.17	26.35	36.48	722.50	722.5
	E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.19	99.00	448.25	37.00	17.68	24.48	626.40	
	E1-3-2 *6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	100株 •月	0.19	38.48	8.78	28.18	8.67	12.00	96.10	
7	050103002014	栽植单株灌木	株	46	36.47	51.80	12.84	6.41	8.87	116.38	116.38
	E1-2-19	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.46	17.84	48.58	1.21	2.48	3.43	73.54	
	E1-3-13 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:12	100丛 •月	0.46	18.63	3.22	11.62	3.93	5.45	42.84	
8	050103002017	栽植单株灌木	株	20	55.06	58.58	15.66	9.19	12.73	151.21	151.21
	E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.2	33.24	54.42	1.64	4.53	6.28	100.11	
	E1-3-14 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:12	100丛 •月	0.2	21.82	4.16	14.01	4.66	6.45	51.10	
9	050103002019	栽植单株灌木	株	18	55.06	65.48	15.66	9.19	12.73	158.12	158.12
	E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.18	33.24	61.33	1.64	4.53	6.28	107.01	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	E1-3-14 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:12	100丛 •月	0.18	21.82	4.16	14.01	4.66	6.45	51.10	
10	050103002018	栽植单株灌木	株	30	55.06	66.80	15.66	9.19	12.73	159.44	159.44
	E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.3	33.24	62.65	1.64	4.53	6.28	108.33	
	E1-3-14 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:12	100丛 •月	0.3	21.82	4.16	14.01	4.66	6.45	51.10	
11	050103002016	栽植单株灌木	株	1160	26.46	50.78	12.44	5.06	7.00	101.75	101.75
	E1-2-18	栽植灌木(冠径cm) 60以内	100丛	11.6	7.84	47.57	0.82	1.13	1.56	58.91	
	E1-3-13 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内 保养月数:12	100丛 •月	11.6	18.63	3.22	11.62	3.93	5.45	42.84	
12	050103009018	栽植花卉/地被植物	m2	93.14	27.15	47.09	15.47	5.54	7.68	102.94	102.94
	E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.9314	8.45	42.52	0.39	1.15	1.59	54.09	
	E1-3-73 *6	片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数:12	100m2 •月	0.9314	18.70	4.57	15.10	4.39	6.09	48.86	
13	050103009020	栽植花卉/地被植物	m2	359.79	33.63	24.19	16.61	6.54	9.05	90.05	90.05
	E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	3.5979	11.42	19.43	0.82	1.59	2.20	35.47	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除部分									
1	011604002002	立面抹灰层拆除	m2	2937.23	7.96		0.68	1.22	1.73	11.62	11.62
	A1-19-21	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	100m2	29.3723	7.64			1.07	1.53	10.24	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内	10m3	5.87446	0.32		0.71	0.14	0.21	1.38	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	m2	941.96	7.96		0.68	1.22	1.73	11.62	11.62
	A1-19-21	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	100m2	9.4196	7.64			1.07	1.53	10.24	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内	10m3	1.88392	0.32		0.71	0.14	0.21	1.38	
3	011605002002	立面块料拆除	m2	693.34	25.48		1.09	3.73	5.31	35.59	35.59
	A1-19-30 R+200	立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	100m2	6.9334	25.00			3.52	5.00	33.52	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内	10m3	2.08002	0.48		1.07	0.22	0.31	2.07	
4	011605002003	立面块料拆除	m2	218.21	9.77		1.09	0.80	2.17	13.82	13.82
	借A20-53 R*1.1	墙面饰面拆除 水磨石、水刷石 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层	100m2	2.1821	9.30			0.59	1.86	11.75	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	10m3	0.65463	0.48		1.07	0.22	0.31	2.07	
5	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	783.74	3.30			0.23	0.66	4.20	4.2
	借A20-55	墙面饰面拆除 其他墙面 金属龙 骨装饰面	100m2	7.8374	3.31			0.23	0.66	4.20	
6	011610002003	金属门窗拆除	m2	583.9	20.70			2.91	4.14	27.76	27.76
	A1-19-63	防盗网拆除	10m2	58.39	20.71			2.91	4.14	27.76	
		外立面改造									
		墙面真石漆									
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰（墙面真石漆 做法一）	m2	4364.78	42.12	20.49	0.62	6.63	8.55	78.37	78.37
	A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆 底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚 度(mm):20 墙面设计钉(挂)网 者, 钉(挂)网部分的墙面 人工* 1.2 合并制作子目 干混抹灰砂 浆(配合比) DP M15 合并制作 子目 普通干混防水砂浆 DW M20	100m2	43.6478	34.78	16.54	0.62	5.49	7.08	64.51	
	A1-13-48	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃 纤维网	100m2	43.6478	7.34	3.91		1.14	1.47	13.86	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰（墙面真石漆做法一）	m2	4364.78	8.10	6.47		1.17	1.62	17.37	17.37
	A1-10-112-3	成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	43.6478	8.10	6.47		1.17	1.62	17.37	
9	011201001003	墙、柱面一般抹灰（墙面真石漆做法二、三）	m2	5577.65	4.89	0.17		0.87	0.98	6.91	6.91
	A1-12-181	单独酸洗打蜡 楼地面	100m2	55.7765	4.89	0.17		0.87	0.98	6.91	
10	011403001001	抹灰面油漆（墙面真石漆做法一）	m2	4364.78	28.09	24.00		4.23	5.62	61.94	61.94
	A1-15-143 换	真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】	100m2	43.6478	28.09	24.00		4.23	5.62	61.94	
11	011403001004	抹灰面油漆（墙面真石漆做法二）	m2	4321.75	28.09	22.00		4.23	5.62	59.93	59.93
	A1-15-143	真石漆 墙面	100m2	43.2175	28.09	22.00		4.23	5.62	59.93	
12	011403001009	抹灰面油漆（墙面真石漆做法三）	m2	1255.9	24.08	20.60		3.63	4.82	53.12	53.12
	A1-15-143	真石漆 墙面	100m2	12.559	28.09	22.00		4.23	5.62	59.93	
	A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍	100m2	-12.559	-4.01	-1.40		-0.60	-0.80	-6.81	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011403001003	抹灰面油漆（墙面真石漆做法四）	m2	825.33	28.09	22.00		4.23	5.62	59.93	59.93
	A1-15-143	真石漆 墙面	100m2	8.2533	28.09	22.00		4.23	5.62	59.93	
		墙面刷漆									
14	011201001004	墙、柱面一般抹灰（墙面刷漆做法一）	m2	617.03	42.12	20.49	0.62	6.63	8.55	78.37	78.37
	A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M20	100m2	6.1703	34.78	16.54	0.62	5.49	7.08	64.51	
	A1-13-48	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	100m2	6.1703	7.34	3.91		1.14	1.47	13.86	
15	011201001005	墙、柱面一般抹灰（墙面刷漆做法一）	m2	617.03	8.10	6.47		1.17	1.62	17.37	17.37
	A1-10-112-3	成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	6.1703	8.10	6.47		1.17	1.62	17.37	
16	011201001006	墙、柱面一般抹灰（墙面刷漆做法二、三）	m2	576.96	4.89	0.17		0.87	0.98	6.91	6.91
	A1-12-181	单独酸洗打蜡 楼地面	100m2	5.7696	4.89	0.17		0.87	0.98	6.91	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 5 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
22	011302004001	格栅吊顶（店面招牌二、五）	m2	954.79	30.46	157.22	0.08	4.60	6.11	198.61	198.61
	A1-14-207	铝合金格栅天棚	100m2	9.5479	11.53	129.82		1.74	2.31	145.39	
	A1-14-35	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	9.5479	18.94	27.53	0.08	2.87	3.80	53.22	
23	011507001002	店面招牌二	m2	4.33	200.99	408.42	32.52	64.27	46.71	752.96	752.96
	A1-16-245 换	灯箱、广告牌面层 胶合板 换为【35*25*30*0.6厚铝质长城板】	10m2	0.433	11.47	64.00		1.61	2.29	79.37	
	A1-16-246	灯箱、广告牌面层 铝塑板	10m2	0.05415	1.80	13.67		0.25	0.36	16.09	
	A1-16-243	灯箱、广告牌面层 不锈钢	10m2	0.13357	6.75	33.67		0.95	1.35	42.72	
	A1-16-243	灯箱、广告牌面层 镀锌钢板	10m2	0.04628	2.34	13.66		0.33	0.47	16.79	
	A1-7-154	附墙钢支架 制作 换为【热镀锌方通综合】 换为【角钢综合】	t	0.1775	131.61	279.10	25.22	45.39	31.37	512.68	
	A1-7-155	附墙钢支架 安装	t	0.1775	47.03	4.31	7.35	15.74	10.88	85.30	
24	011302001005	平面吊顶天棚（店面招牌二、五）	m2					263.14	349.21	14114.36	14114.36
	A1-14-88	胶合板	100m2	0.84979 ₄	556.62	2814.13		83.88	111.32		
	A1-14-105	铝塑板面层 贴在胶合板基层上	100m2	0.84979 ₄	1189.47	8941.79		179.26	237.89		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
25	010901001010	瓦屋面（店面招牌二、三、四、五）	m2	304.67	7.35	33.64		1.06	1.47	43.53	43.53
	A1-10-47 换	波纹瓦屋面 塑料波纹瓦 铺于钢檩 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	3.0467	7.35	33.64		1.06	1.47	43.53	
26	011507001005	店面招牌五	m2	632.74	206.32	523.51	28.63	60.61	46.98	866.01	866.01
	A1-16-245 换	灯箱、广告牌面层 胶合板 换为【35*25*30*0.6厚铝质长城板】	10m2	63.274	11.47	64.00		1.61	2.29	79.37	
	A1-16-246	灯箱、广告牌面层 铝塑板	10m2	29.242799	6.66	50.54		0.94	1.33	59.46	
	A1-16-243	灯箱、广告牌面层 不锈钢	10m2	86.019308	29.75	148.38		4.19	5.95	188.27	
	A1-16-243	灯箱、广告牌面层 镀锌钢板	10m2	4.844941	1.68	9.78		0.24	0.34	12.03	
	A1-7-154	附墙钢支架 制作 换为【热镀锌方通综合】 换为【角钢综合】	t	22.764162	115.50	247.02	22.14	39.83	27.53	452.02	
	A1-7-155	附墙钢支架 安装	t	22.764162	41.27	3.79	6.45	13.81	9.54	74.86	
27	011507001006	店面招牌六	m2	141.07	129.37	266.29	21.02	41.45	30.08	488.24	488.24
	A1-16-245 换	灯箱、广告牌面层 胶合板 换为【35*25*30*0.6厚铝质长城板】	10m2	14.107	11.47	64.00		1.61	2.29	79.37	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-16-85	压条 金属条	100m	2.02772	2.49	11.08		0.35	0.50	14.42	
	A1-7-154	附墙钢支架 制作 换为【热镀锌方通综合】 换为【角钢综合】	t	3.7362	85.03	188.42	16.30	29.32	20.27	339.33	
	A1-7-155	附墙钢支架 安装	t	3.7362	30.38	2.79	4.75	10.17	7.03	55.11	
28	011507001007	店面招牌七	m2	360.93	69.32	161.71	10.05	20.82	15.87	277.73	277.73
	A1-16-245 换	灯箱、广告牌面层 胶合板 换为【35*25*30*0.6厚铝质长城板】	10m2	36.093	11.47	64.00		1.61	2.29	79.37	
	A1-16-85	压条 金属条	100m	6.04526	2.90	13.60		0.41	0.58	17.50	
	A1-7-154	附墙钢支架 制作 换为【热镀锌方通综合】 换为【角钢综合】	t	4.5509	40.48	82.78	7.76	13.96	9.65	154.62	
	A1-7-155	附墙钢支架 安装	t	4.5509	14.46	1.33	2.26	4.84	3.34	26.24	
29	011507001013	店面招牌八	m2	113.58	131.77	240.74	21.38	42.18	30.63	466.73	466.73
	A1-16-245 换	灯箱、广告牌面层 胶合板 换为【35*25*30*0.6厚铝质长城板】	10m2	11.358	11.47	64.00		1.61	2.29	79.37	
	A1-16-85	压条 金属条	100m	1.934	2.95	13.13		0.42	0.59	17.08	
	A1-7-154	附墙钢支架 制作 换为【热镀锌方通综合】 换为【角钢综合】	t	3.0587	86.46	160.78	16.57	29.82	20.61	314.23	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)	标段: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)
---	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			1198302.64						
1.1	WMSGCS001001	文明施工	37081.82		37081.82						
1.2	HJBHCS001001	环境保护	33710.75		33710.75						
1.3	LSSSCS001001	临时设施	43823.96		43823.96						
1.4	AQSCCS001001	安全生产	96046.98		96046.98						
1.5	050403001001	树木支撑架			381.14	65.44	295.4		8.55	11.78	
1.6	011601001001	脚手架			987257.99	561990.14	117314.51	80477.83	99034.85	128441.33	
合计					1198302.64	562055.58	117609.91	80477.83	99043.4	128453.11	

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）	标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）	标段：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	暂列金额	3567339.52	10	356733.95			
本页小计		-	-	356733.95			-
合 计		-	-	356733.95			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)	标段: 翁源县翁城路域整治及环境提升项目(翁源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目)
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：翁源县翁城路域整治及环境提升项目（翁
源县翁城镇乡村振兴产业园路段沿线整治提升项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	329.3118	1.00	329.31
2	00010010	人工费	元	29555.2674	1.00	29555.27
3	00010010	人工费	元	704.4458	1.00	704.45
4	00010010	人工费	元	2574.2017	1.00	2574.20
5	00010010	人工费	元	166923.091	1.00	166923.09
6	01010040	螺纹钢钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.9389	3056.82	2870.05
7	01010040	螺纹钢钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.53	3056.82	1620.11
8	01010120	螺纹钢钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	1.0241	3275.79	3354.74
9	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	9.3552	4.46	41.72
10	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.4742	4.46	11.03
11	02090090@1	塑料薄膜	m2	3.7753	0.26	0.98
12	02270070	土工布	m2	20.0978	4.25	85.42
13	03011325	对拉螺栓	kg	2.2521	5.38	12.12
14	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	7.5092	2.65	19.90
15	03019001	圆钉综合	kg	14.7164	5.92	87.12
16	03019021	圆钉50 $\sim$ 75	kg	9.4078	5.83	54.85
17	03134011	水砂纸	张	13.6833	1.15	15.74
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.9976	6.19	12.37
19	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.4933	6.19	21.62
20	03139291	钢锯片 $\Phi 300$	片	2.8372	264.96	751.74
21	03213001	铁件综合	kg	251.4766	4.87	1224.69
22	03213001	铁件综合	kg	2.011	4.87	9.79
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1686	370.00	62.38
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0501	370.00	18.54
25	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0034	685.00	2.33
26	04050005	碎石20 $\sim$ 40	m3	617.6651	121.00	74737.48
27	04050015	碎石30 $\sim$ 50	m3	6.456	121.00	781.18
28	04050045	碎石60	m3	176.4978	121.00	21356.23
29	04050050	碎石80	m3	26.1732	121.00	3166.96
30	04050110@1	灰色水磨石（树池内）	t	8.9019	450.00	4005.86
31	04070045	石屑	m3	87.7073	70.00	6139.51
32	04090015	生石灰	t	0.1933	510.00	98.58
33	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	0.148	330.00	48.84

单位工程人材机汇总表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	04130001@1	烧结页岩砖240×115×53	千块	26.3574	305.04	8040.06
35	04130001@2	120*240*50青砖	千块	2.1004	1970.00	4137.79
36	04130001@5	180*180*8厚仿古铜钱花青瓦240×115×53	块	114.5833	2.00	229.17
37	04130001@6	标准砖240×115×53	千块	1.1116	330.00	366.83
38	04170040@1	小青瓦盖瓦250×100×8	千块	7.3864	748.86	5531.38
39	04170050	小青瓦底瓦200×200×13	千块	0.8429	1100.00	927.19
40	04170050@1	小青瓦底瓦180×90/180×8	千块	1.4124	628.58	887.81
41	05030060	板枋材综合	m3	2.3321	1703.45	3972.62
42	05030080	松杂板枋材	m3	0.5451	1703.45	928.55
43	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	5.2155	53.54	279.24
44	07010000@3	240*60*10厚仿古青砖瓷片	m2	35.6824	21.95	783.23
45	13010050	醇酸清漆	kg	46.4065	10.31	478.45
46	13030473	真石漆	kg	687.5044	3.50	2406.27
47	13030475	真石面漆	kg	51.5628	4.50	232.03
48	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	189.2306	3.98	753.14
49	13030570	乳胶漆8205	kg	32.6812	10.51	343.48
50	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	4.8726	14.16	69.00
51	13310090	石油沥青60~100#	t	0.3675	4115.04	1512.28
52	13410010	嵌缝料	kg	1.764	0.58	1.02
53	14010030	松节油	kg	0.5296	6.36	3.37
54	14030001	柴油	t	0.0516	7470.00	385.45
55	14210050	环氧树脂综合	kg	50.868	30.04	1528.07
56	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	5.2063	8.85	46.08
57	14350250	隔离剂	kg	5.241	7.05	36.95
58	14350630	脱模剂	kg	40.2696	5.13	206.58
59	14410060	903胶	kg	7.5092	5.50	41.30
60	15550160@1	耐碱玻璃纤维布	m2	183.557	3.10	569.03
61	34090010	白棉纱	kg	0.3431	12.42	4.26
62	34110010	水	m3	0.428	3.69	1.58
63	34110010	水	m3	0.032	3.69	0.12
64	34110010	水	m3	545.6016	3.69	2013.27
65	34110010	水	m3	25.3132	3.69	93.41
66	34110010	水	m3	0.625	3.69	2.31
67	34110010	水	m3	2.3467	3.69	8.66

单位工程人材机汇总表

工程名称：园建工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	34110010	水	m3	0.6687	3.69	2.47
69	34110010	水	m3	0.0755	3.69	0.28
70	34110010@2	水	m3	0.7422	3.69	2.74
71	35010010	钢模板	kg	359.7275	5.18	1863.39
72	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	2.4575	5.74	14.11
73	35030030	脚手架钢管底座	个	0.4873	7.05	3.44
74	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	7.2029	13.08	94.21
75	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.8262	5.62	4.64
76	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.5081	5.24	28.86
77	35090230	钢支撑	kg	9.6293	3.88	37.36
78	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.7974	415.00	2405.92
79	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.9629	430.00	2994.05
80	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.0004	430.00	1720.17
81	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	592.2822	430.00	254681.35
82	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	9.4598	430.00	4067.71
83	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	18.988	440.00	8354.72
84	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.3587	440.00	157.83
85	99450760	其他材料费	元	1.4719	1.00	1.47
86	99450760	其他材料费	元	2.9129	1.00	2.91
87	99450760	其他材料费	元	11.8627	1.00	11.86
88	99450760	其他材料费	元	70.5175	1.00	70.52
89	99450760	其他材料费	元	4.2247	1.00	4.22
90	99450760	其他材料费	元	1.3689	1.00	1.37
91	99450760	其他材料费	元	24.3239	1.00	24.32
92	99450760	其他材料费	元	5.5825	1.00	5.58
93	99450760	其他材料费	元	73.8517	1.00	73.85
94	99450760	其他材料费	元	2.034	1.00	2.03
95	99450760	其他材料费	元	0.0963	1.00	0.10
96	99450760	其他材料费	元	926.014	1.00	926.01
97	99450760	其他材料费	元	474.14	1.00	474.14
98	99450760	其他材料费	元	198.9898	1.00	198.99

单位工程人材机汇总表

工程名称：园建工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	99450760	其他材料费	元	24.9081	1.00	24.91
100	99450760	其他材料费	元	142.8158	1.00	142.82
101	99450760	其他材料费	元	94.1866	1.00	94.19
102	BCCLF1@1	850*710*1000成品环卫垃圾桶	个	12	103.58	1242.96
103	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0963	1.00	-0.10
104	CLFTZ	材料费调整	元	0.7738	1.00	0.77
105	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.4718	415.00	610.80
106	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.4097	415.00	170.03
107	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.8976	430.00	385.97
108	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	0.092	384.96	35.42
109	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	m3	0.004	389.38	1.56
110	8005903@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	m3	0.4663	389.38	181.57
111	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M15	m3	0.112	399.38	44.73
112	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M20	m3	13.2662	409.38	5430.92
113	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	0.2398	411.50	98.68
114	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	3.6682	420.35	1541.93
115	8005909@2	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	0.0852	420.35	35.81
116	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.0741	429.20	31.80
117	80090445	干混抹灰砂浆M15	t	5.8321	353.98	2064.45
118	80090515	普通干混防水砂浆M25	t	1.4267	439.20	626.61
119	36010080@3	球墨铸铁检查井盖座DN700重型122kg带防盗	套	4.04	386.73	1562.39
120	36010280@2	球墨铸铁平算带支座750 $\times$ 430	套	3	195.27	585.81
121	36070020@7	700*120*300高芝麻灰花岗岩烧面路缘石	m	27.9125	48.78	1361.57
122	SZB02004@1	50厚玻璃钢格栅树池盖	套	314	138.05	43347.70
123	00010003	机上人工	工日	24.6901	230.00	5678.72
124	99450630	折旧费	元	2579.6389	1.00	2579.64

单位工程人材机汇总表

工程名称：园建工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	55900.7522	1.00	55900.75
2	02190140	塑料篾	kg	0.513	3.85	1.98
3	04090135	余土外运	m3	83.7728		
4	04090155	熟耕土(松方)	m3	86.0774	30.00	2582.32
5	04090175	通用种植土(松方)	m3	110.1723	15.00	1652.58
6	05310010	茅竹3m内	条	58.14	5.00	290.70
7	32270001	杀虫剂	kg	2.7175	9.96	27.07
8	32270001	杀虫剂	kg	13.7754	9.96	137.20
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	4.32	2.97	12.83
10	32270010	无机肥(复合肥)	kg	135.879	2.97	403.56
11	32270010	无机肥(复合肥)	kg	166.2162	2.97	493.66
12	32270020	有机肥	t	0.9268	450.37	417.40
13	32270020	有机肥	t	3.816	450.37	1718.61
14	32270020	有机肥	t	4.4974	450.37	2025.49
15	34110010	水	m3	69.1453	3.69	255.15
16	34110010	水	m3	976.892	3.69	3604.73
17	34110010	水	m3	466.3235	3.69	1720.73
18	99450760	其他材料费	元	266.4591	1.00	266.46
19	99450760	其他材料费	元	10.1088	1.00	10.11
20	99450760	其他材料费	元	300.3031	1.00	300.30
21	99450760	其他材料费	元	2.7227	1.00	2.72
22	CLFTZ	材料费调整	元	0.0028	1.00	
23	CLFTZ	材料费调整	元	0.1129	1.00	0.11
24	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0546	1.00	-0.05
25	32010060@1	花叶榄仁胸径10~12cm、株高:3.5-4m、冠径:3-3.3m	株	19.76	417.47	8249.21
26	32030020@5	大红花球苗高×冠径 60-100cm×60-80cm	丛	47.84	42.72	2043.72
27	32030030@2	福建茶苗高×冠径 80~100cm×80~100cm	丛	20.8	46.46	966.37
28	32030030@5	勒杜鹃苗高×冠径 80~100cm×80~100cm	丛	31.2	54.37	1696.34
29	32030030@6	红叶石楠球苗高×冠径 80~100cm×80~100cm	丛	18.72	53.10	994.03
30	32030060@2	火山榕苗高×冠径 200-210cm×35-45cm	丛	1206.4	43.56	52550.78
31	32070001@1	翠芦莉株高/冠径:20-25/20-25	株	9444.4875	0.51	4816.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
32	32070020@9	鸭脚木株高/冠径:20-25/20-25	株	2444.925	1.50	3667.39
33	00010003	机上人工	工日	63.4528	230.00	14594.14
34	99450630	折旧费	元	6972.901	1.00	6972.90
35	99450640	检修费	元	1387.5836	1.00	1387.58
36	99450650	维护费	元	4662.2883	1.00	4662.29
37	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	18.0596	9.08	163.98
38	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	2434.7141	7.47	18187.31
39	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0049	1.00	
40	JXFTZ	机械费调整	元	-0.1091	1.00	-0.11
		合计				192777.03

单位工程人材机汇总表

工程名称：外立面改造

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	41.994	110.00	4619.34
2	00010010	人工费	元	227247.4894	1.00	227247.49
3	00010010	人工费	元	271300.9395	1.00	271300.94
4	00010010	人工费	元	11005.9694	1.00	11005.97
5	00010010	人工费	元	3357.7975	1.00	3357.80
6	00010010	人工费	元	35367.8254	1.00	35367.83
7	00010010	人工费	元	852.3572	1.00	852.36
8	00010010	人工费	元	122592.489	1.00	122592.49
9	00010010	人工费	元	4848.2471	1.00	4848.25
10	00010010	人工费	元	45209.3984	1.00	45209.40
11	00010010	人工费	元	10.1268	1.00	10.13
12	00010010	人工费	元	266653.9997	1.00	266654.00
13	00010010	人工费	元	18080.6224	1.00	18080.62
14	00010010	人工费	元	15850.1337	1.00	15850.13
15	00010010	人工费	元	2240.5115	1.00	2240.51
16	00010010	人工费	元	148797.4493	1.00	148797.45
17	00010010	人工费	元	7.7988	1.00	7.80
18	RGFTZ	人工费调整	元	291154.5909	1.00	291154.59
19	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.2291	3257.92	746.39
20	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	96.2988	4.46	429.49
21	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	47.7395	4.46	212.92
22	01110040@1	镀锌方通综合	kg	29301.3043	6.98	204523.10
23	01210001	角钢综合	kg	5366.9993	3.30	17711.10
24	01290300@1	不锈钢装饰板1.5	m ²	913.2205	98.00	89495.61
25	01290300@2	镀锌钢板2.5	m ²	51.847	115.57	5991.96
26	03010128	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十套	409.2854	0.39	159.62
27	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	173.3177	3.50	606.61
28	03010195	木螺钉M5 $\times$ 50	十套	346.6442	0.40	138.66
29	03010235	木螺钉M4 $\times$ 50	十套	5527.7535	0.28	1547.77
30	03010320	螺母综合	十个	295.0301	2.82	831.98
31	03010430	六角螺栓综合	kg	0.2947	5.58	1.64
32	03010430	六角螺栓综合	kg	5.0774	5.58	28.33
33	03010430	六角螺栓综合	kg	7.5545	5.58	42.15
34	03010430	六角螺栓综合	kg	43.9906	5.58	245.47
35	03011315	高强螺栓	kg	10.1208	12.00	121.45

单位工程人材机汇总表

工程名称：外立面改造

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03013041	膨胀螺栓M8	十套	36.1706	3.15	113.94
37	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	196.4151	2.65	520.50
38	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	305.5328	2.65	809.66
39	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	27.7664	2.65	73.58
40	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	147.9925	0.99	146.51
41	03019001	圆钉综合	kg	212.015	5.92	1255.13
42	03019001	圆钉综合	kg	3.0852	5.92	18.26
43	03019011	圆钉30~45	kg	10.8248	5.92	64.08
44	03019031	射钉	十个	146.0829	0.06	8.76
45	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	122.4773	5.75	704.24
46	03134011	水砂纸	张	526.0678	1.15	604.98
47	03134011	水砂纸	张	357.912	1.15	411.60
48	03134011	水砂纸	张	77.8658	1.15	89.55
49	03135001	低碳钢焊条综合	kg	12.2213	6.19	75.65
50	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	1052.6251	6.19	6515.75
51	03210280	钢脚手直角扣件	个	482.5666	4.87	2350.10
52	03213111	镀锌铁码	支	1654.4681	0.64	1058.86
53	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.3094	370.00	484.48
54	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1851	370.00	68.49
55	04170120@1	3厚灰色树脂瓦	m2	408.5625	23.36	9544.02
56	05030370	松杂直边板	m3	1.4207	1567.50	2226.95
57	09050010@6	35*25*30*0.6厚铝质长城板	m2	1315.2825	60.00	78916.95
58	09130001@2	铝塑板5厚	m2	307.618	99.35	30561.85
59	09370001@1	铝合金长方格状吊顶	m2	973.8858	125.79	122505.09
60	10010030	轻钢小龙骨h19	m	1937.9373	2.87	5561.88
61	10010040	轻钢中龙骨	m	1788.8945	3.35	5992.80
62	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	1305.9618	4.73	6177.20
63	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	1868.6195	2.87	5362.94
64	12030180@3	铝合金压条50*50*2	m	408.0572	7.33	2991.06
65	12030180@4	1.0厚不锈钢板咖啡色烤漆	m	622.6618	7.73	4813.18
66	13010050	醇酸清漆	kg	3355.435	10.31	34594.53
67	13030473	真石漆	kg	28757.394	3.50	100650.88
68	13030473@1	真石漆	kg	20952.7544	3.50	73334.64

单位工程人材机汇总表

工程名称：外立面改造

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	13030475	真石面漆	kg	388.0731	4.50	1746.33
70	13030475	真石面漆	kg	1348.717	4.50	6069.23
71	13030475	真石面漆	kg	1991.4711	4.50	8961.62
72	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	5767.093	3.98	22953.03
73	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	7060.4194	2.21	15603.53
74	13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	975.958	14.16	13819.57
75	13050500	油性防锈漆	kg	262.9848	9.73	2558.84
76	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	6.1302	52.60	322.45
77	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	4.2911	52.60	225.71
78	13410050	软填料	kg	58.8638	3.90	229.57
79	14010030	松节油	kg	306.1831	6.36	1947.32
80	14310050	草酸	kg	61.5461	5.59	344.04
81	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	201.0806	8.85	1779.56
82	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	136.1811	8.85	1205.20
83	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	39.1841	8.85	346.78
84	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.4818	63.00	30.35
85	14350680	稀释剂	kg	0.9808	16.70	16.38
86	14390070	氧气	m3	18.4311	5.16	95.10
87	14390070	氧气	m3	12.3877	5.16	63.92
88	14390070	氧气	m3	107.3264	5.16	553.80
89	14390070	氧气	m3	0.7189	5.16	3.71
90	14390100	乙炔气	kg	46.953	13.30	624.47
91	14390100	乙炔气	kg	13.3929	13.30	178.13
92	14410020	202胶FSC-2	kg	254.719	19.76	5033.25
93	14410060	903胶	kg	196.4151	5.50	1080.28
94	14410060	903胶	kg	27.7664	5.50	152.72
95	14410490	墙边胶	L	22.0596	46.77	1031.73
96	15550160@2	耐碱玻璃纤维布	m2	5479.991	3.10	16987.97
97	34110010	水	m3	187.9933	3.69	693.70
98	34110010	水	m3	2.3133	3.69	8.54
99	34110010	水	m3	0.0305	3.69	0.11
100	34110010	水	m3	17.5737	3.69	64.85
101	34110010	水	m3	80.1461	3.69	295.74
102	34110010	水	m3	41.4654	3.69	153.01
103	35030010@1	脚手架钢管	kg	7692.6516	3.46	26616.57

单位工程人材机汇总表

工程名称：外立面改造

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	35030030	脚手架钢管底座	个	131.6521	7.05	928.15
105	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	492.5116	1.50	738.77
106	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	131.1786	1.50	196.77
107	35050025	密目式阻燃安全网	m2	1661.2745	8.50	14120.83
108	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	44836.29	0.69	30937.04
109	99450760	其他材料费	元	422.4946	1.00	422.49
110	99450760	其他材料费	元	983.8214	1.00	983.82
111	99450760	其他材料费	元	9998.7092	1.00	9998.71
112	99450760	其他材料费	元	1460.0189	1.00	1460.02
113	99450760	其他材料费	元	525.8094	1.00	525.81
114	99450760	其他材料费	元	1927.4868	1.00	1927.49
115	99450760	其他材料费	元	20.441	1.00	20.44
116	99450760	其他材料费	元	6242.5359	1.00	6242.54
117	99450760	其他材料费	元	898.6819	1.00	898.68
118	99450760	其他材料费	元	401.4843	1.00	401.48
119	99450760	其他材料费	元	0.7007	1.00	0.70
120	99450760	其他材料费	元	8.288	1.00	8.29
121	CLFTZ	材料费调整	元	43608.5923	1.00	43608.59
122	CLFTZ	材料费调整	元	-0.873	1.00	-0.87
123	MC1-3@2	空调机铝合金外罩	m2	88.2383	347.47	30660.16
124	MC1-3@3	铝合金防盗网, 外喷氟碳漆	m2	583.9	355.47	207558.93
125	补充材料001@1	400*400PVC广告字	个	56	35.00	1960.00
126	补充材料001@2	500*500PVC广告字	个	112	48.00	5376.00
127	80090445	干混抹灰砂浆M15	t	174.1143	353.98	61632.98
128	80090515	普通干混防水砂浆M25	t	42.5945	439.20	18707.50
129	00010003	机上人工	工日	97.6689	230.00	22463.85
130	99450630	折旧费	元	9114.038	1.00	9114.04
131	99450640	检修费	元	2150.2896	1.00	2150.29
132	99450650	维护费	元	7003.0828	1.00	7003.08
133	99450660	安拆费	元	2366.9061	1.00	2366.91
134	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	293.0826	9.08	2661.19
135	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1968.9082	7.47	14707.74
136	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	310.0186	7.47	2315.84
137	99450700	电(机械用)	kw·h	17982.0384	0.58	10429.58
138	JXFTZ	机械费调整	元	41352.1573	1.00	41352.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：外立面改造

第 5 页 共 5 页

		合计				2976316.55
--	--	----	--	--	--	------------