

工程名称： 枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

标段名称： 枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 710169.18

（大写）： 柒拾壹万零壹佰陆拾玖元壹角捌分



招 标 人：

法定代表人或其授权人：

编 制 时 间：





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		枫湾镇中心小学南教学楼修缮					480493.76
		装饰部分					375464.04
		整个项目					375464.04
		拆除工程					70146.88
2	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除教学楼外立面瓷砖及砂浆找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	1742.58	33.24	57923.36
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:走廊地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆面层	m2	513.2	11.62	5963.38
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有镀锌钢板门	樘	45	74	3330
5	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	109.62	26.73	2930.14
		砌筑工程					5220.99
6	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封门上部腰头 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5轻质砖 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	4.536	1024.92	4649.04
7	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 现浇门顶C25钢筋混凝土过梁	m3	0.648	578.63	374.95
8	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 过梁钢筋制安, $\phi 10$	t	0.0444	4436.83	197
		门窗工程					41027.86
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1021、M0921 2. 框、扇材质:不锈钢门	m2	86.94	471.91	41027.86
本页小计							116395.73

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		楼地面装饰工程					58474.37	
15	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:8~10厚600*600防滑砖	m2	513.2032	113.94	58474.37	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					58541.07	
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:封腰头内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	25.92	22.79	590.72	
10	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:封腰头处外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	25.92	33.25	861.84	
11	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:1:6水泥砂浆打底	m2	1765.26	32.34	57088.51	
		油漆、涂料、裱糊工程					137843.07	
本页小计								117015.44

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面(封腰头处) 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底一面	m2	25.92	29.05	752.98	
14	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 刮腻子遍数:5厚底基防裂腻子分遍找平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷刷底漆一道,喷真石漆面漆二道,喷刷罩面保护漆一道	m2	1765.26	77.66	137090.09	
		其他装饰工程					4209.8	
1	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:φ60*2.0不锈钢管 2. 栏杆(板)材料种类、规格:φ60不锈钢管,间距@500,高300mm	m	28	150.35	4209.8	
		电气安装					105029.72	
		整个项目					105029.72	
		电气工程					105029.72	
16	030402011001	成套配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:ZAL	台	1	957.42	957.42	
17	030402011002	成套配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 型号:1AL~5AL	台	5	339.75	1698.75	
本页小计								144709.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 教室配电箱 2. 型号: JSAL	台	18	247.49	4454.82
19	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 办公室配电箱 2. 型号: BGAL	台	9	247.49	2227.41
20	030412002003	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR100*32	m	2.5	21.21	53.03
21	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR60*20	m	611.81	21.21	12976.49
22	030412002002	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR32*16	m	2028.32	16.69	33852.66
23	030412004004	配线	1. 名称: 低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDJ-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	7.5	12.24	91.8
24	030412004001	配线	1. 名称: 低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDJ-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	1835.43	9.19	16867.6
25	030412004002	配线	1. 名称: 低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDJ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	2490.72	4.34	10809.72
本页小计							81333.53



# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		107150.36	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		86767.42	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		27360.37	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		4666.11	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		4241.92	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		5514.49	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		12937.85	
1.2.2	2	措施实施费用		59407.05	
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		59407.05	
1.2.2.6.1	011601001001	脚手架		59351.06	
1.2.2.6.2	011601001002	脚手架		55.99	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
本页小计				86767.42	

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		20382.94	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		20382.94	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		3476.16	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		3160.15	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		4108.19	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		9638.44	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
本页小计				20382.94	

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇中心小学南教学楼 标段：枫湾镇中心小学南教学楼修缮工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
本页小计					







