

国道G106线仁化县K2138+500处水毁抢修复工程

工程量清单预算

招标人： 韶关市仁化公路事务中心

(单位盖章)



造价咨询人： 韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

(单位盖章)



国道G106线仁化县K2138+500处水毁抢修复工程

工程量清单预算

招标控制价（小写）： 637,294.00 元整

（大写）： 陆拾叁万柒仟贰佰玖拾肆 元整

招 标 人：




法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



编 制 时 间： _____

复



核 时 间： _____

编制说明

一、工程概况：

工程名称：国道 G106 线仁化县 K2138+500 处水毁抢修复工程

建设单位：韶关市仁化公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

二、编制依据及说明：

- 1、国道 G106 线仁化县 K2138+500 处水毁抢修复工程施工图设计及相关批复文件；
- 2、《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）；
- 3、《广东省公路养护工程预算编制办法》《广东省公路养护工程预算定额》（粤交基 2009[1350]号），JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；
- 5、交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；
- 6、人工单价：根据广东省交通运输厅关于《广东省公路养护工程预算编制办法》（粤交基 2009[1350]号）、《广东省公路养护工程预算定额》及《公路养护预算编制导则》（JTG 5610-2020）及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）规定采用四类区标准：59.74 元/工日；
- 7、材料单价：主要采用 2025 年 6 月广东省交通建设工程主要外购材料信息价及 2025 年 6 月广东省交通建设工程主要地方材料信息价。水泥混凝土采用韶关市建设工程造价网发布的（仁住建字[2025]4 号）价格信息。

三、未详细说明事项按本项目施工图设计执行。

投标报价汇总表

标 段：国道G106线仁化县K2138+500处水毁抢修复工程

序号	章次	科 目 名 称	金 额（元）
1	100	清单 第100章 总则	21586
2	200	清单 第200章 路基	615708
3	第100章至700章清单合计		637294
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5		637294
6	计日工合计		
7	暂列金额(不计日工总额)		
8	投标报价(3+6+7)=8		637294

工程量清单

合同段：国道G106线仁化县K2138+500处水毁抢修复工程

货币单位：人民币 元

[illegible]

工程量清单

合同段：国道G106线仁化县K2138+500处水毁抢修复工程

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				17506
202-1	清理与掘除				2506
202-1-2	砍伐树木	棵	80.000	31.33	2506
202-4	迁移光缆	m	100.00	150.00	15000
203	挖方路基				27600
203-1	路基挖方				27600
203-1-6	削坡土方	m3	868.70	22.45	19502
203-1-7	削坡石方	m3	277.80	29.15	8098
204	填方路基				4847
204-1	路基填筑				4847
204-1-7	结构物台背回填				4847
204-1-7-3	回填砂、砂砾	m3	27.50	176.25	4847
207	坡面排水				120197
207-1	边沟				50573
207-1-5	现浇混凝土边沟				50573
207-1-5-5	C25现浇混凝土	m3	80.50	628.24	50573
207-2	排水沟				14844
207-2-4	现浇混凝土排水沟				14844
207-2-4-5	C25现浇混凝土	m3	23.40	634.36	14844
207-3	截水沟				43373
207-3-4	现浇混凝土截水沟				43373
207-3-4-5	C25现浇混凝土	m3	66.20	655.18	43373
207-4	急流槽或跌水				11407
207-4-4	现浇混凝土急流槽				11407
207-4-4-4	C20现浇混凝土	m3	19.40	587.99	11407
208	护坡、护面墙				251021
208-1	植物护坡				17859
208-1-1	喷播草灌护坡	m2	1050.50	17.00	17859
208-4	混凝土护坡				37377
208-4-3	C20混凝土护坡				37377
208-4-3-3	方格护坡	m3	37.40	695.83	26024
208-4-3-5	拦水块	m3	16.90	671.78	11353
208-5	护面墙				7403
208-5-2	现浇混凝土护面				7403
208-5-2-3	C20现浇混凝土护面	m3	13.50	548.37	7403

工程量清单

合同段：国道G106线仁化县K2138+500处水毁抢修复工程

货币单位：人民币 元

[illegible]