

马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修
项目工程

招 标 控 制 价


招标控制价 (小写) : 39340.81

(大写) : 叁万玖仟叁佰肆拾元捌角壹分

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2029年02月11日

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2026年12月31日

编 制 时 间: 2025.11.17

复 核 时 间: 2025.11.17

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	32651.60	
2	措施合计	2946.63	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2946.63	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	494.26	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	494.26	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	36092.49	
5	增值税销项税额	3248.32	—
6	总造价	39340.81	
7	人工费	7175.97	
招标控制价合计=1+2+3+5		39,340.81	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					32651.6	
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铝芯电缆 2. 规格: BLVV3*10	m	700	9.56	6692	
2	040205002001	电缆保护管	1. 材料品种: 电缆保护管 2. 规格: PC32 3. 埋地敷设	m	700	12.21	8547	
3	030412007001	一般路灯	1. 名称: 灯头更换 2. 型号: 200W 3. 规格: 4驱动灯头	套	22	685.58	15082.76	
4	041001001001	拆除路面	1. 名称: 水泥混凝土切缝 2. 厚度: 10cm	m	36	11.08	398.88	
5	041001001002	拆除路面	1. 名称: 混凝土路面破除及修复 2. 材质: C25 3. 厚度: 10cm	m2	3.6	82.25	296.1	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	42	8.3	348.6	
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	42	19.88	834.96	
8	04B001	整修路灯电	1. 整修路灯电路	座	5	60	300	
9	04B002	灯座接线口盖修复	1. 名称: 灯座接线口盖修复	座	17	8.9	151.3	
		措施项目						
本页小计							32651.6	
合 计							32651.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2946.63			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据 实结算。
5	04110800100 1	地下管线交叉降 效费		0				按实际发 生或经批 准的施工 方案计算
6	粤 04110900800 1	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项 机具费	0				赶工措施 费= (1- δ) *分部 分项的 (人工费+ 施工机具 费) *0.30 (0.8 ≤ δ ≤ 1 式 中: δ =合 同工期/定 额工期)
7	QTFY0000000 1	其他费用						按实际发 生或经批 准的施工 组织设计 方案计算
合 计					2946.63			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	7175.9988	1	7176		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	2.8	5.38	15.06		
3	01150002	六角空心钢综合	kg	0.0169	4.01	0.07		
4	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	2.9988	26.42	79.23		
5	02270020	白布	kg	1.47	2.75	4.04		
6	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.0108	5.45	0.06		
7	03139281	钢锯条	条	7	0.43	3.01		
8	03139291	钢锯片 ϕ 300	片	0.2304	264.96	61.05		
9	03139521	合金钢钻头 ϕ 10	个	0.882	4.71	4.15		
10	03213001	铁件综合	kg	0.234	4.84	1.13		
11	05030060	板枋材综合	m ³	0.0007	1793.1	1.26		
12	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.294	6.2	1.82		
13	14030040	汽油综合	kg	2.205	8.37	18.46		
14	14330320	硬脂酸	kg	0.147	6.33	0.93		
15	14350630	脱模剂	kg	0.0207	5.13	0.11		
16	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.7	13.6	9.52		
17	17270090	高压风管	m	0.0018	21.88	0.04		
18	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	22.22	17.05	378.85		
19	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	22.66	1.55	35.12		
20	29060290	难燃塑料管接头32	个	144.2	0.61	87.96		
21	35010010	钢模板	kg	-0.0141	5.45	-0.08		
22	35030170	脚手架直角扣(含螺栓)	套	45.32	4.87	220.71		
23	99450760	其他材料费	元	28.9704	1	28.97		
24	BCCLF1	整修路灯电路	座	5	60	300		
25	BCCLF1@1	灯座接线口盖修复	座	17				
26	CLFTZ	材料费调整	元	0.0025	1			
27	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	0.3672	360	132.19		
28	25610020@1	4驱动灯头200W	套	22.22	595.82	13239.12		
29	28110210@1	铝芯电缆BLVV3*10	m	707	6.01	4249.07		
30	29060140@1	刚性难燃管PC32	m	770	2.6	2002		
31	补充主材	灯座接线口盖	座	17	8.9	151.3		
32	00010003	机上人工	工日	1.1934	230	274.48		
33	99450630	折旧费	元	111.6643	1	111.66		

单位工程人材机汇总表

工程名称：马市镇美丽圩镇道路路灯亮化维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]