

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

标段名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

招 标 工 程 量 清 单



编制人：杨青莲 (造价专业人员签字及盖章)

审核人：兰杰 (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：



工程项目清单汇总表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表适用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

I

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		办公楼					
		办公楼-装饰					
		整个项目					
		砖砌体					
29	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 180 4. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	0.6804		
	A.8	门窗工程					
1	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: M0820 2. 门类型: 实木门	m2	1.6		
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M1022 2. 门类型: 密码玻璃地弹门 3. 玻璃品种、厚度: 12厚钢化玻璃 4. 五金种类、规格: 电子密码锁、地弹簧、拉手	m2	2.2		
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1820、1800*2000mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 6mm透明+8空气+6mm透明中空安全玻璃	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C7220、7200*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+8空气+6mm透明中空安全玻璃	樘	1		
5	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3820、3800*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+8空气+6mm透明中空安全玻璃	樘	1		
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:150mm宽	m	28.55		
	A. 11	楼地面装饰工程					
7	011102003002	块料楼地面	1. 名称:10厚 800*800陶瓷地砖 2. 聚氨酯防水涂抹一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚 1:3水泥砂浆粘结层 4. 20厚 1:3水泥砂浆找平 5. 刷界面剂一遍 6. 基层除尘处理	m ²	15.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 3 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村党委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村党委党群服务中心提升项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 现浇钢筋混凝土板内预留Φ8吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1000 2. Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1000用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 5. 铝合金方板600*600与专用龙骨固定	m2	116.55		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷丙烯酸涂料(一底两面)	m2	490.665		
本页小计							

1

第 5 页 共 20 页

2

本页小计

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 铲除原有天棚面并清扫 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	253.63		
22	011610002001	拆除防护窗围栏	1. 窗尺寸: 拆除防护窗围栏 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	112.8		
23	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除窗户C1520 2. 门窗洞口尺寸: 1500*2000mm 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	6		
24	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除窗户C1820 2. 门窗洞口尺寸: 1800*2000mm 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m²	7.2		
25	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除窗户C7220 2. 门窗洞口尺寸: 7200*2000mm 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m²	14.4		
26	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除门 2. 门窗洞口尺寸: 900*2100mm 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	3.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	011610002007	金属门窗拆除	1. 拆除门 2. 门窗洞口尺寸:800*2100mm 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	3.36		
28	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除地台 1800*2000*200mm 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	1.44		
		办公楼-电气					
		整个项目					
	C.4	电气设备安装工程					
31	040801029003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	1		
32	040801029004	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	2		
33	040804002003	配线	1. 名称:硬绝缘导线管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	163.163		
34	040804002004	配线	1. 名称:硬绝缘导线管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:1mm2 4. 材质:铜芯	m	195.234		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030412002001	线槽	1. 名称: 所料线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: PR20 4. 配置形式: 暗配	m	50.836		
36	030412002002	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: PR25 4. 配置形式: 暗配	m	62.378		
37	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 600*600-220V 1*60W 3. 类型: 吸顶安装	套	16		
38	030413014001	插座	1. 名称: 安全型普通二三孔插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	套	17		
39	030413014002	插座	1. 名称: 空调单相三孔插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 220V 10A 4. 安装方式: 暗装	套	2		
		振兴车间					
		振兴车间-建筑工程					
		整个项目					
	A.1	土石方工程					
54	010103001001	平整场地	1. 名称: 场地平整	m2	277.9456		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 9 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新韶镇府管村党委党群服务 标段: 新韶镇府管村党委党群服务中心
中心提升项目 提升项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: GL2 80*40*3 镀锌钢管 2. 构件类型: 檩条	t	2.02		
64	010902009001	天沟、檐沟防水	1. 名称 250*300*3 不锈钢水槽	m ²	7.14		
	A. 9	屋面及防水工程					
65	010901001001	树脂瓦屋面	1. 名称: 树脂瓦屋面 2. 树脂瓦屋面安装于S/C型轻型钢檩条上 3. 屋面保温沥青玻璃棉毡 100mm厚	m ²	304.52		
	A. 8	门窗工程					
42	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 900*2100mm 2. 门框、扇材质: 锌合金门	樘	5		
43	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1821 1800*2100 2. 门框、扇材质: 铝合金门	樘	1		
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1215 1200*1500 mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃	樘	2		
45	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C3015 3000*1500 mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃	樘	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C40204000*2000 mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃	樘	1		
	A. 11	楼地面装饰工程					
47	011102003001	块料楼地面	1. 名称:地1 陶瓷砖 2. 面层材料品种、规格:800*800mm 3. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 4. 聚氨酯防水涂膜一道 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 200厚 C25混凝土找平 7. 原200厚混凝土路面打碎压稳	m2	258.4576		
48	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 名称:10厚瓷砖块料踢脚线 3. 10厚1:3水泥砂浆结合层 4. 防护材料种类:20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 刷界面剂一道 6. 基层除尘处理	m2	8.534		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	011207002001	轻质隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格:双面硅酸钙板9.5厚	m2	88.255		
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:室外砖地台 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	41.67		
	A.13	天棚工程					
49	011302001001	平面吊顶天棚	1. 现浇钢筋混凝土板内预留Φ8吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1000 2. Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1000用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与轻钢龙骨配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 5. 铝合金方板600*600与专用龙骨固定	m2	258.4576		
50	011303005001	装饰板梁面	1. 面板材料品种、规格:酸钙板9.5厚	m2	7.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 13 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
71	080706002001	配电箱	1. 名称: 嵌入式配电箱 2. 型号: ALF 250*400*150	台	1		
72	080706002002	配电箱	1. 名称: 空调开关箱	台	4		
73	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV2.5 4. 材质: 铜芯	m	834.352		
74	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV4 4. 材质: 铜芯	m	364.065		
75	030412001001	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	290.906		
76	030412001002	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配	m	115.955		
77	030412001003	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 暗配	m	20		
78	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDJ-BYJ 4. 规格: 10mm ² 5. 材质: 铜芯	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 600*600-220V 1*60W 3. 类型: 吸顶安装	套	31		
80	040801029001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V, 10A 4. 安装方式: 暗装	个	4		
81	040801029003	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V, 10A 4. 安装方式: 暗装	个	4		
82	030413014001	插座	1. 名称: 空调单相三孔插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 220V 10A 4. 安装方式: 暗装	套	3		
83	030413014002	插座	1. 名称: 安全型普通插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	套	34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
84	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC排水管De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	6.8		
		建筑智能化工程					
67	030412001004	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	157.286		
68	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 网线	m	989.916		
69	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座	个	8		
70	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 光缆分纤箱	台	1		
		总图					
		总图-建筑					
		整个项目					
		树脂瓦					
104	010901001001	树脂瓦屋面	1. 名称: 树脂瓦屋面 2. 树脂瓦屋面安装于镀锌方通上	m2	21		
105	010607002002	附墙钢支架	1. 钢材品种、规格: 30*30*4 镀锌方通; 30*30*4 镀锌角铁 2. 构件类型: 附墙钢支架	L	0.3059		
		围墙翻新					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
103	011403001002	外墙	1. 耐候外墙漆底油一遍, 面油二遍(白色) 2. 满刮耐水腻子两道 3. 1.5厚聚合物防水涂膜两道 4. 10厚聚合物干混防水抗裂砂浆(袋装, P10)	m ²	133.8		
		铁艺围墙					
85	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m 以内	m ³	29.929		
86	010102007003	沟槽回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	21.65		
87	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 暂按10 km	m ³	8.279		
88	010501001004	基础垫层	1. 厚度: 100 2. 材料品种、强度要求、配比: C20	m ³	2.9444		
89	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板	m ²	8.66		
90	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	5.5078		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
91	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:180砖墙 3. 墙体厚度:M7.5水泥砂浆	m3	3.312		
92	011403001004	外墙	1. 耐候外墙漆底油一遍,面油二遍(白色) 2. 满刮耐水腻子两道 3. 1.5厚聚合物防水涂膜两道 4. 10厚聚合物干混防水抗裂砂浆(袋装,P10)	m2	45.574		
93	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 成品镀锌围栏	m	43.7		
		台阶					
106	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.245		
107	011107004001	块料台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600*300*30仿花岗岩砖	m2	5.245		
		花池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 19 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 20 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001007	脚手架			
1.1.2.6.2	011601001008	脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001005	活动脚手架			
1.2.2.6.2	011601001006	活动脚手架			
1.2.2.6.3	011601001009	脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	011601002001	垂直运输			
1.2.2.21	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.22	2.21	成品保护工程			
1.2.2.23	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	IJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	IJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新韶镇府管
村委党群服务中心
提升项目

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

计日工表

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	热轧圆盘条 Φ10 以内	t	0.105	3380.53					
2	镀锌低碳钢丝 Φ4 .0	kg	38.514 2	4.57					
3	镀锌低碳钢丝 Φ0 .7~1.2	kg		4.57					
4	镀锌低碳钢丝 Φ1 .2~2.5	kg	4.3437	4.57					
5	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	14.946 3	4.6					
6	角钢 综合	kg	278.36 9	3.55					
7	钢板 综合	kg	58.383 2	3.44					
8	钢板 2~2.5	kg	52.003	3.28					
9	钢板 8~15	kg	0.0494	3.16					
10	镀锌钢板 2.0	m2	0.1071	69.94					
11	吊装夹具	套	0.0709	180					
12	橡胶板 1~3	kg	0.0095	25.7					
13	门窗密封橡胶条	m	22.380 7	2.55					
14	密封胶圈	个	0.8001	13.33					
15	聚氯乙烯薄膜	m2	4.1935	1.35					
16	扁形塑料绑带	m	19.192 2	0.72					
17	棉纱	kg	3.6569	9.94					
18	白布	kg	0.1	2.75					
19	土工布	m2	34.847 2	5.75					
20	不锈钢螺钉 M5×1 2	十套	70.645 9	3.5					
21	木螺钉 M5×50	十套	136.92	0.4					
22	木螺钉 M6×10	十套	6.3239	0.4					
23	木螺钉 M3.5×22~ 25	十套	3.1405	0.21					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 投标人根据投标报价填写投标报价;
 3 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
24	木螺钉 M2~4×6~65	十套	42.848	0.16					
25	木螺钉 M4×50	十套	28.2536	0.28					
26	盘头螺钉 M6×35	十套	9.4215	4.2					
27	螺母 综合	十个	132.0027	0.14					
28	六角螺栓 综合	kg	0.0054	3.85					
29	六角螺栓 综合	kg	11.6808	4.81					
30	高强螺栓	kg	4.5751	6.14					
31	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.288	0.47					
32	镀锌六角螺栓 2~平垫 M10×100以内	十套	0.21	4.99					
33	膨胀螺栓 M10	十套	0.408	4.08					
34	膨胀螺栓 M5×50	十套	2.1239	0.14					
35	膨胀螺栓 M6×80	十套	12.4697	1.64					
36	膨胀螺栓 M8×80	十套	3.1405	4.54					
37	塑料胀管 D6~8	十套	33	0.03					
38	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	66.0013	0.99					
39	圆钉 综合	kg	1.5114	5.75					
40	圆钉 30~45	kg	0.7423	5.75					
41	圆钉 50~75	kg	11.6877	5.66					
42	射钉	十个	58.8669	0.08					
43	枪钉	盒	0.0897	6.35					
44	不锈钢钉	kg	0.7131	24.09					
45	镀锌瓦楞钩	十个	130.859	5.75					
46	铝合金窗轨	套	31.976	12.87					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	L=1000								
47	水砂纸	张	166.55 21	0.77					
48	铁砂布 0~2#	张	1.1544	1.06					
49	低碳钢焊条 综合	kg	25.185 5	6.19					
50	低碳钢焊条 结422 Φ3.2	kg	0.0019	5.96					
51	低合金钢耐热焊条 综合	kg	19.266 7	41.06					
52	焊锡丝 综合	kg	0.08	31.54					
53	不锈钢焊丝	kg	17.493	25.32					
54	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	6.9347	10.99					
55	焊锡膏	kg	0.1198	11.68					
56	锡基钎料	kg	1.7719	42.92					
57	冲击钻头 Φ12	个	0.024	4.7					
58	冲击钻头 Φ6~8	个	2.13	2.85					
59	钢锯条	条	7.3111	0.38					
60	合金钎头 Φ150	个	0.0465	141.03					
61	铁件 综合	kg	169.91 07	3.56					
62	镀锌铁码	支	653.74 33	0.64					
63	镀锌铁码	支	34.443 4	0.64					
64	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	2.1263	331.86					
65	复合硅酸盐水泥 32.5	t	0.0045	292.04					
66	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.4814	564.84					
67	细砂	m3	0.8492	82.42					
68	中砂	m3	3.7093	135.92					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 投标人根据投标报价填写投标报价;
 3 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
69	碎石 20~40	m3	0.4045	96.6					
70	碎石 30~50	m3	0.0503	121.06					
71	碎石 40	m3	8.1266	111.65					
72	碎石 60	m3	0.1156	107.4					
73	碎石 80	m3	0.2041	121.06					
74	石屑	m3	0.0575	66.15					
75	标准砖 240×115×53	千块	38.1908	388.35					
76	树脂瓦 3.0mm	m2	408.3613	21.28					
77	树脂瓦	m2	28.161	23.36					
78	树脂瓦脊瓦	m	39.0624	8.58					
79	板枋材 综合	m3	0.0013	1793.1					
80	松杂板枋材	m3	0.8113	1793.1					
81	松木板	m3	0.0769	1379.38					
82	硬木板	m3	0.2227	2800					
83	垫木	m3	0.0466	1758.05					
84	松杂直边板	m3		1650					
85	燃板胶合板 2440×1220×12	m2	15.6975	38.04					
86	防水胶合板 模板用 18mm	m2	11.112	53.54					
87	平板玻璃 6	m2	3.6905	31.86					
88	中空玻璃 6mm透明+8空气+6mm透明	m2	69.5789	145.32					
89	原片玻璃镜 6	m2	16.445	41.08					
90	釉面砖 100×200	m2	8.7047	21.48					
91	瓷质抛光砖 800×800	m2	16.0992	96.68					
92	瓷质抛光砖 800×800	m2	268.7959	77.19					
93	600*300*30仿花岗岩砖	m2	5.5597	26.09					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
94	600*300*30仿花岗岩砖	m ²	2.6687	22.83					
95	铝合金方板 600×600	m ²	386.2578	149.88					
96	轻钢中龙骨	m	935.044	3.58					
97	轻钢大龙骨 h=45	m	513.1979	3.75					
98	轻钢中龙骨横撑 h=19	m	779.4158	3.58					
99	不锈钢压条 2	m	12.7568	22.59					
100	硬木扶手 综合	m	6.678	77.24					
101	醇酸清漆	kg	77.0629	13.99					
102	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75					
103	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17					
104	环氧富锌底漆	kg	5.9008	23.36					
105	真石漆	kg	1141.6726	3.3					
106	真石面漆	kg	85.6254	11					
107	腻子粉 成品(防水型)	kg	499.5044	5.71					
108	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	605.4628	14.5					
109	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	38.6381	9.45					
110	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	540.3548	9.56					
111	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0542	16.96					
112	油性防锈漆	kg	2.3463	11.89					
113	密封毛条	m	452.6369	0.34					
114	软填料	kg	40.1526	2					
本页小计:									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
115	松节油	kg		8.84					
116	汽油 综合	kg	6.5562	8.7					
117	电力复合脂	kg	0.49	14.45					
118	丙酮	kg	0.2162	9.74					
119	醇酸漆稀释剂 X6	kg	8.6457	14.88					
120	隔离剂	kg	8.356	7.05					
121	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.59	9.94					
122	聚合物乳液	kg	229.249	9.87					
123	脱模剂	kg	0.0326	5.13					
124	二氧化碳	m3	9.7746	4.72					
125	氩气	m3	13.9944	12.08					
126	氧气	m3	22.2046	5.16					
127	乙炔气	kg	12.0686	13.3					
128	202胶 FSC-2	kg	1.6116	19.76					
129	903胶	kg	12.4697	5.5					
130	玻璃胶	L	1.7387	33.47					
131	玻璃胶 335克/支	支	36.1165	7.38					
132	玻璃胶 335克/支	支	2.1951	7.38					
133	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.6166	14.02					
134	耐候胶	L	0.3998	61.79					
135	墙边胶	L	11.4312	38.62					
136	墙边胶	L	0.5536	38.62					
137	乳液	kg	2.099	5.83					
138	胶粘剂	kg	0.02	1.88					
139	沥青玻璃棉毡 δ 20	m3	34.6028	113.27					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
140	玻璃纤维网	m2	304.81 55	3.63					
141	焊接钢管 DN20	m	0.0148	6.83					
142	钢管 Φ48.3×3.6	m		13.08					
143	镀锌钢管 DN25	m	4.4604	12.28					
144	塑料软管 D5	m	0.18	0.4					
145	橡胶软管 DN20	m	0.0062	5					
146	高压橡胶管 综合	m	0.2667	59.37					
147	管箍	个	0.1778	9.29					
148	螺纹阀门 DN20	个	0.0041	26					
149	弹簧压力表 Y-100 0 1.6MPa	块	0.002	20					
150	压力表弯管 DN15	个	0.002	5.56					
151	电气绝缘胶带 18 mm×10m×0.13mm	卷	6.4312	2.4					
152	裸铜线 10mm2	kg	0.23	53.88					
153	铜芯聚氯乙烯绝缘 导线 BV-2.5mm2	m	71.974 3	1.77					
154	塑料线槽配件 线 槽断面周长120以 内	个	79.249 8	0.24					
155	难燃塑料管接头 2 0	个	115.40 94	0.72					
156	难燃塑料管接头 2 5	个	29.858 4	0.95					
157	难燃塑料管接头 3 2	个	5.15	0.61					
158	塑料接线柱 双线	个	48.41	0.88					
159	铜接线端子 DT-2. 5mm2	个	47.705	1.3					
160	铜接线端子 DT-10 mm2	个	2.03	2.76					
161	白棉纱	kg	4.5398	11.47					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 投标人根据投标报价填写投标报价;
 3 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Co (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
162	水	m3	41.8968	4.58					
163	标志牌 塑料扁形	个	21.5038	0.68					
164	钢模板	kg	0.3533	4.44					
165	脚手架接驳管 Φ43×350	支		5.74					
166	脚手架直角扣(含螺丝)	套		5.24					
167	钢垫板 1~2	kg	0.15	4.37					
168	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	2493.945	2.5					
169	其他材料费	元	1649.6811	1					
170	其他材料费	元	90.48	1					
171	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	3.6905	335.4					
172	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	74.7135	226.14					
173	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.6544	364.08					
174	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	83.3833	383.5					
175	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	15.8745	345.13					
176	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	m3	0.0977	312					
177	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	4.7425	308					
178	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	3.055	312					
179	湿拌抹灰砂浆	m3	0.133	433.63					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	次抹灰厚度≥5mm M20								
180	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m ³	10.4416	306					
181	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m ³	0.3167	312					
182	亚光不锈钢板 3mm	m ²	7.7112	243.46					
183	配电板	块	23.1	4.92					
184	室内塑料排水管件	m	6.46	13.5					
185	PVC-U排水管 Φ110	m	7.8608	16.47					
186	吸顶灯磨砂灯盘 600*600-220V 1*60W	套	47.47	92.26					
187	双联单控开关 250V, 10A	个	5.1	9.23					
188	双联双控开关 250V, 10A	个	2.04	22.21					
189	成套插座 空调单相三孔插座-220V 16A	个	5.1	9.64					
190	三级插座 10A250V	个	34.68	6.3					
191	二三级插座 10A250V	个	17.34	7.26					
192	绝缘电线 ZR-BV4	m	393.1902	2.79					
193	绝缘电线 ZR-BV2.5	m	917.7872	1.77					
194	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	171.3212	1.77					
195	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm ²	m	204.9957	2.79					
196	塑料线槽 PR20	m	53.3778	7.32					
197	塑料线槽 PR25	m	65.4969	11.32					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目 标段: 新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
198	刚性难燃管 PC20	m	493.01 12	1.29					
199	刚性难燃管 PC25	m	127.55 05	1.93					
200	刚性难燃管 PC32	m	22	8.35					
201	热镀锌钢管	t	1.5268	4522.21					
202	镀锌钢管	t	2.02	4522.21					
203	成套配电箱 250*400*150	台	1	2035.36					
204	预拌水泥砂浆 1:2	m3	6.2068	0					
205	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	2.1283	0					
206	预拌水泥砂浆 1:3	m3	2.7393	0					
207	预拌水泥砂浆 M5.0	m3	0.0977	0					
208	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	4.7029	0					
209	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	11.171 6	0					
210	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	5.7487	0					
211	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	3.8761	0					
212	预拌混凝土	m3	87.044	0					
213	钢材制作费	t	1.5268	1000					
214	制作费	t	2.02	1000					
215	18厚生态板	m2	28.977 6	74.29					
216	柜门铰链	对	15.302 4	9.44					
217	柜门拉手	个	15.302 4	12.87					
218	18厚生态板	m2	14.52	74.29					
219	18厚生态板	m2	2.9712	74.29					
220	乳液	kg	1.9824	4.98					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程名称：新韶镇府管村委党群服务中心提升项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

