

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					532022.08
		市政工程					421465.81
		整个项目					421465.81
		拆除工程					35194.16
		拆除路面					9021.38
6	041001001001	破除路面切缝	1. 水泥混凝土路面切缝, 缝厚20cm	m	87.1	18.75	1633.13
7	041001001003	拆除路面	1. 破除20cm厚混凝土路面 2. 自卸汽车运石方 运距10km	m ²	132.24	31.78	4202.59
8	041001003001	拆除基层	1. 破除20cm厚石屑垫层 2. 自卸汽车运石方 运距10km	m ²	132.24	24.09	3185.66
		拆除停车棚					1226.34
13	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 构件名称: 拆除: 钢筋混凝土梁、板、柱 2. 构件表面的附着物种类: 拆除墙面及其他附着物	m ²	22.71	32.35	734.67
14	040103003001	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运拆除废料 运距10km	m ³	5.36	49.46	265.11
15	040103003011	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运拆除废料 运距10km	m ³	7.5873	29.86	226.56
		拆除砖砌围墙					13105.36
16	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称: 拆除原有砖砌围墙	m ³	102.17	98.41	10054.55
17	040103003012	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运拆除废料 运距10km	m ³	102.1706	29.86	3050.81
		拆除毛石挡土墙					8211.84
18	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有毛石挡土墙 2. 强度等级: MU30	m ³	48	121.62	5837.76
19	040103003013	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运拆除废料 运距10km	m ³	48	49.46	2374.08
本页小计							31564.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除门窗					150.46
20	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	1.4	53.4	74.76
21	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有木窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	7.09	52.99	375.7
		拆除铁皮瓦					132.02
22	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铁皮瓦屋面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	14	9.43	132.02
		拆除原有砖砌水沟					198.46
23	041001007003	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌排水沟 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	0.99	200.46	198.46
		拆除破损砖砌花池					98.23
24	041001007006	拆除砖石结构	1. 拆除破损砖砌花池 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	0.49	200.46	98.23
		拆除原有树池					194.45
25	041001007007	拆除砖石结构	1. 拆除原有树池 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	0.97	200.46	194.45
		拆除原有跑道					582.23
26	041001003002	拆除基层	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 150厚C25混凝土	m2	25	15.87	396.75
27	040103003015	余方弃置	1. 拆除原有跑道 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	3.75	49.46	185.48
		拆除原有地面砖					1265.99
28	041001002001	拆除人行道	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 35厚透水砖、30厚WS M5	m2	148.4	6.59	977.96
本页小计							2633.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目
标段: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	040103003014	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运 拆除废料 运距 10km	m3	9.646	29.86	288.03
		拆除雨水口					322.84
38	041001009001	拆除井	1. 结构形式: 雨 水口拆除 2. 规格尺寸: 45 0*750 3. 装载机拆 除废料 4. 自卸汽车运 土方 运距10km	座	7	46.12	322.84
		拆除原有污水管道					384.56
9	041001006001	拆除管道	1. 拆除原有污 水波纹管DN500	m	36.66	10.49	384.56
		道路工程					37132.45
80	040202001001	路面夯实	1. 素土夯实, 夯 实系数≥0.95	m2	147.24	0.28	41.23
81	040202010001	碎石	1. 石料规格: 天 然级配碎石 2. 厚度: 200厚	m2	147.24	39.52	5818.92
82	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度 等级: C30混凝 土 2. 厚度: 200mm 3. 养护: 水养生	m2	147.24	124.15	18279.85
83	040201021001	土工合成材料	1. 50cm宽自粘 型抗裂贴(新旧 路面接缝处)	m2	3	13.74	41.22
84	040203004001	粘层	1. 改性乳化沥 青粘层油PC-3(0.5L/m2)	m2	147.24	2.18	320.98
85	040203006001	沥青混凝土	1. 6cm改性细粒 式沥青混凝土 AC-13I	m2	147.24	85.78	12630.25
		新建毛石挡土墙					82568.69
42	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一 、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	145.28	8.26	1200.01
43	040103001001	沟槽、基坑回填方	回填土 夯实机 夯实 平地	m3	110.88	14.76	1636.59
44	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 自卸汽车运 土方 运距10km	m3	8.8	15.89	139.83
45	010502026001	挡土墙	1. 墙身 2. M7.5水泥砂 浆砌MU30毛石	m3	113.36	393.61	44619.63
本页小计							85723.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010502026002	挡土墙	1. 基础 2. M7.5水泥砂浆砌MU30毛石	m3	64.68	322.08	20832.13
47	040202010002	碎石	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：300mm	m2	146.96	69.42	10201.96
48	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 外露面用M7.5水泥砂浆勾缝	m2	109	24.96	2720.64
49	040501005001	塑料管	1. 构件名称：安装排水管 2. 材质及规格：7.5cmPVC塑料管 3. 间隔2~3m设置一个	m	20.8	16.68	346.94
50	010903004001	墙面变形缝	1. 沉降伸缩缝 沥青木丝板 2. 沿内外顶三方填塞深度不小于150mm	m	16.06	7.5	120.45
51	010403004001	反滤层铺筑	1. 300~400g/m2土工布 2. 1~4mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石	m3	2.03	369.71	750.51
		新建围墙					176210.44
52	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	63.17	8.27	522.42
53	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	25.1	14.75	370.23
54	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 自卸汽车运土方 运距10km	m3	38.07	27.07	1030.55
55	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.02	453.41	3182.94
56	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10机砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	14.08	503.09	7083.51
57	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	7.08	469.33	3322.86
本页小计							50485.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
58	010503003001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	22.93	480.5	11017.87	
59	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.6	469.33	3566.91	
60	010503001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	16.59	581.11	9640.61	
61	010502025001	零星现浇构件 (压顶)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.89	740.99	1400.47	
62	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WP、M15水泥砂浆	m2	238.28	30.13	7179.38	
63	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 柱 (梁) 体类型: 独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WP、M15水泥砂浆	m2	152.07	32.79	4986.38	
64	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 压顶 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WP、M15水泥砂浆	m2	36.47	83.46	3043.79	
65	011403001001	抹灰面油漆	1. 罩面漆一遍 2. 米黄色真石漆二遍 3. 抗碱底漆一遍 4. 防水腻子二遍	m2	426.83	55.8	23817.11	
66	011503004001	成品金属栏杆	1. 栏杆材料种类、规格: 50*30*3方通立柱、50*30*3方通横杆、20*20*1.5方通格栅 2. 防锈处理, 表面涂彩虹色漆两道 3. 规格样式详见设计图大样	m	155	296.94	46025.7	
本页小计							110678.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
67	011503002001	不锈钢护栏	1. 栏杆(板)材料种类、规格: 304不锈钢护栏, 高度1.8m 2. 固定配件种类: 横杆50*50*1.5厚, 竖杆25*25*1.5厚, 立柱80*80*1.5厚	m	18.23	565.84	10315.26	
68	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 2400*3100 2. 门类型: 不锈钢大门 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 含门锁及所有配件	m ²	7.44	547.19	4071.09	
69	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 基础及基础梁钢筋 2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.32	4271.41	1366.85	
70	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 基础及基础梁钢筋 2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.17	3839.8	4492.57	
71	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 矩形柱钢筋 2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.07	4271.41	4570.41	
72	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 矩形柱钢筋 2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.91	3839.8	7334.02	
73	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇混凝土梁钢筋 2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.14	4271.41	4869.41	
74	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇混凝土梁钢筋 2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	3.33	3839.8	12786.53	
75	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 混凝土压顶钢筋 2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.05	4271.41	213.57	
		树脂瓦屋面					2087.84	
104	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 3.0厚树脂瓦	m ²	14	44.37	621.18	
本页小计								50640.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
105	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:10*80*3.0厚钢管、40*60*2.0钢檩条	t	0.25	5866.63	1466.66	
		PVC线管敷设及新建手孔井					3417.98	
99	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	6.4	8.25	52.8	
100	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:中粗砂 2. 密实度:夯实	m3	6.24	147.48	920.28	
101	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 自卸汽车运土方 运距10km	m3	6.24	27.07	168.92	
102	030412001001	配管	1. 名称:PVC线管 2. 材质:刚性难燃PVC线管 3. 规格:2孔DN50 4. 配置形式:埋地敷设	m	80	15.57	1245.6	
103	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:电缆手孔井 2. 规格尺寸:400*400 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100厚C20混凝土垫层 5. 底部、井内侧抹灰:30厚1:2.5水泥砂浆加3%防水粉随打随抹	座	3	343.46	1030.38	
		塑胶跑道修复					7171	
76	040202002001	路床(槽)整形	1. 原土打夯 人工夯实	m2	25	2.63	65.75	
77	040202010003	碎石	1. 200mm厚级配碎石垫层	m2	25	42.91	1072.75	
78	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:150厚	m2	25	94.08	2352	
本页小计							8375.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
79	040203009001	弹性面层	1. 材料品种: 新国标EPDM自结纹跑道 2. (渗水型) 1.2*2*4跑道划线	m ²	25	147.22	3680.5	
		排水工程					26956.12	
		雨水					11822.34	
30	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	31.8	6.63	210.83	
31	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 土方来源: 中粗砂 2. 密实度: 夯实	m ³	16.22	147.48	2392.13	
32	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 土方来源: 原土回填 2. 密实度: 夯实	m ³	12.56	19.18	240.9	
33	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 自卸汽车运土方 运距10km	m ³	22.9	27.07	619.9	
34	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300 SN8 2. 连接形式: 承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	33	112.59	3715.47	
35	070302001001	清检查井 积泥深度45cm内	1. 原有雨水口清淤	座	1	62.19	62.19	
36	070302038001	下水道设施零星修补 换井盖	1. 原有雨水口更换井盖 2. 井盖规格: 450*750铸铁篦子重型 (含四防装置)	个	1	123.65	123.65	
37	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 450*750铸铁篦子 (含四防装置) 2. 井深: 1.1m	座	2	887.55	1775.1	
39	040504010002	雨水口	1. 雨水口规格: 450*750铸铁篦子 (含四防装置) 2. 井深: 1.6m	座	1	1134.34	1134.34	
40	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 100mm厚	m ²	10.51	67.47	709.11	
本页小计							14664.12	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 240mm*520mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5 砌240×115×53标准砖 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级: M15 水泥砂浆内外侧三面抹光 4. 盖板材质、规格: C25 混凝土预制盖板400*500*50	m	5.64	148.71	838.72
		污水					15133.78
1	040501005003	双壁波纹管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN500 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	36.66	265.02	9715.63
2	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 中粗砂 2. 密实度: 夯实	m ³	27.66	147.48	4079.3
3	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 夯实	m ³	8.8	19.18	168.78
4	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	41.06	8.25	338.75
5	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 自卸汽车运土方 运距10km	m ³	30.71	27.07	831.32
		小公园					22739.42
		地面铺装					13031.05
91	040202001002	路面夯实	1 素土夯实, 夯实系数≥0.92	m ²	94.27	0.28	26.4
92	040202010004	碎石	1. 石料规格: 天然级配碎石 2. 厚度: 200厚	m ²	94.27	39.54	3727.44
93	040103002002	回填中砂	1. 20厚中粗砂垫层	m ³	1.89	168.63	318.71
94	040204001001	人行道块料铺设	1. 草绿色八字植草砖200*400*80mm 2. 60mm厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	51.59	90.53	4670.44
本页小计							24715.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
95	040204001002	人行道块料铺设	1. 红色透水砖230*115*60mm 2. 80mm厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	42.68	100.47	4288.06
		立道牙					1306.72
96	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 预制混凝土仿芝麻灰路沿石 2. 路沿石直道1000*300*150mm *150mm 2. 30厚WS、M5 3. 100厚现浇C20混凝土护角	m	16	81.67	1306.72
		芝麻灰花岗岩花池					3977.18
10	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格: 30厚600*300*30mm芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 30厚WS、M5水泥砂浆	m ²	9.36	86.94	813.76
11	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m ³	3.71	718.38	2665.19
12	040204001003	人行道垫层	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土	m ²	9.36	53.23	498.23
		成品安装					4424.47
97	040205016001	U型挡车器	1. U型挡车器 2. 尺寸: U型76*1000*300*2.0mm 3. 76管壁厚2.0白漆红膜 2条红. 加精打磨	个	7	66.07	462.49
98	050305004001	不锈钢烤漆彩虹靠背椅	1. 不锈钢烤漆彩虹靠背椅 2. 尺寸: 150*40*45mm	个	6	660.33	3961.98
		措施项目					27987.71
86	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m ²	9.56	56.31	538.32
87	010505002002	基础模板	1. 带形基础模板	m ²	60.81	60.6	3685.09
本页小计							18219.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
88	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	167.33	58.39	9770.4	
89	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	181.08	67.01	12134.17	
90	010505009001	柱帽模板	1. 压顶模板	m2	20.57	90.41	1859.73	
		建筑工程					98873.6	
		整个项目					98873.6	
		新建砖砌围墙					4438.25	
106	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	6.6	566.21	3736.99	
107	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 红砖墙抹灰 2. 5厚1:2.5水泥砂浆	m2	34.63	20.25	701.26	
		外墙翻新					91368.98	
108	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15+5厚1:2.5水泥砂浆 3. 满挂铁丝网	m2	598.82	69.49	41612	
109	011403001001	抹灰面油漆	1. 喷涂罩面漆一遍 1. 喷涂外墙真石漆两遍 2. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 3. 刮涂防水腻子两遍	m2	598.82	59.12	35402.24	
110	011403001002	抹灰面油漆	1. 楼梯间墙面翻新 2. 墙面清理干净 3. 油内墙乳胶漆底两遍面两遍	m2	202.03	25.58	5167.93	
111	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 50mm白色彩钢板	m2	15.103	123.92	1871.56	
本页小计								112256.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
112	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15+5厚1:2.5水泥砂浆	m ²	63.106	42.65	2691.47	
113	011403001003	抹灰面油漆	1. 喷涂罩面漆一遍 1. 喷涂外墙真石漆两遍 2. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 3. 刮涂防水腻子两遍	m ²	78.21	59.12	4623.78	
		门窗工程					3066.37	
114	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 970*1690 2. 开启方式: 平开 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 1.5厚 4. 玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 含安装所需所有五金配件	樘	1	676.53	676.53	
115	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 970*1690 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 开启方式: 推拉 4. 框、扇材质及规格: 1.5厚铝合金 5. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃 6mm 6. 五金种类、规格: 含安装所需所有五金配件	樘	1	798.88	798.88	
本页小计							8790.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梨市镇幼儿园周边环境整
治提升及家长接送等候区建设项目

标段：梨市镇幼儿园周边环境整治提
升及家长接送等候区建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
116	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 970*1690 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 开启方式: 推拉 4. 框、扇材质及规格: 1.5厚 5. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃 6mm 6. 五金种类、规格: 含安装所需所有五金配件	樘	1	324.77	324.77	
117	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 500*970 2. 开启方式: 平开 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 含安装所需所有五金配件	樘	1	203.09	203.09	
118	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 500*1000 2. 开启方式: 平开 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 含安装所需所有五金配件	樘	1	207.68	207.68	
119	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸: 720*1950 2. 框、扇材质: 304不锈钢 1.5mm 3. 五金种类、规格: 含安装所需所有五金配件	樘	1	855.42	855.42	
		绿化工程					11062.01	
		整个项目					11062.01	
120	050101005001	整理绿化用地	1. 清除杂草	m2	859.9	1.93	1659.61	
本页小计								3250.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
121	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:黄金叶球 2. 株高、冠径:60-80cm 3. 冠幅:60-80cm 4. 养护期:12个月	株	8	113.07	904.56
122	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:萼距花 2. 单位面积株数:49株/m ² 3. 株高:20-30cm 4. 冠幅:15-20cm 5. 养护期:12个月	m ²	24.76	226.67	5612.35
123	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高:20-25cm 4. 冠幅:15-20cm 5. 养护期:12个月	m ²	13.98	133.84	1871.08
124	050101003001	栽植土回填	1. 回填厚度:500mm 2. 回填土质要求:种植土	m ³	19.37	52.37	1014.41
		安装工程					620.66
		整个项目					620.66
		拆除工程					290.23
125	030412001001	配管	1. 拆除DN32PC管	m	27.8	0.26	7.23
126	030412004001	配线	1. 电线ZR-BVV-2.5mm ²	m	27.8	0.26	7.23
127	030502003001	双绞线缆	1. 拆除网线(双绞线缆(对以内)25)	m	27.8	0.53	14.73
128	030502005001	光缆	1. 拆除光缆(芯以下72)	m	27.8	1.46	40.59
129	030412001002	配管	1. 拆除DN25PE水管	m	27.8	7.93	220.45
		新建工程					330.43
130	030412004002	配线	1. 配线形式:ZR-BVV-2.5mm ²	m	14.2	3.28	46.58
本页小计							9739.21

措施项目清单计价表

工程名称：梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

标段：梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		42547.8	
1.1		建筑工程		11489.17	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		11489.17	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		1959.39	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		1781.27	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		2315.65	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		5432.86	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
本页小计				11489.17	

措施项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		155.75	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		155.75	
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整
治提升及家长接送等候区建设项目

标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提
升及家长接送等候区建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		26.56	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		24.15	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		31.39	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		73.65	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		30422.2	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		28310.2	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		5662.04	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		5147.31	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		6691.5	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		10809.35	
1.4.2	2	措施实施费用		2112	
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡		2112	
本页小计				30577.95	

措施项目清单计价表

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2.8.1	031101012001	临时设施		2112	
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		480.68	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		480.68	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		81.98	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		74.52	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		96.88	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		227.3	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
本页小计				480.68	

措施项目清单计价表

工程名称：邢台市城市轨道交通工程 标段：邢台市城市轨道交通工程 环境提升及水电气暖等工程（建设现场）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价额 (元)	备注
1.6.1.2	0J00CS000000	环境保护措施			
1.6.1.3	LS00CS000000	临时设施措施			
1.6.1.4	0Q50CS000000	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	0W0DZJF000000	文明施工增加费			
1.6.2.2	YJ5GZJ000000	夜间施工增加费			
1.6.2.3	00C5F0000000	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	悬挑脚手架安全防护			
1.6.2.6	2.6	临边安全防护门板			
1.6.2.7	2.7	围护设施拆除			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防止高空坠物施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道交通-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	0W50CS000000	文明施工措施			
1.7.1.2	HJ00CS000000	环境保护措施			
1.7.1.3	L550CS000000	临时设施措施			
1.7.1.4	0Q50CS000000	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	0W0DZJF000000	文明施工增加费			
1.7.2.2	00C5F0000000	赶工措施费			
1.7.2.3	YJ5GZJ000000	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围墙照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防止高空坠物施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	拌板运输			
1.8		轨道工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

标段：梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目
标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	临边手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治一标段; 梨市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升及家长接送等候区建设项目

第 9 页 共 9 页

合计	42547.8	-
----	---------	---

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目 及家长接送等候区建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	螺纹钢筋 φ25以内	t	6.5704	2902.65					
2	螺纹钢筋 φ10以内	t	2.6316	3181.42					
3	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	34.0938	4.42					
4	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	29.4224	4.42					
5	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.32	4.42					
6	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	0.474	4.42					
7	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.82	3.66					
8	六角空心钢 综合	kg	0.7617	3.35					
9	钢板 8~15	kg	0.0483	3.16					
10	彩钢板 δ0.5	m ²	4.5209	21.3					
11	角铝 25.4×1	m	4.0023	6.72					
12	槽铝 75	m	5.1954	7.27					
13	工字铝 综合	m	25.3579	6.67					
14	地槽铝 宽:75	m	2.1899	11.47					
15	铝棒	kg	1.9793	23.77					
16	吊装夹具	套	0.005	180					
17	橡胶板 1~3	kg	0.0114	25.7					
18	门窗密封橡胶条	m	23.3786	2.65					
19	橡皮密封条 20×4	m	20.1725	1.8					
20	塑料薄膜	m ²	11.445	0.20					
21	棉纱	kg	0.0284	11.47					
22	土工布	m ²	122.5046	4.25					
23	麻绳	kg	0.0000	7.71					
24	铝拉铆钉 综合	十个	16.1602	0.67					
25	铁钉	kg	0.012	5.09					
26	不锈钢螺钉 M5×12	十套	3.2071	1.5					
27	木螺钉 M5×50	十套	11.4987	0.4					
28	自攻螺丝 M5×16	十套	1.3656	0.35					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用，其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升 标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目 及家长接送等候区建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
29	六角螺栓 综合	kg	0.0057	1.81					
30	地脚	十个	4.2383	13.5					
31	对拉螺栓	kg	4.6207	5.55					
32	膨胀螺栓 M10	十套	0.6041	5.82					
33	膨胀螺栓 M6×80	十套	59.88	1.64					
34	膨胀螺栓 M10×80	十套	1.5	3.42					
35	塑料膨胀螺栓 综合	十套	4.2583	3.45					
36	圆钉 50~75	kg	34.7493	5.66					
37	镀锌瓦楞钩	十个	5.628	5.75					
38	马钉 综合	kg	23.952	6.75					
39	水砂纸	张	100.8542	1.15					
40	铁砂布 0~2#	张	0.0383	1.06					
41	低碳钢焊条 综合	kg	61.8565	6.19					
42	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	0.0028	6.19					
43	低合金钢耐热焊条 综合	kg	0.8653	12.75					
44	电焊条	kg	0.1357	4.29					
45	不锈钢焊丝	kg	4.8149	26.11					
46	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	1.1355	10.99					
47	焊锡膏	kg	0.0014	47.01					
48	锡基钎料	kg	0.0227	53.65					
49	合金钢钻头 一字 型	个	0.4761	5.45					
50	合金钢钻头 φ6~13	个	0.0906	8.12					
51	钢锯条	条	0.9108	0.47					
52	钢锯片 φ300	片	0.9058	395.16					
53	合金钎头 φ150	个	0.0271	152.7					
54	钢丝网 综合	m2	658.68	7					
55	铁件 综合	kg	15.0524	4.72					
56	镀锌铁码	支	51.8908	0.64					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险系数; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目

标段: 梨市镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
57	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.5707	292.04					
58	中砂	m ³	64.8135	96.12					
59	碎石 20`40	m ³	56.7246	108.74					
60	碎石 40	m ³	60.5339	108.74					
61	碎石 60	m ³	16.2085	108.74					
62	石屑	m ³	10.1242	63.11					
63	余土外运	m ³	3.0211	0					
64	熟耕土(松方)	m ³	7.1853	41.94					
65	通用种植土(松方)	m ³	15.617	32.97					
66	标准砖 240×115×53	千块	15.3479	388.35					
67	树脂瓦脊	m	1.68	15.3					
68	树脂瓦 3.0mm	m ²	18.774	23.36					
69	板枋材 综合	m ³	0.0826	1793.1					
70	松杂板枋材	m ³	1.6262	1793.1					
71	垫木	m ³	0.0031	1758.05					
72	防水胶合板 模板用 18mm	m ²	64.9244	53.54					
73	木丝板 25×610×1830	m ²	2.4582	5.69					
74	竹笋	个	0.5	5.49					
75	钢化玻璃 6	m ²	5.002	43.18					
76	氧气	m ³	0.6813	3.64					
77	乙炔气	kg	0.2952	7.92					
78	醇酸清漆	kg	306.9668	10.31					
79	环氧富锌底漆	kg	0.265	22.22					
80	内墙乳胶漆 底漆	kg	42.42	4.98					
81	内墙乳胶漆 面漆	kg	48.076	23.25					
82	真石漆	kg	4547.656	3.5					
83	真石面漆	kg	341.0742	3.5					
84	腻子粉 成品(防水型)	kg	767.718	3.98					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目 及家长接送等候区建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
85	腻子粉 成品(一般型)	kg	483.9912	2.21					
86	聚氨酯面层主剂	kg	30	12.7					
87	喷面漆	kg	0.5	22.58					
88	画线漆主剂	kg	0.25	13.72					
89	改性乳化沥青	kg	4.9761	2.88					
90	乳化沥青	kg	80.185	2.83					
91	石油沥青 30#	kg	23.136	3.51					
92	防水粉	kg	3.1959	1.82					
93	防水密封胶	kg	6.0412	32.61					
94	密封毛条	m	21.2041	0.31					
95	嵌缝料	kg	2.06	0.9					
96	软填料	kg	2.6756	2.5					
97	柴油	t	0.0088	6880					
98	柴油	kg	1.5554	6.88					
99	汽油 综合	kg	0.071	8.43					
100	润滑油	kg	1.2685	35.31					
101	丙酮	kg	0.0309	9.74					
102	醇酸漆稀释剂 X6	kg	34.4384	5.01					
103	底层硬化剂	kg	10.625	20.45					
104	底层主剂	kg	31.875	24					
105	防重流添加剂	kg	1	12.64					
106	隔离剂	kg	43.94	7.05					
107	画线漆硬化剂	kg	0.25	13.71					
108	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0265	12.42					
109	聚氨酯面层硬化剂	kg	15	20.39					
110	脱模剂	kg	1.9591	5.13					
111	稀释剂	kg	3.75	16.7					
112	EPDM橡胶颗粒 学校足球场用	kg	175	5					
113	二氧化碳	m3	1.6005	4.72					
114	氩气	m3	13.528	12.06					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用，其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价，风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调整法)

工程名称: 肇庆镇幼儿园周边环境整治提升 标段: 肇庆镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目 发家长接送等候区建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格涨跌幅 (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			4						
115	氧气	m ³	1.6048	3.64					
116	乙炔气	kg	0.8817	7.92					
117	玻璃胶 335克/支	支	3.5377	9.22					
118	单液粘结构	kg	35	21.04					
119	硅酮耐候密封胶	kg	9.0578	18.43					
120	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	13.727	29					
121	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.2071	13.6					
122	墙边胶	L	0.9619	46.77					
123	焊接钢管 DN20	kg	0.0213	3.43					
124	焊接钢管 DN40	m	0.0209	12.43					
125	不锈钢管 综合	t	0.5217	12323.01					
126	塑料排水管 DN75	m	21.216	8.32					
127	高压风管	m	0.0529	21.88					
128	橡胶管 综合	m	1.0455	17.09					
129	橡胶软管 DN20	m	0.0099	8.29					
130	螺纹阀门 DN20	个	0.0057	26					
131	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0028	30.62					
132	压力表弯管 DN15	个	0.0028	3.89					
133	电气绝缘胶带 18 mm×10m×0.13mm	卷	0.071	2.48					
134	镀锌钢管塑料护口 DN15-20	个	1.4059	0.06					
135	难燃塑料管接头 50	个	16.48	2.03					
136	杀虫剂	kg	0.2904	9.96					
137	无机肥(复合肥)	kg	12.6	2.97					
138	有机肥	t	0.517	432					
139	水	m ³	218.5039	1.25					
140	钢模板	kg	30.456	5.45					
141	钢支撑	kg	264.0172	3.88					
142	U型挡车器 U型76* 1000*300*2.0	个	7	62.4					
本页小计									

注: 1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用, 其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
2. 投标人根据投标报价填写投标报价;
3. “数量”根据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇幼儿园周边环境整治提升 标段：犁市镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目 及家长接送等候区建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	mm 白漆红膜								
143	其他材料费	元	2153.1 557	1					
144	其他材料费	元	17.181 1	1					
145	50系列型材1.5mm+ 6mm厚钢化玻璃	m2	2.624	306.02					
146	不锈钢防盗门	m2	1.404	580					
147	304不锈钢推拉门 (1)门框、扇材质 及规格:50x50x1.5 厚304不锈钢型材 边框、30*30*1.5 厚304不锈钢型材 竖杆,2400*3100 mm含钥匙锁	m2	7.44	406.56					
148	1.4mm厚铝合金+6 mm厚钢化玻璃	m2	3.548	228.73					
149	50mm厚蓝色彩钢瓦 围挡	m	16.64	120					
150	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	9.5426	364.08					
151	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	5.0077	383.5					
152	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	86.679 7	393.2					
153	预拌砂浆(干拌) M 7.5	m3	63.220 9	407.08					
154	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M5	m3	3.4237	402.65					
155	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.1801	407.06					
156	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M15	m3	0.531	411.5					
157	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M5	m3	13.77 4	407.06					
158	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M10	m3	1.614	415.93					
159	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m3	11.113 3	424.78					
160	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm	m3	0.1866	433.63					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用，其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升 标段: 犁市镇幼儿园周边环境整治提升
及家长接送等候区建设项目 及家长接送等候区建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	M20								
161	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m ³	3.2506	451.33					
162	橡胶圈 DN300	个	6.798	11.86					
163	橡胶圈 DN500	个	7.552	34.1					
164	彩钢夹芯板 品种: 彩钢夹芯保温板 厚度(mm):50	m ²	16.311 ₂	37.17					
165	PE给水管 PE80 PN 1.25 Φ25	m	14.484	4.92					
166	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	33.33	89.38					
167	HDPE双壁波纹管 DN500 SN8	m	37.026 ₆	219.47					
168	室外塑料给水管接头零件(粘接)	个	4.0186	0.53					
169	绝缘电线ZR-BVV-2.5mm ²	m	15.62	1.77					
170	双绞线缆 六类4对 UTP	m	35.496	0.96					
171	PVC线管 DN50	m	88	4.58					
172	黄金叶球 苗高×冠径 60cm×80cm	丛	8.32	42.56					
173	萼距花 树高20-30cm, 冠幅15-20cm, 49株/m ²	株	1251.6 ₅₆	2.96					
174	毛杜鹃 树高20-25cm, 冠幅15-20cm, 36株/m ²	株	519.12	1.53					
175	钢梁	t	0.25	4370					
176	钢纤维混凝土雨水口箅子重型 300mm×500mm×45	套	1.01	65.02					
177	铸铁井盖 400*400	套	3	75					
178	钢纤维混凝土雨水口箅子轻型 300mm×500mm×45	套	3	46.56					
179	四防装置 300mm×500mm×45	套	4	18.42					
180	植草砖 400*200*80	m ²	52.632	35.38					
181	环保人行道砖(全彩色) 230×115×60 C25	m ²	43.554	35.54					
182	芝麻灰花岗岩 300*600*30	m ²	9.588	43.33					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

