

乐昌市粮食仓储物流升级改造项目室外电缆及配电设施施工

招标答疑公告（二）

各潜在投标人：

乐昌市粮食仓储物流升级改造项目室外电缆及配电设施施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。

一、有关答疑事项如下：

1. 根据招标答疑公布，C25 支墩是要做 C20 垫层，但是没有对应浇捣混凝土和支模板清单。招标清单缺项，是如何补充报价？

答：为保持招标流程的连续性，本次招标的工程量清单将不予修改。工程结算时，将根据承包人实际完成的合格工程量按实计算，不超过本项目暂列金额。

2. 招标图纸第 43 页《#自立杆正、侧视图（施工后）》图纸，显示杆要做 C20 垫层，但是没有对应浇捣混凝土和支模板清单。招标清单缺项，是如何补充报价？

答：为保持招标流程的连续性，本次招标的工程量清单将不予修改。工程结算时，将根据承包人实际完成的合格工程量按实计算，不超过本项目暂列金额。

3. 根据招标答疑公告，补充招标图纸 DS-01 直线井是四管式，但是平面图显示单管式。确定按充招标图纸 DS-01 是四管式直线井计算？

答：以平面图为准。为保持招标流程的连续性，本次招标的工程量清单将不予修改。工程结算时，将根据承包人实际完成的合格工程量按实计算，不超过本项目暂列金额。

4. 电力部分招标清单里序号 15-25，显示高低柜基础是槽钢基础，但是图纸是砼基础。是否按招标清单槽钢基础计算？如果高低柜基础是按槽钢基础计算，需要补充对应槽钢基础大样图。

答：采用 10#槽钢，布置在高、低压柜底部周边。

5. 高低柜基础如果按招标图计算，没有对应的清单。招标清单缺项，是如何补充报价？

答：为保持招标流程的连续性，本次招标的工程量清单将不予修改。工程结算时，将根据承包人实际完成的合格工程量按实计算，不超过本项目暂列金额。

6. 根据招标答疑回复，在现有的配电房地面往下开挖 0.8 米做电缆沟。请问原有配电房地面的材质厚度？

答：具体看原建筑设计图。（详见附件）

7. 配电房回填的材料是原土回填？

答：具体看原建筑设计图。（详见附件）

8. 请问是整个配电房开挖还是只在做基础设备处开挖？

答：具体看原建筑设计图。（详见附件）

9. 电力部分招标清单里序号 34 轴流风机 4 台，招标清单和招标图纸缺少轴流风机排风量、功率，大小等规格，请补充。

答：参考 SF3-4R 120W 220V 2000m³/h 轴流风机。

10. 建筑部分招标清单里序号 2，混凝土电缆沟工程量 4 米，没有显示电缆沟截面宽。招

标图第 24 页有三种截面宽电缆沟(宽 800mm 的电缆沟 9 米,宽 400mm 的电缆沟 3.9 米,宽 1200mm 的电缆沟 3.2 米), 请问招标清单里混凝土电缆沟工程量 4 米是指哪种截面宽

答: 清单电缆沟单位为 m^3 , 清单描述有误。为保持招标流程的连续性, 本次招标的工程量清单将不予修改。工程结算时, 将根据承包人实际完成的合格工程量按实计算, 不超过本项目暂列金额。

本答疑公告作为招标文件的一部分, 凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处, 以本公告为准; 如招标文件或公告涉及以上内容的, 均做修改。由此带来的不便, 敬请谅解。

招标人: 乐昌市粮食购销有限公司
招标代理机构: 广州穗峰建设工程监理有限公司
日期: 2025 年 9 月 10 日

