工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磉、社坑小组公共设施建设项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：284986.48

（大写）：贰拾捌万肆仟玖佰捌拾陆元肆角捌分

编　　制　　人：

（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：

（签字及盖章）

编 制 单 位：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

招　　标　　人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 时 间：

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磉、社坑小组公共设施建设项目

（一）执行规范及定额
1、GBT50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
2、GBT50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
3、GBT50856-2024《通用安装工程工程量清单计价标准》；
4、GBT50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》；
5、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
6、《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
7、《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
8、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
9、《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单(2012)》；
10、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
11、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)819号；
12、经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件。
（二）取费标准
增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。
预算包干费费按照按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
（三）材料价格
材料价格参考《2026年07月新丰县信息价》、《2026年08月韶关市信息价》,信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
（四）其他说明
1、未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求；
2、此项目未尽内容,但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑；
3、本项目采用商品混凝土；
4、运距:自卸汽车运土方 3km（结算以实际运距调整）。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下礁、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	246620.6
1.1	单项工程	246620.6
1.1.1	市政	246620.6
2	措施项目费	14834.89
2.1	其中：安全生产措施费	5664.23
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23530.99
5	合　计	284986.48

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磉、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					246620.6
		市政					246620.6
1	041001001001	拆除路面	1.4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.粘层沥青(PC-3)用量0.3~0.6L/m2 3.6cm中粒式沥青砼(AC-20C) 4.粘层沥青(PC-3)用量0.3~0.6L/m2 5.满铺自粘式玻璃纤维 6.15cm厚C30水泥混凝土面层(fr≥3.0MPa) 7.15cm厚碎石垫层(20-40颗粒) 8.土基抗压回弹模量E>20MPa	m2	23.43	38.24	895.96
2	041001001002	拆除路面	1.20cm厚C30水泥混凝土面层 2.15cm厚碎石垫层(20-40颗粒) 3.管道处开挖回填路基	m2	386.58	37.48	14489.02
3	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:旧路材料(道碴)、砖墙、混凝土等 2.弃运距离:3km	m3	142.33	36.2	5152.35
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	583.9	9.06	5290.13
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:夯实	m3	583.9	20.33	11870.69
本页小计							37698.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磉、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501005001	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯PE100管 dn110 SDR11 PN1.6 MPa 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道消毒冲洗	m	742	63.77	47317.34
7	040501005002	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯PE100管 dn63 2.连接形式:电热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道消毒冲洗	m	694	27.57	19133.58
8	040501004001	铸铁管	1.材质及规格:球墨铸铁管 DN200	m	58	190.73	11062.34
9	040503004001	金属支、吊架	1.支、吊架材质:角钢63x6	t	0.505	8695.12	4391.04
10	040203006001	沥青混凝土	1.4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.粘层沥青(PC-3)用量0.3~0.6L/m2 3.6cm中粒式沥青砼(AC-20C) 4.粘层沥青(PC-3)用量0.3~0.6L/m2 5.满铺自粘式玻璃纤维 6.15cm厚C30水泥混凝土面层(fr≥3.0MPa) 7.15cm厚碎石垫层(20-40颗粒) 8.土基抗压回弹模量E>20MPa	m2	23.43	146.24	3426.4
11	040203007001	水泥混凝土	1.20cm厚C30水泥混凝土面层 2.15cm厚碎石垫层(20-40颗粒) 3.水养生	m2	386.58	154.62	59773
本页小计							145103.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磉、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040501017001	混凝土方沟	1.原色水泥抹光 2.20厚DP M20找平层找不小于0.3%坡度 3.100厚C30混凝土	m	321	33.78	10843.38
13	040504001001	进水总阀门井(含闸阀、止回阀)	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁检查井盖座 6.含闸阀、止回阀各一个 7.详见图集07MS101-2-P14 8.未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求 9.此项目未尽内容,但为完成该项目所必需的诸设标人在综合单价内考虑	座	2	4734.35	9468.7
本页小计							20312.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磉、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040504001002	分段阀门井	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁检查井盖座 6.详见图集07MS101-2-P14 7.未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求 8.此项目未尽内容,但为完成该项目所必需的诸设标人在综合单价内考虑	座	1	3848.67	3848.67
本页小计							3848.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遁田镇联丰村山下、田心、官田、下碌、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040504001003	支管阀门井（含闸阀、排气阀）	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁检查井盖座 6.含闸阀、排气阀各一个 7.详见图集07MS101-2-P14 8.未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求 9.此项目未尽内容,但为完成该项目所必需的请设标人在综合单价内考虑	座	8	4957.25	39658
本页小计							39658
合计							246620.6

措施项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磉、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		14834.89	
1.1	041201017001	文明施工		2966.98	
1.2	041201018001	环境保护		2697.25	
1.3	041201016001	临时设施		3506.43	
1.4	041201019001	安全生产		5664.23	
本页小计				14834.89	
合计				14834.89	

注:措施项目消单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磡、社坑小组公共设施建设项目　　标段：

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：遥田镇联丰村山下、田心、官田、下磜、社坑小组公共设施建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	261455.49	9	23530.99