

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 2026年滨江区行道树补植工程

标段：

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	185508.55	
2	措施项目费	7507.84	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4600.65	
2.2	其他措施项目费	2907.19	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	193016.39	
6	增值税销项税额	17371.48	
7	工程造价	210387.87	
8	其中：人工费	31682.27	
招标控制价合计		210387.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2026年滨江区行道树补植工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050102001005	栽植乔木 启明北路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	5.000	1854.77	9273.85		
2	050102001026	栽植乔木 金湾西路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	1.000	1854.77	1854.77		
3	050102001008	栽植乔木 五湾公路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	3.000	1854.77	5564.31		
4	050102001037	栽植乔木 站南路四通批发市场	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	3.000	1854.77	5564.31		
5	050102001038	栽植乔木 西堤中路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	1.000	1854.77	1854.77		
6	050102001039	栽植乔木 北江中路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	30.000	1854.77	55643.10		
7	050102001024	栽植乔木 丹霞大道北	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	3.000	1854.77	5564.31		
8	050102001027	栽植乔木 好彩路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	10.000	1854.77	18547.70		
9	050102001028	栽植乔木 光彩路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	1.000	1854.77	1854.77		
10	050102001029	栽植乔木 光彩二路	1、宫粉紫荆 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	2.000	1854.77	3709.54		
11	050102001040	栽植乔木 五矿路	1、美丽异木棉 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	15.000	905.68	13585.20		
本页小计								123016.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2026年滨江区行道树补植工程

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001041	栽植乔木 东田一路	1、美丽异木棉 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	61.000	905.68	55246.48	
13	050102001030	栽植乔木 安居路	1、美丽异木棉 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	1.000	905.68	905.68	
14	050102001033	栽植乔木 黄金村横路	1、美丽异木棉 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	1.000	905.68	905.68	
15	050102001035	栽植乔木 黄金村市场横路	1、美丽异木棉 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	3.000	905.68	2717.04	
16	050102001036	栽植乔木 花寨路	1、美丽异木棉 2、胸径15-20cm 3、养护期12个月	株	3.000	905.68	2717.04	
		分部分项小计					185508.55	
		措施项目						
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工费						
	JSJ	外墙立体绿化综合脚手架						
17	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
18	SGWZM001	施工围挡照明		项	1.000			
19	SGBD001	施工便道		m	1.000			
20	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					2907.19	
	MBGC	模板工程						
本页小计							62491.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2026年浈江区行道树补植工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	SMZCJCSRSGDSZY FHPGC	树木支撑架、草绳 绕树干、搭设遮阴 (防寒)棚工程						
	WYPSGC	围堰、排水工程						
21	050405006001	反季节栽植影响措施		项	1.000			
22	QT001	其他费用		项	1.000			
23	050403001001	树木支撑架	篙竹四脚桩支撑 竹 长3m内	株	143.000	20.33	2907.19	
		措施项目小计					2907.19	
本页小计							2907.19	
合 计							188415.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 2026年滨江区行道树补植工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的安全文明施工费			4600.65			
1.1.1	050405001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	10.00	4600.65			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的10%计算
		小计			4600.65			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					市级文明工地的费率为0.61%，省级文明工地费率为1.20%
2.2	050405002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目的人工费的20%计算
2.3	粤050405009001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	58.00				
		小计						
合 计					4600.65			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 2026年滨江区行道树补植工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算； 省级质量奖8.00%计算； 国家级质量奖12.00%计算；
11	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业（单位）收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称： 2026年滨江区行道树补植工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	193016.390	9	17371.48
合 计					17371.48

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年滨江区行道树补植工程

标段:

第1页, 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	23.280			230.00		
2	人工费	元	31682.308			1.00		
3	塑料篾	kg	5.148			3.85		
4	余土外运	m3	104.191					
5	熟耕土(松方)	m3	65.780			41.94		
6	篙竹 3m内	条	583.440			3.60		
7	宫粉紫荆 胸径15-20cm	株	61.360			1334.45		
8	美丽异木棉 胸径15-20cm	株	87.360			421.86		
9	杀虫剂	kg	56.800			17.09		
10	无机肥(复合肥)	kg	107.250			2.97		
11	有机肥	t	1.573			432.00		
12	水	m3	366.252			4.25		
13	折旧费	元	1991.861			1.00		
14	检修费	元	637.818			1.00		
15	维护费	元	1699.415			1.00		
16	汽油 (机械用)国III93#	kg	58.138			10.20		
17	柴油 (机械用)0#	kg	548.255			8.46		
18	其他材料费	元	232.976			1.00		