

工程名称： 龙归镇山前村委乡村振兴车间建设项目

### 招 标 工 程 量 清 单



编 制 人：  
审 核 人：  
编 制 单 位：  
法定代表人或其授权人：



(盖章)

(签字或盖章)

招 标 人：  
法定代表人或其授权人：  
编 制 时 间：



(盖章)

(签字或盖章)



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇山前村委乡村振兴 标段：龙归镇山前村委乡村振兴车间  
车间建设项目 建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		单项工程						
		建筑工程						
		整个项目						
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	207.59			
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：4m内	m3	105.6			
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内	m3	42.68			
4	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	122.62			
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	25.66			
		砌筑工程						
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：180mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	34.93			
7	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：180mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	18.24			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇山前村委乡村振兴 标段：龙归镇山前村委乡村振兴车间  
车间建设项目 建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20商品砼	m3	5.52		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.37		
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.35		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.94		
12	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.44		
13	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 60厚中砂铺垫 2. 面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 混凝土种类: C15商品混凝土60厚	m2	31.13		
14	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: M5砂浆砌150厚块石 2. 面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光加做100*100菱形防滑凹槽 3. 混凝土种类: C15商品混凝土100厚	m2	12.93		
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	2.404		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇山前村委乡村振兴 标段：龙归镇山前村委乡村振兴车间  
车间建设项目 建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	010506002001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.775			
		混凝土模板						
17	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	20.8			
18	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	34.56			
19	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	66.97			
20	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2以内	m2	20.16			
21	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2以内 实际支模高度(m):4	m2	57.6			
22	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	8.27			
		金属结构工程						
23	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:150*150*5镀锌方钢	t	3.097			
24	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:150*150*5镀锌方钢	t	1.207			
25	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:100*100*5镀锌方钢、60*40*3镀锌方钢	t	3.966			
		门窗工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇山前村委乡村振兴 标段：龙归镇山前村委乡村振兴车间  
车间建设项目 建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸: M1 5200*4000 2. 门材质:镀锌 钢卷帘门 3. 驱动类型:卷 闸电动装置D-4 00	m2	41.6			
27	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M0821、M1021 2. 门类型:塑钢 门 3. 开启方式:平 开	m2	9.66			
28	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1416 1400*16 00 2. 框、扇材质 及规格:铝合金 双扇推拉窗90 系列 3. 玻璃品种、 厚度:6厚普通 玻璃	m2	10.75			
29	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C3516 3500*16 00 2. 框、扇材质 及规格:铝合金 四扇推拉窗90 系列 3. 玻璃品种、 厚度:6厚普通 玻璃	m2	10.9			
		屋面及防水工程						
30	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规 格:0.726厚彩 钢波纹瓦 2. 铺设及搭接 方式:铺于钢檩 , 自攻螺丝固定	m2	270.4			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇山前村委乡村振兴 标段：龙归镇山前村委乡村振兴车间  
车间建设项目 建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
31	010102007002	回填方	1. 回填100厚粗砂垫层找平 2. 素土夯实	m3	19.16			
32	010502030001	室内地坪	1. 面层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	191.59			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	215.59			
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M5水泥石灰砂浆底,5厚M15水泥砂浆面	m2	411.24			
		油漆、涂料、裱糊工程						
35	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 腻子种类:一般型腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色外墙漆一底一面	m2	215.59			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇山前村委乡村振兴 标段：龙归镇山前村委乡村振兴车间  
车间建设项目 建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:一般型腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底一面	m <sup>2</sup>	411.24		
		安装工程					
		整个项目					
		给排水					
37	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:公称压力1.6Mpa φ32 3. 连接形式:电熔连接 4. 安装部位:室外	m	30.96		
38	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:公称压力1.6Mpa φ20 3. 连接形式:电熔连接 4. 安装部位:室内	m	8.9		
39	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ110 3. 连接形式:粘接	m	29.77		
40	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ160 3. 连接形式:粘接	m	1.2		
41	031003003001	洗脸盆	1. 类型:成套不锈钢洗手盆(含不锈钢水龙头等附件)	组	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇山前村委乡村振兴 标段：龙归镇山前村委乡村振兴车间  
车间建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
42	031003006001	大便器	1. 类型:瓷蹲式大便器(含安装所需附件)	组	2			
43	031003014001	给、排水附件	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100	个	2			
44	010502028001	化粪池	1. 化粪池规格: 2.87m*1.23m*2.55m 2. 详见图集02S701, P18	座	1			
		电气						
45	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP	台	1			
46	030413001001	普通灯具	1. 名称:Φ400吊灯 2. 型号:60W LED灯	套	14			
47	030413014001	插座	1. 名称:三级插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A250V 4. 安装方式:明装	套	14			
48	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A250V 4. 安装方式:明装	套	5			
49	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 22-1kv-3*15+1*16	m	30			
本页小计								







