

工程名称： 太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程
标段名称： 太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 154132.56
（大写）： 壹拾伍万肆仟壹佰叁拾贰元伍角陆分



招 标 人：
法定代表人或其授权人：
编 制 时 间：



(盖章)
(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程 标段：太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|------|--------------|----------------|--|------|----------|--------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程 | | | | | 84334.12 |
| | | 市政工程 | | | | | 84334.12 |
| | | 土石方工程 | | | | | 15262.29 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人工开挖 | m3 | 151.2045 | 42.21 | 6382.34 |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖 | m3 | 142.9582 | 4.24 | 606.14 |
| 3 | 040103002002 | 一般回填方 | 1. 填方来源:场内余土 2. 密实度:按设计要求 3. 材料品种、规格:回填土 | m3 | 57.709 | 19.9 | 1148.41 |
| 4 | 040103003002 | 余方弃置 | 1. 弃料品种:土 2. 自卸汽车运土方实际运距:暂按5km考虑, 结算按实 3. 挖掘机装土 | m3 | 351.8717 | 20.25 | 7125.4 |
| | | 混凝土渠道 | | | | | 68446.81 |
| 5 | 040501020001 | 混凝土渠道(400*400) | 1. 断面规格:400*400 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 150厚C25混凝土墙身 | m | 331.01 | 114.9 | 38033.05 |
| 6 | 040501020002 | 混凝土渠道(600*600) | 1. 断面规格:600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 150厚C25混凝土墙身 | m | 185.66 | 158.99 | 29518.08 |
| 本页小计 | | | | | | | 82813.42 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程 标段：太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|------|---|----------------|------|--------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 040402017001 | 沟道盖板 | 1. 材质: 150mm厚C30混凝土现浇盖板 2. 规格尺寸: 1000*2000*150mm 3. ϕ 12@150双层双向钢筋 | m ² | 6 | 149.28 | 895.68 |
| | | 排水管 | | | | | 625.02 |
| 8 | 040501005001 | 塑料管 | 1. 材质及规格: DN300双壁波纹管 2. 铺设深度: 按设计要求 | m | 5 | 111.17 | 555.85 |
| 9 | 040305001001 | 垫层 | 1. 材料品种、规格: 石粉 2. 厚度: 100厚 | m ³ | 0.45 | 153.7 | 69.17 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1520.7 |
| 合计 | | | | | | | 84334.12 |

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程 标段：太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|----|--------------|----------------|--|------|-------------|-------|---------|------|------|--------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 太平镇瑶村村灌溉水渠硬化工程 | | | | | | | | |
| | | 市政工程 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人工开挖 | m3 | 33.08 | | | 4.17 | 4.96 | 42.21 |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械开挖 | m3 | 0.63 | | 2.69 | 0.42 | 0.50 | 4.24 |
| 3 | 040103002002 | 一般回填方 | 1. 填方来源：场内余土 2. 密实度：按设计要求 3. 材料品种、规格：回填土 | m3 | 13.03 | | 2.56 | 1.97 | 2.34 | 19.90 |
| 4 | 040103003002 | 余方弃置 | 1. 弃料品种：土 2. 自卸汽车运土方 实际运距：暂按5km考虑，结算按实 3. 挖掘机装土 | m3 | 0.41 | | 15.46 | 2.00 | 2.38 | 20.25 |
| | | 混凝土渠道 | | | | | | | | |
| 5 | 040501020001 | 混凝土渠道（400*400） | 1. 断面规格：400*400 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 3. 150厚C25混凝土墙身 | m | 20.89 | 82.80 | 3.31 | 4.26 | 3.63 | 114.90 |

