南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价 （小写）：377288.38

（大写）：叁拾柒万柒仟贰佰捌拾捌元叁角捌分

招 标 人： _____ **造价咨询人：** _____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代理人 **法定代理人**

或其授权人： _____ **或其授权人：** _____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： _____ **复 核 人：** _____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： _____ **复 核 时 间：** _____

扉-2

编制说明

一、工程概况

1、项目名称：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造工程

2、项目建设内容及规模：

南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场加铺沥青2600m2，硅PU球场1337.36m2，沥青路面280m2。

3、项目建设地点：南雄市邓坊镇

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；

2、《广东省市政工程综合定额》（2018）；

3、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）；

4、材料价格按《南雄市主要建筑材料市场价格 2026 年三季度9月信息价》、及同期韶关信息价，缺项部分参照市场价。

5、本项目前期调研资料及图纸。

三、最高投标限价

本工程最高投标限价为：377288.38元，其中安全生产费3780.08元。

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　标段：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	336235.92
1.1	匹克球场地面改造	289333.92
1.2	路面加铺沥青	46902
2	措施项目费	9900.21
2.1	其中：安全生产措施费	3780.08
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	31152.25
合　计		377288.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　标段：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		匹克球场地面改造					289333.92
1	041001004001	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面 混凝土路面1cm 2.废渣外运3km	m2	2600	9.73	25298.00
2	040203006001	4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13	1.4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13	m2	2600	60.20	156520.00
3	040203004001	粘层	1.乳化式沥青粘层	m2	2600	3.80	9880.00
4	040203005001	封层	1.乳化式沥青封层	m2	2600	9.98	25948.00
5	040201021001	抗裂贴	1.自粘抗裂贴	m2	198.75	27.01	5368.24
6	040203009001	弹性面层	1.材料品种:丙烯酸球场面层	m2	1337.36	49.59	66319.68
		路面加铺沥青					46902.00
7	041001004002	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面 混凝土路面1cm 2.废渣外运3km	m2	280	9.73	2724.40
8	040203006002	4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13	1.40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土	m2	280	60.20	16856.00
9	040203006003	6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C	1.6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	m2	280	76.08	21302.40
10	040203004002	粘层	1.乳化式沥青粘层	m2	280	3.80	1064.00
11	040203005002	封层	1.乳化式沥青封层	m2	280	9.98	2794.40
12	040201021002	抗裂贴	1.自粘抗裂贴	m2	80	27.01	2160.80
本页小计							336235.92
合　计							336235.92

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　标段：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		9900.21	
1.1	041201016001	临时设施		2340.05	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017001	文明施工		1980.04	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018001	环境保护		1800.04	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019001	安全生产		3780.08	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
本页小计				9900.21	
合计				9900.21	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　标段：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目　　标段：南雄市邓坊镇邓坊学校、道班匹克球场改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	31152.25
合计					31152.25