

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

最高投标限价

最高投标限价（小写）：



（大写）：



审核人：王其华 钟晖
复核人：王沐日
审核时间：2026.5.27

招标人：

法定代表人或其授权人：王其华



（盖章）

（签字或盖章）

工程项目清单汇总表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	上河边街	
1.1.1	上河边街-市政	
1.2	梅子斜二队	
1.2.1	梅子斜二队-市政	
1.2.2	梅子斜二队-外立面	
1.2.3	梅子斜二队-园林	
1.3	吕连坝	
1.3.1	吕连坝-市政	
1.3.2	吕连坝-园林	
1.3.3	吕连坝-外立面	
1.4	上、下蕉坑	
1.4.1	下蕉坑-市政	
1.4.2	下蕉坑-园林	
1.4.3	上蕉坑-市政	
1.4.4	上下蕉坑-外立面	
1.5	杨屋	
1.5.1	杨屋-市政	
1.5.2	杨屋-外立面	
1.6	黄屋李屋	
1.6.1	黄屋李屋-市政	
1.6.2	黄屋李屋-园林	
1.6.3	黄屋李屋-外立面	
1.7	路下排	
1.7.1	路下排-市政	
1.7.2	路下排-园林	
1.7.3	路下排-外立面	
1.8	浪石	
1.8.1	浪石-市政	
1.8.2	浪石-园林	
1.8.3	浪石-外立面	
1.9	光华	
1.9.1	光华-市政	
1.9.2	光华-园林	
1.10	茅厂及稻草路	
1.10.1	茅厂及稻草路-市政	
1.10.2	茅厂及稻草路-园林	
1.10.3	茅厂及稻草路-外立面	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 1 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		上河边街					
		上河边街-市政					
		150厚混凝土路面					
1	040202002001	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	1775.35		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	1775.35		
		梅子斜二队					
		梅子斜二队-市政					
		增设水沟盖板					
3	040402017001	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	10.5		
		路沿石					
4	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30混凝土平石500*300*120mm 2. 勾缝材料品种、规格:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	74		
5	040205007001	标线	1. 面刷两遍黑黄漆	m2	48.6		
		镀锌成品村标					
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 2 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下)100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	7		
		梅子斜二队-外立面					
7	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	2598.58		
		梅子斜二队-园林					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 3 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	050103002003	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	25		
		吕连坝					
		吕连坝-市政					
		砖砌400*600mm排水沟					
9	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	114.81		
10	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	48.51		
11	040103003011	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	59.02		
12	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:500x600mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5标砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:2抹面	m	115.5		
13	010505001008	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	23.1		
14	040402017005	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽500mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	111.5		
		四小园					
15	040201004003	平整场地	1. 机械平整场地	m2	66.57		
16	040303001002	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m3	5.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 4 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	7.32		
18	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	9.7		
19	010401002005	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.59		
20	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	36.76		
		鸡舍 (13间)					
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	41.86		
22	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	29.51		
23	040103003009	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	7.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 5 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.12		
25	040305001002	垫层	1. 10cm厚级配碎石	m3	3.22		
26	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	24.57		
27	010802001002	金属(塑钢)门	1. 名称:成品不锈钢铁门 2. 洞口尺寸:0.8*1.9m	m2	19.76		
28	010901001002	瓦屋面	1、5mm厚树脂瓦铺于钢檩	m2	136.5		
29	010202014002	钢支架	1. 钢材品种、规格:20X40X2.0C型钢、60X30X2.0镀锌管扁钢	t	0.758		
30	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂5mm厚抗裂砂浆一遍	m2	204.75		
31	011403001005	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆墙柱面 一底一面	m2	204.75		
		地面刷色漆					
32	011403001004	地面刷漆	地面刷漆做法 1、地面清洗 2、底色刷地漆涂料	m2	111		
		巷道硬化					
33	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	889.18		
34	040203007004	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m2	889.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 6 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		增设盖板					
35	040402017004	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:60厚C25混凝土盖板, 宽400mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	32		
		彩色栏杆					
36	011503002001	镀锌方通栏杆	1. 栏杆(板)材料种类、规格:方通栏杆	m	40		
37	011402003001	护栏油漆	1. 防护栏油彩色漆3遍	m ²	68		
		仿木栏杆					
38	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m ³	10.21		
39	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m ³	5.41		
40	040103003012	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m ³	4.8		
41	010501001005	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m ³	1.15		
42	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m ³	3.36		
43	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 7 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿木混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-04	m	27		
45	010505001009	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	2.88		
46	010505002004	基础模板	1. 独立基础模板	m ²	25.92		
		墙绘					
47	011403001006	人工彩绘	彩绘做法 1、底色刷涂料 绘画内容底色滚筒刷水性漆二遍 2、打底稿 带颜色打稿粉笔打稿打形 3、细节刻画使用三到八遍丙烯颜料 4、保护漆两遍 滚筒加刷子透明哑光保护漆两遍 其他:高空脚手架搭建与拆除	m ²	301.24		
		拆除原有围墙					
48	010401002007	拆除实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:240mm 3. 废料外运: 中标人自行考虑	m ³	1.02		
		拆除原有铁护栏					
49	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除金属	m	43.9		
		拆除原有铁棚					
50	041001007001	人工整体拆除 简易结构	1. 人工整体拆除原有铁皮棚	m ²	17.75		
		拆除原有铁栈道					
51	04B001	拆除原有铁栈道	1. 拆除原有铁栈道,长435.5m, 每米约0.08t质量 2. 材料属于金属,可回收利用	t	34.84		
		彩钢板围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 8 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	040205013002	压型钢板围护结构	1. 钢材品种、规格：压型钢板	m2	10.22		
		室内墙面、天面重新抹灰刮白					
53	011201001007	拆除墙、柱面抹灰层	1. 拆除原墙面抹灰层,按50%量铲除 2. 废料外运: 中标人自行考虑	m2	55.89		
54	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚2:1:8水泥砂浆,分两次抹灰 2. 按50%量恢复	m2	55.89		
55	011403003002	刮腻子	1. 满刮腻子两道	m2	111.77		
56	011403001008	抹灰面油漆	1. 喷白色大白浆两道(燃烧性能A级)	m2	111.77		
		停车位划线					
57	040205007003	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	1.6		
		防护栏刷彩漆					
58	040205007004	防护栏刷彩漆	1. 原有混凝土防护栏刷彩漆	m2	91.08		
		道路加铺沥青					
59	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5mm 3. 废料外运: 中标人自行考虑	m2	3620.84		
60	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 机械摊铺 3. 厚度:5cm	m2	3620.84		
		原有村标翻新					
61	04B005	原有村标翻新	1. 原有村标翻新 2. 详见图纸DY-09, 1号	个	1		
		砖砌花池					
62	040201004004	平整场地	1. 机械平整场地	m2	97.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 9 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	010501001004	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	9.75		
64	040204007002	花池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	21.88		
65	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	42.4		
		铺设汀步					
66	040203007006	汀步	1. 30厚花烧面PC砖汀步600*300*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	34.56		
		道路画彩色中间线、边线					
67	040205007005	标线(彩色)	1. 路面标线 热熔型漆	m2	254.7		
68	040205007006	标线(白色)	1. 路面标线 热熔型漆	m2	169.65		
		河道清淤					
69	040101005001	河道清淤	1. 挖掘深度:1.5m 2. 淤泥外运: 中标人自行考虑	m3	1314.03		
		新建台阶					
70	010502032001	台阶	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C20	m2	0.48		
		路沿石					
71	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30混凝土平石500*300*120mm 2. 勾缝材料品种、规格:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	364		
72	040205007007	标线	1. 面刷两遍黑黄漆	m2	163.8		
		混凝土路面(DY-01/2号)					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 10 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
73	040202002006	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	1296.23		
74	040203007008	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	1296.23		
		太阳能路灯					
75	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下)100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 11 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		原有荷花世界石块,草酸清洗					
		给排水部分					
		管网部分					
76	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	3.9		
77	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	3.9		
78	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接	m	25.97		
		管网路面破除修复					
79	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	51.94		
80	041001001002	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:中标人自行考虑	m2	7.79		
81	041001003004	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运:中标人自行考虑	m2	7.79		
82	040202002005	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	7.79		
83	040203007007	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	7.79		
		新建桥体					
		桥梁桥头					
84	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 人机配合挖、装土 3. 土方弃运距: 中标人自行考虑	m3	326.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 12 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
85	040102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别: 暂按极软岩, 结算按实 2. 凿岩机破碎 3. 装松散石方 4. 石方弃运距: 1 km内	m3	79.8		
86	040303020001	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级: C40 2. 现浇混凝土 3. 泵送费综合考虑	m3	15.2		
87	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级: S6~S8C40 2. 现浇防水混凝土 3. 泵送费综合考虑	m3	3.1		
88	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 混凝土强度等级: C35 2. 现浇混凝土 3. 泵送费综合考虑	m3	9.2		
89	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 混凝土强度等级: C30 2. 现浇混凝土 3. 泵送费综合考虑	m3	17.8		
90	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 现浇片石混凝土 3. 泵送费综合考虑	m3	76.8		
91	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C20 2. 现浇片石混凝土 3. 泵送费综合考虑	m3	50.2		
92	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称: 支座 2. 混凝土强度等级: C40 3. 含模板	m3	0.1		
93	040308006001	桥梁伸缩装置	1. 材料品种: D20型钢伸缩缝	m	6		
94	040205013001	隔离护栏	1. 规格、型号: Gr-C-4E波形护栏	m	26.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 13 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
95	040308003001	橡胶支座	1. 材质:板式橡胶支座 2. 规格、型号:GBZJ200x200x42mm(CR)	个	6		
96	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	0.375		
97	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	7.122		
98	040501005002	塑料管	1. 安装泄水孔 塑料管 2. 规格: upvc ϕ 50	m	26		
99	040103001007	回填方	1. 回填碎石土	m ³	14		
100	040202010002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m ²	89		
101	040103001008	回填方	1. 回填砂砾石 松填	m ³	105		
102	040103001009	回填方	1. 回填粘土 夯填	m ³	18		
103	040205003001	标志牌	1. 钢管立柱, ϕ 89×4.5×4450mm 2. 警示牌, 2块, ϕ 600×2mm (带反光膜) 3. 桥名牌, 1块, 800×360*2mm (带反光膜) 4. 详见图纸DS-18	块	2		
		老桥拆除					
104	041001008004	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运:中标人自行考虑	m ³	49.2		
105	040308001002	拆除钢栏杆	1. 名称: 钢管护栏拆除	m	24		
		涵管铺砌					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 14 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 嵌料(毛石)比例:片石混凝, 嵌料比例按设计要求 3. 含泵送费	m3	29.7		
107	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 嵌料(毛石)比例:片石混凝, 嵌料比例按设计要求 3. 含泵送费	m3	29.7		
108	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级:D1000钢筋混凝土管 2. 连接形式:平口连接	m	56		
		措施部分					
109	010505002003	基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	35.8		
110	010505008001	其他板模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 实心板梁	m2	72.25		
111	010505015001	混凝土墩(台)帽模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 实体式桥台	m2	148.41		
112	010505015002	挡土墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	192		
		吕连坝-园林					
113	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期6个月	m2	529.86		
114	050103002003	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	152		
115	050103002004	冬青	1. 种类:冬青 2. 株高:80cm 3. 养护期:6个月	株	201		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 15 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
116	050102001001	移植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径/干径/米径/地径:5cm 3. 株高:1.5m 4. 养护期:6个月	株	2		
117	050102001002	移植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径/干径/米径/地径:5cm 3. 株高:1.5m 4. 养护期:6个月	株	21		
118	050103002005	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高:40cm 3. 冠径:50cm 4. 养护期:6个月	株	20		
119	050102001003	桃树	1. 种类:桃树 2. 胸径/干径/米径/地径:6~8cm 3. 株高:1.5~2m 4. 养护期:6个月	株	43		
120	050103001001	枫树(大)	1. 种类:枫树(大) 2. 胸径/干径/米径/地径:15cm 3. 株高:3.5m 4. 养护期:6个月	株	15		
121	050103001002	枫树(小)	1. 种类:枫树(小) 2. 胸径/干径/米径/地径:15cm 3. 株高:2.5m 4. 养护期:6个月	株	3		
		吕连坝-外立面					
122	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m ²	5135.1		
		上、下蕉坑					
		下蕉坑-市政					
		停车位划线					
123	040205007008	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	103.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 16 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		道路边线					
124	040205007009	标线 (白色)	1. 路面标线 热熔型漆	m2	157.35		
		拆除路面					
125	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 拆除人行道 现浇混凝土面层 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 中标人自行考虑	m2	428.64		
		150厚混凝土路面 (DY-09/5号)					
126	040202002009	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	289.11		
127	040203007011	水泥混凝土	1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	289.11		
		180厚混凝土路面 (DY-01/2号)					
128	040202002011	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	1443.52		
129	040203007014	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	1443.52		
		100厚混凝土路面					
130	040202010001	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	654.9		
131	040203007012	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m2	654.9		
		拆除原有围墙					
132	041001007002	拆除砖石结构	1. 拆除原有围墙 2. 废料外运距: 中标人自行考虑	m3	20.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 17 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
133	010401002013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.58		
		现场清杂					
134	050101005001	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草,清废土运距中标人自行考虑 2. 厚度100mm	m2	428.64		
135	050101005002	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草	m2	2918.08		
		仿木栏杆					
136	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	41.96		
137	040103001021	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	18.57		
138	040103003027	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	23.39		
139	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	4.74		
140	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	17.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 18 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
141	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.18		
142	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿木混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-04	m	114		
143	010505001015	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.84		
144	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	106.56		
		路沿石					
145	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30混凝土平石500*300*120mm 2. 勾缝材料品种、规格:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	20		
146	040205007010	标线	1. 面刷两遍黑黄漆	m2	9		
		原有村标翻新					
147	04B008	原有村标翻新	1. 原有村标翻新 2. 详见图纸DY-09, 1号	个	1		
		砖砌矮墙					
148	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m3	13.13		
149	010401005003	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	17.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 19 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
150	010401002014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 水泥砂浆砌筑	m3	25.48		
151	010401002011	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 水泥砂浆砌筑	m3	27.8		
152	010505001009	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	32.2		
		成品篮球架					
		拆除原有杂物房					
153	041001007012	拆除单层砖房	1. 机械拆除单层砖房 2. 废料外运距: 中标人自行考虑	m2	26.96		
		鸡舍 (10间)					
154	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	32.2		
155	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	22.7		
156	040103003028	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	6.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 20 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
157	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.02		
158	040305001003	垫层	1. 10cm厚级配碎石	m3	2.48		
159	010401002015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	18.9		
160	010802001003	金属(塑钢)门	1. 名称:成品不锈钢铁门 2. 洞口尺寸: 0.8*1.9m	m2	15.2		
161	010901001004	瓦屋面	1、5mm厚树脂瓦铺于钢檩	m2	105		
162	010202014003	钢支架	1. 钢材品种、规格:20X40X2.0C型钢、60X30X2.0镀锌管扁钢	t	0.583		
163	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂5mm厚抗裂砂浆一遍	m2	157.5		
164	011403001009	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆墙柱面 一底一面	m2	157.5		
		增设盖板					
165	040402017004	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	30		
166	040402017005	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	124		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 21 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
167	040402017008	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:60厚C25混凝土盖板, 宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	124		
168	040402017006	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽500mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	127.2		
169	040402017007	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽600mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	111.5		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 22 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
170	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下) 100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	12		
		砖砌水沟					
		500*600水沟					
171	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	72.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 23 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
172	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	29.61		
173	040103003029	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：中标人自行考虑	m3	38		
174	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格：500x600mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5标砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆1:2抹面	m	70.5		
175	010505001010	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	14.1		
		400x300水沟					
176	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	5.44		
177	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	2.4		
178	040103003030	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：中标人自行考虑	m3	2.68		
179	040501016002	砌体方沟	1. 断面规格：400x300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5标砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆1:2抹面	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 24 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
180	010505001011	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2		
		150x300水沟					
181	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	8.64		
182	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	5.76		
183	040103003031	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	2.02		
184	040501016003	砌体方沟	1. 断面规格:150x300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5标砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:2抹面	m	24		
185	010505001012	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.8		
		450x300水沟					
186	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	14.4		
187	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	9.48		
188	040103003032	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	3.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 25 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
189	040501016004	砌体方沟	1. 断面规格:450x300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5标砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:2抹面	m	30		
190	010505001013	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6		
		300x300水沟					
191	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	12		
192	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	4.8		
193	040103003033	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	6.48		
194	040501016005	砌体方沟	1. 断面规格:300x300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5标砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:2抹面	m	30		
195	010505001014	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6		
		清运土方					
196	040103003034	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	127.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 26 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		回填土方					
197	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 平地	m3	64.1		
		给排水部分					
		管网部分					
198	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、 二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	68.35		
199	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种： 原土	m3	27.35		
200	040103003035	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土 方 3. 运距：中标人自 行考虑	m3	36.9		
201	040305001004	垫层	1. 垫层 石屑	m3	20.5		
202	040103001019	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石 屑	m3	20.5		
203	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：DN1 10 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	225		
204	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：DN1 60 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	153.76		
		管网路面破除修复					
205	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土路 面切缝 2. 厚度：10cm厚	m	303.01		
206	041001001004	拆除路面	1. 小型机械拆除混 凝土类路面层 无 筋 厚20cm 2. 外运：中标人自 行考虑	m2	45.45		
207	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各 类基层 厚15cm 2. 外运：中标人自 行考虑	m2	45.45		
208	040202002008	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石 垫层	m2	45.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 27 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
209	040203007010	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	45.45		
		300*300水沟破除修复					
210	041001008004	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运: 中标人自行考虑	m3	8.18		
211	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	6.14		
212	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格: 300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚碎石垫层, 100厚C20混凝土基础 3. 混凝土强度等级: 120厚C20素混凝土墙身, 双边	m	113.63		
213	010505005001	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	159.08		
		洗涤池(4座)					
214	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	2.55		
215	040103001020	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	1.77		
216	040103003036	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	0.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 28 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
217	040501016006	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	4		
218	030814005001	地漏	1. 形式、材质:DN50 pvc地漏	个	4		
		回填土方					
		下蕉坑-园林					
219	050103015003	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期6个月	m ²	9.37		
220	050103002004	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	10		
		上蕉坑-市政					
		停车位划线					
221	040205007011	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	32.34		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 29 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
222	040805003002	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下) 100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	7		
		现场清杂					
223	050101005003	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土运距中标人自行考虑 2. 厚度100mm	m2	3457.81		
		150厚混凝土路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 30 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
224	040202002012	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	466.37		
225	040203007015	水泥混凝土	1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	466.37		
		100厚混凝土路面					
226	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	72.39		
227	040203007016	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m2	72.39		
		增设盖板					
228	040402017008	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	65		
229	040402017009	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	77.75		
230	040402017012	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:60厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	64		
231	040402017010	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽450mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	20.6		
232	040402017011	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽600mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	59		
		仿木栏杆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 31 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
233	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	58.97		
234	040103001028	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	26.11		
235	040103003028	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	32.86		
236	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	6.66		
237	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	24.55		
238	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.66		
239	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿木混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-04	m	160		
240	010505001020	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	16.64		
241	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	149.76		
		砖砌矮墙					
242	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m3	12.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 32 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
243	010401005004	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	17.13		
244	010401002015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	24.56		
245	010401002014	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	26.8		
246	010505001015	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	23.4		
		铺设汀步					
247	040203007013	汀步	1. 30厚花烧面PC砖汀步600*300*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	52.52		
		给排水部分					
		管网部分					
248	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	26.54		
249	040103001022	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	10.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 33 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
250	040103003029	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	14.33		
251	040305001005	垫层	1. 垫层 石屑	m3	7.96		
252	040103001023	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	7.96		
253	040501005005	塑料管	1. 材质及规格: DN110 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	176.96		
254	040501001002	混凝土管	1. 管道规格、等级: DN150 2. 连接形式: 承插式	m	5		
		管网路面破除修复					
255	041001001005	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	247.74		
256	041001001006	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m2	53.09		
257	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m2	53.09		
258	040202002011	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	53.09		
259	040203007014	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	53.09		
		洗涤池(1座)					
260	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	0.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 34 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
261	040103001024	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.44		
262	040103003030	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：中标人自行考虑	m3	0.2		
263	040501016007	洗涤池	1. 断面规格：570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1：2.5水泥砂浆抹面	个	1		
264	030814005002	地漏	1. 形式、材质：DN50 pvc地漏	个	1		
		砖砌水沟					
		300*300水沟					
265	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	27.56		
266	040103001025	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	15.6		
267	040103003031	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：中标人自行考虑	m3	9.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 35 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
268	040501016008	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	65		
269	010505001017	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	13		
		400*400水沟					
270	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	47.33		
271	040103001026	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	18.77		
272	040103003032	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	25.74		
273	040501016009	砌体方沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	102		
274	010505001018	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	20.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 36 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		600*500水沟					
275	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	22.85		
276	040103001027	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	10.08		
277	040103003033	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	11.26		
278	040501016010	砌体方沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	24		
279	010505001019	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	10		
		上下蕉坑-外立面					
280	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	8993.24		
		杨屋					
		杨屋-市政					
		100厚混凝土路面					
281	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	260.47		
282	040203007019	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m2	260.47		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 37 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
283	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下) 100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	7		
		篮球场画线					
284	040205007012	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	8		
		砖砌矮墙					
285	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m3	7.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 38 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
286	010401005005	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	9.66		
287	010401002017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	12.92		
288	010401002016	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	14.09		
289	010505001020	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	13.2		
		仿木栏杆					
290	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	17.58		
291	040103001034	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	7.79		
292	040103003032	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	8.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 39 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
293	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	1.98		
294	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	7.31		
295	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5		
296	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿木混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-04	m	47		
297	010505001024	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.96		
298	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	44.64		
		增设盖板					
299	040402017012	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	81.5		
300	040402017013	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	66		
301	040402017015	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:60厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 40 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
302	040402017014	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽500mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	25.8		
		现场清杂					
303	050101005004	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草	m ²	2400.73		
		原有村标翻新					
304	04B010	原有村标翻新	1. 原有村标翻新 2. 详见图纸DY-09, 1号	个	1		
		砖砌水沟					
		300*300水沟					
305	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m ³	9.75		
306	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	5.52		
307	040103003033	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m ³	3.4		
308	040501016011	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	23		
309	010505001022	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	4.6		
		400*400水沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 41 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
310	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	22.04		
311	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	8.74		
312	040103003034	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	11.99		
313	040501016012	砌体方沟	1. 断面规格:400*100mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	47.5		
314	010505001023	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.5		
		给排水部分					
		管网部分					
315	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	18.61		
316	040103001031	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	7.45		
317	040103003035	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	10.04		
318	040305001006	垫层	1. 垫层 石屑	m3	5.58		
319	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	5.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 42 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
320	040501005006	塑料管	1. 材质及规格: DN110 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	57.7		
321	040501005007	塑料管	1. 材质及规格: DN160 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	44.24		
322	040501001003	混凝土管	1. 管道规格、等级: DN300 2. 连接形式: 承插式	m	5.2		
		管网路面破除修复					
323	041001001007	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	26		
324	041001001008	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m ²	3.9		
325	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m ²	3.9		
326	040202002014	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m ²	3.9		
327	040203007017	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m ²	3.9		1
		洗涤池(1座)					
328	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m ³	0.64		
329	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m ³	0.44		
330	040103003036	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 1km内	m ³	0.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 43 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
331	040501016013	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
332	030814005003	地漏	1. 形式、材质:DN50 pvc地漏	个	1		
		300*300水沟破除修复					
333	041001008003	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运:中标人自行考虑	m3	1.4		
334	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	1.05		
335	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层, 100厚C20混凝土基础 3. 混凝土强度等级:120厚C20素混凝土墙身, 双边	m	19.51		
336	010505005002	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	27.31		
		200*200水沟破除修复					
337	041001008004	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运:中标人自行考虑	m3	0.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 44 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
338	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m ³	0.22		
339	040501017003	混凝土方沟	1. 断面规格:200*200mm 2. 垫层、基础材料及厚度:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20素混凝土墙身, 双边	m	5.01		
340	010505005003	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m ²	7.01		
		杨屋-外立面					
341	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m ²	3110.54		
		黄屋李屋					
		黄屋李屋-市政					
		原有村标翻新					
342	04B012	原有村标翻新	1. 原有村标翻新 2. 详见图纸DY-09, 1号	个	1		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 45 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
343	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下) 100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	6		
		180mm混凝土路面 (DY-01/2号)					
344	040202002018	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	130.45		
345	040203007024	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	130.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 46 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		100厚混凝土路面					
346	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	1372.54		
347	040203007023	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m2	1372.54		
		增设盖板					
348	040402017015	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽350mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	7		
349	040402017016	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	33.5		
350	040402017017	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽450mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	71.5		
351	040402017018	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽600mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	135		
		仿木栏杆					
352	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	20.41		
353	040103001035	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	8.96		
354	040103003034	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	8.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 47 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
355	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	2.3		
356	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	8.57		
357	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.58		
358	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿木混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-04	m	54.5		
359	010505001025	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.76		
360	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	51.84		
		砖砌矮墙					
361	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m3	16.8		
362	010401005006	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	22.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 48 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
363	010401002020	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	30.63		
364	010401002018	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	33.42		
365	010505001024	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	116.04		
		现场清杂					
366	050101005005	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草	m2	7806.03		
		铺设汀步					
367	040203007020	汀步	1. 30厚花烧面PC砖汀步600*300*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	32.65		
		拆除原有杂物房					
368	041001007013	拆除单层砖房	1. 机械拆除单层砖房 2. 废料外运距:中标人自行考虑	m2	68.99		
		黄屋李屋-园林					
369	050103002005	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	2		
		黄屋李屋-外立面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 49 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
370	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m ²	7900.45		
		路下排					
		路下排-市政					
		增设盖板					
371	040402017019	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽300mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	37.5		
372	040402017020	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	229		
373	040402017021	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽600mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	96		
		砖砌矮墙					
374	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m ³	10.77		
375	010401005007	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m ³	14.64		
376	010401002023	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m ³	19.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 50 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
377	010401002021	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	21.43		
378	010505001026	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	79.2		
		新建铁皮围挡					
379	070111005001	压型钢板围护结构	1. 钢材品种、规格:压型钢板	m2	10.22		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 51 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
380	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下)100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	12		
		原有村标翻新					
381	04B013	原有村标翻新	1. 原有村标翻新 2. 详见图纸DY-09, 1号	个	1		
		路沿石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 52 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
382	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：C30混凝土平石500*300*120mm 2. 勾缝材料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	80		
383	040205007013	标线	1. 面刷两遍黑黄漆	m2	36		
		路沿石表面刷漆					
384	040205007014	标线	1. 面刷两遍黑黄漆	m2	36		
		混凝土路面 (DY-01/2号)					
385	040202002022	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	632.01		
386	040203007027	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	632.01		
		100厚混凝土路面					
387	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	341.36		
388	040203007023	水泥混凝土	1. 10cm厚C25混凝土路面	m2	341.36		
		道路加铺沥青					
389	041001004002	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5mm 3. 废料外运: 中标人自行考虑	m2	419.11		
390	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 机械摊铺 3. 厚度:5cm	m2	419.11		
		道路边线					
391	040205007016	标线(白色)	1. 路面标线 热熔型漆	m2	62.87		
		铺设汀步					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 53 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
392	040203007024	汀步	1. 30厚花烧面PC砖 汀步600*300*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	41.29		
		鸡舍(10间)					
393	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	32.2		
394	040103001039	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	22.7		
395	040103003045	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	6.1		
396	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.02		
397	040305001009	垫层	1. 10cm厚级配碎石	m3	2.48		
398	010401002024	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	18.9		
399	010802001005	金属(塑钢)门	1. 名称:成品不锈钢铁门 2. 洞口尺寸:0.8*1.9m	m2	15.2		
400	010901001006	瓦屋面	1、5mm厚树脂瓦铺于钢檩	m2	105		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 54 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
401	010202014005	钢支架	1. 钢材品种、规格:20X40X2.0C型钢、60X30X2.0镀锌管扁钢	t	0.583		
402	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂5mm厚抗裂砂浆一遍	m ²	157.5		
403	011403001011	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆墙柱面 一底一面	m ²	157.5		
		现场清杂					
404	050101005006	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草	m ²	569.72		
		拆除原有杂物房					
405	041001007013	拆除单层砖房	1. 机械拆除单层砖房 2. 废料外运距: 中标人自行考虑	m ²	28.4		
		停车位划线					
406	040205007015	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	36.96		
		挡土墙2.5m高					
407	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m ³	44.46		
408	040103001040	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	15.6		
409	040103003046	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m ³	26.52		
410	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	60.78		
411	040501005010	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	8.94		
412	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝(凸缝)	m ²	81.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 55 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
413	040601032001	变形缝	1. 每隔20米, 设伸缩缝一道, 缝宽20~30mm, 沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m2	3.04		
414	010505005006	墙面模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	162.5		
		废土清运					
415	040103003047	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	247.1		
		给排水部分					
		管网部分					
416	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	46.19		
417	040103001041	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	18.47		
418	040103003048	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	24.95		
419	040305001010	垫层	1. 垫层 石屑	m3	13.86		
420	040103001042	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	13.86		
421	040501005011	塑料管	1. 材质及规格: DN110 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	263.04		
422	040501005012	塑料管	1. 材质及规格: DN160 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	29.95		
		管网路面破除修复					
423	041001001011	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	170.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 56 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
424	041001001012	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m2	25.54		
425	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m2	25.54		
426	040202002020	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	25.54		
427	040203007025	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	25.54		
		300*300水沟破除修复					
428	041001008011	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运: 中标人自行考虑	m3	0.35		
429	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	0.26		
430	040501017006	混凝土方沟	1. 断面规格: 300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚碎石垫层, 100厚C20混凝土基础 3. 混凝土强度等级: 120厚C20素混凝土墙身, 双边	m	35.08		
431	010505005007	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	12.8		
		200*200水沟破除修复					
432	041001008012	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运: 中标人自行考虑	m3	0.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 57 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
433	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	0.42		
434	040501017007	混凝土方沟	1. 断面规格:200*200mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20素混凝土墙身, 双边	m	9.61		
435	010505005008	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	13.45		
		新建化粪池					
436	040504009003	整体化粪池	1. 钢筋混凝土化粪池安装 容量 3m3	座	1		
		洗涤池(1座)					
437	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	0.64		
438	040103001043	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	0.44		
439	040103003049	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	0.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 58 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
440	040501016015	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
441	030814005005	地漏	1. 形式、材质:DN50 pvc地漏	个	1		
		路下排-园林					
442	050103002006	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	99		
		路下排-外立面					
443	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m ²	3426.04		
		浪石					
		浪石-市政					
		增设盖板					
444	040402017022	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	139.2		
445	040402017023	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	175		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 59 页 共 85 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
446	040402017024	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽600mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	23		
		砖砌水沟					
		400*400水沟					
447	040101002036	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m ³	45.47		
448	040103001044	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	18.03		
449	040103003049	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m ³	24.74		
450	040501016016	砌体方沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	98		
451	010505001027	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	19.6		
		砖砌矮墙					
452	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m ³	8.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 60 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
453	010401005008	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	12		
454	010401002026	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	16.03		
455	010401002024	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	17.48		
456	010505001028	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	60.7		
		拆除矮墙					
457	041001007006	拆除砖石结构	1. 拆除原有矮墙 2. 废料石方外运 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	5.9		
		仿木栏杆					
458	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	45.93		
459	040103001050	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	20.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 61 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
460	040103003050	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	22.54		
461	010501001011	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	m3	5.18		
462	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m3	19.11		
463	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.3		
464	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品仿木混凝土栏杆 2. 构件高度: 1200mm 3. 大样详见图号BD-04	m	124		
465	010505001031	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	12.96		
466	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	116.64		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 62 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
467	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下)100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	14		
		150厚混凝土路面					
468	040202002024	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	271.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 63 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
469	040203007030	水泥混凝土	1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	271.78		
		100厚混凝土路面					
470	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	428.03		
471	040203007031	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m2	428.03		
		道路加铺沥青					
472	041001004002	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5mm 3. 废料外运: 中标人自行考虑	m2	645.62		
473	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 机械摊铺 3. 厚度:5cm	m2	645.62		
		停车位划线					
474	040205007016	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	20.79		
		现场清杂					
475	050101005007	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草	m2	3108.76		
		道路边线					
476	040205007017	标线(白色)	1. 路面标线 热熔型漆	m2	49.28		
477	040205007018	标线(彩色)	1. 路面标线 热熔型漆	m2	72.9		
		铺设汀步					
478	040203007028	汀步	1. 30厚花烧面PC砖汀步600*300*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	69.84		
		原有村标翻新					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 64 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
479	04B016	原有村标翻新	1. 原有村标翻新 2. 详见图纸DY-09, 1号	个	1		
		砖砌花池					
480	040201004015	平整场地	1. 机械平整场地	m2	43.93		
481	010501001010	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 50mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15	m3	4.39		
482	040204007003	花池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	9.86		
483	010505001030	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	19.1		
		鸡舍(5间)					
484	040101002038	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	16.1		
485	040103001047	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	11.35		
486	040103003051	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	3.05		
487	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	3.51		
488	040305001011	垫层	1. 10cm厚级配碎石	m3	1.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 65 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
489	010401002027	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	9.45		
490	010802001006	金属(塑钢)门	1. 名称: 成品不锈钢铁门 2. 洞口尺寸: 0.8*1.9m	m2	7.6		
491	010901001007	瓦屋面	1、5mm厚树脂瓦铺于钢檩	m2	52.5		
492	010202014006	钢支架	1. 钢材品种、规格: 20X40X2.0C型钢、60X30X2.0镀锌管扁钢	t	0.292		
493	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂5mm厚抗裂砂浆一遍	m2	78.75		
494	011403001012	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆墙柱面 一底一面	m2	78.75		
		河道清淤					
495	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 1.5m 2. 淤泥外运: 中标人自行考虑	m3	207.34		
		拆除原有杂物房					
496	041001007013	拆除单层砖房	1. 机械拆除单层砖房 2. 废料外运距: 中标人自行考虑	m2	79.3		
		给排水部分					
		管网部分					
497	040101002039	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	4.05		
498	040103001048	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	1.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 66 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
499	040103003052	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	2.2		
500	040305001012	垫层	1. 垫层 石屑	m3	1.22		
501	040103001049	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	1.22		
502	040501005014	塑料管	1. 材质及规格: DN160 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	15		
503	040501001005	混凝土管	1. 管道规格、等级: DN300 2. 连接形式: 承插式	m	8		
		管网路面破除修复					
504	041001001013	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	46		
505	041001001014	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m2	6.9		
506	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m2	6.9		
507	040202002023	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	6.9		
508	040203007029	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	6.9		
		浪石-园林					
509	050103015003	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期6个月	m2	6.68		
		浪石-外立面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 67 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
510	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	13064.5		
		光华					
		光华-市政					
		新建矮墙					
511	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m3	7.62		
512	010401005009	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.39		
513	010401002029	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	13.88		
514	010401002027	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑	m3	15.15		
515	010505001031	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	56		
		砖砌花池					
516	040201004017	平整场地	1. 机械平整场地	m2	91.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 68 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
517	010501001011	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	9.15		
518	040204007004	花池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	20.54		
519	010505001032	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	39.8		
		砖砌水沟					
520	040101002040	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	44.08		
521	040103001050	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	17.48		
522	040103003052	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	23.98		
523	040501016017	砌体方沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	95		
524	010505001033	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	19		
		拆除原有鸡棚					
525	041001007013	拆除单层砖房	1. 机械拆除单层砖房 2. 废料外运距:中标人自行考虑	m2	78.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 69 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		太阳能路灯					
526	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下)100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	8		
		增设盖板					
527	040402017025	沟道盖板	1. 盖板材质及规格: 50厚C25混凝土盖板, 宽350mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200 双向钢筋	m	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 70 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
528	040402017026	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	48		
529	040402017027	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	417.5		
530	040402017028	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽600mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	48		
		铺设汀步					
531	040203007030	汀步	1. 30厚火烧面PC砖汀步600*300*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	48.06		
		100厚混凝土路面					
532	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m ²	76.13		
533	040203007035	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m ²	76.13		
		180mm混凝土路面(DY-01/2号)					
534	040202002026	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m ²	374.65		
535	040203007036	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生	m ²	374.65		
		150mm混凝土路面(DY-09/5号)					
536	040202002027	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m ²	159.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 71 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
537	040203007037	水泥混凝土	1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	159.14		
		道路加铺沥青					
538	041001004002	铣刨路面	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5mm 3. 废料外运: 中标人自行考虑	m2	645.26		
539	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 机械摊铺 3. 厚度: 5cm	m2	645.26		
		鸡舍(10间)					
540	040101002041	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	32.2		
541	040103001051	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	22.7		
542	040103003053	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	6.1		
543	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	7.02		
544	040305001013	垫层	1. 10cm厚级配碎石	m3	2.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 72 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
545	010401002030	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	18.9		
546	010802001007	金属(塑钢)门	1. 名称:成品不锈钢铁门 2. 洞口尺寸: 0.8*1.9m	m2	15.2		
547	010901001008	瓦屋面	1、5mm厚树脂瓦铺于钢檩	m2	105		
548	010202014007	钢支架	1. 钢材品种、规格:20X40X2.0C型钢、60X30X2.0镀锌管扁钢	t	0.583		
549	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂5mm厚抗裂砂浆一遍	m2	157.5		
550	011403001013	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆墙柱面 一底一面	m2	157.5		
		路沿石					
551	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30混凝土平石500*300*120mm 2. 勾缝材料品种、规格:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	28.5		
552	040205007019	标线	1. 面刷两遍黑黄漆	m2	12.83		
		现场清杂					
553	050101005008	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草	m2	829.29		
		镀锌成品村标					
		废土清运					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 73 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
554	040103003054	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 中标人自行考虑	m3	46.82		
		坐凳树池					
555	010501001012	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 50mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	m3	0.07		
556	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.06		
557	040204007005	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.23		
558	011203003005	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格: 600*300*20mm厚芝麻灰PC砖压顶 2. 结合层: 20mm厚 1: 2.5水泥砂浆找平	m2	0.9		
559	010505001035	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.6		
		光华-园林					
560	050103002007	三角梅	三角梅 1. 高度(cm): 80 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	20		
561	050103015003	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期6个月	m2	128.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 74 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
562	050102001001	美丽异木棉	1. 种类:美丽异木棉 2. 胸径/干径/米径/地径:6~8cm 3. 株高:1.5~2m 4. 养护期: 6个月	株	3		
563	050102001002	桃树	1. 种类:桃树 2. 胸径/干径/米径/地径:6~8cm 3. 株高:1.5~2m 4. 养护期: 6个月	株	2		
564	050102001003	宫粉紫荆	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:8~10cm 3. 株高:2~2.5m 4. 养护期: 6个月	株	1		
		茅厂及稻草路					
		茅厂及稻草路-市政					
		拆除原有垃圾亭					
565	041001007009	人工整体拆除 简易结构	1. 人工整体拆除原有垃圾亭	m2	8		
		拆除原有杂物房					
566	041001007013	拆除单层砖房	1. 机械拆除单层砖房 2. 废料外运距: 中标人自行考虑	m2	33.56		
		100厚混凝土路面					
567	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	48.61		
568	040203007038	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面	m2	48.61		
		180mm混凝土路面 (DY-01/2号)					
569	040202002032	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	46.88		
570	040203007040	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	46.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 75 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		150mm混凝土路面 (DY-09/5号)					
571	040202002031	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	414.69		
572	040203007039	水泥混凝土	1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	414.69		
		原有村标翻新					
573	04B021	原有村标翻新	1. 原有村标翻新 2. 详见图纸DY-09, 1号	个	1		
		新建矮墙					
574	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m3	6.52		
575	010401005010	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	8.93		
576	010401002035	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	11.88		
577	010401002032	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.96		
578	010505001036	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	47.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 76 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		增设盖板					
579	040402017029	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽350mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	245.5		
580	040402017030	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽300mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	110		
581	040402017031	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽400mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	61		
582	040402017032	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽500mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	21		
583	040402017033	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽600mm 2. 盖板埋 ϕ 8@200双向钢筋	m	55.5		
		砖砌水沟					
		400*400水沟					
584	040101002047	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m ³	9.74		
585	040103001056	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	3.86		
586	040103003055	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m ³	5.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 77 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
587	040501016019	砌体方沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材料及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20水泥砂浆抹面	m	21		
588	010505001037	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.2		
		砖砌花池					
589	040201004022	平整场地	1. 机械平整场地	m2	45.08		
590	010501001013	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	4.51		
591	040204007006	花池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	10.11		
592	010505001038	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	19.6		
		新建台阶					
593	010502032002	台阶	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C20	m2	1.62		
		现场清杂					
594	050101005009	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草,清废土运距中标人自行考虑 2. 厚度200mm	m2	2057.39		
		鸡舍 (5间)					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 78 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
595	040101002048	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	16.1		
596	040103001057	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	11.35		
597	040103003056	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:中标人自行考虑	m3	3.05		
598	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.51		
599	040305001015	垫层	1. 10cm厚级配碎石	m3	1.24		
600	010401002036	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	9.45		
601	010802001008	金属(塑钢)门	1. 名称:成品不锈钢铁门 2. 洞口尺寸:0.8*1.9m	m2	7.6		
602	010901001010	瓦屋面	1、5mm厚树脂瓦铺于钢檩	m2	52.5		
603	010202014008	钢支架	1. 钢材品种、规格:20X40X2.0C型钢、60X30X2.0镀锌管扁钢	t	0.292		
604	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂5mm厚抗裂砂浆一遍	m2	78.75		
605	011403001016	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆墙柱面 一底一面	m2	78.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 79 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		河道清淤					
606	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1.5m 2. 淤泥外运: 中标人自行考虑	m3	173.18		
		防护栏刷黑漆					
607	011402003001	护栏油漆	1. 防护栏油彩色漆 3遍	m2	10		
		路沿石					
608	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: C30混凝土平石500*300*120mm 2. 勾缝材料品种、规格: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	56.5		
609	040205007022	标线	1. 面刷两遍黑黄漆	m2	25.43		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 80 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
610	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 3.5, 灯杆上口径65MM, 下口径145MM, 壁厚, 2.5MM, 法兰尺寸: 280*280*T10MM, 主杆材质为Q235钢材经镀锌处理后喷户外专用氟碳漆, 灯具为压铸铝材质。 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3. 多晶硅太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 3.5 4. 太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 96 5. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量, 太阳能磷酸锂铁电芯(A·h以下)100 6. LED光源, 80W, 80灯珠, 电珠 7. 动力智能光控+时控开关, 分时段亮灯 8. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 9. 未尽事宜详见设计图纸	套	20		
		沿原有水沟做砖砌挡土墙					
611	010401002037	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标砖 2. 墙体类型: 挡墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 5. 水泥砂浆	m3	2.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目（枫湾镇浪石村）

第 81 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
612	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚1:2.5水泥砂浆+5mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.4		
		给排水部分					
		管网部分					
613	040101002049	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	48.57		
614	040103001058	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	19.43		
615	040103003057	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：中标人自行考虑	m3	26.23		
616	040305001016	垫层	1. 垫层 石屑	m3	14.57		
617	040103001059	沟槽、基坑回填方	1. 管（基）坑回填石屑	m3	14.57		
618	040501005017	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	94.03		
619	040501005018	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	153.16		
		管网路面破除修复					
620	041001001017	拆除路面	1. 材质：混凝土路面切缝 2. 厚度：10cm厚	m	575.47		
621	041001001018	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运：中标人自行考虑	m2	86.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 82 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
622	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运: 中标人自行考虑	m2	86.32		
623	040202002029	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	86.32		
624	040203007036	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	86.32		
		300*300水沟破除修复					
625	041001008015	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运: 中标人自行考虑	m3	3.62		
626	040101002050	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	2.72		
627	040501017010	混凝土方沟	1. 断面规格: 300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚碎石垫层, 100厚C20混凝土基础 3. 混凝土强度等级: 120厚C20素混凝土墙身, 双边	m	50.32		
628	010505005012	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	70.45		
		200*200水沟破除修复					
629	041001008016	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运: 中标人自行考虑	m3	0.66		
630	040101002051	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	0.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 83 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
631	040501017011	混凝土方沟	1. 断面规格:200*200mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20素混凝土墙身, 双边	m	13.82		
632	010505005013	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	19.35		
		新建化粪池					
633	040504009005	整体化粪池	1. 钢筋混凝土化粪池安装 容量 3m3	座	2		
		茅厂及稻草路-园林					
634	050103002008	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	9		
635	050103015003	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期6个月	m2	11.74		
		茅厂及稻草路-外立面					
636	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	3715.39		
		三线整治					
		三线整治工程					
		三线整治工程					
637	030502005001	施工测量 架空光(电)缆工程	1. 施工测量 架空光(电)缆工程	m	1527		
638	031102003001	GPS定位	1. GPS定位	点	15		
639	040802001001	电杆组立	1. 施工定位 单杆 2. 单杆组立 混凝土杆(m以内) 9 3. 基础工程 拉盘	根	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(枫湾镇浪石村)

第 84 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
640	030502005002	线路整修	线路整修(含铁芯扎线绑扎)	km	9.52		
641	031103007001	架空吊线	1. 墙壁架设7/2.2吊线	m	4621		
642	031103007002	架空吊线	1. 水泥杆架设7/2.2吊线	m	5524		
643	030502005003	光缆	1. 室外 架设架空光缆 24芯	km	2.247		
644	030502005004	光缆	1. 室外 架设架空光缆 48芯	km	1.442		
645	030502005005	光缆	1. 室外 架设架空光缆 96芯	km	3.508		
646	031301002001	开孔打洞	开孔打墙洞	个	260		
647	030502005006	墙壁方式敷设蝶形光缆	墙壁方式敷设蝶形光缆	m	15600		
648	031103011001	光缆成端接头 束状	光缆成端接头束状	芯	1488		
649	030502012001	光缆直熔	1. 光缆接续(光缆直熔)	芯	260		
650	030502012002	现场组装光纤活动连接器	现场组装光纤活动连接器	芯	260		
651	030502012003	室外光缆接续 96芯以下	1. 室外光缆接续 96芯以下	个	4		
652	030502012004	室外光缆接续 48芯以下	1. 室外光缆接续 48芯以下	个	2		
653	030502012005	室外光缆接续 24芯以下	1. 室外光缆接续 24芯以下	个	6		
654	031103013002	用户光缆测试48芯	1. 用户光缆测试 48芯	段	3		
655	031103013003	用户光缆测试24芯	1. 用户光缆测试 24芯	段	10		
656	031103013004	用户光缆测试2芯	1. 用户光缆测试 2芯	段	26		
657	030502001001	安装光缆光缆分纤箱	1. 安装光缆光缆48芯分纤箱	台	16		
658	030502001002	安装室外落地式光缆交接箱576芯	1. 室外落地式光缆交接箱576芯 2. 交接箱地线保护 3. 砖砌交接箱基座双面	台	1		
本页小计							

