

工程名称： 水口村农耕体验带基础建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：  (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：  (签字及盖章)

编 制 单 位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

招 标 人：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

一、工程概况：

项目名称：水口村农耕体验带基础建设项目

建设单位：仁化县扶溪镇人民政府

工程地点：韶关市仁化县扶溪镇

工程规模：本工程拟建四小园、观景平台、公共卫生间、绿化等内容。

二、编制范围：

韶关植物园生态科普廊道及迁地保护建设项目图纸相关设计文件中所有工程内容。

三、最高投标限价编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；
2. 建设单位提供的与本项目相关的设计图纸；
3. 相关的标准、规范、技术资料；
4. 施工现场情况、工程特点及交付标准。

四、计价方法：采用工程量清单计价方法编制招标控制价及工程量清单。

五、规范：按现行的施工及验收规范要求

六、工程其他说明：

1. 最高投标限价主要材料价按韶关市 2025 年 10 月信息价计算，不足部分参照临近地市同期信息价及现行市场询价结果。

2. 编制最高投标限价过程中考虑计入暂列金额，暂列金额为 10000 元（大写：壹万元）（不含税），暂列金额为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，结算时按实际施工工作量、招标文件及合同约定进行结算。

3. 本最高投标限价设专业工程暂估价：成品秋千（1 个，含安装），由施工单位采购及安装，暂估价暂定含税 6554 元。



4. 本工程量清单应《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范和施工图纸等一起使用，工程量计算规则除本说明外，均按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则计算。

5. 投标人的投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、政策性文件规定的各项费用、税金等完成本工程及保修期所需要的一切费用及一切风险金（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。

6. “分部分项工程量清单与计价表”、“单价措施项目清单与计价表”中对工程项目的特征只做重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相应标准图集，综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范要求综合报价；

7. 土石方外运，外弃运距由投标人根据现场踏勘情况综合考虑在投标报价中。

8. 土石方工程投标人应充分对现场进行踏勘，结合地勘报告、周边环境等，将地下地上可预见性障碍（含野土、建渣、红线范围内的杂草、灌木、乔木等）拆除、挖装石方、破碎、修边等费用综合考虑在报价中。

9. 中标人及分包单位施工中产生的建渣及废弃物等由中标人负责运出场，相关清运费（含场外堆放费和场外运输费）应包括在各项综合单价中，结算不另行计算；

10. 措施费按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 的要求，由投标人综合考虑进行报价。

11. 本编制说明与招标文件不一致的，以招标文件为准。

七、未尽事宜按图纸要求及项目特征表述

工程量清单计算规则说明

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 1 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表适用于按合同标的为工程清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 回填土	m3	7.71		
27	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土 2. 余土弃置运距: 综合考虑	m3	24.21		
		四小园					
35	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 200*100*50红砖	m2	258.51		
36	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 200*100*50红砖 2. C15素砼护角 3. 垫层材料品种、厚度: C20素砼垫层	m	1027.06		
37	040202010001	碎石垫层	1. 土工布 2. 100mm厚碎石垫层 3. 素土夯实	m2	441.63		
		其它					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	050201009001	植草砖(格)地面	1. 植草砖(格) 种类、规格、颜色:400*200*80 八字型预制砼砖 2. 漏空部分填土 土要求:回填种植土 撒结缕草籽 3. 30厚中粗砂调平层 4. 150厚6%水泥稳定石粉垫层, 压实度 $\geq 95\%$ 5. 100厚级配碎石垫层, 压实度 $\geq 95\%$ 6. 原土夯实度 $\geq 96\%$	m2	67.52		
29	040203007001	水泥混凝土	1. 水养生 2. 100厚C25混凝土面层分倒制, 随打抹平压纹, 每块长度不大于6 米。缝宽20, 沥青处理, 松木条嵌缝 3. 150厚6%水泥石粉稳定调平层 4. 素土夯实	m2	119		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:300*600*50混凝土仿石汀步 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:3水泥砂浆 3. 散置20-40鹅卵石 4. 100厚C20素混凝土 5. 垫层厚度、材料种类:100厚碎石垫层 6. 原土夯实度≥96%	m ²	25.24		
31	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 混凝土围栏, 详见设计图纸 2. Φ150仿木栏杆立柱, Φ100仿木栏杆 3. 240厚C20混凝土基础 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 其它:基础模板, 垫层模板	m	185		
32	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 护栏基础垫层模板	m ²	2.02		
33	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 护栏独立基础模板	m ²	41.44		
34	050305004001	成品凳	1. 成品混凝土定制仿木纹凳, 0.4*2m	个	4		
		排水沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 5 页 共 15 页

[illegible]

10

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011105006001	铝板挡板	1. 100*20厚铝板	m	64		
		铺石子					
4	040203007004	铺石子	1. 80厚Φ5-10灰色砂石（散置处理）	m2	512		
5	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:150mm	m2	512		
6	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾或级配碎石 2. 厚度:120mm 3. 素土夯实	m2	512		
		烧烤台					
1	040305004002	砖砌体	1. 烧烤台 2. M5水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 素土夯实	m3	1.83		
2	010502022001	压顶	1. 混凝土强度等级:C25混凝土压顶	m3	0.27		
3	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶模板	m2	1.82		
		园林绿化工程					
		整个项目					
38	050103001001	栽植乔木	1. 种类:小叶榕 2. 胸径:45cm 3. 株高:9m 4. 养护期:1年	株	2		
39	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 养护期:1年	m2	2925.38		
40	050403001001	树木支撑架	1. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	套	2		
		安装工程					
		整个项目					
		给排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
47	031001008001	塑料管	1. 材质:pvc供水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外	m	490.71		
48	031003014001	给、排水附件	1. 类型:水龙头 2. 材质:塑料 3. 规格:DN20	个	6		
49	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	8.46		
50	031001008003	塑料管	1. 材质:pvc排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内	m	9.68		
51	031003006001	大便器	1. 类型:连体式蹲便器	组	2		
		电气					
41	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:详图纸要求 4. 电压(kV):3kv 5. 安装方式:暗装	台	1		
42	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
43	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*8W 3. 类型:吊装	套	2		
44	030412001001	配管	1. 名称:电线导管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:PC20	m	13.96		
45	030412004001	配线	1. 名称:电线 2. 型号:NH-BV-3X2.5	m	45.19		
46	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4		
		建筑工程					
		整个项目					
		观景平台					
52	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	32.76		
53	010102007001	回填方	1. 原土回填	m3	27.03		
54	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土弃运 2. 弃运运距:综合考虑	m3	1.69		
55	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:C25垫层 2. 厚度:100mm	m3	1.59		
56	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 基础类型:独立基础	m3	2.69		
57	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.88		
58	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.429		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.236		
60	010505001004	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	6.36		
61	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m ²	14.64		
62	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m ²	28.8		
63	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: ϕ 200*6 仿木钢柱, 120*150*4仿木方钢柱 2. 构件涂(镀)层要求:表面喷涂仿木漆两遍	t	1.949		
64	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:100*120*6方钢, 100*80*6方钢, 120*150*4仿木方钢, 200*320*10仿木方钢, 200*50*6仿木方钢 2. 构件涂(镀)层要求:表面喷涂仿木漆两遍	t	3.885		
65	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80*120*4仿木方钢 2. 构件涂(镀)层要求:表面喷涂仿木漆两遍	t	1.182		
66	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格:30厚防腐木板	m ²	31.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 10 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
75	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位: 砖基础垫层模板	m2	2.32		
76	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结多孔砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M10	m3	2.99		
77	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200 4. 砂浆强度等级: M10	m3	0.87		
78	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200 4. 砂浆强度等级: M10	m3	4.57		
79	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 700*2100 2. 门类型: 不锈钢门	m2	2.94		
80	010502029001	散水	1. 混凝土强度等级: C25	m2	8.52		
81	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格: 600*600防滑地砖, 水泥浆擦缝	m2	5.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
82	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 15mm 2. 砂浆种类及强度等级: DSM20 1:20水泥砂浆找平	m2	5.7		
83	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度: 30mm 2. 混凝土强度等级: C20细石混凝土	m2	5.7		
84	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚SBS改性沥青防水卷材	m2	6.12		
85	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍	m2	6.12		
86	010502030001	地坪	1. 面层厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C25	m2	5.7		
87	011403001001	抹灰面油漆	1. 室内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷乳胶漆二遍 3. 满刮腻子	m2	10.22		
88	010903002001	墙面涂膜防水	1. 室内墙面 2. 涂膜厚度、遍数: 1.2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	10.22		
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 室内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011203003001	块料墙、柱面	1. 室内墙裙 2. 300*600釉面砖，白水泥擦缝	m2	21.96		
91	010903002002	墙面涂膜防水	1. 室内墙裙 2. 涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	21.96		
92	010903003001	墙面砂浆防水	1. 室内墙裙 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:10mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	21.96		
93	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 室内墙裙 2. 素水泥浆一道 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	21.96		
94	011403001002	抹灰面油漆	1. 室外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆一底两面 3. 满刮外墙耐水腻子找平两遍（每遍1mm）	m2	24.59		
95	010903002003	墙面涂膜防水	1. 室外墙面 2. 涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	24.59		
96	010903003002	墙面砂浆防水	1. 室外墙面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:10mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	24.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 室外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	24.59		
98	011203003002	块料墙、柱面	1. 室外墙裙 2. 240*60仿青砖瓷片	m2	6.66		
99	010903002004	墙面涂膜防水	1. 室外墙裙 2. 涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	6.66		
100	010903003003	墙面砂浆防水	1. 室外墙裙 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:10mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	6.66		
101	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 室外墙裙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	6.66		
102	010901001001	瓦屋面	1. 1.2厚树脂瓦 2. 20厚塑木板	m2	17.47		
103	010902004001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 1.5+1.5SBS改性沥青防水卷材 3. 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.2	011601001002	脚手架			
1.1.2.3	011601001003	脚手架			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.3		市政工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.4		园林绿化工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
本页小计					

其他项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	10000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	6554			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZ	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		16554			-

措施项目清单计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 水口村农耕体验带基础建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	螺纹钢 φ10~25	t	0.0393	2955.75					
2	螺纹钢 φ25以内	t	0.4397	2955.75					
3	螺纹钢 φ10以内	t	0.2407	3181.42					
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	3.8221	336.28					
5	机制砂	m3	2.0256	96.12					
6	碎石 20~40	m3	7.1875	108.74					
7	碎石 40	m3	79.8987	108.74					
8	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	118.0583	364.08					
9	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	22.0506	383.5					
10	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M5	m3	1.2209	402.65					
11	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.6128	407.08					
12	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M10	m3	1.9505	411.5					
13	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.0454	415.93					
14	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.5234	424.78					
15	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	m3	1.177	433.63					
16	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M15	m3	1.3941	451.33					
17	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M20	m3	0.2053	464.6					
本页小计									
合计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

