

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐园上坝村清淤项目

标段：乐园上坝村清淤项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乐园上坝村清淤项目					152669.24
		乐园上坝村清淤项目					152669.24
		高坝二级抽水站					51333.59
1	010102004001	挖淤泥流砂	1. 挖池塘淤泥1m 2. 弃土运距5km	m3	1333.34	38.5	51333.59
		马池塘					76807.5
2	010102004002	挖淤泥流砂	1. 挖池塘淤泥1m 2. 弃土运距5km	m3	1995	38.5	76807.5
		挖排水渠					13232
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：1m	m3	1600	8.27	13232
		安装排水管					11296.15
4	031001008001	塑料管	1. 安装PVC-U排水管Φ160	m	172	54.45	9365.4
5	010102004003	挖淤泥流砂	1. 水沟人工清淤，平均深度0.2m 2. 弃土运距5km	m3	4	139.03	556.12
6	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内	m3	22.18	8.27	183.43
7	010102007001	回填方	1. 管坑原土回填	m3	18.72	20.9	391.25
8	010103002001	余方弃置	1. 外运土方5km	m3	3.46	30.96	107.12
9	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面15cm 2. 外运距离5km	m2	3.5	24.4	85.4
10	041001003001	拆除基层	1. 拆除基层10cm 2. 外运距离5km	m2	3.5	14.78	51.73
11	041001001002	路面切缝	1. 旧路面切缝15cm	m	14	13.93	195.02
12	040202002001	水泥稳定土	1. 人机配合铺装级配碎石底基层厚度15cm 实际厚度(cm):10	m2	3.5	22.57	79
13	040203007001	水泥混凝土	1. 15cm厚水泥混凝土路面C30 2. 水养生	m2	3.5	80.48	281.68
本页小计							152669.24
合计							152669.24

