

珠玑镇绿美小公园修缮工程 工程

预 算 价

预 算 价

(小写): 192194.98

(大写): 壹拾玖万贰仟壹佰玖拾肆元玖角捌分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

吴淑蔚  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

李旺印  
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 珠玑镇绿美小公园修缮工程

## 预算编制说明

### 一、项目概况：

1. 项目名称：珠玑镇绿美小公园修缮工程
2. 项目位置：南雄市珠玑镇政府
3. 编制单位：福州市安永工程监理有限公司
4. 主要建设内容：珠玑镇政府内拆除花池、路面，新建花池、树池、道路、围墙，围墙翻新，大门翻新等工程。

### 二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定；
3. 主要人工、机械、材料单价：按南雄市住建局公布的 2025 年第二季度 6 月份《南雄市主要建筑材料市场价格》以及《韶关市工程造价信息》2025 年 8 月份材料信息，信息价中未含部分参考市场价或询价确定。
4. 项目综合单价：综合单价只包括完成该项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费和利润，增值税税率按营改增 9%计取

### 三、其它应说明的情况：

1. 不锈钢电动伸缩门 (1. 材料:201 不锈钢材质 2. 电机:370 W+370W 交流, 220V, 50Hz3. 尺寸:1600mm(高)\*660mm(宽)4. 主料 50\*51\*0.5mm 副料:48\*36\*0.5mm 国标足厚(可卡尺测量, 厚度可加厚)。5. 总长 6 米, 收拢起来 1.8 米, 剩余过车通道 4.2 米。6. 标配两个遥控, 一个台控, 电动智能伸缩门) 暂按 14000.00 元/樘计价。
2. 树池砌筑 150×1500×200 厚烧面芝麻灰为整体石材, 暂按 330.00 元/块计价。
3. 电动小门安装暂按 41Kg 计算安装费用。
4. 绿色施工安全防护措施费基数为分部分项人工费+机具费之和, 单独装饰装修工程为 13%, 市政工程为 19.8%、园林绿化工程为 10%;
5. 预算包干费基数为分部分项人工费+机具费之和, 单独装饰装修工程为 7%, 市政工程费率 6%、园林绿化工程费率 6%。

## 建设项目预算价汇总表

工程名称: 珠玑镇绿美小公园修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单位工程预算汇总表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 汇总内容        | 金额：(元)    | 其中：暂估价(元) |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1             | 分部分项合计      | 49290.57  |           |
| 1.1           | 公园新建砣地面     | 242.21    |           |
| 1.2           | 公园拆除花池抹灰层   | 715.93    |           |
| 1.3           | 公园翻新花池      | 8273.69   |           |
| 1.4           | 公园新建人行道砖    | 4417.41   |           |
| 1.5           | 公园新建树池      | 15540.27  |           |
| 1.6           | 公园透水砖路面     | 8718.45   |           |
| 1.7           | 公园路面铺装翻新    | 2281.02   |           |
| 1.8           | 公园新建树池做法二   | 9101.59   |           |
| 2             | 措施合计        | 2698.65   |           |
| 2.1           | 绿色施工安全防护措施费 | 2061.21   |           |
| 2.2           | 其他措施费       | 637.44    |           |
| 3             | 其他项目        | 624.61    | —         |
| 3.1           | 暂列金额        |           |           |
| 3.2           | 暂估价         |           |           |
| 3.3           | 计日工         |           |           |
| 3.4           | 总承包服务费      |           |           |
| 3.5           | 预算包干费       | 624.61    |           |
| 3.6           | 工程优质费       |           |           |
| 3.7           | 概算幅度差       |           |           |
| 3.8           | 索赔费用        |           |           |
| 3.9           | 现场签证费用      |           |           |
| 3.10          | 其他费用        |           |           |
| 4             | 税前工程造价      | 52613.83  |           |
| 5             | 增值税销项税额     | 4735.24   | —         |
| 6             | 总造价         | 57349.07  |           |
| 7             | 人工费         | 9511.94   |           |
|               |             |           |           |
|               |             |           |           |
|               |             |           |           |
|               |             |           |           |
|               |             |           |           |
| 预算价合计=1+2+3+5 |             | 57,349.07 | 0.00      |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |               |                                                          |      |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 公园新建砼地面       |                                                          |      |       |        |          |           |
| 1    | 040204001003 | 人行道整形碾压       | 1. 部位: 新建道路                                              | m2   | 2.65  | 2.08   | 5.51     |           |
| 2    | 040202011003 | 碎石垫层          | 1. 石料规格: 碎石                                              | m2   | 2.65  | 23.18  | 61.43    |           |
| 3    | 040203007001 | 水泥混凝土         | 1. 混凝土强度等级: C25<br>2. 厚度: 10cm                           | m2   | 2.65  | 66.14  | 175.27   |           |
|      |              | 公园新建砼地面合计     |                                                          |      |       |        | 242.21   |           |
|      |              | 公园拆除花池抹灰层     |                                                          |      |       |        |          |           |
| 4    | 011604001001 | 平面块料面层及水泥砂浆拆除 | 1. 拆除部位: 花池<br>2. 抹灰层种类: 20厚水泥砂浆<br>3. 运距: 残渣外运3km以内     | m2   | 20.48 | 22.71  | 465.10   |           |
| 5    | 011604002001 | 立面块料面层及水泥砂浆拆除 | 1. 拆除部位: 花池<br>2. 抹灰层种类: 20厚水泥砂浆<br>3. 运距: 残渣外运3km以内     | m2   | 7.68  | 32.66  | 250.83   |           |
|      |              | 公园拆除花池抹灰层合计   |                                                          |      |       |        | 715.93   |           |
|      |              | 公园翻新花池        |                                                          |      |       |        |          |           |
| 6    | 040308003001 | 立面镶贴面层        | 1、20厚1:2.5水泥砂浆<br>2、立面400*200*30厚光面芝麻灰                   | m2   | 20.48 | 293.81 | 6017.23  |           |
| 7    | 040308003002 | 平面镶贴面层        | 1、20厚1:2.5水泥砂浆<br>2、平面600*320*30厚光面芝麻灰                   | m2   | 7.68  | 293.81 | 2256.46  |           |
|      |              | 公园翻新花池合计      |                                                          |      |       |        | 8273.69  |           |
|      |              | 公园新建人行道砖      |                                                          |      |       |        |          |           |
| 8    | 040204002002 | 新建人行道砖        | 1、250*250*40mm人行道砖<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、原有100厚C25 混凝土 | m2   | 59.59 | 74.13  | 4417.41  |           |
|      |              | 公园新建人行道砖合计    |                                                          |      |       |        | 4417.41  |           |
|      |              | 公园新建树池        |                                                          |      |       |        |          |           |
| 9    | 040202001001 | 素土夯实          | 1. 部位: 非机动车道<br>2. 范围: 树池                                | m2   | 27    | 2.63   | 71.01    |           |
| 本页小计 |              |               |                                                          |      |       |        | 13720.25 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----------|
|      |               |            |                                                              |                |       | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040202011001  | 碎石垫层       | 1. 石料规格:碎石                                                   | m <sup>2</sup> | 4.05  | 32.36   | 131.06   |           |
| 11   | 040303001001  | 混凝土垫层      | 1. 混凝土强度等级:C25                                               | m <sup>3</sup> | 1.25  | 553.57  | 691.96   |           |
| 12   | 040204007001  | 树池砌筑       | 1. 材料品种、规格:150×1500×200厚烧面芝麻灰<br>2. 树池尺寸:1500*1500           | 个              | 12    | 1220.52 | 14646.24 |           |
|      |               | 公园新建树池合计   |                                                              |                |       |         | 15540.27 |           |
|      |               | 公园透水砖路面    |                                                              |                |       |         |          |           |
| 13   | 040204001002  | 人行道整形碾压    | 1. 部位:透水砖路面                                                  | m <sup>2</sup> | 51    | 2.08    | 106.08   |           |
| 14   | 040305001002  | 碎石垫层       | 1. 材质:级配碎石垫层<br>2. 厚度:15cm                                   | m <sup>2</sup> | 51    | 32.36   | 1650.36  |           |
| 15   | 粤040202017002 | 混凝土垫层      | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm                                 | m <sup>2</sup> | 51    | 53.61   | 2734.11  |           |
| 16   | 040203008002  | 块料面层       | 1. 块料品种、规格:透水砖200*100*40<br>2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m <sup>2</sup> | 51    | 82.90   | 4227.90  |           |
|      |               | 公园透水砖路面合计  |                                                              |                |       |         | 8718.45  |           |
|      |               | 公园路面铺装翻新   |                                                              |                |       |         |          |           |
| 17   | 040305001001  | 碎石垫层       | 1. 材质:级配碎石垫层<br>2. 厚度:15cm                                   | m <sup>2</sup> | 16.3  | 32.36   | 527.47   |           |
| 18   | 粤040202017001 | 混凝土垫层      | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm                                 | m <sup>2</sup> | 16.3  | 53.61   | 873.84   |           |
| 19   | 040204002001  | 人行道块料铺设    | 1. 材质:105*105*40mm马赛克砖<br>2. 厚度:40mm                         | m <sup>2</sup> | 16.3  | 53.97   | 879.71   |           |
|      |               | 公园路面铺装翻新合计 |                                                              |                |       |         | 2281.02  |           |
|      |               | 公园新建树池做法二  |                                                              |                |       |         |          |           |
| 20   | 041001001001  | 拆除路面       | 1. 材质:沥青砼路面<br>2. 厚度:29cm                                    | m <sup>2</sup> | 31.88 | 60.68   | 1934.48  |           |
| 21   | 040202001002  | 素土夯实       | 1. 范围:树池                                                     | m <sup>2</sup> | 28    | 2.63    | 73.64    |           |
| 本页小计 |               |            |                                                              |                |       |         | 28476.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称        | 计算基础            | 费率(%) | 金额(元)   | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                                                                                            |
|----|---------------|-------------|-----------------|-------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8  | 2061.21 |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；<br>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2  | 粤041109009001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |         |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%                                                                                                |
| 3  | 041109002001  | 夜间施工增加费     |                 | 20    |         |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                                              |
| 4  | 041109005001  | 交通疏导员增加费    |                 | 15    |         |         |          | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），                                                                                                                |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称      | 计算基础            | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                                                                                                                                                |
|-----|---------------|-----------|-----------------|--------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |           |                 |        |         |          |           | 结算时据实结算。                                                                                                                                          |
| 5   | 041108001001  | 地下管线交叉降效费 |                 | 0      |         |          |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                                                                                                  |
| 6   | 粤041109008001 | 赶工措施费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |         |          |           | 赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ )<br>式中：<br>$\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$ |
| 7   | QTFY00000001  | 其他费用      |                 |        |         |          |           | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算                                                                                                                              |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
|     |               |           |                 |        |         |          |           |                                                                                                                                                   |
| 合 计 |               |           |                 |        | 2061.21 |          |           |                                                                                                                                                   |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额（元）  | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|---------|--------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额    |        |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价     |        |         |            |
| 2.1 | 材料暂估价   | —      |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |        |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工     |        |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费  |        |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 预算包干费   | 624.61 |         |            |
| 6   | 工程优质费   |        |         |            |
| 7   | 概算幅度差   |        |         |            |
| 8   | 现场签证费用  |        |         |            |
| 9   | 索赔费用    |        |         |            |
| 10  | 其他费用    |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     | 合 计     | 624.61 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                   | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-------------------------|----|----------|-----------|-----------|----|----|
| 1  | 00010010   | 人工费                     | 元  | 9455.611 | 1.00      | 9455.61   |    |    |
| 2  | RGFTZ      | 人工费调整                   | 元  | 56.32    | 1.00      | 56.32     |    |    |
| 3  | 01150002   | 六角空心钢综合                 | kg | 0.3717   | 4.01      | 1.49      |    |    |
| 4  | 03019021   | 圆钉50~75                 | kg | 3.7132   | 5.66      | 21.02     |    |    |
| 5  | 03139131   | 合金钢钻头一字型                | 个  | 0.2359   | 4.71      | 1.11      |    |    |
| 6  | 03213001   | 铁件综合                    | kg | 0.1723   | 4.87      | 0.84      |    |    |
| 7  | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5    | t  | 1.7101   | 308.00    | 526.71    |    |    |
| 8  | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5             | t  | 0.0048   | 738.00    | 3.54      |    |    |
| 9  | 04030015   | 中砂                      | m3 | 5.1059   | 156.00    | 796.52    |    |    |
| 10 | 04050005   | 碎石20~40                 | m3 | 11.6732  | 115.00    | 1342.42   |    |    |
| 11 | 04050045   | 碎石60                    | m3 | 3.3356   | 115.00    | 383.59    |    |    |
| 12 | 04070045   | 石屑                      | m3 | 1.6576   | 67.96     | 112.65    |    |    |
| 13 | 05030060   | 板枋材综合                   | m3 | 0.0005   | 1793.10   | 0.90      |    |    |
| 14 | 05030080   | 松杂板枋材                   | m3 | 0.17     | 1793.10   | 304.83    |    |    |
| 15 | 13350020   | 防水粉                     | kg | 4.9167   | 1.88      | 9.24      |    |    |
| 16 | 14010010   | 清油                      | kg | 0.1661   | 12.31     | 2.04      |    |    |
| 17 | 14010030   | 松节油                     | kg | 0.1887   | 6.56      | 1.24      |    |    |
| 18 | 14030020   | 灯用煤油                    | kg | 1.2503   | 15.41     | 19.27     |    |    |
| 19 | 14090070   | 石蜡                      | kg | 0.8279   | 6.06      | 5.02      |    |    |
| 20 | 14310050   | 草酸                      | kg | 0.3125   | 6.00      | 1.88      |    |    |
| 21 | 14350250   | 隔离剂                     | kg | 1.882    | 7.29      | 13.72     |    |    |
| 22 | 14350630   | 脱模剂                     | kg | 0.0152   | 2.43      | 0.04      |    |    |
| 23 | 14410600   | 胶粘剂                     | kg | 13.1282  | 1.90      | 24.94     |    |    |
| 24 | 17270090   | 高压风管                    | m  | 0.0415   | 21.88     | 0.91      |    |    |
| 25 | 34090010   | 白棉纱                     | kg | 0.3125   | 8.41      | 2.63      |    |    |
| 26 | 34110010   | 水                       | m3 | 6.4922   | 4.25      | 27.59     |    |    |
| 27 | 35010010   | 钢模板                     | kg | -0.0104  | 5.44      | -0.06     |    |    |
| 28 | 99450760   | 其他材料费                   | 元  | 108.1741 | 1.00      | 108.17    |    |    |
| 29 | CLFTZ      | 材料费调整                   | 元  | 0.0003   | 1.00      |           |    |    |
| 30 | 8021904    | 普通预拌混凝土碎石粒<br>径综合考虑 C25 | m3 | 10.2053  | 370.00    | 3775.96   |    |    |
| 31 | 36050020@2 | 人行道砖透水砖200*100<br>*40   | m2 | 52.02    | 45.75     | 2379.92   |    |    |
| 32 | 36050020@3 | 马赛克砖105*105*40mm        | m2 | 16.626   | 17.39     | 289.13    |    |    |
| 33 | 36050020@4 | 人行道砖250*250*40mm        | m2 | 60.7818  | 37.17     | 2259.26   |    |    |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                  | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----|----|
| 34 | 00010003   | 机上人工                   | 工日             | 1.3956   | 230.00    | 320.99    |    |    |
| 35 | 99450630   | 折旧费                    | 元              | 127.2406 | 1.00      | 127.24    |    |    |
| 36 | 99450640   | 检修费                    | 元              | 33.3728  | 1.00      | 33.37     |    |    |
| 37 | 99450650   | 维护费                    | 元              | 123.275  | 1.00      | 123.28    |    |    |
| 38 | 99450660   | 安拆费                    | 元              | 29.0808  | 1.00      | 29.08     |    |    |
| 39 | 99450670   | 汽油(机械用)国III93#         | kg             | 18.3746  | 9.35      | 171.80    |    |    |
| 40 | 99450680   | 柴油(机械用)0#              | kg             | 37.8587  | 7.86      | 297.57    |    |    |
| 41 | 99450700   | 电(机械用)                 | kw·h           | 5.5332   | 1.04      | 5.75      |    |    |
| 42 | JXFTZ      | 机械费调整                  | 元              | 0.0067   | 1.00      | 0.01      |    |    |
| 43 | 08030050@3 | 400*200*30厚光面芝麻灰       | m <sup>2</sup> | 21.7088  | 210.62    | 4572.31   |    |    |
| 44 | 08030050@4 | 600*320*30厚光面芝麻灰       | m <sup>2</sup> | 8.1408   | 210.62    | 1714.62   |    |    |
| 45 | 36070001@1 | 侧石150×1500×200厚烧面芝麻灰   | m              | 73.08    | 170.51    | 12460.87  |    |    |
| 46 | 36070001@2 | 侧石600长X150宽X250厚芝麻灰花岗岩 | m              | 30.45    | 170.51    | 5192.03   |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
|    |            |                        |                |          |           |           |    |    |
| 合计 |            |                        |                |          |           | 46977.37  |    |    |

## 单位工程预算汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                 |      |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 公园围墙翻新一     |                                                                                 |      |       |        |          |           |
| 1    | 011604002001 | 铲除原有铺装层及抹灰层 | 1. 厚度:30厚<br>2. 拆除部位: 原有铺装层及抹灰层<br>3. 运距: 残渣外运3km以内                             | m2   | 43.71 | 33.93  | 1483.08  |           |
| 2    | 011204001001 | 围墙墙面铺装      | 1. 20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 300x150x10 厚米黄色文化砖                | m2   | 43.71 | 144.36 | 6309.98  |           |
| 3    | 011611005001 | 拆除原栏杆并新安装栏杆 | 1、人工拆除原40*40*4cm镀锌方钢栏杆<br>2、废料外运3km<br>3、新安装40*40*4cm镀锌方钢栏杆<br>4、刷防锈漆底漆2遍, 面漆2遍 | m    | 2.6   | 461.08 | 1198.81  |           |
|      |              | 公园围墙翻新一合计   |                                                                                 |      |       |        | 8991.87  |           |
|      |              | 公园围墙翻新二     |                                                                                 |      |       |        |          |           |
| 4    | 011401002001 | 原有铁艺栏杆翻新    | 1、原有铁艺栏杆翻新<br>2、刷防锈漆底漆2遍, 面漆2遍                                                  | m2   | 62.78 | 44.21  | 2775.50  |           |
| 5    | 011604001001 | 铲除原有抹灰层     | 1、铲除原有抹灰层<br>2、废料外运3km                                                          | m2   | 11.9  | 12.76  | 151.84   |           |
| 6    | 011204001002 | 围墙墙面铺装      | 1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、底面刮防水腻子2道刷外墙乳胶漆2道                                 | m2   | 11.9  | 63.40  | 754.46   |           |
| 7    | 011204001003 | 围墙墙面铺装      | 1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、300x150x10 厚米黄色文化砖                                | m2   | 72.59 | 144.60 | 10496.51 |           |
|      |              | 公园围墙翻新二合计   |                                                                                 |      |       |        | 14178.31 |           |
|      |              | 公园围墙翻新三     |                                                                                 |      |       |        |          |           |
| 8    | 011604002003 | 铲除原有铺装层及抹灰层 | 1. 厚度:30厚<br>2. 拆除部位: 原有铺装层及抹灰层<br>3. 运距: 残渣外运3km以内                             | m2   | 2.05  | 33.28  | 68.22    |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                 |      |       |        | 23238.40 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)   |         |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                    |                |        | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 011204001004 | 围墙墙面铺装    | 1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、300x150x10 厚米黄色文化砖   | m <sup>2</sup> | 2.05   | 144.60  | 296.43  |           |
|      |              | 公园围墙翻新三合计 |                                                    |                |        |         | 364.65  |           |
|      |              | 公园新建围墙一   |                                                    |                |        |         |         |           |
| 10   | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内                      | m <sup>3</sup> | 5.7696 | 8.80    | 50.77   |           |
| 11   | 040103001001 | 回填方       | 1. 密实度要求:夯实<br>2. 填方材料品种:原土                        | m <sup>3</sup> | 4.7212 | 34.74   | 164.01  |           |
| 12   | 040103002001 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:挖掘机装土<br>2. 运距:3Km                        | m <sup>3</sup> | 1.0484 | 14.16   | 14.85   |           |
| 13   | 010401003001 | 实心砖墙      | 1. 墙体类型:围墙<br>2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5               | m <sup>3</sup> | 1.47   | 514.76  | 756.70  |           |
| 14   | 040303001001 | 混凝土垫层     | 1. 混凝土强度等级:C25                                     | m <sup>3</sup> | 0.328  | 550.13  | 180.44  |           |
| 15   | 010501003001 | 独立基础      | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                      | m <sup>3</sup> | 0.384  | 449.99  | 172.80  |           |
| 16   | 010502001001 | 矩形柱       | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                      | m <sup>3</sup> | 0.1744 | 567.71  | 99.01   |           |
| 17   | 010503001001 | 基础梁       | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                      | m <sup>3</sup> | 0.3024 | 446.72  | 135.09  |           |
| 18   | 010507005001 | 压顶        | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 压顶砼            | m <sup>3</sup> | 0.024  | 729.11  | 17.50   |           |
| 19   | 011204001005 | 围墙墙面铺装    | 1. 20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2. 300x150x10 厚米黄色文化砖 | m <sup>2</sup> | 18.47  | 144.60  | 2670.76 |           |
| 20   | 040901001001 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内                            | t              | 0.139  | 4239.63 | 589.31  |           |
| 21   | 040901001002 | 现浇构件钢筋    | 1. 箍筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10 mm以内                       | t              | 0.029  | 5211.67 | 151.14  |           |
| 22   | 010515001001 | 钢筋电渣压力焊   | 1. 电渣压力焊接 $\phi$ 20                                | 个              | 8      | 10.44   | 83.52   |           |
| 23   | 011601001001 | 原挡墙拆除     | 1、原挡墙拆除<br>2、废料外运3km                               | m <sup>3</sup> | 1.9708 | 167.24  | 329.60  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                    |                |        |         | 5711.93 |           |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元)   |          |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 公园新建围墙一合计   |                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 5415.50  |           |
|      |              | 公园入口        |                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |          |           |
| 24   | 011204001006 | 光面中国红贴面     | 1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、800x800x10 厚光面中国红贴面                                                                                                                                                                  | m2   | 37.26 | 175.59   | 6542.48  |           |
| 25   | 011204001007 | 棚顶刷漆        | 1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、底面刮防水腻子2道刷外墙乳胶漆2道                                                                                                                                                                    | m2   | 11.16 | 68.52    | 764.68   |           |
| 26   | 011204001008 | 光面米黄色贴面     | 1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、800x800x10 厚光面米黄色贴面                                                                                                                                                                  | m2   | 14.36 | 175.59   | 2521.47  |           |
| 27   | 011201003001 | 外立面瓷砖美缝     | 1、外立面瓷砖美缝                                                                                                                                                                                                          | m    | 79.46 | 14.00    | 1112.44  |           |
| 28   | 011604001002 | 铲除原有抹灰层     | 1、铲除原有抹灰层<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                                                             | m2   | 8.85  | 12.76    | 112.93   |           |
| 29   | 011604002004 | 铲除原有铺装层及抹灰层 | 1. 厚度:30厚<br>2. 拆除部位:原有铺装层及抹灰层<br>3. 运距:残渣外运3km以内                                                                                                                                                                  | m2   | 37.26 | 33.28    | 1240.01  |           |
| 30   | 010805004001 | 不锈钢电动伸缩门    | 曲美一代 不锈钢伸缩门<br>1. 材料:201不锈钢材质<br>2. 电机:370 W+370W 交流, 220V, 50Hz<br>3. 尺寸::1600mm(高)*660mm(宽)<br>4. 主料50*51*0.5mm<br>副料:48*36*0.5mm 国标足厚(可卡尺测量, 厚度可加厚)。<br>5. 总长6米, 收拢起来1.8米, 剩余过车通道4.2米。<br>标配两个遥控, 一个台控, 电动智能伸缩门 | 樘    | 1     | 14711.98 | 14711.98 |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 27005.99 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码              | 项目名称              | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元)  |          |           |
|------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|
|      |                   |                   |                                                                      |      |         | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 010805001001      | 电动小门              | 1、电动小门:<br>1米1宽 1.56米高, 指纹感应和<br>人脸识别,<br>标配两个遥控, 一个按钮开关出<br>优质不锈钢材质 | 扇    | 1       | 4122.11 | 4122.11  |           |
| 32   | 011610002001      | 原不锈钢门拆除           | 1、人工拆除原有1.05*2.1米不<br>锈钢门<br>2、废料外运3km                               | m2   | 2.21    | 39.99   | 88.38    |           |
| 33   | 010805004002      | 原电动伸缩门拆除          | 1、人工拆除原有电动伸缩门6*<br>1.6<br>2、废料外运3km                                  | m2   | 9.6     | 41.42   | 397.63   |           |
| 34   | 010805004003      | 原防盗门拆除<br>并新装     | 1、人工拆除原有防盗门950*21<br>00<br>2、废料外运3km<br>3、新装木纹色防盗门950*2100           | m2   | 2       | 645.71  | 1291.42  |           |
| 35   | 010805004004      | 原铝合金窗拆除<br>并新装    | 1、人工拆除原有铝合金窗1300<br>*1200<br>2、废料外运3km<br>3、新装1.2厚铝合金窗1300*12<br>00  | m2   | 1.56    | 418.57  | 652.97   |           |
| 36   | 010805004005      | 原铝防盗网拆除<br>并新装    | 1、人工拆除原有铝合金窗1300<br>*1200<br>2、废料外运3km<br>3、新装1.2厚铝合金窗1300*12<br>00  | m2   | 1.56    | 204.60  | 319.18   |           |
|      |                   | 公园入口合计            |                                                                      |      |         |         | 33877.68 |           |
|      |                   | 分部分项合计            |                                                                      |      |         |         | 62828.01 |           |
|      |                   | 措施项目              |                                                                      |      |         |         |          |           |
| 37   | 粤0117010090<br>01 | 单排钢脚手架            |                                                                      | m2   | 202.822 | 8.66    | 1756.44  |           |
| 38   | 粤0117010120<br>01 | 天棚活动脚手<br>架       |                                                                      | m2   | 8.85    | 5.18    | 45.84    |           |
| 39   | 011702001001      | 独立基础模板<br>(新建围墙一) | 1. 基础类型: 独立基础                                                        | m2   | 1.92    | 57.49   | 110.38   |           |
| 40   | 041102001001      | 垫层模板 (新<br>建围墙一)  | 基础垫层模板                                                               | m2   | 1.312   | 34.43   | 45.17    |           |
| 本页小计 |                   |                   |                                                                      |      |         |         | 8829.52  |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础            | 费率(%) | 金额(元)   | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                                                                              |
|-----|--------------|-------------|-----------------|-------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13    | 2442.79 |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%                                                                                                    |
| 2   | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |         |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%                                                                                |
| 3   | 011707002001 | 夜间施工增加费     |                 | 20    |         |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                                |
| 4   | GGCSF0000001 | 赶工措施费       | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |         |         |          | 赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ )<br>式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期 |
| 5   | QTFY00000001 | 其他费用        |                 |       |         |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
|     |              |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                                 |
| 合 计 |              |             |                 |       | 2442.79 |         |          |                                                                                                                                 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额（元）   | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额    |         |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价     |         |         |            |
| 2.1 | 材料暂估价   | —       |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |         |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工     |         |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费  |         |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 预算包干费   | 1315.35 |         |            |
| 6   | 工程优质费   |         |         |            |
| 7   | 概算幅度差   |         |         |            |
| 8   | 现场签证费用  |         |         |            |
| 9   | 索赔费用    |         |         |            |
| 10  | 其他费用    |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     | 合 计     | 1315.35 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|----------------------------|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 1  | 01090033   | 镀锌圆钢 $\phi 10 \sim 25$     | t  | 0.033      | 4100.00   | 135.30    |    |    |
| 2  | 01130030@1 | 镀锌方钢栏杆40*40*5              | kg | 3.4726     | 9.23      | 32.05     |    |    |
| 3  | 03213121   | 镀锌铁件                       | kg | 5.7775     | 5.75      | 33.22     |    |    |
| 4  | 20010010   | 镀锌法兰DN32                   | 片  | 28.964     | 10.26     | 297.17    |    |    |
| 5  | 03010155   | 不锈钢螺钉M5 $\times$ 12        | 十套 | 5.242      | 3.50      | 18.35     |    |    |
| 6  | 03010195   | 木螺钉M5 $\times$ 50          | 十套 | 10.4854    | 0.40      | 4.19      |    |    |
| 7  | 03213111   | 镀锌铁码                       | 支  | 50.0495    | 0.64      | 32.03     |    |    |
| 8  | 13350190   | 密封毛条                       | m  | 9.4509     | 0.34      | 3.21      |    |    |
| 9  | 13410050   | 软填料                        | kg | 1.2095     | 2.50      | 3.02      |    |    |
| 10 | 14410130   | 玻璃胶335克/支                  | 支  | 0.7541     | 13.73     | 10.35     |    |    |
| 11 | 14410490   | 墙边胶                        | L  | 0.7176     | 48.28     | 34.65     |    |    |
| 12 | BCCLF25    | 铝合金推拉窗                     | m2 | 1.56       | 303.25    | 473.07    |    |    |
| 13 | MC1-2      | 不锈钢防盗网12 $\times$ 12间距120  | m2 | 1.56       | 112.39    | 175.33    |    |    |
| 14 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国III93#             | kg | 12.583     | 9.35      | 117.65    |    |    |
| 15 | 00010010   | 人工费                        | 元  | 19313.5201 | 1.00      | 19313.52  |    |    |
| 16 | RGFTZ      | 人工费调整                      | 元  | 166.04     | 1.00      | 166.04    |    |    |
| 17 | 01010030   | 热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内         | t  | 0.0296     | 3496.00   | 103.48    |    |    |
| 18 | 01010040   | 螺纹钢钢筋 $\phi 25$ 以内         | t  | 0.1425     | 3265.00   | 465.26    |    |    |
| 19 | 01030017   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$          | kg | 1.8465     | 4.88      | 9.01      |    |    |
| 20 | 01030031   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$ | kg | 0.3225     | 4.94      | 1.59      |    |    |
| 21 | 01090023   | 圆钢 $\phi 10$ 以内            | kg | 0.68       | 3.56      | 2.42      |    |    |
| 22 | 02270001   | 棉纱                         | kg | 0.05       | 11.47     | 0.57      |    |    |
| 23 | 02270070   | 土工布                        | m2 | 1.6986     | 5.75      | 9.77      |    |    |
| 24 | 03011325   | 对拉螺栓                       | kg | 0.1422     | 5.55      | 0.79      |    |    |
| 25 | 03013031   | 膨胀螺栓M6                     | 十套 | 0.408      | 2.80      | 1.14      |    |    |
| 26 | 03013041   | 膨胀螺栓M8                     | 十套 | 0.408      | 3.15      | 1.29      |    |    |
| 27 | 03019021   | 圆钉50 $\sim$ 75             | kg | 2.8567     | 5.66      | 16.17     |    |    |
| 28 | 03033116   | 门滑轨                        | m  | 10         | 24.36     | 243.60    |    |    |
| 29 | 03134011   | 水砂纸                        | 张  | 1.034      | 1.15      | 1.19      |    |    |
| 30 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg | 1.9914     | 6.19      | 12.33     |    |    |
| 31 | 03137001   | 焊剂                         | kg | 0.2496     | 2.57      | 0.64      |    |    |
| 32 | 03213001   | 铁件综合                       | kg | 0.3976     | 4.87      | 1.94      |    |    |
| 33 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5          | t  | 2.9181     | 308.00    | 898.77    |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                    | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|--------------------------|----|----------|-----------|-----------|----|----|
| 34 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5              | t  | 0.0188   | 738.00    | 13.87     |    |    |
| 35 | 04030015   | 中砂                       | m3 | 7.0818   | 156.00    | 1104.76   |    |    |
| 36 | 04130001   | 标准砖240×115×53            | 千块 | 0.7876   | 350.00    | 275.66    |    |    |
| 37 | 05030080   | 松杂板枋材                    | m3 | 0.1196   | 1793.10   | 214.45    |    |    |
| 38 | 05050120   | 防水胶合板模板用 18mm            | m2 | 0.6429   | 53.54     | 34.42     |    |    |
| 39 | 06010001   | 平板玻璃3                    | m2 | 1.968    | 16.00     | 31.49     |    |    |
| 40 | 07010023@1 | 米黄色文化砖300x150x10 厚米黄色文化砖 | m2 | 142.2928 | 47.39     | 6743.26   |    |    |
| 41 | 07010025@1 | 光面中国红贴面800x800x10 厚      | m2 | 38.7504  | 73.82     | 2860.55   |    |    |
| 42 | 07010025@2 | 光面米黄色贴面800x800x10 厚      | m2 | 14.9344  | 73.82     | 1102.46   |    |    |
| 43 | 13010470   | 油灰                       | kg | 4.3296   | 4.63      | 20.05     |    |    |
| 44 | 13030490   | 腻子粉成品(防水型)               | kg | 19.635   | 5.88      | 115.45    |    |    |
| 45 | 13030570   | 乳胶漆8205                  | kg | 6.5033   | 5.13      | 33.36     |    |    |
| 46 | 13050440   | 酚醛红丹防锈漆                  | kg | 4.1984   | 17.49     | 73.43     |    |    |
| 47 | 13350020   | 防水粉                      | kg | 124.065  | 1.88      | 233.24    |    |    |
| 48 | 13350260   | 腻子膏防水型                   | kg | 24.2563  | 6.64      | 161.06    |    |    |
| 49 | 13410010   | 嵌缝料                      | kg | 0.5547   | 0.93      | 0.52      |    |    |
| 50 | 14010030   | 松节油                      | kg | 3.0023   | 6.56      | 19.70     |    |    |
| 51 | 14350250   | 隔离剂                      | kg | 1.0975   | 7.29      | 8.00      |    |    |
| 52 | 15010360   | 石棉垫                      | kg | 0.288    | 6.42      | 1.85      |    |    |
| 53 | 17010470   | 钢管Φ48.3×3.6              | m  | 6.2064   | 13.08     | 81.18     |    |    |
| 54 | 34050030   | 标签纸50页/本                 | 本  | 0.4      | 9.26      | 3.70      |    |    |
| 55 | 34090010   | 白棉纱                      | kg | 1.8844   | 8.41      | 15.85     |    |    |
| 56 | 34090250   | 脱脂棉                      | kg | 0.02     | 12.85     | 0.26      |    |    |
| 57 | 34110010   | 水                        | m3 | 4.8035   | 4.25      | 20.41     |    |    |
| 58 | 35030020   | 脚手架接驳管Φ43×350            | 支  | 2.1093   | 5.40      | 11.39     |    |    |
| 59 | 35030030   | 脚手架钢管底座                  | 个  | 0.4259   | 7.05      | 3.00      |    |    |
| 60 | 35030160   | 脚手架活动扣(含螺丝)              | 套  | 0.7099   | 6.02      | 4.27      |    |    |
| 61 | 35030170   | 脚手架直角扣(含螺丝)              | 套  | 4.746    | 4.87      | 23.11     |    |    |
| 62 | 35090230   | 钢支撑                      | kg | 1.904    | 3.56      | 6.78      |    |    |
| 63 | 99450760   | 其他材料费                    | 元  | 184.6873 | 1.00      | 184.69    |    |    |
| 64 | BCCLF13    | 不锈钢电动伸缩门                 | 樘  | 1        | 14000.00  | 14000.00  |    |    |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 单位工程预算汇总表

工程名称: 园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 汇总内容        | 金额: (元)   | 其中: 暂估价(元) |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1             | 分部分项合计      | 51818.30  |            |
| 2             | 措施合计        | 1672.42   |            |
| 2.1           | 绿色施工安全防护措施费 | 1672.42   |            |
| 2.2           | 其他措施费       |           |            |
| 3             | 其他项目        | 1003.45   | —          |
| 3.1           | 暂列金额        |           |            |
| 3.2           | 暂估价         |           |            |
| 3.3           | 计日工         |           |            |
| 3.4           | 总承包服务费      |           |            |
| 3.5           | 预算包干费       | 1003.45   |            |
| 3.6           | 工程优质费       |           |            |
| 3.7           | 概算幅度差       |           |            |
| 3.8           | 索赔费用        |           |            |
| 3.9           | 现场签证费用      |           |            |
| 3.10          | 其他费用        |           |            |
| 4             | 税前工程造价      | 54494.17  |            |
| 5             | 增值税销项税额     | 4904.48   | —          |
| 6             | 总造价         | 59398.65  |            |
| 7             | 人工费         | 9402.07   |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
|               |             |           |            |
| 预算价合计=1+2+3+5 |             | 59,398.65 | 0.00       |

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元)   |          |           |
|------|--------------|--------|------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------|
|      |              |        |                                          |      |       | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 整个项目   |                                          |      |       |          |          |           |
| 1    | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1. 整理绿化用地                                | m2   | 373   | 1.93     | 719.89   |           |
| 2    | 050102012001 | 铺种草皮   | 1. 养护期:12个月<br>2. 草皮种类:台湾草<br>3. 铺种方式:满铺 | m2   | 497   | 52.15    | 25918.55 |           |
| 3    | 050102002001 | 栽植灌木   | 1. 冠丛高:1.8m<br>2. 养护期:12个月<br>3. 种类:红叶石楠 | 株    | 1     | 263.09   | 263.09   |           |
| 4    | 050102008001 | 栽植花卉   | 1. 花卉种类:木本花<br>2. 养护期:12个月               | m2   | 27.66 | 81.73    | 2260.65  |           |
| 5    | 050101001001 | 砍伐乔木   | 1. 树干胸径:65cm                             | 株    | 1     | 2960.78  | 2960.78  |           |
| 6    | 050102001001 | 栽植乔木   | 1. 胸径或干径:50cm<br>2. 种类:香樟<br>3. 养护期:12个月 | 株    | 1     | 19695.34 | 19695.34 |           |
|      |              | 分部分项合计 |                                          |      |       |          | 51818.30 |           |
|      |              | 措施项目   |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              | 单价措施合计 |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
|      |              |        |                                          |      |       |          |          |           |
| 本页小计 |              |        |                                          |      |       |          | 51818.30 |           |
| 合 计  |              |        |                                          |      |       |          | 51818.30 |           |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称        | 计算基础            | 费率(%) | 金额(元)   | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                                                                            |
|-----|---------------|-------------|-----------------|-------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10    | 1672.42 |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算                                                                                                 |
| 2   | 粤050405010001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |         |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%                                                                                |
| 3   | 050405002001  | 夜间施工增加费     |                 | 20    |         |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                              |
| 4   | 粤050405009001 | 赶工措施费       | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |         |         |          | 赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$ ) |
| 5   | 050405006001  | 反季节栽植影响措施   |                 |       |         |         |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                                                                              |
| 6   | QTFY000000001 | 其他费用        |                 |       |         |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算                                                                                                               |
|     |               |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                               |
|     |               |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                               |
|     |               |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                               |
|     |               |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                               |
|     |               |             |                 |       |         |         |          |                                                                                                                               |
| 合 计 |               |             |                 |       | 1672.42 |         |          |                                                                                                                               |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额（元）   | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额    |         |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价     |         |         |            |
| 2.1 | 材料暂估价   | —       |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |         |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工     |         |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费  |         |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 预算包干费   | 1003.45 |         |            |
| 6   | 工程优质费   |         |         |            |
| 7   | 概算幅度差   |         |         |            |
| 8   | 现场签证费用  |         |         |            |
| 9   | 索赔费用    |         |         |            |
| 10  | 其他费用    |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     | 合 计     | 1003.45 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 园林绿化

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                 | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-----------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 1  | 32030050@1 | 红叶石楠苗高×冠径 180cm×150cm | 丛  | 1.04      | 146.79    | 152.66    |    |    |
| 2  | 99450680@1 | 柴油(机械用)0#             | kg | 0.371     | 7.86      | 2.92      |    |    |
| 3  | 99450670@1 | 汽油(机械用)国III93#        | kg | 0.0015    | 9.35      | 0.01      |    |    |
| 4  | 00010010   | 人工费                   | 元  | 9402.0674 | 1.00      | 9402.07   |    |    |
| 5  | 04090135   | 余土外运                  | m3 | 13.4989   |           |           |    |    |
| 6  | 04090155   | 熟耕土(松方)               | m3 | 10.8468   | 45.30     | 491.36    |    |    |
| 7  | 32270001   | 杀虫剂                   | kg | 2.0524    | 17.09     | 35.08     |    |    |
| 8  | 32270010   | 无机肥(复合肥)              | kg | 49.6632   | 2.97      | 147.50    |    |    |
| 9  | 32270020   | 有机肥                   | t  | 7.6603    | 432.00    | 3309.25   |    |    |
| 10 | 34110010   | 水                     | m3 | 327.0817  | 4.25      | 1390.10   |    |    |
| 11 | 99450760   | 其他材料费                 | 元  | 139.972   | 1.00      | 139.97    |    |    |
| 12 | CLFTZ      | 材料费调整                 | 元  | 0.0058    | 1.00      | 0.01      |    |    |
| 13 | 32070050   | 草皮件装 30cm×30cm/<br>件  | m2 | 521.85    | 10.54     | 5500.30   |    |    |
| 14 | 00010003   | 机上人工                  | 工日 | 9.1503    | 230.00    | 2104.57   |    |    |
| 15 | 99450630   | 折旧费                   | 元  | 1091.2099 | 1.00      | 1091.21   |    |    |
| 16 | 99450640   | 检修费                   | 元  | 263.1477  | 1.00      | 263.15    |    |    |
| 17 | 99450650   | 维护费                   | 元  | 760.8446  | 1.00      | 760.84    |    |    |
| 18 | 99450670   | 汽油(机械用)国III93#        | kg | 20.3206   | 9.35      | 190.00    |    |    |
| 19 | 99450680   | 柴油(机械用)0#             | kg | 370.1848  | 7.86      | 2909.65   |    |    |
| 20 | JXFTZ      | 机械费调整                 | 元  | -0.0525   | 1.00      | -0.05     |    |    |
| 21 | 32070130@1 | 翠芦莉育苗袋φ10cm内          | 株  | 726.075   | 0.73      | 530.03    |    |    |
| 22 | 32010161@1 | 香樟胸径50cm              | 株  | 1.04      | 17512.17  | 18212.66  |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            |                       |    |           |           |           |    |    |
|    |            | 合计                    |    |           |           | 46633.29  |    |    |

工程量计算表


| 工程名称 |                 | 珠玑镇绿美小公园修缮工程                                                                             |          |      |      | 项目部位 |                                                                                                                                                                                                          | 市政、建筑                    |      |                          |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|
| 序号   | 分部分项工程（或子目）名称   | 项目特征描述（或规格、型号）                                                                           | 尺寸       |      |      |      | 计算式                                                                                                                                                                                                      | 工程量                      | 计量单位 | 备注                       |
|      |                 |                                                                                          | 件数       | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |                                                                                                                                                                                                          |                          |      |                          |
| 一    | 公园新建砼地面         | 1、100厚C25混凝土-<br>2、100厚级配碎石垫层<br>3、素土夯实(夯实系数>93%)                                        |          |      |      |      | 2.65                                                                                                                                                                                                     | 2.65                     | m²   | 图号BD-3.02                |
| 二    | 公园拆除花池块料面层及水泥砂浆 | 1、拆除立面块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层，共40厚<br>2、废料外运3km                                               |          | 25.6 | 0.3  | 0.4  | 25.6*0.4*2                                                                                                                                                                                               | 20.48                    | m³   | 图号BD-1.01                |
|      |                 | 1、拆除平面块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层<br>2、废料外运3km                                                    |          | 25.6 | 0.3  | 0.4  | 25.6*0.3                                                                                                                                                                                                 | 7.68                     | m³   | 图号BD-1.01                |
| 三    | 公园翻新花池          | 1、20厚1:2.5水泥砂浆<br>2、立面400*200*30厚光面芝麻灰                                                   |          | 25.6 | 0.3  | 0.4  | 25.6*0.4*2                                                                                                                                                                                               | 20.48                    | m²   | 图号BD-1.01                |
|      |                 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆<br>2、平面600*320*30厚光面芝麻灰切角10*10                                            |          | 25.6 | 0.3  | 0.4  | 25.6*0.3                                                                                                                                                                                                 | 7.68                     | m²   | 图号BD-1.01                |
| 四    | 公园新建人行道砖        | 1、250*250*40mm人行道砖<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、原有100厚C25混凝土                                  |          |      |      |      | 59.59                                                                                                                                                                                                    | 59.59                    | m²   | 图号BD-3.02                |
| 五    | 公园新建树池          |                                                                                          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                                          |                          |      | 图号BD-1.01                |
| 1    | 素土夯实            | 1、素土夯实                                                                                   | 12       | 1.5  | 1.5  |      | 1.5*1.5*12                                                                                                                                                                                               | 27.00                    | m³   |                          |
| 2    | 碎石垫层            | 1、150厚级配碎石垫层                                                                             | 12       | 1.5  | 1.5  | 0.15 | 1.5*1.5*0.15*12                                                                                                                                                                                          | 4.05                     | m³   |                          |
| 3    | 混凝土垫层           | 1、100厚C25混凝土                                                                             | 12       | 1.5  | 1.5  | 0.1  | (1.5*1.5-1.1*1.1)*0.1*12                                                                                                                                                                                 | 1.25                     | m³   |                          |
| 4    | 混凝土垫层模板         | 1、普通木模板                                                                                  | 12       | 1.5  | 1.5  | 0.1  | (1.5*4+1.1*4)*0.1*12                                                                                                                                                                                     | 12.48                    | m²   |                          |
| 5    | 花岗岩树池           | 1、150×1500×200厚烧面芝麻灰<br>2、20厚1:3水泥砂浆                                                     | 12       | 1.5  | 1.5  | 0.15 | 1.5*4*12                                                                                                                                                                                                 | 72.00                    | m    |                          |
| 六    | 公园透水砖路面         | 1、230*115*50mm透水砖<br>2、50厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、100厚C25混凝土<br>4、150厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实(夯实系数>93%) | CAD图示工程量 |      |      |      | 28+23                                                                                                                                                                                                    | 51.00                    | m²   | 索引平面图\图号BD-1.01          |
| 七    | 公园路面铺装翻新        | 1、105*105*40mm马赛克砖<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、100厚C25混凝土<br>4、150厚级配碎石垫层                    | CAD图示工程量 |      |      |      | 16.3                                                                                                                                                                                                     | 16.30                    | m²   | 索引平面图\图号BD-1.01          |
| 八    | 公园围墙翻新一         | 1、人工拆除原40*40*4cm镀锌方钢栏杆<br>2、废料外运3km<br>3、新安装40*40*4cm镀锌方钢栏杆<br>4、刷防锈漆底漆2遍，面漆2遍           |          |      |      |      | 2.6                                                                                                                                                                                                      | 2.60                     | m    | 图号LD-2.01                |
|      |                 | 1、铲除原有块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 40厚<br>2、废料外运3km                                                | 11.1     |      | 2.18 |      | (11.1*2.18-2.6*1.86)*2+2.18*0.26*2+11.1*0.26+1.86*0.26*2                                                                                                                                                 | 43.71                    | m²   |                          |
| 九    | 公园围墙翻新二（8个柱墩）   | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)                                                                | 11.1     |      | 2.18 |      | (11.1*2.18-2.6*1.86)*2+2.18*0.26*2+11.1*0.26+1.86*0.26*2                                                                                                                                                 | 43.71                    | m²   | 脚手架：48.4m²               |
|      |                 | 1、原有铁艺栏杆翻新<br>2、刷防锈漆底漆2遍，面漆2遍                                                            |          |      |      |      | 2.18*1.6*9*2                                                                                                                                                                                             | 62.78                    | m²   |                          |
|      |                 | 1、铲除原有抹灰层<br>2、废料外运3km                                                                   |          |      |      |      | ((0.82*0.82-0.42*0.42)*3[大柱水平面]) *8[8个柱墩的量]                                                                                                                                                              | 11.90                    | m²   |                          |
|      |                 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)                                                                |          |      |      |      | ((0.82*0.82-0.42*0.42)*3[大柱水平面]) *8[8个柱墩的量]                                                                                                                                                              | 11.90                    | m²   |                          |
| 十    | 公园围墙翻新三         | 1、300x150x10 厚米黄色文化砖<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)                                        |          |      |      |      | (0.82*0.82[大柱顶平面]+0.82*4*0.28*3[大柱立面]+(0.82*0.82-0.42*0.42)*2[大柱水平面]+0.42*4*0.42*2[2个立柱立面]+(0.42*4*0.38-2*0.25*0.32)[最下面小柱立面扣减墙面积]) *8[8个柱墩的量]+(26.4-8*0.42)*0.32*2[墙立面]+(26.4-8*0.42)*0.32[墙顶平面])       | 72.59                    | m²   | 图号LD-2.01<br>脚手架：54.05m² |
|      |                 | 1、铲除原有原有块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 40厚<br>2、废料外运3km                                              | 3.8      |      | 0.28 |      | (0.26*2+3.4*2)*0.28                                                                                                                                                                                      | 2.05                     | m²   | 图号LD-2.01                |
| 十一   | 公园新建围墙一         | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)                                                                | 3.8      |      | 0.28 |      | (0.26*2+3.4*2)*0.28                                                                                                                                                                                      | 2.05                     | m²   | 脚手架：6.68m²               |
|      |                 | 1、原挡墙拆除<br>2、废料外运3km                                                                     |          |      |      |      | 工程量详见计量模型《新建围墙一》                                                                                                                                                                                         | 1.47+0.1744+0.3024+0.024 | 1.97 | m³                       |
|      |                 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、800x800x10 厚光面中国红贴面                                       |          |      |      |      | 5.37[立面图一乙造型外墙立面量测面积]+2.00*4[立面图一左边柱立面量测面积*4个立面]+0.8*0.8-0.68*0.68[立面图一左边柱脚平面尺寸计算面积]+(3.88[右边柱立面量测面积]-(1.6+0.091)/2*0.2[柱顶梯形立面尺寸计算面积]+(1.6+0.091)/2*(0.2*2+((1.6-0.091)/2)^2)^0.5[柱顶梯形斜面尺寸计算面积]*4+7.93[立 | 37.26                    | m²   | 图号TD-1.01                |

工程量计算表

| 工程名称 | 珠孔镇绿美小公园修缮工程    |                                                                                                                                                                                                         |    |       |       |       | 项目部位                                                                                                                                                                                               | 市政、建筑 |      |    |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|
| 序号   | 分部分项工程 (或子目) 名称 | 项目特征描述 (或规格、型号)                                                                                                                                                                                         | 尺寸 |       |       |       | 计算式                                                                                                                                                                                                | 工程量   | 计量单位 | 备注 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         | 件数 | 长 (m) | 宽 (m) | 高 (m) |                                                                                                                                                                                                    |       |      |    |
| 十二   | 公园入口            | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、底面刮防水腻子2道刷外墙乳胶漆2道                                                                                                                                                        |    |       |       |       | $(0.54*0.54-3.14*0.54^2/4)$ [立面图一圆弧内立面]+ $2.74*3.4$ [立面图一雨蓬底面]- $0.68*0.68$ [扣除柱底面]+ $(1.6*1.6-1.2*1.2)*2$ [立面图一右边门柱水上部面个底面]                                                                       | 11.16 | m²   |    |
|      |                 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、800x800x10 厚光面米黄色贴面                                                                                                                                                      |    |       |       |       | $8.31$ [立面图一外墙立面量测面积]+ $3.4*0.5$ [立面图二尺寸计算面积]+ $(2.86*0.5+2.88*0.12)$ [立面图三尺寸计算面积]+ $4.288*0.25$ [立面图四尺寸计算斜面面积]+ $1.525*0.25$ [立面图一尺寸计算面积]++ $(1.6*1.6-1.2*1.2)$ [立面图一右边门柱水上部面个底面]                 | 14.36 | m²   |    |
|      |                 | 1、外立面瓷砖美缝                                                                                                                                                                                               |    |       |       |       | $28.64$ [大门立面图一]+ $2.04*4$ [立面图一左边柱立面*4]+ $5.55*4$ [右边柱立面*4]+ $6.42$ [右边柱顶面]+ $14.04$ [大门立面图一]                                                                                                     | 79.46 | m    |    |
|      |                 | 1、铲除原有抹灰层<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                                                  |    |       |       |       | $2.74*3.4$ [立面图一雨蓬底面]- $0.68*0.68$ [扣除柱底面]                                                                                                                                                         | 8.85  | m²   |    |
|      |                 | 1、铲除原有铺装层及抹灰层<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                                              |    |       |       |       | 37.26                                                                                                                                                                                              | 37.26 | m²   |    |
|      |                 | 电动小门:<br>1米1宽1.56米高, 指纹感应和人脸识别, 标配两个遥控, 一个按钮开关出, 优质不锈钢材质                                                                                                                                                |    |       |       |       | 1                                                                                                                                                                                                  | 1.00  | 套    |    |
|      |                 | 不锈钢伸缩门:<br>1.材料:201 不锈钢材质<br>2.电机:370 W+370W 交流, 220V, 50Hz<br>3.尺寸:1600mm(高)*660mm(宽)4. 主料 50*51*0.5mm<br>副料:48*36*0.5mm 国标足厚(可卡尺测量, 厚度可加厚)。<br>5.总长6米, 收拢起来1.8米, 剩余过车通道4.2米。<br>标配两个遥控, 一个台控, 电动智能伸缩门 |    |       |       |       | 1                                                                                                                                                                                                  | 1.00  | 套    |    |
|      |                 | 1、脚手架 (单排)                                                                                                                                                                                              |    |       |       |       | $(6.204+0.946)*3.78$ [立面图一外墙立面尺寸面积]+ $0.8*4*2.88$ [立面图一左边柱立面量测面积*4个立面]+ $1.6*4*3.15$ [右边柱立面尺寸计算面积]+ $3.45*3.38$ [立面图二尺寸计算面积]+ $0.68*3.38$ [立面图二尺寸计算面积]- $2.74*3.4$ [立面图一雨蓬底面]- $0.68*0.68$ [扣除柱底面] | 77.73 | m²   |    |
|      |                 | 1、脚手架 (天棚)                                                                                                                                                                                              |    |       |       |       | $2.74*3.4$ [立面图一雨蓬底面]- $0.68*0.68$ [扣除柱底面]                                                                                                                                                         | 8.85  | m²   |    |
|      |                 | 1、人工拆除原有1.05*2.1米不锈钢门<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                                      |    |       |       |       | 1.05*2.1                                                                                                                                                                                           | 2.21  | m²   |    |
|      |                 | 1、人工拆除原有电动伸缩门6*1.6<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                                         |    |       |       |       | 6*1.6                                                                                                                                                                                              | 9.60  | m²   |    |
|      |                 | 1、人工拆除原有防盗门950*2100<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                                        |    |       |       |       | 0.95*2.1                                                                                                                                                                                           | 2.00  | m²   |    |
|      |                 | 3、新装木纹色防盗门950*2100<br>1、人工拆除原有铝合金窗1300*1200<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                |    |       |       |       | 1.3*1.2                                                                                                                                                                                            | 1.56  | m²   |    |
|      |                 | 3、新装1.2厚铝合金窗1300*1200<br>1、人工拆除原有防盗网1300*1200<br>2、废料外运3km                                                                                                                                              |    |       |       |       | 1.3*1.2                                                                                                                                                                                            | 1.56  | m²   |    |
|      |                 | 3、新装防盗网1300*1200                                                                                                                                                                                        |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                    |       |      |    |
| 十三   | 公园新建树池做法二       |                                                                                                                                                                                                         |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                    |       |      |    |
| 1    | 破除原沥青砼路面        | 1、破除原沥青砼路面厚29cm<br>2、废料外运3km                                                                                                                                                                            |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                    | 31.88 | m³   |    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    | 4.3   | 3.8   |       | 4.3*3.8                                                                                                                                                                                            | 16.34 |      |    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    | 4.2   | 3.7   |       | 4.2*3.7                                                                                                                                                                                            | 15.54 |      |    |
| 2    | 素土夯实            | 1、素土夯实                                                                                                                                                                                                  | 2  | 4     | 3.5   |       | 4*3.5*2                                                                                                                                                                                            | 28.00 | m³   |    |
| 3    | 混凝土垫层           | 1、200厚C25混凝土                                                                                                                                                                                            | 2  | 4     | 3.5   | 0.2   | $(4*3.5-3.3*2.8)*0.2*2-7.8*0.15*0.1$                                                                                                                                                               | 1.79  | m³   |    |
| 4    | 混凝土垫层模板         | 1、普通木模板                                                                                                                                                                                                 | 2  | 4     | 3.5   | 0.1   | $(4*3.5+3.3*2.8)*0.2*2$                                                                                                                                                                            | 9.30  | m²   |    |
| 5    | 花岗岩树池           | 1、600长X150宽X250厚芝麻灰花岗岩<br>2、20厚1:3水泥砂浆                                                                                                                                                                  | 2  | 4     | 3.5   | 0.15  | 1.5*4*12                                                                                                                                                                                           | 72.00 | m    |    |

工程量计算表

| 工程名称 | 珠玑镇绿美小公园修缮工程 |            |        |        | 项目部位  | 绿化 |         |
|------|--------------|------------|--------|--------|-------|----|---------|
| 序号   | 植物名称         | 规格         |        |        | 数量    | 单位 | 备注      |
|      |              | 胸径/地径 (CM) | 树高 (M) | 冠幅 (M) |       |    |         |
| 1    | 台湾草          |            |        |        | 497   | m² | 图号索引平面图 |
| 2    | 翠芦莉          |            |        |        | 27.66 | m² |         |
| 3    | 整理绿化用地       |            |        |        | 373   | m² |         |
| 4    | 红叶石楠         |            | 1.8    | 2      | 1     | 株  |         |
| 5    | 砍挖乔木         | 65         |        |        | 1     | 株  |         |
| 6    | 香樟           | 50         | 3-3.5  | 2.5-3  | 1     | 株  |         |
|      | 注：养护期为12个月   |            |        |        |       |    |         |



# 清单汇总表

工程名称: 公园新建围墙一

编制日期: 2025-03-12

| 序号   | 编码          | 项目名称                                                                | 单位 | 工程量明细   |      |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
|      |             |                                                                     |    | 绘图输入    | 表格算量 |
| 实体项目 |             |                                                                     |    |         |      |
| 1    | 10101003001 | 挖沟槽土方                                                               | m3 | 5.7696  |      |
| 2    | 10103001001 | 回填方                                                                 | m3 | 4.7212  |      |
| 3    | 10103002001 | 余方弃置                                                                | m3 | 1.0484  |      |
| 4    | 10401003001 | 实心砖墙<br>m7.5水泥砂浆MU10砖 厚200                                          | m3 | 1.3782  |      |
| 5    | 10401003002 | 实心砖墙<br>m7.5水泥砂浆MU10砖 厚50                                           | m3 | 0.0876  |      |
| 6    | 10404001001 | 垫层<br>100厚C25素砼垫层                                                   | m3 | 0.328   |      |
| 7    | 10501003001 | 独立基础<br>C25钢筋混凝土                                                    | m3 | 0.384   |      |
| 8    | 10502001001 | 矩形柱<br>C25钢筋混凝土                                                     | m3 | 0.1744  |      |
| 9    | 10503001001 | 基础梁<br>C25钢筋混凝土                                                     | m3 | 0.3204  |      |
| 10   | 11204003001 | 块料墙面<br>1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、300x150x10 厚米黄色文化砖            | m2 | 17.2656 |      |
| 11   | 11204003002 | 墙顶水平面块料<br>1、20厚1:25水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2、300x150x10 厚米黄色文化砖         | m2 | 0.632   |      |
| 12   | 11206002001 | 块料零星项目<br>1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)<br>2.300x150x10厚米黄色文化砖,水泥勾缝10mm | m2 | 0.5712  |      |
| 13   | 40303016001 | 压顶<br>压顶C25素砼                                                       | m3 | 0.0224  |      |
| 措施项目 |             |                                                                     |    |         |      |
| 1    | 11701009001 | 单排钢脚手架                                                              | m2 | 15.962  |      |
| 2    | 11702001001 | 独立基础模板                                                              | m2 | 1.92    |      |
| 3    | 11702001002 | 垫层模板                                                                | m2 | 1.312   |      |
| 4    | 11702002001 | 矩形柱模板                                                               | m2 | 3.488   |      |
| 5    | 11702005001 | 基础梁模板                                                               | m2 | 2.316   |      |
| 6    | 41102018001 | 压顶模板<br>普通木模板                                                       | m2 | 0.312   |      |

钢筋定额表(包含措施筋和损耗)

工程名称: 公园新建围墙一

编制日期: 2025-03-12

单位: t

| 定额号   | 定额项目         | 单位 | 钢筋量   |
|-------|--------------|----|-------|
| 5-309 | 现浇构件螺纹钢直径为14 | t  | 0.011 |
| 5-312 | 现浇构件螺纹钢直径为20 | t  | 0.131 |
| 5-356 | 箍筋直径为8       | t  | 0.029 |



工程名称：公园新建围墙一

# 钢筋接头汇总表

编制日期：2025-03-12

单位：个

| 搭接形式  | 楼层名称 | 构件类型 | 20 |
|-------|------|------|----|
| 电渣压力焊 | 首层   | 柱    | 8  |
|       | 整楼   | 合计   | 8  |
|       | 整项目  | 柱    | 8  |

