

司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：

华芳
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

贾庆
印
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2025. 9. 12

复核时间：

2025. 9. 12

总 说 明

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1、本工程为：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目
- 2、工程范围：市政工程
- 3、工程地点：始兴县

二、预算范围：

详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：（1）依据（GB50500—2013）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及GB50857—2013）国家标准《市政工程工程量计算规范》、（GB50856—2013）国家标准《通用安装工程工程量计算规范》；（2）依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，采用工程量清单计价办法（增值税）模式计算。

- 2、计量依据：根据建设单位的要求和现场测量的数据，计算实物工程量。

四、本招标控制价编制中有关问题说明如下：

- 1、材料及机械台班燃料动力费单价按始兴县2025年5月份信息价，其他参考韶关2025年6月信息价套算，没有的按同期市场价格。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算。
- 2、税金按国家相关规定计算，2019年4月1日开始税金按9 %计算。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	混凝土路面		
1.2	仿木栏杆		
1.3	挡土墙		
1.4	水泥压花路面		
1.5	鹅卵石路面		
1.6	鱼塘回填		
1.7	太阳能路灯		
1.8	庭院灯		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土路面						
1	040202001002	素土夯实	1. 部位:素土夯实, 夯实度>94%	m2	750			
2	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:水泥石粉垫层内掺6%水泥 2. 厚度:15cm	m2	750			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	750			
		混凝土路面合计						
		仿木栏杆						
4	040309002001	成品仿木栏杆	1. 材料品种、规格:成品仿木栏杆 (1.24m高)	m	138.28			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10$ mm以内	t	0.382			
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25$ mm	t	0.158			
		仿木栏杆合计						
		挡土墙						
7	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	126.5			
8	040103001010	回填方	1. 密实度要求:按规范要求碾压 2. 填方材料品种:原土夯实	m3	49.5			
9	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:3km	m3	77			
10	040501004002	塑料管	1. 泄水管 DN100@2000	m	75.63			
11	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. C25现浇混凝土挡墙	m3	139.12			
12	040103001011	回填方	1. 粘土夯实	m3	20.63			
		挡土墙合计						
		水泥压花路面						
13	040202001001	素土夯实	1. 部位:素土夯实, 夯实度>94%	m2	736.28			
14	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	736.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	粤040202017001	道路混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	736.28			
16	050201001001	水泥压花路面	1. 涂刷封闭剂(封闭剂用量0.18kg/m2) 2. 冲洗(高压清洗机冲洗-弱酸冲洗-清水冲洗) 3. 压印(图案详平面) 4. 撒播彩色脱模粉(要求均匀一致) 5. 播撒表面厚度4mm彩色强化剂两遍(第一遍播撒值1.5-2kg/m2;第二遍播撒值1-1.5kg/m2)	m2	736.28			
		水泥压花路面合计						
		鹅卵石路面						
17	040202001003	素土夯实	1. 部位:素土夯实, 夯实度>94%	m2	83.46			
18	040204002001	鹅卵石路面	1. 块料品种、规格:鹅卵石路面 2. 30mm1: 3水泥砂浆找平层	m2	83.46			
		鹅卵石路面合计						
		鱼塘回填						
19	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度要求:按设计规范要求夯填	m3	820			
		鱼塘回填合计						
		太阳能路灯						
20	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	26.4			
21	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	24.28			
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	2.12			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030412008001	中杆灯	1. 名称:6米单臂路灯 (内外热镀锌+外喷塑) 2. 灯杆的材质及高度:内外热镀锌+外喷H=6m, L=1.5m 3. 灯具规格:60W LED光源 4. 基础形式、浇筑材质:C20砼垫层、C25混凝土浇筑600*600*1000mm基础 5. 接地要求:40*40*4角钢接地 6. 附件配置:含法兰盘、安装件、熔断器等配件	套	5			
		太阳能路灯合计						
		庭院灯						
24	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	44			
25	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	40.48			
26	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	3.52			
27	030412008002	庭院灯	1. 名称:3.5米双臂悬挑灯 2. 灯杆的材质及高度:内外热镀锌+外喷H=3.5m 3. 灯具规格:40W LED光源 4. 基础形式、浇筑材质:C20砼垫层、C25混凝土浇筑600*600*800mm基础 5. 接地要求:40*40*4角钢接地 6. 附件配置:含法兰盘、安装件、熔断器等配件	套	10			
		庭院灯合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
28	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	4.8			
29	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	31.2			
30	041102017001	挡墙模板	1. 挡墙模板	m2	278.24			
		单价措施合计						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段：

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中：δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
8	2.6	模板工程						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	925.68		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	925.68		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：司前镇黄沙村农村基础设施补短板项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

