工程名称：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目

标段名称：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：568336.38

（大写）：伍拾陆万捌仟叁佰叁拾陆元叁角捌分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　标段：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	514375.81
1.1	司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目	514375.81
1.1.1	市政工程	514375.81
2	措施项目费	7033.71
2.1	其中：安全生产措施费	2685.6
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	46926.86
合　计		568336.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　标段：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目					514375.81
		市政工程					514375.81
1	040201003001	路床整形	1、路床碾压检验	m2	4599.25	2.18	10026.37
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、级配碎石垫层10cm厚	m2	4599.25	20.43	93962.68
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm	m2	3619.25	113.39	410386.76
本页小计							514375.81
合计							514375.81

措施项目清单计价表

工程名称：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　标段：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		7033.71	
1.1	011601007001	文明施工		1406.74	
1.2	011601008001	环境保护		1278.86	
1.3	011601006001	临时设施		1662.51	
1.4	011601009001	安全生产		2685.6	

其他项目清单计价表

工程名称：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　标段：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

增值税计价表

标段：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目

工程名称：司前镇现代综合农业基地机耕道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	521409.52	9	46926.86
合计					46926.86