

龙仙镇二中路东九巷道路塌方修复工程

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县龙仙镇人民政府

原最高投标限价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：664,162.29 元

大写：陆拾陆万肆仟壹佰陆拾贰元贰角玖分。

审核最高投标限价金额（小写）：660,120.26 元

大写：陆拾陆万零壹佰贰拾元贰角陆分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-4,042.03 元

审核单位：广东人信工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：唐 博 强（签字盖执业专用章）



复核人及证号：徐永飞（签字盖执业专用章）



审定人及证号：林 升（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年5月20日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路塌方修复工程
2. 工程范围：新建挡土墙、新建道路、修复道路、新建化粪池、新建排水沟。
3. 工程地址：翁源县龙仙镇

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；
2. 《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T50857-2024）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）；
4. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；
5. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
6. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
7. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函（2019）819号；
8. 按照翁市政[2026]05号文，2026年第4月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、其他说明事项

1. 根据建设单位来函，本次预算审核土方外运运距按8km考虑，结算提供相关作证依据。

2. 本工程采用一般计税方法计税。

3. 市政工程临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 5.148%计取,文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 4.356%计取,环境保护措施按分部分项人工费和机具费的 3.96%计取,安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 8.316%计取;

4. 单独装饰工程临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 3.38%计取,文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 2.86%计取,环境保护措施按分部分项人工费和机具费的 2.6%计取,安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 7.93%计取;

5. 增值税销项税额按 9%计取。

6. 本工程办理结算审核时,需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料(由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认,含隐蔽工程验收记录),如未能提供,办理结算审核时则不审核。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 龙仙镇二中路东九巷道路 标段: 龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					497169.22
		市政工程					450715.16
		护坡					64765.07
1	041001001002	拆除路面	1. 材质: 普通混凝土面层 2. 厚度: 15cm 3. 废料外运: 废料外运8km 4. 干渣土消纳处置费	m2	51.81	27.15	1406.64
2	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 土方运距: 土方外运8km 3. 干渣土消纳处置费	m3	23.81	39.84	948.59
3	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格: 标准砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级: 砌筑砂浆M7.5	m3	0.56	573.05	320.91
4	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: 普通预拌混凝土C20 2. 厚度: 10cm	m2	61.35	60.1	3687.14
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 普通预拌混凝土C25 2. 厚度: 30cm 3. 砼路面采用洒水养护, 养护期为7天 4. 伸缩缝: 聚氯乙稀胶泥(每4米设一道)	m2	64.29	195.94	12596.98
6	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石粉 3. 厚度: 10cm	m2	13.2	27.29	360.23
本页小计							19320.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土 C25 2. 厚度：15cm 3. 砼路面采用洒水养护，养护期为7天	m ²	13.2	106.25	1402.5
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土挡墙模板制作、安装、拆除	m ³	32.44	879.62	28534.87
9	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：φ10-25mm	t	1.063	4323.22	4595.58
10	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：φ10mm以内	t	0.483	4889.03	2361.4
11	040308001001	金属栏杆	1. 304不锈钢护栏高0.9m 2. 立杆采用φ50X2不锈钢管，中距≤1.0米 3. 横杆采用φ50X2不锈钢管 4. φ25X1.5不锈钢管中距≤130 5. φ50X2不锈钢管扶手	m	32.18	265.7	8550.23
		挡土墙					385950.09
12	041001001001	拆除路面	1. 材质：普通混凝土面层 2. 厚度：15cm 3. 废料外运：废料外运8km 4. 干渣土消纳处置费	m ²	165.29	27.14	4485.97
本页小计							49930.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 龙仙镇二中路东九巷道路 标段: 龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 清运原1/3已塌方的毛石挡土墙 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m3	46.41	62.03	2878.81
14	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原2/3毛石挡土墙 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m3	92.81	190.94	17721.14
15	040101001003	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 土方运距: 土方外运8km 3. 干渣土消纳处置费	m3	346.19	39.84	13792.21
16	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 从良洞建筑垃圾收纳场运回土方回填, 运距8km 2. 密实度: 按设计要求	m3	299.56	46.91	14052.36
17	040302010001	钢板桩	1. 桩长: 4m 2. 规格、型号: 16a#槽钢 3. 永久性钢板桩, 不拔出	t	30.029	3611.58	108452.14
18	040301003001	钢管桩	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 管径、壁厚: DN100*4 镀锌层500g/m ² 3. 沉桩方法: 压桩 4. 填充材料种类: 填充C30细石砼 5. 桩长: 每根桩长1.5m 6. 桩尖: 详图纸	m	51	64.71	3300.21
19	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 2. 钢筋规格: ϕ 10-25mm	t	0.609	4323.22	2632.84
本页小计							162829.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制作、安装 网钢 2. 钢筋规格: ϕ 10 mm以内	t	0.015	5015.46	75.23
21	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: 普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土挡墙模板制作、安装、拆除	m ³	56.99	691.27	39395.48
22	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格: M30块石基础 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5砂浆砌挡墙基础	m ³	9.61	295.7	2841.68
23	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: 普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土挡墙模板制作、安装、拆除 3. ϕ 75PVC泄水管 4. 河卵石滤层	m ³	94.63	845.16	79977.49
24	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格: M30块石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5砂浆砌挡墙 3. ϕ 75PVC泄水管 4. 河卵石滤层	m ³	20.81	404.72	8422.22
25	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: 普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土压顶模板制作、安装、拆除	m ³	0.75	916.61	687.46
26	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格: 标准砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级: 砌筑砂浆M7.5	m ³	0.14	573.05	80.23
本页小计							131479.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖砌挡墙面抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆	m ²	1.68	44.96	75.53	
28	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格：排水沟—200*150mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：120砖墙 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆沟底、沟壁抹灰 5. 沟槽土方开挖、回填、余方弃置运距8km 6. 干渣土消纳处置费	m	39.53	96.69	3822.16	
29	040308001002	金属栏杆	1. 304不锈钢护栏高0.9m 2. 立杆采用φ50X2不锈钢管，中距≤1.0米 3. 横杆采用φ50X2不锈钢管 4. φ25X1.5不锈钢管中距≤130 5. φ50X2不锈钢管扶手	m	50.76	265.7	13486.93	
30	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：φ160PVC排水管 2. 连接形式：粘接	m	39.53	48.4	1913.25	
31	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：φ110PVC排水管 2. 连接形式：粘接	m	35	30.42	1064.7	
本页小计								20362.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	040501001001	混凝土管	1. 沟槽回填:中、粗砂回填 2. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土承插口排水管 $\phi 400 \times 2000 \times 45$ 3. 连接形式:水泥砂浆接口	m	24.69	239.2	5905.85	
33	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:砖砌雨水口400X600深600 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:500*700*60漏水钢筋砼盖板	座	4	482.8	1931.2	
34	040504009001	整体化粪池	1. 材质:砖砌整体化粪池(行车) 2. 尺寸:3.6m*1.5m*1.2m 3. 100厚3:7砂砖碎夯实 4. 底板钢筋A6@200双层双向 5. 盖板150厚C25砼C16@160双向	座	1	9475	9475	
35	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合 3. 部位:槽钢桩1背面	m ³	6.79	4.69	31.85	
36	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉 3. 厚度:100厚	m ²	165.29	27.29	4510.76	
本页小计								21854.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土 C25 2. 厚度：15cm 3. 砼路面采用洒水养护，养护期为7天 4. 伸缩缝：聚氯乙稀胶泥(每4米设一道) 5. 膨胀缝：纵向膨胀缝(路面宽度<6m时不设纵膨胀缝)，(路面宽度>6m，沿路中心线做纵向膨胀缝) 横向膨胀缝(按照横向每20米设一道) 6. 传力杆：Φ20@300，L=500(设置条件同膨胀缝)	m ²	165.29	111.28	18393.47	
38	040203004001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	165.29	3.74	618.18	
39	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类：AC-13I 3. 厚度：100mm	m ²	165.29	156.85	25925.74	
		装饰工程					46454.06	
		围墙拆除及新建					15882.63	
40	010401002001	拆除砖砌围墙	1. 结构形式：拆除原有砖砌围墙 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ³	3.84	220.09	845.15	
41	010502019001	拆除原围墙砼压顶	1. 结构形式：拆除原围墙砼压顶 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ³	1.61	642.26	1034.04	
本页小计								46816.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	010401001001	拆除砖基础	1. 结构形式: 拆除砖基础 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m3	1.23	122.26	150.38
43	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 综合	m3	2.21	8.95	19.78
44	010102007001	回填方	1. 填方部位: 围墙基础 2. 材料品种: 原土回填	m3	0.98	20.57	20.16
45	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余方弃置 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m3	1.23	42.44	52.2
46	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条基 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.23	530.59	652.63
47	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.84	586.61	2252.58
48	010502019002	混凝土压顶	1. 板名称: 围墙压顶 2. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.61	823.4	1325.67
49	010505008001	混凝土压顶模板	1. 构件名称: 混凝土围墙压顶模板	m2	13.66	27.34	373.46
50	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.028	4498.04	125.95
本页小计							4972.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
51	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：围墙背面抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底，5mm厚1:0.3:4水泥石灰砂浆面	m ²	15.99	48.65	777.91	
52	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：砖砌围墙正面 2. 基层：15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底 3. 面层材料品种、规格：专用瓷砖胶粘贴200*40条形砖，疏缝	m ²	15.99	140.18	2241.48	
53	011403003001	刮腻子	1. 基层类型：压顶底板 2. 腻子种类：成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数：2遍	m ²	2.62	15.12	39.61	
54	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：围墙压顶贴琉璃瓦 2. 砂浆等级：干混砌筑砂浆M7.5 3. 抹灰砂浆(配合比)：DP M15 4. 顺水条、挂瓦条品种及规格：琉璃瓦正脊、琉璃瓦檐口线	m ²	9.4	635.28	5971.63	
		庭院修补					9599.29	
55	010502019003	亭子整体拆除	1. 结构形式：拆除整体钢筋混凝土亭子 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	9	64.4	579.6	
本页小计								9610.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
56	011102001001	铲除石材楼地面	1. 结构形式: 铲除原有损坏300*600*30mm芝麻灰花岗岩地面 60mm厚 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	14.76	29.1	429.52	
57	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 300*600*30mm芝麻灰花岗岩	m ²	14.76	191.68	2829.2	
58	011102003001	铲除块料楼地面	1. 结构形式: 铲除原有损坏600*600防滑砖地面 40mm厚 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	11.4	26.89	306.55	
59	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 600*600防滑砖	m ²	11.4	103.09	1175.23	
60	011502001001	地面裂缝灌裂缝济	1. 地面裂缝灌环氧树脂修补裂缝	m	33.27	128.62	4279.19	
		塌方损坏房屋修复					20972.14	
本页小计								9019.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
61	011201001002	铲除墙面抹灰	1. 结构形式: 铲除内墙面抹灰 20mm厚 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	109.57	12.46	1365.24	
62	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底, 5mm厚1:0.3:4水泥石灰砂浆面	m ²	109.57	33.11	3627.86	
63	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 砖墙抹灰面 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 滚刷内墙乳胶漆底漆一遍, 内墙乳胶漆面漆两遍	m ²	109.57	34.98	3832.76	
64	011203003002	铲除外墙面块料	1. 结构形式: 铲除外墙面块料, 含找平层 40mm厚 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	6.36	37.95	241.36	
65	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 基层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆底层抹灰 3. 面层材料品种、规格: 专用瓷砖胶粘贴240*60mm块料, 疏缝	m ²	6.36	145.8	927.29	
本页小计								9994.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
66	011301001001	铲除天棚面抹灰	1. 结构形式: 铲除天棚面抹灰 15mm厚 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m2	54.95	17.08	938.55	
67	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型: 天棚面 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底, 5mm厚1:0.3:4水泥石灰砂浆面	m2	54.95	38.18	2097.99	
68	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚抹灰面 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 滚刷内墙乳胶漆底漆一遍, 内墙乳胶漆面漆两遍	m2	54.95	41.78	2295.81	
69	010807001001	拆除铝合金窗	1. 结构形式: 拆除损坏铝合金推拉窗 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	樘	1	70.48	70.48	
70	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 框外围尺寸: 90系列铝合金双扇推拉窗 0.9*1.6m 2. 玻璃品种、厚度: 6mm厚平板玻璃	樘	1	505.59	505.59	
71	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金纱窗制作、安装	m2	0.72	127.18	91.57	
72	010807005001	金属格栅窗	1. 钢防盗网拆除	m2	15.15	27.76	420.56	
73	010807005002	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网制作、安装 2. 防盗网顶安装镀锌铁皮 0.5mm厚	m2	15.15	144.72	2192.51	
本页小计								8613.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
74	010502030001	地坪	1. 面层厚度:10cm厚 2. 混凝土种类:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ²	26.62	61.6	1639.79	
75	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ50 3. 连接形式:粘贴 4. 安装部位:外墙 5. 拆除原有损坏Φ50 PVC管	m	3.5	37.76	132.16	
76	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ75 3. 连接形式:粘贴 4. 安装部位:外墙 5. 拆除原有损坏Φ75 PVC管	m	3.5	46.18	161.63	
77	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ110 3. 连接形式:粘贴 4. 安装部位:外墙 5. 拆除原有损坏Φ110 PVC管	m	7	61.57	430.99	
本页小计								2364.57
合计								497169.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		市政工程								
		护坡								
1	041001001002	拆除路面	1. 材质：普通混凝土面层 2. 厚度：15cm 3. 废料外运：废料外运8km 4. 干渣土消纳处置费	m2	0.48	1.23	19.83	2.56	3.05	27.15
2	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 土方运距：土方外运8km 3. 干渣土消纳处置费	m3	0.69	8.00	24.26	3.15	3.74	39.84
3	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格：标准砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级：砌筑砂浆M7.5	m3	211.18	291.87	4.88	32.71	32.41	573.05
4	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土 C20 2. 厚度：10cm	m2	12.97	43.56	0.12	1.49	1.96	60.10
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土 C25 2. 厚度：30cm 3. 砼路面采用洒水养护，养护期为7天 4. 伸缩缝：聚氯乙稀胶泥（每4米设一道）	m2	44.4	139.16	0.54	5.10	6.74	195.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉 3. 厚度:10cm	m ²	5.87	16.80	2.43	0.94	1.24	27.29
7	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2. 厚度:15cm 3. 砼路面采用洒水养护, 养护期为7天	m ²	29	69.30	0.24	3.32	4.39	106.25
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土挡墙模板制作、安装、拆除	m ³	193.98	504.28	92.93	45.39	43.04	879.62
9	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ10-25mm	t	728.94	3288.05	62.35	125.19	118.69	4323.22
10	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ10mm以内	t	1084.01	3423.73	36.08	177.20	168.01	4889.03
11	040308001001	金属栏杆	1. 304不锈钢护栏 高0.9m 2. 立杆采用φ50X2不锈钢管, 中距≤1.0米 3. 横杆采用φ50X2不锈钢管 4. φ25X1.5不锈钢管中距≤130 5. φ50X2不锈钢管扶手	m	45.15	203.89	2.75	6.74	7.18	265.70
		挡土墙								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	041001001001	拆除路面	1. 材质：普通 混凝土面层 2. 厚度：15cm 3. 废料外运： 废料外运8km 4. 干渣土消纳 处置费	m ²	0.48	1.23	19.83	2.56	3.05	27.14
13	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种： 清运原1/3已 塌方的毛石挡 土墙 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳 处置费	m ³	0.89	8.00	41.45	5.34	6.35	62.03
14	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式： 拆除原2/3毛 石挡土墙 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳 处置费	m ³	101.9 1	8.00	41.45	18.08	21.50	190.94
15	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：一 、二类土 2. 土方运距： 土方外运8km 3. 干渣土消纳 处置费	m ³	0.69	8.00	24.26	3.15	3.74	39.84
16	040103002001	一般回填方	1. 填方来源： 从良洞建筑垃 圾收纳场运回 土方回填，运 距8km 2. 密实度：按 设计要求	m ³	10.71		26.05	4.64	5.51	46.91
17	040302010001	钢板桩	1. 桩长：4m 2. 规格、型号 ：16a#槽钢 3. 永久性钢板 桩，不拔出	t	84.42	3244.04	203.59	36.32	43.20	3611.5 8

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040301003001	钢管桩	1. 材质:热镀锌钢管 2. 管径、壁厚:DN100*4 镀锌层500g/m ² 3. 沉桩方法:压桩 4. 填充材料种类:填充C30细石砼 5. 桩长: 每根桩长1.5m 6. 桩尖: 详图纸	m	3.55	54.83	3.97	1.24	1.13	64.71
19	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ10-25mm	t	728.94	3288.05	62.35	125.19	118.69	4323.22
20	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋制作、安装 圆钢 2. 钢筋规格:φ10mm以内	t	1188.77	3362.04	58.06	219.57	187.02	5015.46
21	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土挡墙模板制作、安装、拆除	m ³	103.55	469.33	66.1	26.84	25.45	691.27
22	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:M30块石基础 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌挡墙基础	m ³	87.68	178.96	3.8	11.54	13.72	295.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土挡墙模板制作、安装、拆除 3. $\phi 75$ PVC泄水管 4. 河卵石滤层	m ³	179.78	498.60	85.23	41.80	39.75	845.16
24	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格：M30块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆砌挡墙 3. $\phi 75$ PVC泄水管 4. 河卵石滤层	m ³	134.54	188.44	34.89	21.43	25.41	404.72
25	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土 C25 2. 混凝土压顶模板制作、安装、拆除	m ³	185.74	535.44	105.63	46.10	43.70	916.61
26	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格：标准砖240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级：砌筑砂浆M7.5	m ³	211.18	291.87	4.88	32.71	32.41	573.05
27	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖砌挡墙面抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆	m ²	21.66	15.89	0.61	3.45	3.34	44.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格：排水沟—200*150mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：120砖墙 4. 勾缝、抹面要求：20厚1：2水泥砂浆沟底、沟壁抹灰 5. 沟槽土方开挖、回填、土方弃置运距8km 6. 干渣土消纳处置费	m	33.16	44.65	6.35	6.60	5.93	96.69
29	040308001002	金属栏杆	1. 304不锈钢护栏 高0.9m 2. 立杆采用 $\phi 50 \times 2$ 不锈钢管，中距 ≤ 1.0 米 3. 横杆采用 $\phi 50 \times 2$ 不锈钢管 4. $\phi 25 \times 1.5$ 不锈钢管中距 ≤ 130 5. $\phi 50 \times 2$ 不锈钢管扶手	m	45.15	203.89	2.75	6.74	7.18	265.70
30	040501005001	塑料管	1. 材质及规格： $\phi 160$ PVC排水管 2. 连接形式：粘接	m	14.15	28.73	0.03	3.37	2.13	48.40
31	040501005003	塑料管	1. 材质及规格： $\phi 110$ PVC排水管 2. 连接形式：粘接	m	9.86	16.69	0.03	2.35	1.48	30.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
32	040501001001	混凝土管	1. 沟槽回填： 中、粗砂回填 2. 管道规格、 等级：II级钢 筋混凝土承插 口排水管 ϕ 40 0*2000*45 3. 连接形式： 水泥砂浆接口	m	29.03	194.45	5.23	5.35	5.14	239.20
33	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格： 砖砌雨水口4 00X600深600 2. 雨水箅子及 圈口材质、型 号、规格：500 *700*60漏水 钢筋砼盖板	座	235.86	162.49	5.68	42.54	36.23	482.80
34	040504009001	整体化粪池	1. 材质：砖砌 整体化粪池（ 行车） 2. 尺寸：3.6m *1.5m*1.2m 3. 100厚3:7 砂碎夯实 4. 底板钢筋A6 ϕ 200双层双向 5. 盖板150厚 C25砼C16 ϕ 16 0双向	座	5221.59	2626.68	37.62	800.24	788.88	9475.00
35	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、 二类土 2. 挖土深度： 综合 3. 部位：槽钢 桩1背面	m ³	0.63		3.04	0.46	0.55	4.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
36	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉 3. 厚度:100厚	m2	5.87	16.80	2.43	0.94	1.24	27.29
37	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2. 厚度:15cm 3. 砼路面采用洒水养护,养护期为7天 4. 伸缩缝:聚氯乙稀胶泥(每4米设一道) 5. 膨胀缝:纵向膨胀缝(路面宽度<6m时不设纵膨胀缝), (路面宽度>6m,沿路中心线做纵向膨胀缝)'横向膨胀缝(按照横向每20米设一道) 6. 传力杆:Φ20@300, L=500(设置条件同膨胀缝)	m2	31.03	71.64	0.33	3.57	4.70	111.28
38	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2	m2	0.07	2.97	0.53	0.07	0.09	3.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
39	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类：AC-13I 3. 厚度：100mm	m ²	2.38	139.15	11.63	1.59	2.10	156.85
		装饰工程								
		围墙拆除及新建								
40	010401002001	拆除砖砌围墙	1. 结构形式：拆除原有砖砌围墙 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ³	97.42	8.00	60.77	22.26	31.64	220.09
41	010502019001	拆除原围墙砼压顶	1. 结构形式：拆除原围墙砼压顶 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ³	293.95	8.00	179.13	66.56	94.62	642.26
42	010401001001	拆除砖基础	1. 结构形式：拆除砖基础 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ³	2.49	8.00	81.83	13.07	16.86	122.26
43	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：综合	m ³	2.25		4.36	1.02	1.32	8.95
44	010102007001	回填方	1. 填方部位：围墙基础 2. 材料品种：原土回填	m ³	13.18		2	2.35	3.04	20.57
45	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：余方弃置 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ³	0.42	8.00	25	3.94	5.08	42.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条基 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	175.5	286.56	5.07	27.34	36.11	530.59
47	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	213.17	291.88	4.92	33.02	43.62	586.61
48	010502019002	混凝土压顶	1. 板名称：围墙压顶 2. 混凝土种类：普通预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	247.21	455.67		71.07	49.44	823.40
49	010505008001	混凝土压顶模板	1. 构件名称：混凝土围墙压顶模板	m2	12.42	8.28	0.6	3.43	2.60	27.34
50	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	701.94	3410.44	29.22	210.21	146.23	4498.04
51	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：围墙背面抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚1:1.6水泥石灰砂浆底，5mm厚1:0.3:4水泥石灰砂浆面	m2	26.73	11.75	0.49	4.22	5.45	48.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：砖砌围墙正面 2. 基层：15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底 3. 面层材料品种、规格：专用瓷砖胶粘贴200*40条形砖，疏缝	m ²	72.45	41.52	0.36	11.29	14.56	140.18
53	011403003001	刮腻子	1. 基层类型：压顶底板 2. 腻子种类：成品腻子粉（一般型）Y型 3. 刮腻子遍数：2遍	m ²	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
54	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：围墙压顶贴琉璃瓦 2. 砂浆等级：干混砌筑砂浆M7.5 3. 抹灰砂浆（配合比）：DP M15 4. 顺水条、挂瓦条品种及规格：琉璃瓦正脊、琉璃瓦檐口线	m ²	236.12	315.67	1.58	34.37	47.54	635.28
		庭院修补								
55	010502019003	亭子整体拆除	1. 结构形式：拆除整体钢筋混凝土亭子 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	3.31	3.15	44.72	3.61	9.61	64.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	011102001001	铲除石材楼地面	1. 结构形式：铲除原有损坏300*600*30mm芝麻灰花岗岩地面 60mm厚 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m2	17.7	0.48	3.65	3.00	4.27	29.10
57	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：300*600*30mm芝麻灰花岗岩	m2	38.87	136.65	1.09	7.08	7.99	191.68
58	011102003001	铲除块料楼地面	1. 结构形式：铲除原有损坏600*600防滑砖地面 40mm厚 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m2	17.39	0.32	2.43	2.79	3.95	26.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:600*600防滑砖	m ²	39.61	47.35	0.87	7.18	8.09	103.09
60	011502001001	地面裂缝灌缝 塌方损坏房屋修复	1. 地面裂缝灌环氧树脂修补裂缝	m	48.26	16.78	34.09	13.03	16.47	128.62
61	011201001002	铲除墙面抹灰	1. 结构形式:铲除内墙面抹灰 20mm厚 2. 运距: 8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	7.96	0.16	1.22	1.29	1.83	12.46
62	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底,5mm厚1:0.3:4水泥石灰砂浆面	m ²	15.27	11.75	0.49	2.44	3.15	33.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：砖墙抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子粉（一般型）Y型 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：滚刷内墙乳胶漆底漆一遍，内墙乳胶漆面漆两遍	m ²	18.71	9.71		2.82	3.74	34.98
64	011203003002	铲除外墙面块料	1. 结构形式：铲除外墙面块料，含找平层40mm厚 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	25.64	0.32	2.43	3.95	5.61	37.95
65	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 基层：15mm厚1:2.5水泥砂浆底层抹灰 3. 面层材料品种、规格：专用瓷砖胶粘贴240*60mm块料，疏缝	m ²	82.51	33.51	0.36	12.84	16.57	145.80
66	011301001001	铲除天棚面抹灰	1. 结构形式：铲除天棚面抹灰 15mm厚 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	m ²	11.74	0.12	0.91	1.78	2.53	17.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
67	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型：天棚面 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底，5mm厚1:0.3:4水泥石灰砂浆面	m2	20.68	9.71	0.4	3.18	4.22	38.18
68	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子粉（一般型）Y型 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：滚刷内墙乳胶漆底漆一遍，内墙乳胶漆面漆两遍	m2	23.52	10.01		3.55	4.70	41.78
69	010807001001	拆除铝合金窗	1. 结构形式：拆除损坏铝合金推拉窗 2. 运距：8km 3. 干渣土消纳处置费	樘	46.8	0.69	5.25	7.32	10.41	70.48
70	010807001002	金属（塑钢）窗	1. 框外围尺寸：90系列铝合金双扇推拉窗 0.9*1.6m 2. 玻璃品种、厚度：6mm厚平板玻璃	樘	33.43	460.57		4.90	6.69	505.59
71	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金纱窗制作、安装	m2	26.97	90.86		3.95	5.39	127.18
72	010807005001	金属格栅窗	1. 钢防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方
塌方修复工程 修复工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	010807005002	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网制作、安装 2. 防盗网顶安装镀锌铁皮 0.5mm厚	m ²	7.89	130.99	2.31	1.49	2.04	144.72
74	010502030001	地坪	1. 面层厚度:10cm厚 2. 混凝土种类:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ²	11.05	44.94	0.15	3.22	2.24	61.60
75	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ50 3. 连接形式:粘贴 4. 安装部位:外墙面 5. 拆除原有损坏Φ50 PVC管	m	21.84	5.69		5.86	4.37	37.76
76	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ75 3. 连接形式:粘贴 4. 安装部位:外墙面 5. 拆除原有损坏Φ75 PVC管	m	24.56	10.23		6.46	4.91	46.18

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：龙仙镇二中路东九巷道路塌方修复工程 标段：龙仙镇二中路东九巷道路塌方修复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			42890.2						
1.1	WMSOCS001001	文明施工	6125.47		6125.47						
1.2	HJBHCS001001	环境保护	5568.61		5568.61						
1.3	LSSSCS001001	临时设施	7239.19		7239.19						
1.4	AQSCCS001001	安全生产	12229.22		12229.22						
1.5	YJSGZJ001001	夜间施工增加									
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费									
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)									
1.9	ASGDSC001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.10	GJSJSC001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费									
1.11	041201001001	脚手架			3493.14	1796.47	891.65	203.79	269.86	331.38	
1.12	041201016001	施工现场围挡			8234.57	168.27	8019.83		21.22	25.26	
合计					42890.2	1964.74	897.95	203.79	291.08	356.64	

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

人材机汇总表

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	79.31	230	18241.09
2	00010010	人工费	元	71331.48	1	71331.48
3	01000001	型钢综合	kg	0.32	3.1	0.99
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.05	3284.73	161.94
5	01010120	螺纹钢 ϕ 10以内	t	0.49	3307.08	1629.4
6	01010125	螺纹钢 ϕ 10~25	t	1.91	3083.63	5874.62
7	01030005	镀锌低碳钢丝综合	kg	21.89	4.49	98.29
8	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	0.01	4.49	0.06
9	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	11.66	4.49	52.37
10	01190001	槽钢综合	kg	30.03	3.29	98.8
11	0129030302	不锈钢方通	t	0.34	17461.33	5928.12
12	0129030303	镀锌彩钢瓦0.5mm	m ²	95.20	21.9	2084.88
13	01610020	钨棒	kg	4.73	23.77	112.38
14	02090090	塑料薄膜	m ²	15.26	0.26	3.97
15	02190060	尼龙幅 ϕ 1.5	个	111.25	0.69	76.76
16	02270070	土工布	m ²	11.55	3.05	35.24
17	02290080	白棕绳	kg	0.05	13.46	0.69
18	03019001	圆钉综合	kg	9.09	5.83	53.02
19	03019021	圆钉50~75	kg	1.72	5.83	10.01
20	03019091	扒钉	kg	3.87	7.03	27.23
21	03134011	水砂纸	张	4.59	1.15	5.28
22	03135001	低碳钢焊条综合	kg	17.68	6.19	109.42
23	03136071	不锈钢焊丝	kg	10.53	26.11	275.03
24	03139291	钢锯片 ϕ 300	片	0.25	264.96	66.03
25	03139531	合金钎头 ϕ 150	个	0.03	141.03	3.98
26	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) ϕ 59	个	47.86	8.41	402.54
27	03213001	铁件综合	kg	331.78	4.87	1615.75
28	03214046	零星卡具	kg	155.20	5.47	848.95
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.41	350	844.8
30	04030015	中砂	m ³	23.92	140	3348.32
31	04050090	河卵石	m ³	7.13	80	570.62
32	04050225	块石	m ³	31.94	88	2810.81

人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	04070020	碎砖	m ³	1.08	29.91	32.44
34	0407004501	石粉	m ³	24.82	85	2109.62
35	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.70	330	1220.64
36	05030060	板枋材综合	m ³	1.27	1703.45	2164.74
37	05030080	松杂板枋材	m ³	0.23	1703.45	399.46
38	05030330	硬垫木	m ³	0.00	1549.95	1.7
39	05030360	定型板1000×500×15	件	10.17	6.83	69.47
40	05030370	松杂直边板	m ³	0.05	1567.5	79.79
41	1223001001	不锈钢扶手φ50X2	m	87.92	34.48	3031.36
42	13010130	酚醛调和漆	kg	0.11	7.18	0.77
43	13010170	红丹漆	kg	0.16	10.6	1.66
44	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	9.58	14.16	135.63
45	13310050	乳化沥青	kg	171.90	2.83	486.48
46	13310090	石油沥青60~100#	t	0.03	4115.04	132.92
47	13350250	模板嵌缝料	kg	18.94	1.71	32.39
48	14010030	松节油	kg	3.00	6.36	19.08
49	14030001	柴油	t	0.02	8.59	0.18
50	14050050	溶剂油	kg	0.14	3.94	0.54
51	14210050	环氧树脂综合	kg	12.44	30.04	373.73
52	14330030	丙酮	kg	0.45	9.74	4.4
53	14350630	脱模剂	kg	41.31	5.13	211.94
54	14390060	氩气	m ³	29.61	12.08	357.68
55	14390070	氧气	m ³	0.06	5.16	0.3
56	14390100	乙炔气	kg	0.03	13.3	0.34
57	14410600	胶粘剂	kg	0.30	1.88	0.57
58	1705005001	不锈钢管φ50X2	m	255.75	34.48	8818.22
59	1705005002	不锈钢管φ25X1.5	m	279.57	12.66	3539.41
60	1725004001	φ160PVC排水管	m	39.53	28.19	1114.35
61	1725004003	φ110PVC排水管	m	35.00	16.31	570.85
62	1725008001	φ75PVC泄水管	m	42.46	8.24	349.84
63	1729007001	II级钢筋混凝土承插口排水 管φ400*2000*45	m	24.94	56.1	1398.96
64	18310400	陶土管弯头De150	支	3.11	7.55	23.48

人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	29060150	钢套管综合	kg	6.64	4.19	27.81
66	31190020	草纸	kg	0.14	1.57	0.22
67	3301011001	热镀锌钢管桩DN100*4 镀锌层500g/m ²	t	0.58	4447.35	2572.35
68	34110010	水	m ³	115.78	3.69	427.25
69	35010010	钢模板	kg	41.26	5.45	224.88
70	35010030	组合钢模板	kg	223.54	5.45	1218.28
71	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	3.78	4.9	18.52
72	35030030	脚手架钢管底座	个	3.68	6.35	23.36
73	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	21.04	17.94	377.44
74	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	5.68	5.72	32.49
75	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	14.90	4.77	71.08
76	35090060	铁撑脚	kg	8.20	3.17	25.99
77	35090230	钢支撑	kg	189.49	4.55	862.19
78	35090260	槽型钢板桩	t	30.33	3200	97053.76
79	3601028002	500*700*60漏水钢筋砼盖板	套	4.00	36.93	147.72
80	80090360	干混砌筑砂浆(配合比)DM M7.5	m ³	8.32	314.16	2613.03
81	80090365	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.70	314.16	533.79
82	8009039501	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.48	314.16	150.8
83	8009039502	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.24	314.16	75.56
84	80090445	干混抹灰砂浆M15	t	0.79	353.98	279.96
85	80090455	干混抹灰砂浆M20	t	0.80	358.26	286
86	80090475	干混地面砂浆M20	t	0.26	312	80.28
87	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	0.68	390	266.1
88	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	8.23	425	3497.92
89	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	234.02	440	102970.87
90	802190501	普通预拌混凝土细石粒径综合考虑 C30	m ³	0.46	450	205.61
91	8025035001	细粒式沥青混凝土AC-13I	m ³	16.86	1364.16	22999.19
92	99450630	折旧费	元	7720.68	1	7720.68
93	99450640	检修费	元	2006.01	1	2006.01

人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	1.10	92.14	101.78
2	00010010	人工费	元	18175.59	1	18175.59
3	RGFTZ	人工费调整	元	65.04	1	65.04
4	01010120	螺纹钢 ϕ 10以内	t	0.03	3307.08	94.58
5	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	0.16	4.49	0.71
6	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	1.35	4.49	6.08
7	01130001	扁钢综合	t	0.06	3377.39	209.74
8	02290030	麻袋	个	3.25	1.95	6.33
9	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	1.32	3.5	4.62
10	03010195	木螺钉M5×50	十套	2.64	0.4	1.06
11	03019021	圆钉50~75	kg	1.84	5.83	10.74
12	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	0.96	5.75	5.53
13	03134011	水砂纸	张	6.69	1.15	7.69
14	03134021	铁砂布0~2#	张	0.27	1.06	0.28
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.67	6.19	10.32
16	03139281	钢锯条	条	1.40	0.43	0.6
17	03213111	镀锌铁码	支	12.60	0.64	8.06
18	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.13	350	46.34
19	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	0.00	410	1.35
20	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.00	685	1.78
21	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.87	330	946.44
22	04170060@1	镀锌铁皮0.5mm厚	m ²	3.02	14.8	44.73
23	05030080	松杂板枋材	m ³	0.07	1703.45	112.09
24	06010020	平板玻璃6	m ²	1.18	31.86	37.62
25	07010000@1	条形砖200×40	m ²	16.55	23.64	391.23
26	07010010@2	条形砖240×60	m ²	5.59	23.64	132.24
27	07050030@2	防滑砖600×600	m ²	11.69	26.83	313.51
28	08030080@2	芝麻灰花岗岩300*600*30mm	m ²	14.98	109.82	1645.26
29	1237001	氧气	m ³	0.27	5.05	1.36
30	1237061	乙炔气	kg	0.12	7.57	0.89
31	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	17.51	13.05	228.45

人材机汇总表

工程名称: 装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
32	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	39.42	23.25	916.51
33	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	210.90	2.21	466.08
34	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.96	14.16	13.62
35	13050500	油性防锈漆	kg	0.93	9.73	9.02
36	13350190	密封毛条	m	8.72	0.34	2.97
37	13410010	嵌缝料	kg	0.27	0.9	0.24
38	13410050	软填料	kg	0.76	3.9	2.95
39	14010030	松节油	kg	0.33	6.36	2.12
40	14090070	石蜡	kg	0.39	3	1.17
41	14210050	环氧树脂综合	kg	18.09	30.04	543.49
42	14310050	草酸	kg	0.15	5.59	0.82
43	14330030	丙酮	kg	0.30	9.74	2.95
44	14350250	隔离剂	kg	0.27	7.05	1.91
45	14410130	玻璃胶335克/支	支	0.70	13.73	9.56
46	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.20	14.02	2.76
47	14410490	墙边胶	L	0.22	46.77	10.3
48	14410710	瓷砖胶	kg	28.11	0.71	19.96
49	14410710@1	粉状型建筑胶粘剂	kg	70.68	1.89	133.59
50	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	1.42	13.68	19.45
51	31030090	琉璃满面片	块	80.83	3.25	262.69
52	31030100	琉璃满面筒	块	71.13	3.05	216.94
53	31030160	琉璃瓦片	块	582.98	2	1165.96
54	31030170	琉璃瓦筒综合	块	236.34	1.8	425.42
55	31030190	琉璃正脊 $333 \times 160 \times 300$ (12")	块	25.36	17.83	452.24
56	34090010	白棉纱	kg	0.63	11.47	7.19
57	34110010	水	m3	7.91	3.69	29.21
58	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.49	4.9	2.38
59	35030030	脚手架钢管底座	个	0.10	6.35	0.61
60	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.16	5.72	0.93
61	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1.09	4.77	5.19
62	99450760	其他材料费	元	130.15	1	130.15
63	99450760@1	干渣土消纳处置费	m3	15.31	8	122.46

人材机汇总表

工程名称: 装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
64	9946131	其他材料费	元	8.48	1	8.48
65	MC1-2	不锈钢防盗网12×12间距120	m2	15.15	112.39	1702.71
66	MC1-66	铝合金纱窗	m2	0.72	89.79	64.65
67	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1.44	266.25	383.4
68	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.34	440	1910.17
69	80090365	干混砌筑砂浆M7.5	t	2.29	314.16	717.86
70	80090425	干混抹灰砂浆M5	t	4.59	323.01	1482.65
71	80090445	干混抹灰砂浆M15	t	2.17	353.98	769.13
72	80090455	干混抹灰砂浆M20	t	0.16	358.26	57.07
73	80090465	干混地面砂浆M15	t	1.02	300.88	306.48
74	80090485	干混地面砂浆M25	t	0.79	319	252.84
75	1725037001	PVC-U排水管Φ50	m	3.52	4.36	15.37
76	1725037002	PVC-U排水管Φ75	m	3.52	8.24	29.04
77	1725037003	PVC-U排水管Φ110	m	6.96	16.31	113.48
78	1809002001	室内塑料管件(粘接)Φ50	个	1.33	1.98	2.63
79	1809002002	室内塑料管件(粘接)Φ75	个	1.33	3.05	4.05
80	1809002003	室内塑料管件(粘接)Φ110	个	2.91	12.43	36.2
81	00010003	机上人工	工日	1.59	230	364.67
82	99450630	折旧费	元	213.69	1	213.69
83	99450640	检修费	元	59.48	1	59.48
84	99450650	维护费	元	199.26	1	199.26
85	99450660	安拆费	元	86.11	1	86.11
86	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	25.13	10.35	260.05
87	99450680	柴油(机械用)0#	kg	89.96	8.59	772.8
88	99450700	电(机械用)	kW·h	345.95	0.58	200.65
89	9946001	折旧费	元	59.66	1	59.66
90	9946011	大修理费	元	15.41	1	15.41
91	9946021	经常修理费	元	37.85	1	37.85
92	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	6.65	10.35	68.84
93	9946051	柴油(机械用)0#	kg	15.75	8.59	135.27
94	9946111	其他费用	元	5.56	1	5.56
95	9946606	机上人工	工日	0.58	92.14	53.51

