

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坝镇乡村振兴车间地面硬化及围墙等附属工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土地面						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	409.48			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m ³	409.48			
3	010404001001	垫层	1. 部位: 地面垫层 2. 垫层厚度: 200mm 3. 垫层材料种类: 碎石	m ³	204.74			
4	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度: 200mm 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土	m ²	1023.7			
		混凝土地面合计						
		围墙						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m ³	130.8			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土	m ³	86.11			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥 2. 运距: 3km	m ³	31.82			
8	010501002001	带形基础	1. 工程部位: 墙基 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m ³	22.89			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	21.8			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.8			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.323			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 以上) $\Phi 10$ 以内	t	0.204			
13	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型: 围墙 2. 墙体厚度: 180mm 3. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53mm MU10 4. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑砂浆 M7.5	m ³	16.13			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坝镇乡村振兴车间地面硬化及围墙等附属工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

5

标段:

5

表—12

