

南雄市古市镇 Y405 线路段防护工程

施 工 图 预 算

建安费:887941 元

编制:

复核:

设计单位: 中撰工程设计有限公司

二〇二五年七月

工程预算编制说明

一、编制原则及依据

根据交通部及广东省交通厅颁布的概、预算编制办法有关文件进行编制。

- 1、交通部发布的《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)。
- 2、交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG/T3831-2018)。
- 3、交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)。
- 4、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额(JTG/T3833-2018)。
- 5、交通部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)。
- 6、交通部发布的《公路工程估算指标》(JTG/T3821-2018)。
- 7、广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》、《公 路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544 号)。
- 8、广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知(粤交基函〔2019〕1302 号)。

二、定额费用标准的采用情况和依据

2.1 人工单价

根据广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知(粤交基〔2022〕67 号)，人工单价为 129.08 元/工日。

2.2 材料费

材料单价主要采用 2025 年 7 月广东省交通建设工程主要外购材料信息价、2025 年第二季度六月南雄市主要建筑材料市场参考价。

2.3 机械台班费

机械台班单价按交通部颁[2018]《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）计算。

三、工程造价

本项目预算总造价：103.91 万元；建筑安装工程费：88.79 万元。

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制 范 围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

第 1 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.694	887941	329599.48	85.46	
101	临时工程	公路公里	2.694	13135	4875.65	1.26	
10101	临时道路	km	2.694	13135	4875.65	1.26	
1010103	保通便道	km	2.694	13135	4875.65	1.26	
101010302	保通临时安全设施	km	2.694	13135	4875.65	1.26	
102	路基工程	km	2.694	179716	66709.73	17.30	
GD10201	场地清理	km	2.694	96160	35694.14	9.25	
LJ0101	清理与掘除	m2	17017.000	88318	5.19	8.50	
LJ010101	清除表土	m2	17017.000	88318	5.19	8.50	
LJ0102	挖除旧路面	m2	157.900	7842	49.66	0.75	
LJ010201	挖除23cm水泥混凝土面层	m2	157.900	4310	27.30	0.41	
LJ010201	挖除28cm植草砖及基层	m2	334.000	3532	10.57	0.34	
GD10202	路基挖方	m3	538.790	8340	15.48	0.80	
LJ0201	挖土方	m3	538.790	8340	15.48	0.80	
GDLJ020102	弃土方开挖运	m3	538.790	8340	15.48	0.80	
GD10203	路基填方	m2	1556.000	2770	1.78	0.27	
LJ0301	碾压路基	m2	1556.000	2770	1.78	0.27	
GD10207	路基防护与加固工程	km	2.694	72446	26891.61	6.97	
GD1020701	一般边坡防护与加固	km	2.694	72446	26891.61	6.97	
GLJ0704	挡土墙	m	71.000	72446	1020.37	6.97	
GLJ070401	重力式挡土墙	m	71.000	72446	1020.37	6.97	
GLJ07040101	K1+122-K1+127仰斜式路肩墙	m	5.000	4465	893.00	0.43	
GLJ07040101	K1+127-K1+137仰斜式路肩墙	m	10.000	10087	1008.70	0.97	
GLJ07040101	K1+137-K1+142仰斜式路肩墙	m	5.000	5032	1006.40	0.48	

编制:

复核:

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编 制 范 围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

第 2 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
GLJ07040101	K1+142-K1+155仰斜式路肩墙	m	13.000	15665	1205.00	1.51	
GLJ07040101	K1+55-K1+160仰斜式路肩墙	m	5.000	6052	1210.40	0.58	
GLJ07040101	K1+160-K1+165仰斜式路肩墙	m	5.000	6058	1211.60	0.58	
GLJ07040101	K1+165-K1+168仰斜式路肩墙	m	3.000	2732	910.67	0.26	
GLJ07040101	K1+168-K1+173仰斜式路肩墙	m	5.000	4575	915.00	0.44	
GLJ07040101	K1+173-K1+188仰斜式路肩墙	m	13.000	13318	1024.46	1.28	
GLJ07040101	K1+188-K1+193仰斜式路肩墙	m	5.000	4462	892.40	0.43	
103	路面工程	km	2.694	498108	184895.32	47.94	
GD10301	沥青混凝土路面	m2	1264.600	93808	74.18	9.03	
GDLM05	路面面层	m2	1264.600	91633	72.46	8.82	
GDLM0501	沥青混凝土面层	m2	1264.600	91633	72.46	8.82	
GDLM050101	5cm厚细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)	m2	1264.600	91633	72.46	8.82	
GDLM04	透层、黏层、封层	m2	1264.600	2175	1.72	0.21	
GDLM0402	改性沥青黏层	m2	1264.600	2175	1.72	0.21	
GD10306	旧路面处理	km	2.694	10589	3930.59	1.02	
GDLM0801	抗裂贴	m2	234.990	6138	26.12	0.59	
GDLM0802	平均铣刨1cm水泥混凝土路面	m2	1264.600	4451	3.52	0.43	
GD10302	水泥混凝土路面	m2	1549.790	241191	155.63	23.21	
GDLM05	路面面层	m2	1549.790	161375	104.13	15.53	
GDLM0502	水泥混凝土面层	m2	1549.790	161375	104.13	15.53	
GDLM050201	18cm混凝土抗折强度4.5Mpa	m2	1549.790	157257	101.47	15.13	
GDLM050202	钢筋	t	0.860	4118	4788.37	0.40	
GDLM03	路面基层	m2	1285.250	79816	62.10	7.68	
GDLM0302	16cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	1285.250	53826	41.88	5.18	

编制:

复核:

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制 范 围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

第 3 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
GDLM0304	16cm厚级配碎石基层	m2	933.900	25990	27.83	2.50	
GD10304	路槽、路肩及中央分隔带	km	2.694	152520	56614.70	14.68	
GDLM0603	路侧石	km	2.694	70990	26351.15	6.83	
GDLM060302	C25路侧石	m3	91.188	70990	778.50	6.83	
GDLM0602	路肩	km	2.627	81530	31035.40	7.85	
GDLM060202	土路肩加固	m3	106.900	70598	660.41	6.79	
GDLM06020201	C25路肩挡墙	m3	106.900	70598	660.41	6.79	
GDLM060201	培路肩	m3	234.000	10932	46.72	1.05	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	2.694	145562	54031.92	14.01	
10701	交通安全设施	公路公里	2.694	145562	54031.92	14.01	
GD1070101	主线安全设施	公路公里	2.694	145562	54031.92	14.01	
JA03	标志牌	块	11.000	12998	1181.64	1.25	
JA0301	铝合金标志牌	块	11.000	12998	1181.64	1.25	
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	9.000	10549	1172.11	1.02	
JA030101	广角镜	块	2.000	2449	1224.50	0.24	
JA04	标线	m2	1134.790	82553	72.75	7.95	
JA0401	路面标线	m2	1134.790	82553	72.75	7.95	
JA040101	热熔标线	m2	867.320	45864	52.88	4.41	
JA040103	振动标线	m2	292.740	36689	125.33	3.53	
JA06	轮廓标	个	253.000	50011	197.67	4.81	
GDJA0604	道口桩	个	16.000	3081	192.56	0.30	
GDJA0604	示警桩	个	241.000	46930	194.73	4.52	
110	专项费用	元		51420		4.95	
11001	施工场地建设费	元		38872		3.74	

编制:

复核:

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制 范 围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

第 4 页 共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
11002	安全生产费	元		12548		1.21	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.694				
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	2.694	124470	46202.67	11.98	
301	建设项目管理费	公路公里	2.694	66574	24711.95	6.41	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	2.694	37875	14059.02	3.65	
30102	建设项目信息化费	公路公里	2.694	4678	1736.45	0.45	
30103	工程监理费	公路公里	2.694	17581	6525.98	1.69	
30104	设计文件审查费	公路公里	2.694	2000	742.39	0.19	
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	2.694	4440	1648.11	0.43	
303	建设项目前期工作费	公路公里	2.694	44344	16460.28	4.27	
30303	设计费	公路公里	2.694	18340	6807.72	1.77	
30304	勘察费	公路公里	2.694	22630	8400.15	2.18	
30305	造价咨询服务费	公路公里	2.694	3374	1252.41	0.32	
307	工程保通管理费	公路公里	2.694	10000	3711.95	0.96	
30701	保通便道管理费	公路公里	2.694	10000	3711.95	0.96	
308	工程保险费	公路公里	2.694	3552	1318.49	0.34	
4	第四部分 预备费	公路公里	2.694	26638	9887.90	2.56	
401	基本预备费	公路公里	2.694	26638	9887.90	2.56	
	基本预备费	元		26638		2.56	
5	第一至四部分合计	公路公里	2.694	1039049	385690.05	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	2.694				
7	公路基本造价	公路公里	2.694	1039049	385690.05	100.00	

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101010302	保通临时安全设施	km	2.694	13135					13135							13135	4875.65
2	202-1-1	清除30cm表土	m2	17017.000	65105		2636		65641	68277		1981	1176	4536	5065	7293	88318	5.19
3	202-2-1-1	挖除23cm水泥混凝土面层	m3	36.317	2622		1237		1748	2985		92	59	612	206	356	4310	118.68
4	202-2-1-1	挖除28cm植草砖及基层	m3	93.520	2582		167		2544	2711		85	53	189	202	292	3532	37.77
5	203-1-1	路基土方开挖运	m3	538.790	6164		216		6244	6460		185	105	425	478	689	8340	15.48
6	204-1-2	利用土方	m2	1556.000	1967		141		1943	2084		66	54	177	155	228	2770	1.78
7	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	2.370	886		352	632	51	1035		18	32	114	69	114	1382	583.12
8	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	1.550	829		270	701	39	1010		9	12	87	63	106	1287	830.32
9	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	2.315	1108		377	846	152	1375		21	38	126	87	149	1796	775.81
10	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	6.230	2326		925	1662	134	2721		45	83	299	182	300	3630	582.66
11	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	3.110	1664		542	1407	79	2028		18	23	176	127	213	2585	831.19
12	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	4.910	2379		798	1838	333	2969		46	81	270	187	319	3872	788.59
13	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	3.115	1164		463	832	67	1362		23	42	150	91	150	1818	583.63
14	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	1.555	835		272	706	40	1018		9	12	88	64	107	1298	834.73
15	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	2.455	1166		403	934	133	1470		22	40	134	92	158	1916	780.45
16	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	12.038	4496		1787	3211	259	5257		87	161	579	352	579	7015	582.74
17	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	4.043	2163		704	1827	103	2634		23	30	228	164	277	3356	830.08

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	6.396	3184		1079	2637	361	4077		62	111	359	249	436	5294	827.70
19	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	4.630	1729		687	1235	100	2022		34	62	223	135	223	2699	582.94
20	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	1.555	835		272	706	40	1018		9	12	88	64	107	1298	834.73
21	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	2.460	1226		415	1047	125	1587		23	42	137	96	170	2055	835.37
22	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	4.630	1729		687	1235	100	2022		34	62	223	135	223	2699	582.94
23	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	1.555	835		272	706	40	1018		9	12	88	64	107	1298	834.73
24	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	2.460	1251		417	985	184	1586		24	42	141	98	170	2061	837.80
25	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	1.422	531		211	379	31	621		10	19	68	42	68	828	582.28
26	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	0.933	498		162	421	24	607		5	7	52	38	64	773	828.51
27	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	1.389	704		229	506	129	864		14	24	79	56	94	1131	814.25
28	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	2.370	886		352	632	51	1035		18	32	114	69	114	1382	583.12
29	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	1.555	835		272	706	40	1018		9	12	88	64	107	1298	834.73
30	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	2.312	1178		386	843	225	1454		22	39	133	91	156	1895	819.64
31	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	7.110	2655		1055	1896	153	3104		52	95	342	208	342	4143	582.70
32	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	4.665	2500		814	2112	119	3045		27	35	264	190	320	3881	831.94
33	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	6.945	3250		1136	2539	376	4051		62	112	378	255	436	5294	762.28
34	209-3-1-1	C20片石混凝土墙身	m3	2.370	886		352	632	51	1035		18	32	114	69	114	1382	583.12
35	209-3-1-5	C30砼墙身顶	m3	1.555	835		272	706	40	1018		9	12	88	64	107	1298	834.73
36	209-3-1-1	C20片石混凝土基础	m3	2.315	1096		377	846	140	1363		21	38	126	87	147	1782	769.76

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	311-1-2	5cm厚细粒式改性 沥青混凝土（AC-13C ）	m2	1264.600	71194		340	88181	2246	90767		88	59	242	192	285	91633	72.46
38	308-2-1	改性沥青黏层	m2	1264.600	1925		49	1674	40	1763		18	47	17	148	179	2175	1.72
39	317-1	抗裂贴	m2	234.990	1534		455	4837		5292		25	55	139	120	507	6138	26.12
40	317-2	平均铣刨1cm水泥 混凝土路面	m2	1264.600	3699		278	369	3163	3810					274	368	4451	3.52
41	312-1-2	18cm混凝土抗折强 度4.5Mpa	m2	1549.790	106257		7543	116667	8156	132366		512	371	3072	7950	12984	157257	101.47
42	312-2-2	HRB335	kg	859.725	3332		533	2720	8	3261		24	75	163	255	340	4118	4.79
43	304-1-1-1	16cm厚5%水泥稳 定碎石基层	m2	1285.250	33576		1310	41546	2253	45109		366	815	514	2579	4444	53826	41.88
44	306-3-1	16cm厚级配碎石基 层	m2	933.900	15054		60	21086	958	22104		150	365	70	1155	2146	25990	27.83
45	313-6-2-1	C25路侧石	m3	91.188	45810		13214	36383	5465	55062		835	1217	4463	3551	5862	70990	778.50
46	313-3-1	现浇C15混凝土加 固土路肩	m3	106.900	45370		17813	31931	3165	52909		890	1609	5809	3552	5829	70598	660.41
47	313-1	培土路肩	m3	234.000	5907		6192		923	7115		214	143	2092	465	903	10932	46.72
48	604-1-1	单柱交通标志	个	9.000	8127		1164	7062	241	8467		57	154	381	619	871	10549	1172.11

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49	604-1-1	广角镜	个	2.000	1643		276	1659	53	1988		12	32	90	125	202	2449	1224.50
50	605-1-1	2mm道路划线	m2	867.320	31237		3470	27813	5177	36460		527	1120	1534	2440	3787	45864	52.88
51	605-1-4	8mm振动标线	m2	292.740	28243		2607	20077	6010	28694		494	1013	1251	2207	3029	36689	125.33
52	604-12	交叉口警示柱、道 口柱	个	16.000	2275		164	2290	63	2517		19	59	57	175	254	3081	192.56
53	604-12	交叉口警示柱、道 口柱	个	241.000	36671		554	36867	1218	38639		301	1006	290	2818	3875	46930	194.73
54	110	专项费用	元														51420	
55	11001	施工场地建设费	元														38872	
56	11002	安全生产费	元														12548	
合 计					579088	0	76759	476527	120978	687399	0	7724	10941	31479	38283	60700	887941	0.00

编制:

复核:

综合费率计算表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

第 1 页

共 1 页

预 04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					1.499	0.521	0.224	2.837	0.521	2.747					2.747	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		1.018					1.279	0.470	0.176	2.473	0.470	2.792					2.792	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		1.136					1.451	0.154	0.157	2.744	0.154	1.374					1.374	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		1.093					1.390	0.818	0.321	2.804	0.818	2.427					2.427	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569					3.569	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物 I		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587					3.587	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587					3.587	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物 II		0.883	0.903				1.007	1.537	0.333	3.126	1.537	4.726					4.726	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物 III(桥梁)		1.730	1.702				0.948	2.729	0.622	5.002	2.729	5.976					5.976	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物 III(设备不计雨夜)							0.948	2.729	0.622	1.570	2.729	5.976					5.976	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		1.052	0.928					1.677	0.389	2.369	1.677	4.143					4.143	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	钢材及钢结构(桥梁)			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242					2.242	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242					2.242	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)							1.390	0.818	0.321	1.711	0.818	2.427					2.427	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	构造物 I (室内不计雨)							0.924	1.201	0.262	1.186	1.201	3.587					3.587	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	构造物 III(除桥以外)		1.730	1.702				0.948	2.729	0.622	5.002	2.729	5.976					5.976	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
18	钢材及钢结构(除桥以外)			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242					2.242	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650

编制:

复核:

表A.0.2-10 设备费计算表

项目名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围:南雄市古市镇Y405线路段防护工程

第 1 页

共 1 页

05 表

[illegible]

编制:

复核:

工程建设其他费计算表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	编码	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备 注
1	3	第三部分 工程建设其他费用		124470	
2	301	建设项目管理费		66574	
3	30101	建设单位（业主）管理费	{建设单位(业主)管理费}	37875	
4	30102	建设项目信息化费	{建设项目信息化费}	4678	
5	30103	工程监理费	$(0+(16.5-0)/(500-0)*\{ \text{建安费} \}-0))*1*1*1*60\%$	17581	
6	30104	设计文件审查费	$2.694(\text{公路公里})\times 742.39(\text{元/公路公里})$	2000	
7	30105	竣（交）工验收试验检测费	{建安费}*0.5%	4440	
8	303	建设项目前期工作费		44344	
9	30303	设计费	$(0+(9-0)/(200-0)*\{ \text{建安费} \}-0))*0.9*0.85*1*1*60\%$	18340	
10	30304	勘察费		22630	
11	30305	造价咨询服务费	{建安费}*0.38%	3374	
12	307	工程保通管理费		10000	
13	30701	保通便道管理费	$2.694(\text{公路公里})\times 3711.95(\text{元/公路公里})$	10000	
14	308	工程保险费	{建安费(不含设备费)}*0.4%	3552	
15	401	基本预备费		26638	
16		基本预备费	{建安费}*3%	26638	
17	6	建设期贷款利息			

编制:

复核:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交通工程及 沿线设施				%	数量	
1	1001001	人工	工日	129.08	594.683	160.668	370.210	63.805						594.683
2	1051001	机械工	工日	129.08	205.624	124.947	53.452	27.217						205.624
3	1511006	普C15-32.5-2(商)	m3	365.00	0.918			0.918						0.918
4	1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	395.00	6.569			6.569						6.569
5	1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	307.122	22.542	284.580							307.122
6	1513010	细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1367.26	64.495		64.495							64.495
7	2001001	HPB300钢筋	t	3303.59	0.229		0.016	0.213						0.229
8	2001002	HRB400钢筋	t	3057.76	0.865		0.865							0.865
9	2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	44.259	21.498	22.762							44.259
10	2001022	20~22号铁丝	kg	4.59	5.447		4.386	1.061						5.447
11	2003004	型钢	t	3288.00	0.068		0.065	0.003						0.068
12	2003015	钢管立柱	t	5176.00	3.238			3.238						3.238
13	2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.339	0.164	0.171	0.005						0.339
14	2009011	电焊条	kg	4.39	0.385			0.385						0.385
15	2009028	铁件	kg	3.86	1063.124	519.016	541.983	2.125						1063.124
16	2009029	镀锌铁件	kg	5.00	1556.164			1556.164						1556.164
17	2009034	U形锚钉	kg	4.27	16.229		16.229							16.229
18	3001001	石油沥青	t	3859.00	0.195		0.195							0.195
19	3001006	改性乳化沥青	t	3250.00	0.506		0.506							0.506
20	3003002	汽油	kg	8.03	760.666		22.279	738.398						760.666
21	3003003	柴油	kg	7.55	6559.139	5561.129	943.085	54.753						6559.139
22	3005001	煤	t	827.00	0.040		0.040					1.00		0.040

编制:

复核:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交通工程及 沿线设施				%	数量	
23	3005002	电	kW·h	1.04	1147.132	176.579	965.357	5.014						1147.132
24	3005004	水	m3	4.25	369.626	102.370	258.178	9.078						369.626
25	4003001	原木	m3	945.00	0.837	0.409	0.428							0.837
26	4003002	锯材	m3	1220.00	0.457		0.456	0.001						0.457
27	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	37.669	18.427	19.242							37.669
28	5007001-1	抗裂贴	m2	19.00	249.688		249.688							249.688
29	5009007	底油	kg	8.85	266.800			266.800						266.800
30	5009008	热熔涂料	kg	5.31	4067.637			4067.637						4067.637
31	5503005	中(粗)砂	m3	110.89	131.124	37.647	90.279					2.50	3.198	131.124
32	5503007	砂砾	m3	93.07	40.552	40.150						1.00	0.402	40.552
33	5505005	片石	m3	90.00	40.990	17.579	23.411							40.990
34	5505013	碎石(4cm)	m3	115.00	156.478		154.928					1.00	1.549	156.478
35	5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	57.886	57.313						1.00	0.573	57.886
36	5505016	碎石	m3	113.39	610.730	1.980	602.703					1.00	6.047	610.730
37	5509001	32.5级水泥	t	301.00	109.846	19.650	89.108					1.00	1.088	109.846
38	6007002	铝合金标志	t	7524.00	0.056			0.056						0.056
39	6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	907.572			907.572						907.572
40	6007004	反光膜	m2	203.54	92.515			92.515						92.515
41	6007010	震动标线涂料	kg	8.12	2297.402			2297.402						2297.402
42	6007018-3	反光镜	块	160.00	2.000			2.000						2.000
43	7801001	其他材料费	元	1.00	3995.273	203.716	1496.070	2295.487						3995.273
44	7901001	设备摊销费	元	1.00	6.325		6.325							6.325

编制:

复核:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交通工程及 沿线设施				%	数量	
45	8001003	90kW以内履带式推土机	台班	1099.59	10.721	10.721								10.721
46	8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	882.17	2.545		2.544							2.545
47	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85	1.609	1.609								1.609
48	8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1556.94	0.750	0.748		0.001						0.750
49	8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	613.94	1.186		1.185							1.186
50	8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57	7.640	7.317	0.323							7.640
51	8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1244.46	1.322	0.685	0.638							1.322
52	8001080	10~12t光轮压路机	台班	539.23	2.023	2.023								2.023
53	8001081	12~15t光轮压路机	台班	614.29	0.536		0.536							0.536
54	8001083	18~21t光轮压路机	台班	782.24	1.439		1.439							1.439
55	8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	187.76	4.914		4.914							4.914
56	8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	1.267	1.268								1.267
57	8003005	235kW以内稳定土拌和机	台班	2075.92	0.231		0.231							0.231
58	8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	862.96	0.038		0.038							0.038
59	8003057	4.5m内沥青混合料摊铺机(带找平)	台班	1360.76	0.478		0.478							0.478
60	8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1147.06	0.859		0.859							0.859
61	8003066	9~16t轮胎式压路机	台班	677.44	0.430		0.430							0.430
62	8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	792.98	0.367		0.367							0.367
63	8003070	热熔标线设备	台班	827.05	4.076			4.076						4.076
64	8003075	凸起振动标线机	台班	607.03	3.922			3.922						3.922
65	8003076	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2710.18	0.450		0.450							0.450
66	8003083	混凝土电动刻纹机	台班	294.80	11.191		11.191							11.191

编制:

复核:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设工程名称: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交通工程及 沿线设施				%	数量	
67	8003085	混凝土电动切缝机	台班	236.68	4.382		4.382							4.382
68	8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4481.09	0.424		0.424							0.424
69	8003101	机动破路机	台班	235.94	5.121	5.121								5.121
70	8003103	路面清扫车	台班	1205.52	0.414		0.414							0.414
71	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	5.739	2.852	2.886							5.739
72	8005028	3m3以内混凝土搅拌运输车	台班	847.36	2.189		2.189							2.189
73	8005056	15m3/h以内混凝土搅拌站	台班	921.42	1.186		1.185							1.186
74	8007001	2t以内载货汽车	台班	359.83	0.020			0.020						0.020
75	8007002	3t以内载货汽车	台班	416.80	0.363		0.363							0.363
76	8007003	4t以内载货汽车	台班	484.28	11.223			11.223						11.223
77	8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00	1.367			1.367						1.367
78	8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06	76.417	76.041	0.363	0.013						76.417
79	8007041	6000L以内洒水汽车	台班	712.30	0.373		0.373							0.373
80	8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1134.28	2.744		2.744							2.744
81	8007046	1t以内机动翻斗车	台班	236.59	0.041			0.041						0.041
82	8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76	1.209			1.209						1.209
83	8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	4.065	2.033	2.031							4.065
84	8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29	0.059			0.059						0.059
85	8099001	小型机具使用费	元	1.00	481.323	147.114	329.771	4.438						481.323

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 202-1-1

工程名称: 清除30cm表土

单位: m2

数量: 17017

单价: 5.19

第 1 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计		
	工 程 细 目			90kW以内推土机清除表土			2m3以内装载机装土			8t以内自卸汽车运土3km					
	定 额 单 位			100m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			51.051			5.105			5.105					
	定 额 表 号			1~1~1~11			1~1~10~2			1~1~11~3 改					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	129.08	0.400	20.420	2636							20.420	2636
8001003	90kW以内履带式推土机		台班	1099.59	0.210	10.721	11788							10.721	11788
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机		台班	1019.57				1.410	7.198	7339				7.198	7339
8007014	8t以内自卸汽车		台班	709.06							12.850	65.599	46514	65.599	46514
9999001	基价		元	1.00	262.000	13375.362	13375	1390.000	7095.950	7096	8740.000	44617.700	44618	65089.012	65089
	直接费		元				14424			7339			46514		68277
	措 施 费	I	元		13392	2.837%	380	7094	2.837%	201	44619	2.744%	1224		1805
		II	元		13392	0.521%	70	7094	0.521%	37	44619	0.154%	69		176
	企业管理费		元		13392	2.747%	368	7094	2.747%	195	44619	1.374%	613		1176
	规费		元		5403	30.650%	1656	930	30.650%	285	8467	30.650%	2595		4536
	利润		元		14205	7.42%	1054	7534	7.42%	559	46523	7.42%	3452		5065
	税金		元		17956	9%	1616	8611	9%	775	54467	9%	4902		7293
	金额合计		元				19568			9391			59369		88328

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 202-2-1-1

工程名称: 挖除23cm水泥混凝土面层

单位: m3

数量: 36.317

单价: 118.68

第 2 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计		
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			1.0m3以内挖掘机装次坚石			8t以内自卸汽车运石3km					
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			3.632			0.036			0.036					
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~9~11			1~1~11~17 改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	129.08	2.600	9.443	1219	3.780	0.136	18				9.579	1236	
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				2.510	0.090	113				0.090	113	
8003101	机动破路机	台班	235.94	1.410	5.121	1208							5.121	1208	
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							16.270	0.586	415	0.586	415	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.300	11.986	12							11.986	12	
9999001	基价	元	1.00	579.000	2102.928	2103	3401.000	122.436	122	11067.000	398.412	398	2623.776	2624	
	直接费	元				2439			131			415		2985	
	措 施 费	I	元		2102	2.804%	59	122	2.473%	3	398	2.744%	11		73
		II	元		2102	0.818%	17	122	0.470%	1	398	0.154%	1		19
	企业管理费	元			2102	2.427%	51	122	2.792%	3	398	1.374%	5		59
	规费	元			1879	30.650%	576	42	30.650%	13	75	30.650%	23		612
	利润	元			2224	7.42%	165	135	7.42%	10	418	7.42%	31		206
	税金	元			3311	9%	298	156	9%	14	489	9%	44		356
	金额合计	元					3605			175		530			4310

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 202-2-1-1

工程名称: 挖除28cm植草砖及基层

单位: m3

数量: 93.52

单价: 37.77

第 3 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			全部挖除旧路面			合计	
	工 程 细 目			1.0m3以内挖掘机装次坚石			8t以内自卸汽车运石3km			挖掘机整体挖除路面				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3				
	工 程 数 量			0.094			0.094			9.352				
	定 额 表 号			1~1~9~11			1~1~11~17 改			2~3~1~4				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	3.780	0.355	46				0.100	0.935	121	1.290	167
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85	2.510	0.236	295							0.236	295
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1556.94							0.080	0.748	1165	0.748	1165
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06				16.270	1.529	1084				1.529	1084
9999001	基价	元	1.00	3401.000	319.694	320	11067.000	1040.298	1040	131.000	1225.112	1225	2585.104	2585
	直接费	元				341			1084			1286		2711
	措 施 费	I	元		320	2.473%	8	1040	2.744%	29	1222	2.804%	34	71
		II	元		320	0.470%	2	1040	0.154%	2	1222	0.818%	10	14
	企业管理费	元		320	2.792%	9	1040	1.374%	14	1222	2.427%	30	53	
	规费	元		108	30.650%	33	196	30.650%	60	313	30.650%	96	189	
	利润	元		337	7.42%	25	1092	7.42%	81	1294	7.42%	96	202	
	税金	元		422	9%	38	1267	9%	114	1556	9%	140	292	
	金额合计	元				456			1384			1692		3532

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 203-1-1

工程名称:路基土方开挖运

单位:m3

数量:538.79

单价:15.48

第 4 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计				
	工 程 细 目			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.539			0.539							
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	3.100	1.671	216							1.671	216
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85	1.980	1.067	1333							1.067	1333
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06				12.850	6.926	4911				6.926	4911
9999001	基价	元	1.00	2696.000	1453.144	1453	8740.000	4710.860	4711				6164.004	6164
	直接费	元				1549			4911					6460
	措 施 费	I	元		1453	2.837%	41	4711	2.744%	129				170
		II	元		1453	0.521%	8	4711	0.154%	7				15
	企业管理费	元		1453	2.747%	40	4711	1.374%	65					105
	规费	元		493	30.650%	151	894	30.650%	274					425
	利润	元		1536	7.42%	114	4906	7.42%	364					478
	税金	元		1900	9%	171	5756	9%	518					689
	金额合计	元				2074			6268					8342

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 204-1-2

工程名称: 利用土方

单位: m2

数量: 1556

单价: 1.78

第 5 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.零填及挖方路基									合计	
	工 程 细 目			三级、四级公路零填及挖方路基碾压										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			1.556										
	定 额 表 号			1~1~18~28										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	0.700	1.089	141							1.089	141
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1244.46	0.440	0.685	852							0.685	852
8001080	10~12t光轮压路机	台班	539.23	1.300	2.023	1091							2.023	1091
9999001	基价	元	1.00	1264.000	1966.784	1967							1966.784	1967
	直接费	元				2084								2084
	措 施 费	I	元		1967	2.837%	56							56
		II	元		1967	0.521%	10							10
	企业管理费	元		1967	2.747%	54								54
	规费	元		577	30.650%	177								177
	利润	元		2089	7.42%	155								155
	税金	元		2533	9%	228								228
	金额合计	元				2764								2764

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:2.37

单价:583.12

第 6 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.237										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.726	352							2.726	352
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.498	2							0.498	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	19							0.004	19
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	12.016	46							12.016	46
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.370	10							2.370	10
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.009	9							0.009	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.427	2							0.427	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.112	123							1.112	123
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.519	47							0.519	47
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.692	195							1.692	195
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.580	175							0.580	175
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.716	5							4.716	5
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.064	13							0.064	13
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.045	34							0.045	34
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.128	3							3.128	3
9999001	基价	元	1.00	3733.000	884.721	885							884.721	885

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:2.37

单价:583.12

第 7 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.237										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1035								1035
	措 施 费	I	元		337	1.939%	7							7
		II	元		886	1.201%	11							11
	企业管理费		元		886	3.587%	32							32
	规费		元		372	30.650%	114							114
	利润		元		930	7.42%	69							69
	税金		元		1267	9%	114							114
	金额合计		元			1382								1382

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.55

单价:830.32

第 8 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.155										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	2.093	270							2.093	270
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	1.581	640							1.581	640
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.326	1							0.326	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	12							0.002	12
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.859	30							7.859	30
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.550	7							1.550	7
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	6							0.006	6
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.279	1							0.279	1
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	3.085	3							3.085	3
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.048	10							0.048	10
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.036	27							0.036	27
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	2.046	2							2.046	2
9999001	基价	元	1.00	5352.000	829.560	830							829.560	830

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分項編號: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.55

单价:830.32

第 9 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.155										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1010								1010
	措 施 费	I	元		258	1.939%	5							5
		II	元		324	1.201%	4							4
	企业管理费		元		324	3.587%	12							12
	规费		元		284	30.650%	87							87
	利润		元		849	7.42%	63							63
	税金		元		1178	9%	106							106
	金额合计		元			1287								1287

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:775.81

第 10 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.232			0.008			0.008			0.021		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.668	344	3.100	0.025	3				8.500	0.179	23
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.487	2									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	18									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	11.762	45									
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.320	10									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.009	9									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.418	2									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.088	121									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	2.310	215
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.508	46									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.656	190									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.568	171									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.617	5									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.016	20						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.007	7
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.063	13									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.103	73			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:775.81

第 11 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.232			0.008			0.008			0.021		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.044	34									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.062	3									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	866.056	866	2696.000	21.568	22	8740.000	69.920	70	6335.000	133.035	133
	直接费	元				1013			23			73			245
	措 施 费	I	元	330	1.939%	6	22	2.837%	1	70	2.744%	2	25	1.939%	
		II	元	867	1.201%	10	22	0.521%		70	0.154%		133	1.201%	2
	企业管理费	元		867	3.587%	31	22	2.747%	1	70	1.374%	1	133	3.587%	5
	规费	元		362	30.650%	111	7	30.650%	2	13	30.650%	4	23	30.650%	7
	利润	元		916	7.42%	68	27	7.42%	2	67	7.42%	5	135	7.42%	10
	税金	元		1244	9%	112	33	9%	3	89	9%	8	267	9%	24
	金额合计	元				1351			32			93			293

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:775.81

第 12 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.049	6	8.500	0.009	1				2.930	378
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										0.487	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.004	18
2009028	铁件	kg	3.86										11.762	45
3005004	水	m3	4.25										2.320	10
4003001	原木	m3	945.00										0.009	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.418	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										1.088	121
5503007	砂砾	m3	93.07										2.310	215
5505005	片石	m3	90.00										0.508	46
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										1.656	190
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.110	12				0.110	12
5509001	32.5级水泥	t	301.00										0.568	171
7801001	其他材料费	元	1.00										4.617	5
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.016	20
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310						0.007	7
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.070	2							0.070	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.063	13
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.103	73

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:775.81

第 13 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.044	34
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.062	3
9999001	基价	元	1.00	7291.000	7.291	7	9539.000	9.539	10				1107.409	1107
	直接费	元				8			13					1375
	措 施 费	I	元		7	2.837%		1	1.939%					9
		II	元		7	0.521%		9	1.201%					12
	企业管理费	元		7	2.747%		9	3.587%						38
	规费	元		7	30.650%	2		30.650%						126
	利润	元		13	7.42%	1	13	7.42%	1					87
	税金	元		11	9%	1	11	9%	1					149
	金额合计	元				12			15					1796

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:6.23

单价:582.66

第 14 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.623										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	7.165	925							7.165	925
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	1.308	6							1.308	6
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.010	49							0.010	49
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	31.586	122							31.586	122
3005004	水	m3	4.25	10.000	6.230	26							6.230	26
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.025	24							0.025	24
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	1.121	5							1.121	5
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	2.922	324							2.922	324
5505005	片石	m3	90.00	2.190	1.364	123							1.364	123
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	4.448	512							4.448	512
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	1.525	459							1.525	459
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	12.398	12							12.398	12
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.168	35							0.168	35
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.118	90							0.118	90
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	8.224	8							8.224	8
9999001	基价	元	1.00	3733.000	2325.659	2326							2325.659	2326

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:6.23

单价:582.66

第 15 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.623										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			2721								2721
	措 施 费	I	元		884	1.939%	17							17
		II	元		2326	1.201%	28							28
	企业管理费		元		2326	3.587%	83							83
	规费		元		976	30.650%	299							299
	利润		元		2453	7.42%	182							182
	税金		元		3333	9%	300							300
	金额合计		元			3630								3630

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:3.11

单价:831.19

第 16 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.311										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	4.199	542							4.199	542
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	3.172	1285							3.172	1285
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.653	3							0.653	3
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.005	25							0.005	25
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	15.768	61							15.768	61
3005004	水	m3	4.25	10.000	3.110	13							3.110	13
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.012	12							0.012	12
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.560	2							0.560	2
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	6.189	6							6.189	6
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.096	20							0.096	20
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.072	55							0.072	55
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	4.105	4							4.105	4
9999001	基价	元	1.00	5352.000	1664.472	1664							1664.472	1664

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分項編號: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:3.11

单价:831.19

第 17 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.311										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			2028								2028
	措 施 费	I	元	518	1.939%	10								10
		II	元	650	1.201%	8								8
	企业管理费		元	650	3.587%	23								23
	规费		元	574	30.650%	176								176
	利润		元	1712	7.42%	127								127
	税金		元	2367	9%	213								213
	金额合计		元			2585								2585

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:4.91

单价:788.59

第 18 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.491			0.018			0.018			0.048		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	5.647	729	3.100	0.056	7				8.500	0.408	53
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	1.031	4									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.008	39									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	24.894	96									
3005004	水	m3	4.25	10.000	4.910	21									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.020	19									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.884	4									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	2.303	255									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	5.280	491
5505005	片石	m3	90.00	2.190	1.075	97									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	3.506	403									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	1.202	362									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	9.771	10									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.036	45						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.015	15
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.133	28									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.231	164			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:4.91

单价:788.59

第 19 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.491			0.018			0.018			0.048		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.093	71									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	6.481	6									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	1832.903	1833	2696.000	48.528	49	8740.000	157.320	157	6335.000	304.080	304
	直接费	元				2145			52			164			559
	措 施 费	I	元	697	1.939%	14	49	2.837%	1	157	2.744%	4	58	1.939%	1
		II	元	1833	1.201%	22	49	0.521%		157	0.154%		304	1.201%	4
	企业管理费	元		1833	3.587%	66	49	2.747%	1	157	1.374%	2	304	3.587%	11
	规费	元		770	30.650%	236	16	30.650%	5	29	30.650%	9	55	30.650%	17
	利润	元		1941	7.42%	144	54	7.42%	4	162	7.42%	12	323	7.42%	24
	税金	元		2622	9%	236	67	9%	6	189	9%	17	611	9%	55
	金额合计	元				2863			69			208			671

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:4.91

单价:788.59

第 20 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.003							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.049	6	8.500	0.026	3				6.186	798
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										1.031	4
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.008	39
2009028	铁件	kg	3.86										24.894	96
3005004	水	m3	4.25										4.910	21
4003001	原木	m3	945.00										0.020	19
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.884	4
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										2.303	255
5503007	砂砾	m3	93.07										5.280	491
5505005	片石	m3	90.00										1.075	97
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										3.506	403
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.330	37				0.330	37
5509001	32.5级水泥	t	301.00										1.202	362
7801001	其他材料费	元	1.00										9.771	10
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.036	45
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310	0.001	1				0.016	16
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.070	2							0.070	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.133	28
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.231	164

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:4.91

单价:788.59

第 21 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.003							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.093	71
8099001	小型机具使用费	元	1.00										6.481	6
9999001	基价	元	1.00	7291.000	7.291	7	9539.000	28.617	29				2378.739	2379
	直接费	元				8			41					2969
	措 施 费	I	元		7	2.837%		4	1.939%					20
		II	元		7	0.521%		29	1.201%					26
	企业管理费	元		7	2.747%		29	3.587%	1					81
	规费	元		7	30.650%	2	3	30.650%	1					270
	利润	元		13	7.42%	1	27	7.42%	2					187
	税金	元		11	9%	1	44	9%	4					319
	金额合计	元				12			49					3872

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:3.115

单价:583.63

第 22 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.312										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	3.588	463							3.588	463
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.655	3							0.655	3
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.005	25							0.005	25
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	15.818	61							15.818	61
3005004	水	m3	4.25	10.000	3.120	13							3.120	13
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.012	12							0.012	12
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.562	2							0.562	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.463	162							1.463	162
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.683	61							0.683	61
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	2.228	256							2.228	256
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.764	230							0.764	230
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	6.209	6							6.209	6
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.084	18							0.084	18
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.059	45							0.059	45
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	4.118	4							4.118	4
9999001	基价	元	1.00	3733.000	1164.696	1165							1164.696	1165

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:3.115

单价:583.63

第 23 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.312										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1362								1362
	措 施 费	I	元		442	1.939%	9							9
		II	元		1164	1.201%	14							14
	企业管理费		元		1164	3.587%	42							42
	规费		元		489	30.650%	150							150
	利润		元		1226	7.42%	91							91
	税金		元		1667	9%	150							150
	金额合计		元			1818								1818

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 24 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	2.106	272							2.106	272
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	1.591	644							1.591	644
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.328	1							0.328	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	12							0.002	12
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.909	31							7.909	31
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.560	7							1.560	7
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	6							0.006	6
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.281	1							0.281	1
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	3.104	3							3.104	3
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.048	10							0.048	10
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.036	27							0.036	27
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	2.059	2							2.059	2
9999001	基价	元	1.00	5352.000	834.912	835							834.912	835

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分項編號: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 25 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1018								1018
	措 施 费	I	元		260	1.939%	5							5
		II	元		326	1.201%	4							4
	企业管理费		元		326	3.587%	12							12
	规费		元		287	30.650%	88							88
	利润		元		863	7.42%	64							64
	税金		元		1189	9%	107							107
	金额合计		元			1298								1298

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.455

单价:780.45

第 26 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.246			0.006			0.006			0.026		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.829	365	3.100	0.019	2				8.500	0.221	29
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.517	2									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	19									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	12.472	48									
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.460	10									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.010	9									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.443	2									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.154	128									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	2.860	266
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.539	48									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.756	202									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.602	181									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.895	5									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.012	15						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.008	8
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.066	14									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.077	55			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.455

单价:780.45

第 27 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.246			0.006			0.006			0.026		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.047	36									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.247	3									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	918.318	918	2696.000	16.176	16	8740.000	52.440	52	6335.000	164.710	165
	直接费	元				1074			17			55			303
	措 施 费	I	元	349	1.939%	7	16	2.837%		52	2.744%	1	31	1.939%	1
		II	元	918	1.201%	11	16	0.521%		52	0.154%		164	1.201%	2
	企业管理费	元		918	3.587%	33	16	2.747%		52	1.374%	1	164	3.587%	6
	规费	元		385	30.650%	118	7	30.650%	2	10	30.650%	3	29	30.650%	9
	利润	元		970	7.42%	72	13	7.42%	1	54	7.42%	4	175	7.42%	13
	税金	元		1311	9%	118	22	9%	2	67	9%	6	333	9%	30
	金额合计	元				1433			22			70			364

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.455

单价:780.45

第 28 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.049	6	8.500	0.009	1				3.127	403
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										0.517	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.004	19
2009028	铁件	kg	3.86										12.472	48
3005004	水	m3	4.25										2.460	10
4003001	原木	m3	945.00										0.010	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.443	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										1.154	128
5503007	砂砾	m3	93.07										2.860	266
5505005	片石	m3	90.00										0.539	48
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										1.756	202
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.110	12				0.110	12
5509001	32.5级水泥	t	301.00										0.602	181
7801001	其他材料费	元	1.00										4.895	5
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.012	15
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310						0.008	9
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.070	2							0.070	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.066	14
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.077	55

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.455

单价:780.45

第 29 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.047	36
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.247	3
9999001	基价	元	1.00	7291.000	7.291	7	9539.000	9.539	10				1168.474	1168
	直接费	元				8			13					1470
	措 施 费	I	元		7	2.837%		1	1.939%					9
		II	元		7	0.521%		9	1.201%					13
	企业管理费	元		7	2.747%		9	3.587%						40
	规费	元		7	30.650%	2		30.650%						134
	利润	元		13	7.42%	1	13	7.42%	1					92
	税金	元		11	9%	1	11	9%	1					158
	金额合计	元				12			15					1916

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:12.038

单价:582.74

第 30 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			1.204										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	13.846	1787							13.846	1787
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	2.528	11							2.528	11
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.019	95							0.019	95
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	61.043	236							61.043	236
3005004	水	m3	4.25	10.000	12.040	51							12.040	51
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.048	46							0.048	46
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	2.167	10							2.167	10
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	5.647	626							5.647	626
5505005	片石	m3	90.00	2.190	2.637	237							2.637	237
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	8.597	989							8.597	989
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	2.947	887							2.947	887
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	23.960	24							23.960	24
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.325	69							0.325	69
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.229	175							0.229	175
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	15.893	16							15.893	16
9999001	基价	元	1.00	3733.000	4494.532	4495							4494.532	4495

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:12.038

单价:582.74

第 31 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			1.204										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			5257								5257
	措 施 费	I	元		1709	1.939%	33							33
		II	元		4496	1.201%	54							54
	企业管理费		元		4496	3.587%	161							161
	规费		元		1889	30.650%	579							579
	利润		元		4744	7.42%	352							352
	税金		元		6433	9%	579							579
	金额合计		元			7015								7015

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:4.043

单价:830.08

第 32 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.404										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	5.454	704							5.454	704
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	4.121	1669							4.121	1669
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.848	4							0.848	4
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.006	32							0.006	32
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	20.483	79							20.483	79
3005004	水	m3	4.25	10.000	4.040	17							4.040	17
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.016	15							0.016	15
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.727	3							0.727	3
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	8.040	8							8.040	8
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.125	26							0.125	26
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.093	71							0.093	71
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	5.333	5							5.333	5
9999001	基价	元	1.00	5352.000	2162.208	2162							2162.208	2162

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:4.043

单价:830.08

第 33 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.404										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			2634								2634
	措 施 费	I	元		674	1.939%	13							13
		II	元		846	1.201%	10							10
	企业管理费		元		846	3.587%	30							30
	规费		元		744	30.650%	228							228
	利润		元		2210	7.42%	164							164
	税金		元		3078	9%	277							277
	金额合计		元			3356								3356

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.396

单价:827.7

第 34 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.640			0.016			0.016			0.086		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	7.360	950	3.100	0.050	6				8.500	0.731	94
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	1.344	6									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.010	51									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	32.448	125									
3005004	水	m3	4.25	10.000	6.400	27									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.026	24									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	1.152	5									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	3.002	333									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	9.460	880
5505005	片石	m3	90.00	2.190	1.402	126									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	4.570	526									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	1.567	472									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	12.736	13									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.032	40						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.027	27
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.173	36									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.206	146			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.396

单价:827.7

第 35 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.640			0.016			0.016			0.086		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.122	93									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	8.448	8									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	2389.120	2389	2696.000	43.136	43	8740.000	139.840	140	6335.000	544.810	545
	直接费	元				2795			46			146			1001
	措 施 费	I	元	908	1.939%	18	43	2.837%	1	140	2.744%	4	104	1.939%	2
		II	元	2389	1.201%	29	43	0.521%		140	0.154%		545	1.201%	7
	企业管理费	元		2389	3.587%	86	43	2.747%	1	140	1.374%	2	545	3.587%	20
	规费	元		1005	30.650%	308	13	30.650%	4	26	30.650%	8	98	30.650%	30
	利润	元		2520	7.42%	187	40	7.42%	3	148	7.42%	11	580	7.42%	43
	税金	元		3422	9%	308	56	9%	5	167	9%	15	1100	9%	99
	金额合计	元				3731			60			186			1202

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.396

单价:827.7

第 36 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.004			0.004							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.195	25	8.500	0.034	4				8.370	1080
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										1.344	6
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.010	51
2009028	铁件	kg	3.86										32.448	125
3005004	水	m3	4.25										6.400	27
4003001	原木	m3	945.00										0.026	24
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										1.152	5
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										3.002	333
5503007	砂砾	m3	93.07										9.460	880
5505005	片石	m3	90.00										1.402	126
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										4.570	526
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.440	50				0.440	50
5509001	32.5级水泥	t	301.00										1.567	472
7801001	其他材料费	元	1.00										12.736	13
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.032	40
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310	0.001	1				0.028	28
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.282	9							0.282	9
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.173	36
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.206	146

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.396

单价:827.7

第 37 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.004			0.004							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.122	93
8099001	小型机具使用费	元	1.00										8.448	8
9999001	基价	元	1.00	7291.000	29.164	29	9539.000	38.156	38				3184.226	3184

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:4.63

单价:582.94

第 38 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.463										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	5.325	687							5.325	687
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.972	4							0.972	4
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.007	37							0.007	37
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	23.474	91							23.474	91
3005004	水	m3	4.25	10.000	4.630	20							4.630	20
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.019	18							0.019	18
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.833	4							0.833	4
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	2.171	241							2.171	241
5505005	片石	m3	90.00	2.190	1.014	91							1.014	91
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	3.306	380							3.306	380
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	1.133	341							1.133	341
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	9.214	9							9.214	9
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.125	26							0.125	26
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.088	67							0.088	67
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	6.112	6							6.112	6
9999001	基价	元	1.00	3733.000	1728.379	1728							1728.379	1728

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:4.63

单价:582.94

第 39 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.463										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
		</												

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 40 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	2.106	272							2.106	272
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	1.591	644							1.591	644
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.328	1							0.328	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	12							0.002	12
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.909	31							7.909	31
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.560	7							1.560	7
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	6							0.006	6
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.281	1							0.281	1
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	3.104	3							3.104	3
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.048	10							0.048	10
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.036	27							0.036	27
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	2.059	2							2.059	2
9999001	基价	元	1.00	5352.000	834.912	835							834.912	835

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围:南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分項編號: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 41 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1018								1018
	措 施 费	I	元		260	1.939%	5							5
		II	元		326	1.201%	4							4
	企业管理费		元		326	3.587%	12							12
	规费		元		287	30.650%	88							88
	利润		元		863	7.42%	64							64
	税金		元		1189	9%	107							107
	金额合计		元			1298								1298

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:835.37

第 42 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.246			0.005			0.005			0.037		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.829	365	3.100	0.016	2				8.500	0.315	41
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.517	2									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	19									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	12.472	48									
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.460	10									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.010	9									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.443	2									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.154	128									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	4.070	379
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.539	48									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.756	202									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.602	181									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.895	5									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.010	12						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.011	12
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.066	14									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.064	46			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:835.37

第 43 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.246			0.005			0.005			0.037		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.047	36									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.247	3									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	918.318	918	2696.000	13.480	13	8740.000	43.700	44	6335.000	234.395	234
	直接费	元				1074			14			46			432
	措 施 费	I	元	349	1.939%	7	14	2.837%		44	2.744%	1	44	1.939%	1
		II	元	918	1.201%	11	14	0.521%		44	0.154%		234	1.201%	3
	企业管理费	元		918	3.587%	33	14	2.747%		44	1.374%	1	234	3.587%	8
	规费	元		385	30.650%	118	7	30.650%	2	7	30.650%	2	42	30.650%	13
	利润	元		970	7.42%	72	13	7.42%	1	40	7.42%	3	243	7.42%	18
	税金	元		1311	9%	118	22	9%	2	56	9%	5	478	9%	43
	金额合计	元				1433			19			58			518

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:835.37

第 44 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.049	6	8.500	0.009	1				3.218	415
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										0.517	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.004	19
2009028	铁件	kg	3.86										12.472	48
3005004	水	m3	4.25										2.460	10
4003001	原木	m3	945.00										0.010	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.443	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										1.154	128
5503007	砂砾	m3	93.07										4.070	379
5505005	片石	m3	90.00										0.539	48
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										1.756	202
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.110	12				0.110	12
5509001	32.5级水泥	t	301.00										0.602	181
7801001	其他材料费	元	1.00										4.895	5
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.010	12
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310						0.011	12
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.070	2							0.070	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.066	14
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.064	46

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:835.37

第 45 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.047	36
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.247	3
9999001	基价	元	1.00	7291.000	7.291	7	9539.000	9.539	10				1226.723	1227
	直接费	元				8			13					1587
	措 施 费	I	元		7	2.837%		1	1.939%					9
		II	元		7	0.521%		9	1.201%					14
	企业管理费	元		7	2.747%		9	3.587%						42
	规费	元		7	30.650%	2		30.650%						137
	利润	元		13	7.42%	1	13	7.42%	1					96
	税金	元		11	9%	1	11	9%	1					170
	金额合计	元				12			15					2055

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:4.63

单价:582.94

第 46 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.463										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	5.325	687							5.325	687
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.972	4							0.972	4
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.007	37							0.007	37
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	23.474	91							23.474	91
3005004	水	m3	4.25	10.000	4.630	20							4.630	20
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.019	18							0.019	18
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.833	4							0.833	4
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	2.171	241							2.171	241
5505005	片石	m3	90.00	2.190	1.014	91							1.014	91
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	3.306	380							3.306	380
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	1.133	341							1.133	341
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	9.214	9							9.214	9
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.125	26							0.125	26
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.088	67							0.088	67
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	6.112	6							6.112	6
9999001	基价	元	1.00	3733.000	1728.379	1728							1728.379	1728

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:4.63

单价:582.94

第 47 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.463										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 48 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	2.106	272							2.106	272
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	1.591	644							1.591	644
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.328	1							0.328	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	12							0.002	12
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.909	31							7.909	31
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.560	7							1.560	7
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	6							0.006	6
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.281	1							0.281	1
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	3.104	3							3.104	3
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.048	10							0.048	10
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.036	27							0.036	27
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	2.059	2							2.059	2
9999001	基价	元	1.00	5352.000	834.912	835							834.912	835

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 49 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1018								1018
	措 施 费	I	元		260	1.939%	5							5
		II	元		326	1.201%	4							4
	企业管理费		元		326	3.587%	12							12
	规费		元		287	30.650%	88							88
	利润		元		863	7.42%	64							64
	税金		元		1189	9%	107							107
	金额合计		元			1298								1298

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:837.8

第 50 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.246			0.010			0.010			0.031		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.829	365	3.100	0.031	4				8.500	0.264	34
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.517	2									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	19									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	12.472	48									
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.460	10									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.010	9									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.443	2									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.154	128									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	3.410	317
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.539	48									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.756	202									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.602	181									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.895	5									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.020	25						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.010	10
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.066	14									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.129	91			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:837.8

第 51 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.246			0.010			0.010			0.031		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.047	36									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.247	3									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	918.318	918	2696.000	26.960	27	8740.000	87.400	87	6335.000	196.385	196
	直接费	元				1074			29			91			361
	措 施 费	I	元	349	1.939%	7	27	2.837%	1	87	2.744%	2	37	1.939%	1
		II	元	918	1.201%	11	27	0.521%		87	0.154%		196	1.201%	2
	企业管理费	元		918	3.587%	33	27	2.747%	1	87	1.374%	1	196	3.587%	7
	规费	元		385	30.650%	118	10	30.650%	3	16	30.650%	5	36	30.650%	11
	利润	元		970	7.42%	72	27	7.42%	2	94	7.42%	7	202	7.42%	15
	税金	元		1311	9%	118	33	9%	3	111	9%	10	400	9%	36
	金额合计	元				1433			39			116			433

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:837.8

第 52 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.002			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.098	13	8.500	0.009	1				3.231	417
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										0.517	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.004	19
2009028	铁件	kg	3.86										12.472	48
3005004	水	m3	4.25										2.460	10
4003001	原木	m3	945.00										0.010	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.443	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										1.154	128
5503007	砂砾	m3	93.07										3.410	317
5505005	片石	m3	90.00										0.539	48
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										1.756	202
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.110	12				0.110	12
5509001	32.5级水泥	t	301.00										0.602	181
7801001	其他材料费	元	1.00										4.895	5
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.020	25
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310						0.010	10
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.141	5							0.141	5
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.066	14
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.129	91

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.46

单价:837.8

第 53 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.002			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.047	36
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.247	3
9999001	基价	元	1.00	7291.000	14.582	15	9539.000	9.539	10				1253.184	1253

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:1.422

单价:582.28

第 54 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.142										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	1.633	211							1.633	211
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.298	1							0.298	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	11							0.002	11
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.199	28							7.199	28
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.420	6							1.420	6
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	5							0.006	5
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.256	1							0.256	1
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	0.666	74							0.666	74
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.311	28							0.311	28
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.014	117							1.014	117
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.348	105							0.348	105
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	2.826	3							2.826	3
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.038	8							0.038	8
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.027	21							0.027	21
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	1.874	2							1.874	2
9999001	基价	元	1.00	3733.000	530.086	530							530.086	530

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围:南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:1.422

单价:582.28

第 55 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.142										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			621								621
	措 施 费	I	元		202	1.939%	4							4
		II	元		531	1.201%	6							6
	企业管理费		元		531	3.587%	19							19
	规费		元		222	30.650%	68							68
	利润		元		566	7.42%	42							42
	税金		元		756	9%	68							68
	金额合计		元			828								828

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:0.933

单价:828.51

第 56 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.093										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	1.256	162							1.256	162
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	0.949	384							0.949	384
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.195	1							0.195	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.001	7							0.001	7
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	4.715	18							4.715	18
3005004	水	m3	4.25	10.000	0.930	4							0.930	4
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.004	4							0.004	4
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.167	1							0.167	1
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	1.851	2							1.851	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.029	6							0.029	6
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.021	16							0.021	16
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	1.228	1							1.228	1
9999001	基价	元	1.00	5352.000	497.736	498							497.736	498

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围:南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:0.933

单价:828.51

第 57 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.093										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			607								607
	措 施 费	I	元		155	1.939%	3							3
		II	元		195	1.201%	2							2
	企业管理费		元		195	3.587%	7							7
	规费		元		170	30.650%	52							52
	利润		元		512	7.42%	38							38
	税金		元		711	9%	64							64
	金额合计		元			773								773

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:1.389

单价:814.25

第 58 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.139			0.008			0.008			0.012		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	1.599	206	3.100	0.025	3				8.500	0.102	13
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.292	1									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	11									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.047	27									
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.390	6									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	5									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.250	1									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	0.652	72									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	1.320	123
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.304	27									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	0.992	114									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.340	102									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	2.766	3									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.016	20						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.004	4
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.038	8									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.103	73			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:1.389

单价:814.25

第 59 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.139			0.008			0.008			0.012		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.026	20									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	1.835	2									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	518.887	519	2696.000	21.568	22	8740.000	69.920	70	6335.000	76.020	76
	直接费	元				607			23			73			140
	措 施 费	I	元	197	1.939%	4	22	2.837%	1	70	2.744%	2	15	1.939%	
		II	元	519	1.201%	6	22	0.521%		70	0.154%		77	1.201%	1
	企业管理费	元		519	3.587%	19	22	2.747%	1	70	1.374%	1	77	3.587%	3
	规费	元		219	30.650%	67	7	30.650%	2	13	30.650%	4	13	30.650%	4
	利润	元		553	7.42%	41	27	7.42%	2	67	7.42%	5	81	7.42%	6
	税金	元		744	9%	67	33	9%	3	89	9%	8	156	9%	14
	金额合计	元				811			32			93			168

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:1.389

单价:814.25

第 60 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.049	6	8.500	0.009	1				1.784	230
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										0.292	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.002	11
2009028	铁件	kg	3.86										7.047	27
3005004	水	m3	4.25										1.390	6
4003001	原木	m3	945.00										0.006	5
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.250	1
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										0.652	72
5503007	砂砾	m3	93.07										1.320	123
5505005	片石	m3	90.00										0.304	27
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										0.992	114
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.110	12				0.110	12
5509001	32.5级水泥	t	301.00										0.340	102
7801001	其他材料费	元	1.00										2.766	3
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.016	20
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310						0.004	4
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.070	2							0.070	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.038	8
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.103	73

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:1.389

单价:814.25

第 61 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.026	20
8099001	小型机具使用费	元	1.00										1.835	2
9999001	基价	元	1.00	7291.000	7.291	7	9539.000	9.539	10				703.225	703
	直接费	元				8			13					864
	措 施 费	I	元		7	2.837%		1	1.939%					7
		II	元		7	0.521%		9	1.201%					7
	企业管理费	元		7	2.747%			9	3.587%					24
	规费	元		7	30.650%	2		30.650%						79
	利润	元		13	7.42%	1	13	7.42%	1					56
	税金	元		11	9%	1	11	9%	1					94
	金额合计	元				12			15					1131

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:2.37

单价:583.12

第 62 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.237										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.726	352							2.726	352
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.498	2							0.498	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	19							0.004	19
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	12.016	46							12.016	46
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.370	10							2.370	10
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.009	9							0.009	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.427	2							0.427	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.112	123							1.112	123
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.519	47							0.519	47
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.692	195							1.692	195
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.580	175							0.580	175
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.716	5							4.716	5
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.064	13							0.064	13
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.045	34							0.045	34
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.128	3							3.128	3
9999001	基价	元	1.00	3733.000	884.721	885							884.721	885

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:2.37

单价:583.12

第 63 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.237										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1035								1035
	措 施 费	I	元		337	1.939%	7							7
		II	元		886	1.201%	11							11
	企业管理费		元		886	3.587%	32							32
	规费		元		372	30.650%	114							114
	利润		元		930	7.42%	69							69
	税金		元		1267	9%	114							114
	金额合计		元			1382								1382

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 64 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	2.106	272							2.106	272
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	1.591	644							1.591	644
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.328	1							0.328	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	12							0.002	12
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.909	31							7.909	31
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.560	7							1.560	7
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	6							0.006	6
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.281	1							0.281	1
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	3.104	3							3.104	3
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.048	10							0.048	10
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.036	27							0.036	27
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	2.059	2							2.059	2
9999001	基价	元	1.00	5352.000	834.912	835							834.912	835

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 65 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1018								1018
	措 施 费	I	元		260	1.939%	5							5
		II	元		326	1.201%	4							4
	企业管理费		元		326	3.587%	12							12
	规费		元		287	30.650%	88							88
	利润		元		863	7.42%	64							64
	税金		元		1189	9%	107							107
	金额合计		元			1298								1298

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.312

单价:819.64

第 66 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.231			0.014			0.014			0.021		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.657	343	3.100	0.043	6				8.500	0.179	23
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.485	2									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	18									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	11.712	45									
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.310	10									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.009	9									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.416	2									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.083	120									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	2.310	215
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.506	46									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.649	190									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.565	170									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.597	5									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.028	35						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.007	7
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.062	13									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.180	128			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.312

单价:819.64

第 67 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.231			0.014			0.014			0.021		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.044	33									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.049	3									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	862.323	862	2696.000	37.744	38	8740.000	122.360	122	6335.000	133.035	133
	直接费	元				1009			41			128			245
	措 施 费	I	元	327	1.939%	6	38	2.837%	1	122	2.744%	3	25	1.939%	
		II	元	862	1.201%	10	38	0.521%		122	0.154%		133	1.201%	2
	企业管理费	元		862	3.587%	31	38	2.747%	1	122	1.374%	2	133	3.587%	5
	规费	元		362	30.650%	111	13	30.650%	4	23	30.650%	7	23	30.650%	7
	利润	元		903	7.42%	67	40	7.42%	3	121	7.42%	9	135	7.42%	10
	税金	元		1233	9%	111	56	9%	5	144	9%	13	267	9%	24
	金额合计	元				1345			55			162			293

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.312

单价:819.64

第 68 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.002			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.098	13	8.500	0.009	1				2.986	385
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										0.485	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.004	18
2009028	铁件	kg	3.86										11.712	45
3005004	水	m3	4.25										2.310	10
4003001	原木	m3	945.00										0.009	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.416	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										1.083	120
5503007	砂砾	m3	93.07										2.310	215
5505005	片石	m3	90.00										0.506	46
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										1.649	190
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.110	12				0.110	12
5509001	32.5级水泥	t	301.00										0.565	170
7801001	其他材料费	元	1.00										4.597	5
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.028	35
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310						0.007	7
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.141	5							0.141	5
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.062	13
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.180	128

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.312

单价:819.64

第 69 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.002			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.044	33
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.049	3
9999001	基价	元	1.00	7291.000	14.582	15	9539.000	9.539	10				1179.583	1180

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:7.11

单价:582.7

第 70 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.711										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	8.177	1055							8.177	1055
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	1.493	6							1.493	6
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.011	56							0.011	56
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	36.048	139							36.048	139
3005004	水	m3	4.25	10.000	7.110	30							7.110	30
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.028	27							0.028	27
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	1.280	6							1.280	6
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	3.335	370							3.335	370
5505005	片石	m3	90.00	2.190	1.557	140							1.557	140
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	5.077	584							5.077	584
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	1.741	524							1.741	524
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	14.149	14							14.149	14
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.192	40							0.192	40
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.135	103							0.135	103
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	9.385	9							9.385	9
9999001	基价	元	1.00	3733.000	2654.163	2654							2654.163	2654

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:7.11

单价:582.7

第 71 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.711										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			3104								3104
	措 施 费	I	元		1009	1.939%	20							20
		II	元		2655	1.201%	32							32
	企业管理费		元		2655	3.587%	95							95
	规费		元		1116	30.650%	342							342
	利润		元		2803	7.42%	208							208
	税金		元		3800	9%	342							342
	金额合计		元			4143								4143

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:4.665

单价:831.94

第 72 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.467										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	6.305	814							6.305	814
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	4.763	1929							4.763	1929
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.981	4							0.981	4
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.007	37							0.007	37
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	23.677	91							23.677	91
3005004	水	m3	4.25	10.000	4.670	20							4.670	20
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.019	18							0.019	18
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.841	4							0.841	4
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	9.293	9							9.293	9
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.145	31							0.145	31
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.107	82							0.107	82
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	6.164	6							6.164	6
9999001	基价	元	1.00	5352.000	2499.384	2499							2499.384	2499

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:4.665

单价:831.94

第 73 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.467										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元				3045							3045
	措 施 费	I	元		779	1.939%	15							15
		II	元		977	1.201%	12							12
	企业管理费		元		977	3.587%	35							35
	规费		元		861	30.650%	264							264
	利润		元		2561	7.42%	190							190
	税金		元		3556	9%	320							320
	金额合计		元				3881							3881

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.945

单价:762.28

第 74 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.695			0.017			0.017			0.062		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	7.993	1032	3.100	0.053	7				8.500	0.527	68
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	1.460	6									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.011	55									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	35.237	136									
3005004	水	m3	4.25	10.000	6.950	30									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.028	26									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	1.251	6									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	3.260	361									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	6.820	635
5505005	片石	m3	90.00	2.190	1.522	137									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	4.962	571									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	1.701	512									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	13.831	14									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.034	42						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.019	20
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.188	40									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.218	155			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.945

单价:762.28

第 75 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟			
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石			
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3			
	工 程 数 量			0.695			0.017			0.017			0.062			
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.132	101										
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	9.174	9										
9999001	基价	元	1.00	3733.000	2594.435	2594	2696.000	45.832	46	8740.000	148.580	149	6335.000	392.770	393	
	直接费	元				3035			49			155			723	
	措 施 费	I	元		986	1.939%	19	46	2.837%	1	149	2.744%	4	75	1.939%	1
		II	元		2595	1.201%	31	46	0.521%		149	0.154%		393	1.201%	5
	企业管理费	元		2595	3.587%	93	46	2.747%	1	149	1.374%	2	393	3.587%	14	
	规费	元		1090	30.650%	334	16	30.650%	5	29	30.650%	9	69	30.650%	21	
	利润	元		2736	7.42%	203	54	7.42%	4	162	7.42%	12	418	7.42%	31	
	税金	元		3711	9%	334	56	9%	5	178	9%	16	800	9%	72	
	金额合计	元				4049			65			198			867	

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.945

单价:762.28

第 76 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.004			0.004							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.195	25	8.500	0.034	4				8.802	1136
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										1.460	6
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.011	55
2009028	铁件	kg	3.86										35.237	136
3005004	水	m3	4.25										6.950	30
4003001	原木	m3	945.00										0.028	26
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										1.251	6
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										3.260	361
5503007	砂砾	m3	93.07										6.820	635
5505005	片石	m3	90.00										1.522	137
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										4.962	571
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.440	50				0.440	50
5509001	32.5级水泥	t	301.00										1.701	512
7801001	其他材料费	元	1.00										13.831	14
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.034	42
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310	0.001	1				0.020	21
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.282	9							0.282	9
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.188	40
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.218	155

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:6.945

单价:762.28

第 77 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.004			0.004							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.132	101
8099001	小型机具使用费	元	1.00										9.174	9
9999001	基价	元	1.00	7291.000	29.164	29	9539.000	38.156	38				3248.937	3249
	直接费	元				34			55					4051
	措 施 费	I	元		29	2.837%	1	5	1.939%					26
		II	元		29	0.521%		38	1.201%					36
	企业管理费	元		29	2.747%	1	38	3.587%	1					112
	规费	元		26	30.650%	8	3	30.650%	1					378
	利润	元		27	7.42%	2	40	7.42%	3					255
	税金	元		44	9%	4	56	9%	5					436
	金额合计	元				50			65					5294

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:2.37

单价:583.12

第 78 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.237										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.726	352							2.726	352
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.498	2							0.498	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	19							0.004	19
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	12.016	46							12.016	46
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.370	10							2.370	10
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.009	9							0.009	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.427	2							0.427	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.112	123							1.112	123
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.519	47							0.519	47
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.692	195							1.692	195
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.580	175							0.580	175
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.716	5							4.716	5
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.064	13							0.064	13
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.045	34							0.045	34
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.128	3							3.128	3
9999001	基价	元	1.00	3733.000	884.721	885							884.721	885

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土墙身

单位:m3

数量:2.37

单价:583.12

第 79 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.237										
	定 额 表 号			1~4~19~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1035								1035
	措 施 费	I	元		337	1.939%	7							7
		II	元		886	1.201%	11							11
	企业管理费		元		886	3.587%	32							32
	规费		元		372	30.650%	114							114
	利润		元		930	7.42%	69							69
	税金		元		1267	9%	114							114
	金额合计		元			1382								1382

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 80 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	13.500	2.106	272							2.106	272
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	10.200	1.591	644							1.591	644
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.328	1							0.328	1
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.002	12							0.002	12
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	7.909	31							7.909	31
3005004	水	m3	4.25	10.000	1.560	7							1.560	7
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.006	6							0.006	6
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.281	1							0.281	1
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	3.104	3							3.104	3
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.310	0.048	10							0.048	10
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.230	0.036	27							0.036	27
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	2.059	2							2.059	2
9999001	基价	元	1.00	5352.000	834.912	835							834.912	835

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-5

工程名称:C30砼墙身顶

单位:m3

数量:1.555

单价:834.73

第 81 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.156										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1018								1018
	措 施 费	I	元		260	1.939%	5							5
		II	元		326	1.201%	4							4
	企业管理费		元		326	3.587%	12							12
	规费		元		287	30.650%	88							88
	利润		元		863	7.42%	64							64
	税金		元		1189	9%	107							107
	金额合计		元			1298								1298

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:769.76

第 82 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.232			0.007			0.007			0.021		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	11.500	2.668	344	3.100	0.022	3				8.500	0.179	23
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	2.100	0.487	2									
2003026	组合钢模板	t	4949.00	0.016	0.004	18									
2009028	铁件	kg	3.86	50.700	11.762	45									
3005004	水	m3	4.25	10.000	2.320	10									
4003001	原木	m3	945.00	0.040	0.009	9									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40	1.800	0.418	2									
5503005	中(粗)砂	m3	110.89	4.690	1.088	121									
5503007	砂砾	m3	93.07										110.000	2.310	215
5505005	片石	m3	90.00	2.190	0.508	46									
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00	7.140	1.656	190									
5505016	碎石	m3	113.39												
5509001	32.5级水泥	t	301.00	2.448	0.568	171									
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	4.617	5									
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85				1.980	0.014	17						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57										0.310	0.007	7
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17												
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	0.270	0.063	13									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06							12.850	0.090	64			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:769.76

第 83 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			回填碎石		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3		
	工 程 数 量			0.232			0.007			0.007			0.021		
	定 额 表 号			1~4~19~1			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~3~2~3 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84	0.190	0.044	34									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	3.062	3									
9999001	基价	元	1.00	3733.000	866.056	866	2696.000	18.872	19	8740.000	61.180	61	6335.000	133.035	133
	直接费	元				1013			20			64			245
	措 施 费	I	元	330	1.939%	6	19	2.837%	1	61	2.744%	2	25	1.939%	
		II	元	867	1.201%	10	19	0.521%		61	0.154%		133	1.201%	2
	企业管理费	元		867	3.587%	31	19	2.747%	1	61	1.374%	1	133	3.587%	5
	规费	元		362	30.650%	111	7	30.650%	2	13	30.650%	4	23	30.650%	7
	利润	元		916	7.42%	68	27	7.42%	2	67	7.42%	5	135	7.42%	10
	税金	元		1244	9%	112	22	9%	2	78	9%	7	267	9%	24
	金额合计	元				1351			28			83			293

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:769.76

第 84 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	48.800	0.049	6	8.500	0.009	1				2.927	378
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34										0.487	2
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.004	18
2009028	铁件	kg	3.86										11.762	45
3005004	水	m3	4.25										2.320	10
4003001	原木	m3	945.00										0.009	9
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40										0.418	2
5503005	中(粗)砂	m3	110.89										1.088	121
5503007	砂砾	m3	93.07										2.310	215
5505005	片石	m3	90.00										0.508	46
5505015	碎石(8cm)	m3	115.00										1.656	190
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	0.110	12				0.110	12
5509001	32.5级水泥	t	301.00										0.568	171
7801001	其他材料费	元	1.00										4.617	5
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1248.85										0.014	17
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310						0.007	7
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	70.420	0.070	2							0.070	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96										0.063	13
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06										0.090	64

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土基础

单位:m3

数量:2.315

单价:769.76

第 85 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土			路基、中央分隔带盲沟			合计				
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			回填碎石							
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3							
	工 程 数 量			0.001			0.001							
	定 额 表 号			1~1~7~2			1~3~2~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84										0.044	34
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.062	3
9999001	基价	元	1.00	7291.000	7.291	7	9539.000	9.539	10				1095.973	1096
	直接费	元				8			13					1363
	措 施 费	I	元		7	2.837%		1	1.939%					9
		II	元		7	0.521%		9	1.201%					12
	企业管理费	元		7	2.747%		9	3.587%						38
	规费	元		7	30.650%	2		30.650%						126
	利润	元		13	7.42%	1	13	7.42%	1					87
	税金	元		11	9%	1	11	9%	1					147
	金额合计	元				12			15					1782

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 311-1-2

工程名称:5cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

单位:m2

数量:1264.6

单价:72.46

第 86 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑						合计				
	工 程 细 目			机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内)			细粒式改性沥青混凝土(商)							
	定 额 单 位			1000m3路面实体			m3							
	工 程 数 量			0.063			64.495							
	定 额 表 号			2~2~14~36										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	41.800	2.633	340							2.633	340
8003057	4.5m内沥青混合料摊铺机(带找平)	台班	1360.76	7.580	0.478	650							0.478	650
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1147.06	13.640	0.859	986							0.859	986
8003066	9~16t轮胎式压路机	台班	677.44	6.820	0.430	291							0.430	291
8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	792.98	5.820	0.367	291							0.367	291
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1134.28	0.400	0.025	29							0.025	29
9999001	基价	元	1.00	38655.000	2435.265	2435	1367.260	88181.434	88181				90616.699	90617
	直接费	元				2586			88181					90767
	措 施 费	I	元		2435	2.804%	68							68
		II	元		2435	0.818%	20							20
	企业管理费	元		2435	2.427%	59								59
	规费	元		790	30.650%	242								242
	利润	元		2588	7.42%	192		7.42%						192
	税金	元		3167	9%	285		9%						285
	金额合计	元				3452			88181					91633

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 308-2-1

工程名称: 改性沥青黏层

单位: m2

数量: 1264.6

单价: 1.72

第 87 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青水泥混凝土粘层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			1.265										
	定 额 表 号			2~2~16~10										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	0.300	0.380	49							0.380	49
3001006	改性乳化沥青	t	3250.00	0.400	0.506	1644							0.506	1644
7801001	其他材料费	元	1.00	18.300	23.150	23							23.150	23
7901001	设备摊销费	元	1.00	5.000	6.325	6							6.325	6
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	862.96	0.030	0.038	33							0.038	33
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	7.084	7							7.084	7
9999001	基价	元	1.00	1522.000	1925.330	1925							1925.330	1925
	直接费	元				1763								1763
	措 施 费	I	元	79	2.804%	2								2
		II	元	1925	0.818%	16								16
	企业管理费	元		1925	2.427%	47								47
	规费	元		55	30.650%	17								17
	利润	元		1995	7.42%	148								148
	税金	元		1989	9%	179								179
	金额合计	元				2172								2172

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 317-1

工程名称: 抗裂贴

单位: m2

数量: 234.99

单价: 26.12

第 88 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			路基、中央分隔带盲沟									合计	
	工 程 细 目			土工布铺设										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.235										
	定 额 表 号			1~3~2~1 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	15.000	3.525	455							3.525	455
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34	1.330	0.313	1							0.313	1
2009034	U形锚钉	kg	4.27	69.060	16.229	69							16.229	69
5007001-1	抗裂贴	m2	19.00	1062.500	249.688	4744							249.688	4744
7801001	其他材料费	元	1.00	95.500	22.443	22							22.443	22
9999001	基价	元	1.00	6527.000	1533.845	1534							1533.845	1534
	直接费	元				5292								5292
	措 施 费	I	元		375	1.939%	7							7
		II	元		1534	1.201%	18							18
	企业管理费	元			1534	3.587%	55							55
	规费	元			454	30.650%	139							139
	利润	元			1617	7.42%	120							120
	税金	元			5633	9%	507							507
	金额合计	元				6138								6138

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 317-2

工程名称: 平均铣刨1cm水泥混凝土路面

单位: m2

数量: 1264.6

单价: 3.52

第 89 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铣刨									合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面铣刨 标准铣刨 厚1cm以内										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			1.265										
	定 额 表 号			粤1~1~3~1 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	1.700	2.151	278							2.151	278
7801001	其他材料费	元	1.00	292.000	369.380	369							369.380	369
8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4481.09	0.335	0.424	1899							0.424	1899
8003103	路面清扫车	台班	1205.52	0.327	0.414	499							0.414	499
8007002	3t以内载货汽车	台班	416.80	0.287	0.363	151							0.363	151
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06	0.287	0.363	257							0.363	257
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	712.30	0.295	0.373	266							0.373	266
8099001	小型机具使用费	元	1.00	72.000	91.080	91							91.080	91
9999001	基价	元	1.00	2924.000	3698.860	3699							3698.860	3699
	直接费	元				3810								3810
	措 施 费	I	元	3330										
		II	元	3699										
	企业管理费	元		3699										
	规费	元												
	利润	元		3693	7.42%	274								274
	税金	元		4089	9%	368								368
	金额合计	元				4452								4452

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 312-1-2

工程名称: 18cm混凝土抗折强度4.5Mpa

单位: m2

数量: 1549.79

单价: 101.47

第 90 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			1.550										
	定 额 表 号			2~2~17~5 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	37.700	58.435	7543							58.435	7543
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405.00	183.600	284.580	115255							284.580	115255
2003004	型钢	t	3288.00	0.001	0.002	5							0.002	5
3001001	石油沥青	t	3859.00	0.126	0.195	754							0.195	754
3005001	煤	t	827.00	0.026	0.040	33							0.040	33
3005004	水	m3	4.25	27.000	41.850	178							41.850	178
7801001	其他材料费	元	1.00	285.400	442.370	442							442.370	442
8003076	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2710.18	0.290	0.450	1218							0.450	1218
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	294.80	7.220	11.191	3299							11.191	3299
8003085	混凝土电动切缝机	台班	236.68	2.827	4.382	1037							4.382	1037
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1134.28	1.480	2.294	2602							2.294	2602
9999001	基价	元	1.00	68553.000	106257.150	106257							106257.150	106257

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 312-1-2

工程名称:18cm混凝土抗折强度4.5Mpa

单位:m2

数量:1549.79

单价:101.47

第 91 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			1.550										
	定 额 表 号			2~2~17~5 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			132366								132366
	措 施 费	I	元		13813	2.804%	387							387
		II	元		15282	0.818%	125							125
	企业管理费		元		15282	2.427%	371							371
	规费		元		10023	30.650%	3072							3072
	利润		元		107143	7.42%	7950							7950
	税金		元		144267	9%	12984							12984
	金额合计		元			157255								157255

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 312-2-2

工程名称:HRB335

单位:kg

数量:859.725

单价:4.79

第 92 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			III.拉杆、传力杆及钢筋									合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.860										
	定 额 表 号			2~2~17~15										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	4.800	4.128	533							4.128	533
2001001	HPB300钢筋	t	3303.59	0.019	0.016	54							0.016	54
2001002	HRB400钢筋	t	3057.76	1.006	0.865	2645							0.865	2645
2001022	20~22号铁丝	kg	4.59	5.100	4.386	20							4.386	20
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9.800	8.428	8							8.428	8
9999001	基价	元	1.00	3875.000	3332.500	3332							3332.500	3332
	直接费	元				3261								3261
	措 施 费	I	元		447	1.225%	5							5
		II	元		3332	0.564%	19							19
	企业管理费	元		3332	2.242%	75								75
	规费	元		532	30.650%	163								163
	利润	元		3437	7.42%	255								255
	税金	元		3778	9%	340								340
	金额合计	元				4118								4118

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 304-1-1-1

工程名称: 16cm厚5%水泥稳定碎石基层

单位: m2

数量: 1285.25

单价: 41.88

第 93 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.稳定土拌和机拌和									合计	
	工 程 细 目			机拌厚16cm碎石水泥(95:5)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			1.285										
	定 额 表 号			2~1~2~23 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	7.900	10.152	1310							10.152	1310
5505016	碎石	m3	113.39	235.030	302.014	34245							302.014	34245
5509001	32.5级水泥	t	301.00	17.875	22.969	6914							22.969	6914
7801001	其他材料费	元	1.00	301.000	386.785	387							386.785	387
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1244.46	0.300	0.386	480							0.386	480
8001081	12~15t光轮压路机	台班	614.29	0.250	0.321	197							0.321	197
8001083	18~21t光轮压路机	台班	782.24	0.800	1.028	804							1.028	804
8003005	235kW以内稳定土拌和机	台班	2075.92	0.180	0.231	480							0.231	480
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1134.28	0.200	0.257	292							0.257	292
9999001	基价	元	1.00	26129.000	33575.765	33576							33575.765	33576
	直接费	元				45109								45109
	措 施 费	I	元		3250	2.804%	91							91
		II	元		33576	0.818%	275							275
	企业管理费	元			33576	2.427%	815							815
	规费	元			1677	30.650%	514							514
	利润	元			34757	7.42%	2579							2579
	税金	元			49378	9%	4444							4444
	金额合计	元				53827								53827

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 306-3-1

工程名称:16cm厚级配碎石基层

单位:m2

数量:933.9

单价:27.83

第 94 页

共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面垫层									合计	
	工 程 细 目			机械铺碎石压实厚度16cm										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.934										
	定 额 表 号			2~1~1~15 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	0.500	0.467	60							0.467	60
5505016	碎石	m3	113.39	199.100	185.959	21086							185.959	21086
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1244.46	0.270	0.252	314							0.252	314
8001081	12~15t光轮压路机	台班	614.29	0.230	0.215	132							0.215	132
8001083	18~21t光轮压路机	台班	782.24	0.440	0.411	321							0.411	321
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1134.28	0.180	0.168	191							0.168	191
9999001	基价	元	1.00	16117.000	15053.278	15053							15053.278	15053
	直接费	元				22104								22104
	措 施 费	I	元		971	2.804%	27							27
		II	元		15054	0.818%	123							123
	企业管理费	元			15054	2.427%	365							365
	规费	元			228	30.650%	70							70
	利润	元			15566	7.42%	1155							1155
	税金	元			23844	9%	2146							2146
	金额合计	元				25990								25990

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 313-6-2-1

工程名称:C25路侧石

单位:m3

数量:91.188

单价:778.5

第 95 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			开挖沟槽			路基、中央分隔带盲沟			土路肩加固			合计	
	工 程 细 目			机械开挖土方			回填碎石			现浇混凝土加固土路肩				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			100m3			10m3				
	工 程 数 量			0.358			0.849			9.119				
	定 额 表 号			1~3~1~3			1~3~2~3			2~3~5~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	67.100	24.022	3101	8.500	7.217	932	7.800	71.128	9181	102.367	13213
2003004	型钢	t	3288.00							0.007	0.064	210	0.064	210
3005004	水	m3	4.25							12.000	109.428	465	109.428	465
4003002	锯材	m3	1220.00							0.050	0.456	556	0.456	556
5503005	中(粗)砂	m3	110.89							5.000	45.595	5056	45.595	5056
5505013	碎石(4cm)	m3	115.00							8.500	77.512	8914	77.512	8914
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	93.390	10589				93.390	10589
5509001	32.5级水泥	t	301.00							3.845	35.063	10554	35.063	10554
7801001	其他材料费	元	1.00							4.300	39.212	39	39.212	39
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	882.17	4.560	1.632	1440							1.632	1440
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	613.94							0.130	1.185	728	1.185	728
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310	0.263	268				0.263	268
8005028	3m3以内混凝土搅拌运输车	台班	847.36							0.240	2.189	1854	2.189	1854
8005056	15m3/h以内混凝土搅拌站	台班	921.42							0.130	1.185	1092	1.185	1092
8099001	小型机具使用费	元	1.00							9.000	82.071	82	82.071	82
9999001	基价	元	1.00	10927.000	3911.866	3912	9539.000	8098.611	8099	3706.000	33795.014	33795	45805.491	45805

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 313-6-2-1

工程名称:C25路侧石

单位:m3

数量:91.188

单价:778.5

第 96 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			开挖沟槽			路基、中央分隔带盲沟			土路肩加固			合计	
	工 程 细 目			机械开挖土方			回填碎石			现浇混凝土加固土路肩				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			100m3			10m3				
	工 程 数 量			0.358			0.849			9.119				
	定 额 表 号			1~3~1~3			1~3~2~3			2~3~5~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
					</									

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 313-3-1

工程名称: 现浇C15混凝土加固土路肩

单位: m3

数量: 106.9

单价: 660.41

第 97 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			开挖沟槽			路基、中央分隔带盲沟			现浇混凝土挡土墙			合计	
	工 程 细 目			机械开挖土方			回填碎石			现浇片石混凝土挡土墙				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			100m3			10m3				
	工 程 数 量			0.200			0.194			10.690				
	定 额 表 号			1~3~1~3			1~3~2~3			1~4~19~1 改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	67.100	13.420	1732	8.500	1.649	213	11.500	122.935	15868	138.004	17814
2001021	8~12号铁丝	kg	4.34							2.100	22.449	97	22.449	97
2003026	组合钢模板	t	4949.00							0.016	0.171	846	0.171	846
2009028	铁件	kg	3.86							50.700	541.983	2092	541.983	2092
3005004	水	m3	4.25							10.000	106.900	454	106.900	454
4003001	原木	m3	945.00							0.040	0.428	404	0.428	404
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	4.40							1.800	19.242	85	19.242	85
5503005	中(粗)砂	m3	110.89							4.180	44.684	4955	44.684	4955
5505005	片石	m3	90.00							2.190	23.411	2107	23.411	2107
5505013	碎石(4cm)	m3	115.00							7.242	77.417	8903	77.417	8903
5505016	碎石	m3	113.39				110.000	21.340	2420				21.340	2420
5509001	32.5级水泥	t	301.00							2.907	31.076	9354	31.076	9354
7801001	其他材料费	元	1.00							19.900	212.731	213	212.731	213
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	882.17	4.560	0.912	805							0.912	805
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1019.57				0.310	0.060	61				0.060	61
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96							0.270	2.886	609	2.886	609
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	762.84							0.190	2.031	1549	2.031	1549
8099001	小型机具使用费	元	1.00							13.200	141.108	141	141.108	141
9999001	基价	元	1.00	10927.000	2185.400	2185	9539.000	1850.566	1851	3867.000	41338.230	41338	45374.196	45374

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 313-3-1

工程名称:现浇C15混凝土加固土路肩

单位:m3

数量:106.9

单价:660.41

第 98 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			开挖沟槽			路基、中央分隔带盲沟			现浇混凝土挡土墙			合计	
	工 程 细 目			机械开挖土方			回填碎石			现浇片石混凝土挡土墙				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			100m3			10m3				
	工 程 数 量			0.200			0.194			10.690				
	定 额 表 号			1~3~1~3			1~3~2~3			1~4~19~1 改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
												</		

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 313-1

工程名称: 培土路肩

单位:m3

数量:234

单价:46.72

第 99 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合计		
	工 程 细 目			培路肩											
	定 额 单 位			100m3											
	工 程 数 量			2.340											
	定 额 表 号			2~3~2~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	129.08	20.500	47.970	6192							47.970	6192
8001085	0.6t以内手扶式振动碾		台班	187.76	2.100	4.914	923							4.914	923
9999001	基价		元	1.00	2524.000	5906.160	5906							5906.160	5906
	直接费		元				7115								7115
	措 施 费	I	元		5907	2.804%	166								166
		II	元		5907	0.818%	48								48
	企业管理费		元		5907	2.427%	143								143
	规费		元		6825	30.650%	2092								2092
	利润		元		6267	7.42%	465								465
	税金		元		10033	9%	903								903
	金额合计		元				10932								10932

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 单柱交通标志

单位: 个

数量: 9

单价: 1172.11

第 100 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.铝合金标志牌			II.铝合金标志牌			I.钢筋混凝土基础			I.钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.046			0.007			0.461			0.170		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1 改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	9.500	0.437	56	23.400	0.164	21	13.100	6.039	780	8.700	1.479	191
1511006	普C15-32.5-2(商)	m3	365.00												
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	395.00							10.200	4.702	1857			
2001001	HPB300钢筋	t	3303.59										1.025	0.174	576
2001022	20~22号铁丝	kg	4.59										5.100	0.867	4
2003004	型钢	t	3288.00							0.004	0.002	6			
2003015	钢管立柱	t	5176.00	6.314	0.290	1503									
2003026	组合钢模板	t	4949.00							0.007	0.003	16			
2009011	电焊条	kg	4.39	0.900	0.041										
2009028	铁件	kg	3.86							3.300	1.521	6			
2009029	镀锌铁件	kg	5.00	3759.900	172.955	865	3033.700	21.236	106						
3005004	水	m3	4.25							12.000	5.532	24			
4003002	锯材	m3	1220.00							0.001		1			
6007002	铝合金标志	t	7524.00				7.026	0.049	370						
6007004	反光膜	m2	203.54				963.100	6.742	1372						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.600	15.490	15			
8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00	3.200	0.147	77	7.900	0.055	29						
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	236.59												
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76	2.830	0.130	88	6.980	0.049	33						

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 单柱交通标志

单位: 个

数量: 9

单价: 1172.11

第 101 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.铝合金标志牌			II.铝合金标志牌			I.钢筋混凝土基础			I.钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.046			0.007			0.461			0.170		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1 改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29	0.150	0.007	2									
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.500	1.614	2			
9999001	基价	元	1.00	58345.000	2683.870	2684	309941.000	2169.587	2170	4681.000	2157.941	2158	4366.000	742.220	742
	直接费	元				2590			1931			2707			771
	措 施 费	I	元	203	0.351%	1	75	0.351%		644	1.939%	12	157	0.351%	1
		II	元	2684	0.564%	15	2169	0.564%	12	704	1.201%	8	742	0.564%	4
	企业管理费	元		2684	2.242%	60	2169	2.242%	49	704	3.587%	25	742	2.242%	17
	规费	元		108	30.650%	33	42	30.650%	13	780	30.650%	239	192	30.650%	59
	利润	元		2763	7.42%	205	2224	7.42%	165	2210	7.42%	164	768	7.42%	57
	税金	元		2900	9%	261	2167	9%	195	3156	9%	284	911	9%	82
	金额合计	元				3165			2365			3439			991

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 单柱交通标志

单位: 个

数量: 9

单价: 1172.11

第 102 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.行车道铺装混凝土									合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.090										
	定 额 表 号			4~6~13~1 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	10.000	0.900	116							9.019	1164
1511006	普C15-32.5-2(商)	m3	365.00	10.200	0.918	335							0.918	335
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	395.00										4.702	1857
2001001	HPB300钢筋	t	3303.59										0.174	576
2001022	20~22号铁丝	kg	4.59										0.867	4
2003004	型钢	t	3288.00	0.001									0.002	6
2003015	钢管立柱	t	5176.00										0.290	1503
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.003	16
2009011	电焊条	kg	4.39										0.041	
2009028	铁件	kg	3.86										1.521	6
2009029	镀锌铁件	kg	5.00										194.191	971
3005004	水	m3	4.25	15.000	1.350	6							6.882	29
4003002	锯材	m3	1220.00											1
6007002	铝合金标志	t	7524.00										0.049	370
6007004	反光膜	m2	203.54										6.742	1372
7801001	其他材料费	元	1.00	4.300	0.387								15.877	16
8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00										0.202	105
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	236.59	0.450	0.041	10							0.041	10
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76										0.179	121

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 单柱交通标志

单位: 个

数量: 9

单价: 1172.11

第 103 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.行车道铺装混凝土									合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.090										
	定 额 表 号			4~6~13~1 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29										0.007	2
8099001	小型机具使用费	元	1.00	17.600	1.584	2							3.198	3
9999001	基价	元	1.00	4140.000	372.600	373							8126.218	8126

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 广角镜

单位: 个

数量: 2

单价: 1224.5

第 104 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.铝合金标志牌			I.钢筋混凝土基础			I.钢筋混凝土基础			防眩、防撞设施		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			玻璃钢防眩板		
	定 额 单 位			10t			10m3			1t			100块		
	工 程 数 量			0.010			0.102			0.038			0.020		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~1 改			5~1~4~2			5~1~8~5 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	9.500	0.095	12	13.100	1.336	172	8.700	0.331	43	17.700	0.354	46
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	395.00				10.200	1.040	411						
2001001	HPB300钢筋	t	3303.59							1.025	0.039	129			
2001022	20~22号铁丝	kg	4.59							5.100	0.194	1			
2003004	型钢	t	3288.00				0.004		1						
2003015	钢管立柱	t	5176.00	6.314	0.063	327									
2003026	组合钢模板	t	4949.00				0.007	0.001	4						
2009011	电焊条	kg	4.39	0.900	0.009										
2009028	铁件	kg	3.86				3.300	0.337	1						
2009029	镀锌铁件	kg	5.00	3759.900	37.599	188									
3005004	水	m3	4.25				12.000	1.224	5						
4003002	锯材	m3	1220.00				0.001								
6007002	铝合金标志	t	7524.00												
6007004	反光膜	m2	203.54												
6007018-3	反光镜	块	160.00										100.000	2.000	320
7801001	其他材料费	元	1.00				33.600	3.427	3				177.400	3.548	4
8007001	2t以内载货汽车	台班	359.83										0.990	0.020	7
8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00	3.200	0.032	17									
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76	2.830	0.028	19									

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 广角镜

单位: 个

数量: 2

单价: 1224.5

第 105 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.铝合金标志牌			I.钢筋混凝土基础			I.钢筋混凝土基础			防眩、防撞设施		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			玻璃钢防眩板		
	定 额 单 位			10t			10m3			1t			100块		
	工 程 数 量			0.010			0.102			0.038			0.020		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~1 改			5~1~4~2			5~1~8~5 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29	0.150	0.002										
8099001	小型机具使用费	元	1.00				3.500	0.357					30.000	0.600	1
9999001	基价	元	1.00	58345.000	583.450	583	4681.000	477.462	477	4366.000	165.908	166	5418.000	108.360	108
	直接费	元				563			598			173			378
	措 施 费	I	元	44	0.351%		142	1.939%	3	35	0.351%		45	0.351%	
		II	元	583	0.564%	3	155	1.201%	2	166	0.564%	1	108	0.564%	1
	企业管理费	元		583	2.242%	13	155	3.587%	6	166	2.242%	4	108	2.242%	2
	规费	元		23	30.650%	7	173	30.650%	53	42	30.650%	13	49	30.650%	15
	利润	元		593	7.42%	44	485	7.42%	36	175	7.42%	13	108	7.42%	8
	税金	元		633	9%	57	700	9%	63	200	9%	18	400	9%	36
	金额合计	元				687			761			222			440

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 广角镜

单位: 个

数量: 2

单价: 1224.5

第 106 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.铝合金标志牌									合计	
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志面板										
	定 额 单 位			10t										
	工 程 数 量			0.001										
	定 额 表 号			5~1~4~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	23.400	0.023	3							2.139	276
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	395.00										1.040	411
2001001	HPB300钢筋	t	3303.59										0.039	129
2001022	20~22号铁丝	kg	4.59										0.194	1
2003004	型钢	t	3288.00											1
2003015	钢管立柱	t	5176.00										0.063	327
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.001	4
2009011	电焊条	kg	4.39										0.009	
2009028	铁件	kg	3.86										0.337	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.00	3033.700	3.034	15							40.633	203
3005004	水	m3	4.25										1.224	5
4003002	锯材	m3	1220.00											
6007002	铝合金标志	t	7524.00	7.026	0.007	53							0.007	53
6007004	反光膜	m2	203.54	963.100	0.963	196							0.963	196
6007018-3	反光镜	块	160.00										2.000	320
7801001	其他材料费	元	1.00										6.975	7
8007001	2t以内载货汽车	台班	359.83										0.020	7
8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00	7.900	0.008	4							0.040	21
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76	6.980	0.007	5							0.035	24

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-1-1

工程名称: 广角镜

单位: 个

数量: 2

单价: 1224.5

第 107 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			II.铝合金标志牌									合计	
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志面板										
	定 额 单 位			10t										
	工 程 数 量			0.001										
	定 额 表 号			5~1~4~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29										0.002	
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.957	1
9999001	基价	元	1.00	309941.000	309.941	310							1645.121	1645
			</											

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 605-1-1

工程名称:2mm道路划线

单位:m2

数量:867.32

单价:52.88

第 108 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面标线									合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			8.673										
	定 额 表 号			5~1~5~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	3.100	26.886	3470							26.886	3470
5009007	底油	kg	8.85	23.000	199.479	1765							199.479	1765
5009008	热熔涂料	kg	5.31	469.000	4067.637	21599							4067.637	21599
6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	95.700	830.006	2764							830.006	2764
7801001	其他材料费	元	1.00	194.200	1684.297	1684							1684.297	1684
8003070	热熔标线设备	台班	827.05	0.470	4.076	3371							4.076	3371
8007003	4t以内载货汽车	台班	484.28	0.430	3.729	1806							3.729	1806
9999001	基价	元	1.00	3602.000	31240.146	31240							31240.146	31240
	直接费	元				36460								36460
	措 施 费	I	元		7843	1.939%	152							152
		II	元		31237	1.201%	375							375
	企业管理费	元		31237	3.587%	1120								1120
	规费	元		5005	30.650%	1534								1534
	利润	元		32884	7.42%	2440								2440
	税金	元		42078	9%	3787								3787
	金额合计	元				45868								45868

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 605-1-4

工程名称: 8mm振动标线

单位: m2

数量: 292.74

单价: 125.33

第 109 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面标线									合计	
	工 程 细 目			路面震动标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			2.927										
	定 额 表 号			5~1~5~8										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	6.900	20.196	2607							20.196	2607
5009007	底油	kg	8.85	23.000	67.321	596							67.321	596
6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	26.500	77.566	258							77.566	258
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	784.900	2297.402	18655							2297.402	18655
7801001	其他材料费	元	1.00	194.200	568.423	568							568.423	568
8003075	凸起振动标线机	台班	607.03	1.340	3.922	2381							3.922	2381
8007003	4t以内载货汽车	台班	484.28	2.560	7.493	3629							7.493	3629
9999001	基价	元	1.00	9649.000	28242.623	28243							28242.623	28243
	直接费	元				28694								28694
	措 施 费	I	元		7996	1.939%	155							155
		II	元		28243	1.201%	339							339
	企业管理费	元		28243	3.587%	1013								1013
	规费	元		4082	30.650%	1251								1251
	利润	元		29744	7.42%	2207								2207
	税金	元		33656	9%	3029								3029
	金额合计	元				36688								36688

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-12

工程名称: 交叉口警示柱、道口柱

单位: 个

数量: 16

单价: 192.56

第 110 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			III.钢板标志牌			轮廓标			I.钢筋混凝土基础			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目			单柱式钢板标志立柱			立面标记 反光膜			金属标志牌基础混凝土			2.0m3以内挖掘机挖装普通土		
	定 额 单 位			10t			100m2			10m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.017			0.048			0.081			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~14			5~1~7~4			5~1~4~1 改			1~1~9~8		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	8.000	0.136	18	1.500	0.072	9	13.100	1.061	137	3.100	0.003	
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	395.00							10.200	0.826	326			
2003004	型钢	t	3288.00							0.004		1			
2003015	钢管立柱	t	5176.00	6.901	0.117	607									
2003026	组合钢模板	t	4949.00							0.007	0.001	3			
2009011	电焊条	kg	4.39	0.800	0.014										
2009028	铁件	kg	3.86							3.300	0.267	1			
2009029	镀锌铁件	kg	5.00	3161.100	53.739	269									
3005004	水	m3	4.25							12.000	0.972	4			
4003002	锯材	m3	1220.00							0.001					
6007004	反光膜	m2	203.54				110.000	5.280	1075						
7801001	其他材料费	元	1.00				22.300	1.070	1	33.600	2.722	3			
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1556.94										1.300	0.001	2
8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00	2.690	0.046	24									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06												
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76	2.380	0.040	27									
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29	0.120	0.002										
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.500	0.284				
9999001	基价	元	1.00	57221.000	972.757	973	18985.000	911.280	911	4681.000	379.161	379	2281.000	2.281	2

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-12

工程名称:交叉口警示柱、道口柱

单位:个

数量:16

单价:192.56

第 111 页 共 114 页

预 21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-12

工程名称: 交叉口警示柱、道口柱

单位: 个

数量: 16

单价: 192.56

第 112 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工 程 细 目			8t以内自卸汽车运土3km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.001										
	定 额 表 号			1~1~11~3 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08										1.272	164
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	395.00										0.826	326
2003004	型钢	t	3288.00											1
2003015	钢管立柱	t	5176.00										0.117	607
2003026	组合钢模板	t	4949.00										0.001	3
2009011	电焊条	kg	4.39										0.014	
2009028	铁件	kg	3.86										0.267	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.00										53.739	269
3005004	水	m3	4.25										0.972	4
4003002	锯材	m3	1220.00											
6007004	反光膜	m2	203.54										5.280	1075
7801001	其他材料费	元	1.00										3.792	4
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1556.94										0.001	2
8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00										0.046	24
8007014	8t以内自卸汽车	台班	709.06	12.850	0.013	9							0.013	9
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76										0.040	27
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29										0.002	
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.284	
9999001	基价	元	1.00	8740.000	8.740	9							2274.219	2274

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-12

工程名称:交叉口警示柱、道口柱

单位:个

数量:16

单价:192.56

第 113 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工 程 细 目			8t以内自卸汽车运土3km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.001										
	定 额 表 号			1~1~11~3 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			9								2517
	措 施 费	I	元		9	2.744%								2
		II	元		9	0.154%								17
	企业管理费		元		9	1.374%								59
	规费		元		3	30.650%	1							57
	利润		元		13	7.42%	1							175
	税金		元		11	9%	1							254
	金额合计		元			12								3081

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: 南雄市古市镇Y405线路段防护工程

分项编号: 604-12

工程名称: 交叉口警示柱、道口柱

单位: 个

数量: 241

单价: 194.73

第 114 页 共 114 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			III.钢板标志牌			轮廓标			合计				
	工 程 细 目			单柱式钢板标志立柱			立面标记 反光膜							
	定 额 单 位			10t			100m2							
	工 程 数 量			0.401			0.723							
	定 额 表 号			5~1~4~14			5~1~7~4							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	8.000	3.208	414	1.500	1.085	140				4.293	554
2003015	钢管立柱	t	5176.00	6.901	2.767	14324							2.767	14324
2009011	电焊条	kg	4.39	0.800	0.321	1							0.321	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.00	3161.100	1267.601	6338							1267.601	6338
6007004	反光膜	m2	203.54				110.000	79.530	16188				79.530	16188
7801001	其他材料费	元	1.00				22.300	16.123	16				16.123	16
8007005	6t以内载货汽车	台班	520.00	2.690	1.079	561							1.079	561
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	676.76	2.380	0.954	646							0.954	646
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29	0.120	0.048	11							0.048	11
9999001	基价	元	1.00	57221.000	22945.621	22946	18985.000	13726.155	13726				36671.776	36672
	直接费	元				22295			16344					38639
	措 施 费	I	元		1489	0.351%	5	115	1.939%	2				7
		II	元		22945	0.564%	129	13726	1.201%	165				294
	企业管理费	元		22945	2.242%	514	13726	3.587%	492					1006
	规费	元		806	30.650%	247	140	30.650%	43					290
	利润	元		23598	7.42%	1751	14380	7.42%	1067					2818
	税金	元		24944	9%	2245	18111	9%	1630					3875
	金额合计	元				27186			19743					46929

编制:

复核: