

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）					
		建筑工程-外立面					
		整个项目					
		外墙做法1					
3	011201001009	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类：铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层 2. 拆除废料外运10km	m2	6635.88		
4	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚WP M15抗裂砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20抗裂砂浆	m2	6635.88		
5	011403001001	抹灰面油漆	1. 无机封闭底涂料一道 2. 腻子种类：满刮一般型（Y型） 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙丙烯酸酯涂料一底两面	m2	6635.88		
		外墙做法2					
6	011201001010	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类：铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层 2. 拆除废料外运10km	m2	846.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15抗裂砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20抗裂砂浆	m2	846.92			
8	011403001002	抹灰面油漆	1. 无机封闭底涂料一道 2. 腻子种类:满刮一般型(Y型) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸酯涂料一底两面	m2	846.92			
		外墙做法3						
9	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15抗裂砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20抗裂砂浆	m2	361.24			
10	011403001003	抹灰面油漆	1. 无机封闭底涂料一道 2. 腻子种类:满刮一般型(Y型) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸酯涂料一底两面	m2	361.24			
		外墙做法4						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011403001004	抹灰面油漆	1. 处理原有瓷 砖面层（排除空 鼓、少砖现象） ，修复瓷砖面层 缺陷，粗化瓷砖 表面打磨原有瓷 砖面层增加粘附 力，清理灰尘 2. 涂刷专用的 界面剂，涂刷2 遍 3. 满刮一般型 （Y型）腻子两 遍 4. 外墙丙烯酸 酯涂料 一底两 面	m2	130.39		
		丙烯酸涂料彩绘(由 广告公司成品定制)					
12	011403001005	抹灰面油漆	1、丙烯酸涂料 彩绘(由广告公 司成品定制)	m2	88.56		
		更换屋面树脂瓦（ 工程量暂按图纸汇 总表考虑）					
13	011302001001	天棚面龙骨及饰面 拆除	1. 拆除原有铁 皮屋顶 2. 拆除废料外 运10km	m2	989.55		
14	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规 格:3厚青色树 脂瓦	m2	989.55		
		卷帘门(刷漆翻新)					
15	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:卷 帘门、铁门刷漆 翻新 2. 油漆品种、 刷漆遍数:环氧 铁红底涂料,环 氧面涂料面层(一底两面)	m2	485.36		
		户外新做条形铝合 金格栅招牌					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	011205001001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 拆除高1.65m, 长1.9m不锈钢宣传栏 2. 废料外运10km (以料代工)	m2	325.55			
17	011507001001	平面、箱式招牌	条形铝合金格栅店招牌 (定制、安装) 1. 50*50*3 (厚度) 镀锌方管支撑架, 间距500mm 2. 40*40*2 (mm) 铝合金方通, 间距100mm 3. 面涂红棕色烤漆 4. 广告字部分由广告公司专业定制, 文字内容业主自定	m2	325.55			
		窗套 (新建)						
18	010807005003	铝合金防盗网	1. 铝合金装饰花格 2. 规格: 25*25*1.5厚铝合金方管防盗网 3. 详见节点大样3	m2	473.71			
		空调外机机罩 (百叶遮挡)						
19	010807005004	铝合金防盗网	1. 铝合金装饰花格 2. 规格: 25*25*1.5厚铝合金方管防盗网 3. 详见节点大样3	m2	87.12			
		新建围墙						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	010102001001	挖基坑土方	1、挖掘机挖基坑土方 一、二类土（机械为主，人工为辅）	m3	12.33			
21	010102002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽 一、二类土（机械为主，人工为辅）	m3	16.43			
22	010102007001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.53			
23	010103002002	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	4			
24	010501001002	基础垫层	1、100厚C25素混凝土垫层	m3	1.44			
25	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	5.79			
26	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	10.78			
27	010502025001	零星现浇构件	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.62			
28	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 φ10内	t	0.013			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.019		
30	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂）防潮层	m ²	5.21		
31	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚WP M15抗裂砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20抗裂砂浆	m ²	48.24		
32	011403001006	抹灰面油漆	1. 无机封闭底涂料一道 2. 腻子种类：满刮一般型（Y型） 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙丙烯酸酯涂料一底两面	m ²	48.24		
33	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：3厚青色树脂瓦（压顶） 2. 挂瓦条30x30（h），中距按瓦材规格 3. 顺水条30x30（h），@500	m ²	22.8		
		封堵门窗洞口（砖墙封堵再粉刷立面）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
34	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	4.37			
		脚手架						
		模板						
1	010505002001	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	4.83			
2	010505014001	零星现浇构件模板	1. 压顶、扶手模板	m	19			
		建筑工程-园建						
		整个项目						
		区域一						
		垃圾收集点一						
55	010102001001	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土（机械为主，人工为辅）	m3	7.84			
56	010102007001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.75			
57	010103002005	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	2.38			
58	010501001005	基础垫层	1、100厚C15素混凝土垫层	m3	0.32			
59	010502001004	独立基础	1、C30独立基础	m3	0.39			
60	010502006001	钢筋混凝土柱	1、矩形柱C30	m3	0.23			
61	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.072			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
62	010506025001	预埋铁件	1、12*400*350、60*60*5厚钢板预埋件、5厚加劲板、20螺栓	t	0.018			
63	010501001006	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.71			
64	010502030001	地坪	1. 150厚C30硬化地面	m2	5.95			
65	010603003004	钢管柱	1、钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.11			
66	010604001004	钢梁	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.197			
67	010607003001	钢檩条	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.014			
68	011402003001	金属面油漆	1、喷深灰色氟碳漆两道	m2	19.12			
69	010609002001	金属栅栏	1、1厚钢板	m2	2.18			
70	010901001001	瓦屋面	1. 成品灰色树脂瓦屋面	m2	5.99			
71	050307018001	垃圾箱	1. 规格尺寸:240L 2. 垃圾箱材质:成品塑料生活垃圾桶	个	4			
		垃圾收集点二						
72	010102001002	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土（机械为主，人工为辅）	m3	7.84			
73	010102007002	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
74	010103002006	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	2.38			
75	010501001007	基础垫层	1、100厚C15素混凝土垫层	m3	0.32			
76	010502001005	独立基础	1、C30独立基础	m3	0.39			
77	010502006002	钢筋混凝土柱	1、矩形柱C30	m3	0.23			
78	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.072			
79	010506025002	预埋铁件	1、12*400*350、60*60*5厚钢板预埋件、5厚加劲板、20螺栓	t	0.018			
80	010501001008	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.71			
81	010502030002	地坪	1. 150厚C30硬化地面	m2	5.95			
82	010603003005	钢管柱	1、钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤ 3	t	0.11			
83	010604001005	钢梁	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤ 1.5	t	0.197			
84	010607003002	钢檩条	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤ 1.5	t	0.014			
85	011402003002	金属面油漆	1、喷深灰色氟碳漆两道	m2	19.12			
86	010609002002	金属栅栏	1、1厚钢板	m2	2.18			
87	010901001002	瓦屋面	1. 成品灰色树脂瓦屋面	m2	5.99			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
88	050307018002	垃圾箱	1. 规格尺寸:240L 2. 垃圾箱材质:成品塑料生活垃圾桶	个	4			
		垃圾收集点三						
35	010102001003	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土（机械为主，人工为辅）	m3	7.84			
36	010102007003	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.75			
37	010103002007	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	2.38			
38	010501001009	基础垫层	1、100厚C15素混凝土垫层	m3	0.32			
39	010502001006	独立基础	1、C30独立基础	m3	0.39			
40	010502006003	钢筋混凝土柱	1、矩形柱C30	m3	0.23			
41	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.072			
42	010506025003	预埋铁件	1、12*400*350、60*60*5厚钢板预埋件、5厚加劲板、20螺栓	t	0.018			
43	010501001010	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.71			
44	010502030003	地坪	1. 150厚C30硬化地面	m2	5.95			
45	010603003006	钢管柱	1、钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤ 3	t	0.11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
46	010604001006	钢梁	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.197			
47	010607003003	钢檩条	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.014			
48	011402003003	金属面油漆	1、喷深灰色氟碳漆两道	m2	19.12			
49	010609002003	金属栅栏	1、1厚钢板	m2	2.18			
50	010901001003	瓦屋面	1. 成品灰色树脂瓦屋面	m2	5.99			
51	050307018003	垃圾箱	1. 规格尺寸:240L 2. 垃圾箱材质:成品塑料生活垃圾桶	个	4			
		村标（3座）						
89	010102001004	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土（机械为主，人工为辅）	m3	4.88			
90	010102007004	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.46			
91	010103002008	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	0.9			
92	010501001011	基础垫层	1、100厚C15素混凝土垫层	m3	0.4			
93	010502001007	独立基础	1、C30独立基础	m3	0.43			
94	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.034			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011507002001	村标	1、成品定制村标，宽1.4m，高2.4m（不含村标基础）	个	3		
		脚手架					
		模板					
52	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.88		
53	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	13.32		
54	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2内	m2	9.22		
		市政工程					
		整个项目					
		区域一					
		拆除不锈钢宣传栏					
109	011205001001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除高1.65m，长1.9m不锈钢宣传栏 2. 废料外运10km（以料代工）	m2	3.14		
		破除原有混凝土路面后新建混凝土路面					
110	041001001007	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm	m2	808.24		
111	041001003007	拆除基层	1. 材质：碎石垫层 2. 厚度：10cm	m2	808.24		
112	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（混凝土、碎石） 2. 运距：10km	m3	202.06		
113	040202010001	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度>94%）	m2	808.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
114	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 每6米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	808.24			
		新建混凝土路面						
115	040201003001	强夯地基	1. 素土夯实压实度 \geq 95%	m2	827.46			
116	040202010002	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度 $>$ 94%）	m2	827.46			
117	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 每6米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	827.46			
		人行道						
118	040201003002	强夯地基	1. 人行道整形碾压	m2	517.08			
119	040202010003	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度 $>$ 94%）	m2	482.02			
120	040203007014	水泥混凝土	1. 100厚C20混凝土	m2	482.02			
121	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*112*60红色透水砖 2. 30厚DS、M15水泥砂浆	m2	424.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
122	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300×300×60黄色盲道砖(透水砖) 2. 30厚DS、M15水泥砂浆	m ²	88.13			
123	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:20厚彩色瓷砖碎拼 2. 30厚DS、M15水泥砂浆	m ²	4.32			
124	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土路缘石,规格500×300×120 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 基础:材料品种、厚度:50厚C20混凝土后座 4. 垫层:材料品种、厚度:100厚20~40粒径的级配碎石垫层	m	292.15			
		破除原有混凝土路面+开挖300深原土						
125	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm	m ²	112.1			
126	041001003008	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m ²	112.1			
127	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(混凝土、碎石) 2. 运距:10km	m ³	28.03			
128	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm 3. 运距:10km	m ³	33.63			
		摆放黄蜡石						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
129	050301005003	点风景石	1、黄蜡石，块径500~700，高350mm，根据现场实际效果摆放	t	1.97			
		预制混凝土路缘石						
130	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：预制混凝土路缘石，规格500×300×120 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 基础：材料品种、厚度：C20混凝土后座	m	46.29			
131	040205007001	标线	1. 材料品种：间隔500mm刷黑、黄漆	m ²	12.5			
132	040501005001	塑料管（泄水孔）	1. 材质及规格：φ75 PVC排水管	m	4.17			
133	040103002027	回填方（反滤包）	1. 100厚砾石过滤	m ³	0.05			
134	010904001005	楼（地）面卷材防水（反滤包）	1. 无纺布一层	m ²	0.45			
		雨水工程						
135	040101002015	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m ³	470.32			
136	040103001017	沟槽、基坑回填方	1、管（基）坑回填石屑	m ³	420.29			
137	040103003003	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m ³	470.32			
138	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格：碎石垫层 2. 厚度：150厚	m ³	31.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 160管 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	24.74		
140	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：HDPE管DN400双壁波纹管 钢环度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	149.45		
141	040504010001	雨水口（平均深度1.364米）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁立式井盖710mm*480mm（井盖具体做法详16S518-58页） 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格：MU15机砖 4. 砂浆强度等级及配合比：M7.5 5. 井底、井壁抹灰：20厚防水涂料 6. 具体做法详人行道大样图01（1-1剖面）	座	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
142	040504010002	雨水口	1. 雨水口 2. 垫层、基础 材质及厚度:150mm厚细石混凝土垫层; 100厚C20混凝土底板 3. 混凝土强度等级:C20 4. 具体做法详16S518-39页	座	3			
		混凝土围栏(根据现场实际情况预留开口)						
143	040101003004	挖基坑土方	1. 挖基坑土方机械为主, 人工为辅	m3	25.25			
144	040103001018	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯 实机夯实 槽、坑	m3	15.13			
145	040103003004	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):3	m3	7.85			
146	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.21			
147	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.92			
148	040305004010	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU15机砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.16			
149	040303016004	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
150	040901001011	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.507			
151	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WP、M15水泥砂浆找平，素水泥抹面	m ²	65.87			
152	040308002001	混凝土栏杆	1. 混凝土围栏 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格尺寸:0.64m高 4. 具体做法详图纸大样	m	74.85			
		新建单侧渠身排水沟						
153	011101001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:水沟底部 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆抹灰 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	8.98			
154	011201001013	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:水沟壁 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆抹灰 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	20.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	040201022006	排水沟、截水沟	1. 新建单侧渠身排水沟 2. 断面尺寸:400mm*500mm 3. 砌体材料:UM15机砖 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 沟底、沟壁做法:20厚防水涂料 6. 沟壁顶部做30厚WP、M15水泥砂浆找平 7. 盖板材质、规格:成品钢筋混凝土多孔预制盖板(600X500X100厚)	m	20.42		
156	010502030001	地坪	1. 地坪厚度:8cm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	10.21		
		原有排水沟新加盖板					
157	011101001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:水沟底部 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆抹灰 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	13.87		
158	011201001014	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:水沟壁 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆抹灰 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	49.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
159	040201022007	排水沟、截水沟	1. 原有排水沟新加盖板 2. 断面尺寸:300mm*400mm 3. 沟底、沟壁做法:20厚防水涂料 4. 沟壁顶部做30厚WP、M15水泥砂浆找平 5. 盖板材质、规格:成品钢筋混凝土多孔预制盖板（600X500X100厚）	m	57.81			
		0.5米种植池一						
160	040305004011	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU15机砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	12.51			
161	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1、20厚WP、M15水泥砂浆找平	m2	152			
		0.5米种植池二						
162	040101002016	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	30.4			
163	040103001019	沟槽、基坑回填方	1、管(基)坑回填石屑	m3	18.15			
164	040103003005	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	9.53			
165	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
166	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	6.73			
167	040305004012	砖砌体	1. 材料品种、规格：MU15机砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	12.49			
168	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻白仿花岗岩砖（300X150X20） 2. 20厚WP、M15水泥砂浆找平	m2	57.84			
169	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚WP、M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻白仿花岗岩砖，磨边处理（600X260X20）	m2	23.14			
		区域二						
		原有排水沟新加盖板						
170	011101001004	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：水沟底部 2. 抹灰层种类：20厚水泥砂浆抹灰 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	4.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	011201001017	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:水沟壁 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆抹灰 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	14.84		
172	040201022008	排水沟、截水沟	1. 原有排水沟新加盖板 2. 断面尺寸:300mm*400mm 3. 沟底、沟壁做法:20厚防水涂料 4. 沟壁顶部做30厚WP、M15水泥砂浆找平 5. 盖板材质、规格:成品钢筋混凝土多孔预制盖板(600X500X100厚)	m	17.25		
		区域三					
		拆除原有毛石挡土墙和砖砌排水沟					
173	041001007004	拆除砖石结构	1. 拆除原有毛石挡土墙 2. 规格:高0.5~1.6m,宽0.5m	m3	9.38		
174	041001007005	拆除砖石结构	1. 拆除原有500X500砖砌排水沟	m3	23.45		
175	041001008003	拆除混凝土结构	1. 拆除原有排水沟垫层	m3	5.94		
176	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:10km	m3	38.77		
		新建混凝土路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
177	040201003003	强夯地基	1. 素土夯实压 实度≥95%	m2	30.08			
178	040202010004	碎石	1. 100厚20~40 粒径的级配碎石 垫层（压实度> 94%）	m2	30.08			
179	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度 等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 每6米设置一 道缩缝 4. 水泥混凝土 路面养生 水养 生	m2	30.08			
		破除原有混凝土路面后新建混凝土路面						
180	041001001009	拆除路面	1. 材质:混凝土 类（无筋） 2. 厚度:15cm	m2	557.74			
181	041001003009	拆除基层	1. 材质:碎石垫 层 2. 厚度:10cm	m2	557.74			
182	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料(混凝 土、碎石) 2. 运距:10km	m3	139.44			
183	040202010005	碎石	1. 100厚20~40 粒径的级配碎石 垫层（压实度> 94%）	m2	557.74			
184	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度 等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 每6米设置一 道缩缝 4. 水泥混凝土 路面养生 水养 生	m2	557.74			
		人行道						
185	040201003004	强夯地基	1. 素土夯实压 实度≥95%	m2	107.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
186	040202010006	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度>94%）	m ²	101.25			
187	040203007017	水泥混凝土	1. 100厚C20混凝土	m ²	101.25			
188	040204001004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*112*60红色透水砖 2. 30厚DS、M15水泥砂浆	m ²	93.6			
189	040204001005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300×300×60黄色盲道砖(透水砖) 2. 30厚DS、M15水泥砂浆	m ²	13.72			
190	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土路缘石,规格500×300×120 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 基础:材料品种、厚度:50厚C20混凝土后座 4. 垫层:材料品种、厚度:100厚20~40粒径的级配碎石垫层	m	50.57			
		预制混凝土路缘石						
191	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土路缘石,规格500×300×120 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 基础:材料品种、厚度:C20混凝土后座	m	317.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		砖砌排水沟						
192	040101002017	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	12.78			
193	040103001020	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯 实机夯实 槽、坑	m3	5.45			
194	040103003008	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	6.51			
195	040201022009	排水沟、截水沟	1. 砖砌排水沟 2. 断面尺寸:440mm*300~1200mm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土 4. 砌体材料:UM15机砖 5. 砂浆强度等级:水泥m7.5 6. 沟底、沟壁做法:20厚防水涂料 7. 水沟外侧做20厚WP、M15水泥砂浆找平 8. 盖板材质、规格:钢筋混凝土成品预制盖板(800X500X100厚)	m	47			
196	040501005004	塑料管	1. 材质及规格: φ75PVC管 2. 连接形式:粘接	m	0.6			
		车行排水沟						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
197	040101002018	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	2.3			
198	040103001021	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.08			
199	040103003009	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	1.06			
200	040501020001	混凝土渠道	1. 新建车行排水沟 2. 断面规格:240mm*300~500mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 4. 混凝土强度等级:C30钢筋 混凝土渠道 5. 防渗、防水要求:20厚防水涂料 6. 盖板材质、规格:成品铸铁篦子板(500X500X100厚) 7. 具体做法详图纸大样	m	18			
		原有电力井井盖提升						
201	040305004013	砖砌体	1. 部位:井盖提升 2. 材料品种、规格:MU15机砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
202	010503016001	其他构件	1. C30预制混凝土井圈制作安装（含模板）	m3	0.2			
203	040504001003	砌筑井	1. 原有井盖拆除安装	座	24			
		原有水沟清杂清淤						
204	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 原有水沟清杂清淤 2. 挖掘深度:0.3m 3. 运距:10km	m3	4.04			
		镀锌钢栏杆						
205	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格:镀锌钢栏杆 2. 栏杆高度:1.2m 3. $\phi 60 \times 3$ 镀锌钢管扶手 4. $\phi 60 \times 5$ 镀锌钢管立柱 5. $40 \times 30 \times 2$ 镀锌横杆与立柱焊接 6. $\phi 20 \times 1$ 镀锌钢管立杆 7. 做法详见图集22J403-1-3-50（PA38型）	m	33			
206	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:面喷涂黑色漆（氟碳漆）	m2	36.24			
		雨水工程						
207	040101002019	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	126.14			
208	040103001022	沟槽、基坑回填方	1、管(基)坑回填石屑	m3	120.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
209	040103003010	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	126.14			
210	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	m3	9.5			
211	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 160管 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	0.21			
212	040501005006	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN300双壁波纹管 钢环度≥8KN/m ² 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	54.94			
213	040504010003	雨水口	1. 雨水口 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚细石混凝土垫层; 100厚C20混凝土底板 3. 混凝土强度等级:C20 4. 具体做法详16S518-39页	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
214	040504001004	混凝土雨水井（1.144米深）	1. ϕ 1000雨水检查井（设置防坠网） 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，120mm厚C30预制钢筋混凝土基础 3. 混凝土强度等级：C30预制抗渗钢筋混凝土井墙 4. 盖板材质、规格：DN700重型防盗122kg带防盗球墨铸铁检查井盖座 5. 井盖、井圈材质及规格：C30预制钢筋混凝土井圈 6. 具体做法详05SS521-10~15页	座	3		
		区域四					
		原有溪流清淤清杂					
215	040101005004	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：1m 2. 运距：10km	m ³	184.34		
		新建混凝土路面					
216	040201003005	强夯地基	1. 素土夯实压实度 \geq 95%	m ²	65.3		
217	040202010007	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度 $>$ 94%）	m ²	65.3		
218	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 每6米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	65.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		破除原有混凝土路面					
219	041001001010	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm	m2	39.73		
220	041001003010	拆除基层	1. 材质：碎石垫层 2. 厚度：10cm	m2	39.73		
221	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（混凝土、碎石） 2. 运距：10km	m3	9.93		
		破除原有混凝土路面后新建混凝土路面					
222	041001001011	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm	m2	304.63		
223	041001003011	拆除基层	1. 材质：碎石垫层 2. 厚度：10cm	m2	304.63		
224	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（混凝土、碎石） 2. 运距：10km	m3	76.16		
225	040202010008	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度>94%）	m2	304.63		
226	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 每6米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	304.63		
		自然溪石拦水坝					
227	040201003006	强夯地基	1. 素土夯实压实度≥95%	m2	159.3		
228	040701007001	土工合成材料铺设	1. 土工布一层	m2	159.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
229	010904001006	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材	m2	159.3			
230	050202003003	满/散铺卵石护岸	1. 路面厚度、宽度、材料种类: ϕ 50-80河卵石, 散铺, 下部坐浆 2. 砂浆强度等级: 30厚DS M15水泥砂浆 3. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100厚C20混凝土垫层	m2	159.3			
231	040101002020	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主, 人工为辅	m3	7.35			
232	040103003013	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km): 10	m3	7.35			
233	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	7.35			
234	040305003003	浆砌块料	1. 材料品种、规格: ϕ 800~1200扁平状自然溪石, 无尖锐棱角 2. 砂浆种类、强度等级: 50厚WP M15水泥砂浆	m3	1.4			
		栅格网安装						
235	040101002021	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主, 人工为辅	m3	11.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
236	040103001023	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.69			
237	040103003014	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	3.86			
238	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.96			
239	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	3.32			
240	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.08			
241	040901001012	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	0.269			
242	040308009001	防水层	1. 材料品种、规格:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	24.86			
243	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚聚合物水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7厚纤维聚合物水泥砂浆	m2	24.86			
244	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1. $\Phi 50 \sim 80$ 自然溪石, 无尖锐棱角座浆, 浆不外露结合现场自然式布置	m2	2.25			
245	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格:80*80*3不锈钢方管扶手、立柱; $\Phi 16 \times 1$ 不锈钢圆管立柱 2. 具体做法详图纸大样	m	6.63			
		拦水挡墙						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
246	040101002022	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	6.05			
247	040103001024	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯 实机夯实 槽、坑	m3	3.77			
248	040103003015	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	1.71			
249	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.43			
250	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.48			
251	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.74			
252	040901001013	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	0.146			
253	040308009002	防水层	1. 材料品种、规格:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	12.95			
254	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚聚合物水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7厚纤维聚合物水泥砂浆	m2	12.95			
255	011203002002	拼碎石材墙、柱面	1. $\Phi 50 \sim 80$ 自然溪石，无尖锐棱角座浆，浆不外露结合现场自然式布置	m2	6.64			
		清水平台						
256	040101002023	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	17.99			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
257	040103001025	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10.76		
258	040103003016	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	5.62		
259	040201003007	强夯地基	1. 素土夯实压 实度 \geq 95%	m2	87.58		
260	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度 等级:C20	m3	12.11		
261	010502030002	地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度 等级:C30	m2	70.51		
262	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度 等级:C30	m2	3.72		
263	040901001015	构件钢筋	1. 钢筋制作、 安装 ϕ 10mm以 内	t	0.937		
264	040901001014	构件钢筋	1. 钢筋制作、 安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	0.649		
265	040308009003	防水层	1. 材料品种、 规格:1厚水泥 基渗透结晶型防 水涂料	m2	55.29		
266	040204001006	人行道块料铺设	1. 块料品种、 规格:芝麻灰仿 花岗岩砖600X3 50X30 2. 结合层厚度 、砂浆配合比: 20厚DSM15水泥 砂浆	m2	70.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
267	011107002001	石材台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰仿花岗岩砖踏面（磨边处理） 2. 20厚芝麻灰仿花岗岩砖踢面 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15水泥砂浆	m2	17.07			
268	011107002002	石材台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰仿花岗岩砖踏面（磨边处理） 2. 20厚芝麻灰仿花岗岩砖踢面 3. 结合层厚度、砂浆配合比：12厚聚合物水泥砂浆结合层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层	m2	11.23			
269	040303002009	混凝土基础	1. 构件名称：基础梁 2. 混凝土强度等级：C30	m3	8.99			
270	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
271	040305004014	砖砌体	1. 材料品种、规格：MU15机砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	3.65			
272	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚聚合物水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：7厚纤维聚合物水泥砂浆	m2	16.91			
273	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻白仿花岗岩砖（300X150X20）	m2	16.91			
274	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：12厚聚合物水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻白仿花岗岩砖，磨边处理（600X260X20）	m2	6.77			
275	040501005007	塑料管（泄水孔）	1. 材质及规格：φ75 PVC排水管	m	2.86			
276	040103002028	回填方（反滤包）	1. 100厚砾石过滤	m3	0.03			
277	010904001007	楼（地）面卷材防水（反滤包）	1. 无纺布一层	m2	0.26			
		预制混凝土路缘石						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
278	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土路缘石, 规格500×300×120 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 基础:材料品种、厚度:C20混凝土后座	m	8.35			
279	040205007002	标线	1. 材料品种:间隔500mm刷黑、黄漆	m ²	2.25			
280	040501005008	塑料管(泄水孔)	1. 材质及规格:φ75 PVC排水管	m	0.75			
281	040103002029	回填方(反滤包)	1. 100厚砾石过滤	m ³	0.01			
282	010904001008	楼(地)面卷材防水(反滤包)	1. 无纺布一层	m ²	0.08			
		仿木护栏						
283	040101002024	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主,人工为辅	m ³	21.64			
284	040103001026	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	16.23			
285	040103003017	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m ³	2.98			
286	040303001016	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m ³	1.24			
287	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
288	040308002002	混凝土栏杆	1. 钢筋混凝土仿木护栏 2. 混凝土强度等级:C20 3. 规格尺寸:1.3m高 4. 具体做法详图纸大样	m	32.84			
		C30钢筋混凝土地梁						
289	040101002025	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	13.81			
290	040103001027	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.36			
291	040103003018	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	4.2			
292	040303001017	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	2.56			
293	040901001016	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ 10mm以内	t	0.372			
294	040901001017	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.985			
295	040308009004	防水层	1. 材料品种、规格:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	38.37			
296	040303002011	混凝土基础	1. 构件名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
297	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚聚合物水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7厚纤维聚合物水泥砂浆	m2	38.37			
298	011203002003	拼碎石材墙、柱面	1. $\phi 50\sim 80$ 自然溪石,无尖锐棱角座浆,浆不外露结合现场自然式布置	m2	38.37			
		砖砌矮墙						
299	040305004015	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU15机砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	4.91			
300	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚聚合物水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7厚纤维聚合物水泥砂浆	m2	45.44			
301	040308009005	防水层	1. 材料品种、规格:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	49.33			
302	011203002004	拼碎石材墙、柱面	1. $\phi 50\sim 80$ 自然溪石,无尖锐棱角座浆,浆不外露结合现场自然式布置	m2	49.33			
		区域五						
		汀步一						
303	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:60厚	m2	41.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
304	040204001007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：预制白色清水混凝土汀步600X300X100 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚粗砂	m2	41.22			
		汀步二						
305	040202008003	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾 2. 厚度：60厚	m2	2.15			
306	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：预制白色清水混凝土汀步600X300X100 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚粗砂	m2	2.15			
		仿芝麻灰花岗岩砖路面						
307	040201003008	强夯地基	1. 素土夯实压实度 $\geq 95\%$	m2	44.56			
308	040202010009	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度 $> 94\%$ ）	m2	44.56			
309	040203007020	水泥混凝土	1. 100厚C20混凝土	m2	44.56			
310	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰花岗岩砖铺装300X300X30厚 2. 30厚DS、M15水泥砂浆	m2	37.52			
311	040204001010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰花岗岩砖收边200X200X30厚 2. 30厚DS、M15水泥砂浆	m2	7.04			
		停车场						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
312	040201003009	强夯地基	1. 素土夯实压 实度 \geq 95%	m ²	178.76			
313	040202010010	碎石	1. 100厚20~40 粒径的级配碎石 垫层（压实度 $>$ 94%）	m ²	178.76			
314	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度 等级:C30 2. 厚度:10cm	m ²	178.76			
315	050201009001	植草砖(格)地面	1. 嵌草砖(格) 品种、规格、颜 色:70厚190X25 0成品井字型植 草砖 2. 垫层厚度:30 厚黄土粗砂（砂 : 土=1:1）	m ²	121.03			
316	040204001011	人行道块料铺设	1. 块料品种、 规格:80厚200X 300透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度 :20厚DS、M15 水泥砂浆	m ²	57.73			
317	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽 种类:细叶羊茅	m ²	28.7			
318	040205018001	减速垄	1. 材料品种:成 品橡胶车轮阻挡 器 2. 规格、型号: 490mm*130mm*9 0mm	m	12.74			
		预制混凝土路缘石						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
319	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土路缘石, 规格500×300×120 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 基础:材料品种、厚度:C20混凝土后座	m	45.15			
		混凝土围栏(根据现场实际情况预留开口)						
320	040101003005	挖基坑土方	1. 挖基坑土方机械为主, 人工为辅	m3	117.34			
321	040103001028	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	70.29			
322	040103003019	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):3	m3	36.51			
323	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	19.56			
324	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	27.49			
325	040305004016	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU15机砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	10.02			
326	040303016005	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	12.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
327	040901001018	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	2.353			
328	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WP、M15水泥砂浆找平，素水泥抹面	m ²	306.09			
329	040308002003	混凝土栏杆	1. 混凝土围栏 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格尺寸:0.64m高 4. 具体做法详图纸大样	m	347.83			
		圆形树池						
330	040101002026	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m ³	1.84			
331	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	0.98			
332	040103003020	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m ³	0.71			
333	040303001019	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m ³	0.41			
334	040305004017	砖砌体	1. 部位:种植池挡墙 2. 材料品种、规格:MU15机砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	1.63			
335	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚WP、M15水泥砂浆	m ²	3.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
336	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖贴面（400x100x15）	m ²	3.19			
337	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚WP、M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖压顶（按形切割），磨边处理（400x250x15）	m ²	2.09			
		新建明渠						
338	040101002027	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m ³	50.01			
339	040103001030	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	25.79			
340	040103003021	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m ³	20.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
341	040201022010	排水沟、截水沟	1. 新建明渠 2. 断面尺寸:300mm*400mm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土 4. 砌体材料:UM15机砖 5. 砂浆强度等级:水泥m7.5 6. 沟底、沟壁做法:20厚防水涂料	m	43.87		
		石材坐凳					
342	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 成品石桌凳	个	1		
		区域六					
		破除原砖砌挡墙					
343	041001007006	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌挡墙	m3	2.68		
344	040103003022	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(砖石) 2. 运距:10km	m3	2.68		
		破除原有混凝土路面后新建混凝土路面					
345	041001001012	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm	m2	197.64		
346	041001003012	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	197.64		
347	040103003023	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(混凝土、碎石) 2. 运距:10km	m3	49.41		
348	040202010011	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层(压实度>94%)	m2	197.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
349	040202002001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 每6米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	197.64			
		新建混凝土路面						
350	040201003010	强夯地基	1. 素土夯实压实度 \geq 95%	m2	166.18			
351	040202010012	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度 $>$ 94%）	m2	166.18			
352	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 每6米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	166.18			
		破除原有混凝土板（200厚）+新建混凝土路面						
353	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土板	m3	0.92			
354	040103003024	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(混凝土) 2. 运距:10km	m3	0.92			
355	040201003011	强夯地基	1. 素土夯实压实度 \geq 95%	m2	4.62			
356	040202010013	碎石	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度 $>$ 94%）	m2	4.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
357	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 每6米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	4.62			
		加铺混凝土路面						
358	040201003012	强夯地基	1. 原有混凝土铣刨20厚、打毛清理表面	m2	340.9			
359	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:8cm 3. (弯拉强度不小于3.5MPa), 切缝形式与位置对应旧混凝土层 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	349.84			
		混凝土板加宽						
360	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	0.74			
361	040303015006	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.58			
362	040901001019	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	0.19			
		新做镀锌钢栏杆						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
363	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆材质、规格：镀锌钢栏杆 2. 栏杆高度：1.2m 3. $\phi 60 \times 3$ 镀锌钢管扶手 4. $\phi 60 \times 5$ 镀锌钢管立柱 5. $40 \times 30 \times 2$ 镀锌横杆与立柱焊接 6. $\phi 20 \times 1$ 镀锌钢管立杆 7. 做法详见图集22J403-1-3-50（PA38型）	m	36.28			
364	011402003002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：面喷涂黑色漆（氟碳漆）	m ²	39.84			
		实体围墙						
365	040101003006	挖基坑土方	1. 挖基坑土方机械为主，人工为辅	m ³	4.86			
366	040103001031	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯 实机夯实 槽、坑	m ³	3.86			
367	040103003025	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):3	m ³	0.42			
368	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.23			
369	040303002013	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.38			
370	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
371	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.18			
372	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.32			
373	040305004018	砖砌体	1. 材料品种、规格：MU15机砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.68			
374	040303016006	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C30	m3	0.07			
375	040901001020	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10 25mm	t	0.101			
376	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚WP M15抗裂砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20抗裂砂浆	m2	12.55			
377	011403001002	抹灰面油漆	1. 无机封闭底涂料一道 2. 腻子种类：满刮一般型(Y型) 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙丙烯酸酯涂料一底两面	m2	12.55			
		太阳能壁灯						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
378	030413001001	一般路灯	1. 名称:50W太阳能灯 2. 含太阳能电池板, 及太阳能电池板支架、电池箱 3. 具体做法详图纸大样	套	13			
		雨水工程						
379	040101002028	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方机械为主, 人工为辅	m3	16.44			
380	040103001032	沟槽、基坑回填方	1、管(基)坑回填石屑	m3	14.97			
381	040103003026	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	16.44			
382	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	m3	1.83			
383	040501005009	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN200双壁波纹管 钢环度 $\geq 8\text{KN}/\text{m}^2$ 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	11.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
384	040504002002	现浇混凝土井（1.043米深）	1. 700*700方检查井（设置防坠网） 2. 垫层、基础材质及厚度：150厚7：3级配碎石砂；100厚C20素混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C30 4. 盖板材质、规格：700X700铸铁井盖 5. 井圈材质及规格：C30混凝土井圈	座	2		
		脚手架					
		模板					
96	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	72.9		
97	010505002001	基础模板	1、独立基础模板	m2	38.48		
98	010505002002	基础模板	1、基础梁模板	m2	114.42		
99	010505002003	基础模板	1、构筑物及池类平池底木模	m2	3.02		
100	010505015001	挡土墙模板	1. 挡墙模板	m2	21.6		
101	070101006001	池壁模板	1. 构筑物及池类矩形池壁木模	m2	5.76		
102	010505014001	零星现浇构件模板	1. 路缘石后座模板	m2	140.94		
103	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 管、渠道及其他管、渠道平基复合木模	m2	4.32		
104	010505017002	电缆沟、地沟模板	1. 沟壁模板	m2	28.8		
105	010505014002	零星现浇构件模板	1. 压顶模板	m2	126.8		
106	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内支模高度3.6m	m2	6.34		
107	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板支模高度3.6m	m2	8.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
108	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m ²	17.07			
		绿化工程						
		整个项目						
		区域一						
385	050101005001	整理绿化用地	1. 场地清杂后开挖300厚 2. 弃渣运距:10 km	m ²	928.16			
386	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径20~25cm 2. 种类:美丽异木棉 3. 养护期:12个月	株	2			
387	050103002001	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80 cm 2. 冠幅:60~80 cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:三角梅	株	30			
388	050103002002	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80 cm 2. 冠幅:60~80 cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:灰莉球	株	31			
389	050103002003	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80 cm 2. 冠幅:60~80 cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:红继木球	株	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
390	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:45株/m ² 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:高度40~50cm 4. 养护期:12个月	m ²	3.89		
391	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:高度20~30cm 4. 养护期:12个月	m ²	16.31		
392	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:锦绣杜鹃 3. 株高或蓬径:高度30~40cm 4. 养护期:12个月	m ²	43		
393	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m ²	72.65		
394	050101003001	栽植土回填	1. 回填种植土	m ³	180.15		
		区域三					
395	050101005002	整理绿化用地	1. 场地清杂 2. 弃渣运距:10km	m ²	321.49		
396	050101005003	整理绿化用地	1. 场地清杂后开挖400厚 2. 弃渣运距:10km	m ²	15.57		
397	050101005004	整理绿化用地	1. 场地清杂后开挖300厚 2. 弃渣运距:10km	m ²	1349.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
398	050103002004	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:三角梅	株	9			
399	050103002005	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:灰莉球	株	69			
400	050103002006	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:红继木球	株	30			
401	050103002007	栽植单株灌木	1. 苗高:200~250cm 2. 冠幅:200~250cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:小叶紫薇	株	3			
402	050103002008	栽植单株灌木	1. 苗高:120~150cm 2. 冠幅:400~500cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:大叶黄杨	株	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
403	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:64株/m ² 2. 花卉种类:冷水花 3. 株高或蓬径:高度10~15cm 4. 养护期:12个月	m ²	174.63		
404	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:高度20~30cm 4. 养护期:12个月	m ²	319.44		
405	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:锦绣杜鹃 3. 株高或蓬径:高度30~40cm 4. 养护期:12个月	m ²	329.93		
406	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:鹅掌柴 3. 株高或蓬径:高度30~40cm 4. 养护期:12个月	m ²	210.01		
407	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:45株/m ² 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:高度40~50cm 4. 养护期:12个月	m ²	34.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
408	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:64株/m ² 2. 花卉种类:肾蕨 3. 株高或蓬径:高度10~15cm 4. 养护期:12个月	m ²	22.92		
409	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:4株/m ² 2. 花卉种类:月季 3. 株高或蓬径:高度80~100cm 4. 养护期:12个月	m ²	12.42		
410	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m ²	287.35		
411	050101003002	栽植土回填	1. 回填种植土	m ³	460.86		
		区域四					
412	050101005005	整理绿化用地	1. 场地清杂 2. 弃渣运距:10km	m ²	590.31		
413	050103002009	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:三角梅	株	18		
414	050103002010	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:灰莉球	株	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	050103002011	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:红继木球	株	13		
416	050103009011	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:45株/m ² 2. 花卉种类:粉美人蕉 3. 株高或蓬径:高度30cm 4. 养护期:12个月	m ²	25.8		
417	050103015002	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m ²	546.73		
418	050101003003	栽植土回填	1. 回填种植土	m ³	209.13		
		区域五					
419	050101005006	整理绿化用地	1. 场地清杂后开挖450厚 2. 弃渣运距:10km	m ²	826.35		
420	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径20~25cm 2. 种类:美丽异木棉 3. 养护期:12个月	株	8		
421	050103002012	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:三角梅	株	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
422	050103002013	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:灰莉球	株	37			
423	050103002014	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:60~80cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:红继木球	株	19			
424	050103002015	栽植单株灌木	1. 苗高:180~230cm 2. 冠幅:100~150cm 3. 养护期:12个月 4. 种类:火山榕	株	11			
425	050103009012	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:45株/m ² 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:高度40~50cm 4. 养护期:12个月	m ²	34.77			
426	050103015003	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m ²	775.94			
427	050101003004	栽植土回填	1. 回填种植土	m ³	374.5			
		区域六						
428	050101005007	整理绿化用地	1. 场地清杂 2. 弃渣运距:10km	m ²	439.42			
本页小计								
合计								

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架			
1.1.2.6.3	011601001003	脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.4.1	011601001004	脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：十里亭镇典型村选树培育 标段：十里亭镇典型村选树培育项目（五里亭村）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

