

工程名称： 韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 559998.66

（大写）： 伍拾伍万玖仟玖佰玖拾捌元陆角陆分

编制人：
审核人：
编制单位：
法定代表人或其授权人：



（造价专业人员签字及盖章）
（签字及盖章）
（盖章）
（签字或盖章）



招标人：
法定代表人或其授权人： 王芳
编制时间：

（盖章）
（签字或盖章）

韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程
- 2、工程范围：市政、绿化工程
- 3、工程地点：曲江区罗坑镇上杨至老何村

二、预算范围：

详见本最高投标限价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：（1）依据（GB50500—2024）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及GB50857—2024）国家标准《市政工程工程量计算规范》、（GB50856—2024）国家标准《通用安装工程工程量计算规范》；（2）依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，采用工程量清单计价办法(增值税)模式计算。
- 2、计量依据：根据建设单位的要求和现场测量的数据，计算实物工程量。

四、本招标控制价编制中有关问题说明如下：

1、材料及机械台班燃料动力费单价参考韶关市 2026 年 6 月信息价套算，没有的按同期市场价格。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算。

2、税金按国家相关规定计算，2019 年 4 月 1 日开始税金按 9 % 计算。

3、专业暂估价，部分项目的工作内容、工程量暂无法通过图纸明确，需按专业工程暂估价考虑，结算时按实际发生费用计取，具体如下：

- 1) 成品不锈钢村牌暂估价：共 1 套，含税暂估价 2200 元/套，含税合价为 2200 元；
- 2) 成品预制混凝土移动花箱暂估价：共 8 组，含税暂估价 260 元/组，含税合价为 2080 元。

工程项目清单汇总表

工程名称：韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程 标段：韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市曲江区罗坑镇上杨 标段: 韶关市曲江区罗坑镇上杨至老
至老何村绿美提升工程 何村绿美提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					483327.81
		市政					2522.91
		花池坐凳					1648.43
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	1.24	7.97	9.88
2	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 50mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	m3	0.37	438.67	162.31
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.57	497.05	283.32
4	040204007001	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.99	510.33	505.23
5	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格: 120*60mm外墙仿古瓷片 2. 结合层: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆找平	m2	8.28	76.58	634.08
6	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.59	33.72	53.61
		村标					874.48
7	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	1.7	7.97	13.55
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	0.74	18.77	13.89
9	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 3km	m3	0.96	15.31	14.7
10	040305001001	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	0.2	224.6	44.92
本页小计							1735.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市曲江区罗坑镇上杨 标段: 韶关市曲江区罗坑镇上杨至老
至老何村绿美提升工程 何村绿美提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	0.12	551.65	66.2
12	040303002001	混凝土基础	1. C30混凝土基础	m3	0.61	552.86	337.24
13	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.05	4295.57	214.78
14	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.9	56.02	162.46
15	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.2	33.72	6.74
		园林					480804.9
16	050101005001	整理绿化用地	1. 绿地人工清杂	m2	4931.81	1.93	9518.39
17	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 外购土 2. 密实度: 松填	m3	1479.54	18.82	27844.94
18	050103001001	栽植乔木	1. 乔木种类: 冬青 2. 苗木高度或冠幅: 苗高2.5-3.0m, 胸径8-10cm, 冠幅3-3.5m 3. 支护方式: 钢管四角支护 4. 养护期: 6个月	株	150	743.55	111532.5
19	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 三角梅 2. 株高或冠幅: 株高80-100cm, 冠幅80-90cm 3. 养护期: 6个月	株	680	116.49	79213.2
20	050103002002	栽植单株灌木 (移动花箱内)	1. 种类: 三角梅 2. 株高或冠幅: 株高40-50cm, 冠幅30-40cm 3. 养护期: 6个月	株	16	40.51	648.16
21	050103009001	栽植花卉	1. 花卉种类: 翠芦莉 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 株高20-30cm, 冠幅20-30cm 4. 养护期: 6个月	m2	4105.6	60.25	247362.4
本页小计							476907.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程 标段：韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程 标段: 韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿美提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4.

暂列金额明细表

工程名称：韶关市曲江区罗坑镇上杨至老何村绿
美提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

