

新丰县丰城街道东门路31号老旧小区
(政法楼)改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 360447.22

(大写) : 叁拾陆万零肆佰肆拾柒元贰角贰分

招 标 人: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 黄嘉玮

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



复 核 人: _____



编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总 说 明

项目名称：新丰县丰城街道东门路31号老旧小区(政法楼)政造项目

第 1 页 共 1 页

(一) 执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2. GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》；
3. GB50500-2013《建设工程工程量清单计算规范》；
4. GB50585-2013《园林绿化工程工程量计算规范》；
5. GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
6. 《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
7. 《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
8. 《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
9. 《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
10. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
11. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)819号。
12. 经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件；

(二) 取费标准

绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%(绿化工程)、19.80%(市政工程)计取,预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%(园林工程)、6%(市政工程)计取,增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。

(三) 材料价格

材料价格参考《2024年6月新丰县信息价》、《2024年7月份韶关市信息价》,信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考,参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1号外立面					99076.06	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除20厚原有外墙批荡 2. 铲除10厚原有面砖 3. 外运：5KM	m2	528.57	33.64	17781.09	
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 12 厚聚合物水泥抗裂砂浆加Φ1@ 20X20双向钢筋网打底找平,分两次抹灰 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	528.57	86.98	45975.02	
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	528.57	15.98	8446.55	
4	041001001002	拆除路面	1. 材质: 拆除原有混凝土路面 2. 厚度: 18cm 3. 外运: 5km	m2	188.11	21.88	4115.85	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度: 18cm 3. 水养生	m2	188.11	120.98	22757.55	
		3号外立面					16033.24	
6	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除20厚原有外墙批荡 2. 铲除10厚原有面砖 3. 外运：5KM	m2	60.24	33.64	2026.47	
7	011406001004	抹灰面油漆	1. 12 厚聚合物水泥抗裂砂浆加Φ1@ 20X20双向钢筋网打底找平,分两次抹灰 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	60.24	86.98	5239.68	
8	011406001005	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	60.24	15.98	962.64	
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 铲除3厚原有内墙面批荡 3. 外运：5KM	m2	53.83	21.85	1176.19	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2水泥砂浆	m2	53.83	28.25	1520.70	
11	011406003001	满刮腻子	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍): 2	m2	53.83	12.93	696.02	
本页小计							110697.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	011406001006	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m ²	53.83	21.63	1164.34	
13	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有地面装饰层	m ²	11.32	10.62	120.22	
14	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.132	500.65	566.74	
15	011102003001	块料楼地面	1. 8~10 厚防滑地砖,水泥浆擦缝20厚1:4工硬性水泥砂浆结合层(600x600) 防滑地砖 2. 2厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻高出面层200高 3. 15厚1:2水泥砂浆找平层 4. 刷基层处理剂一遍	m ²	11.32	226.17	2560.24	
		新建雨、污水管道					28050.79	
16	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有路面20厚 2. 旧路面切缝 3. 石方外运5KM	m ²	31.11	49.56	1541.81	
17	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	46.16	9.72	448.68	
18	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填砂	m ³	24.11	269.46	6496.68	
19	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m ³	6.3			
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m ³	15.75			
21	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m ²	31.11	130.94	4073.54	
22	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土 2. 厚度:10cm	m ³	5.42	514.70	2789.67	
23	040501004001	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格:HDPE管DN600 3. 连接形式:承插式 4. 管道检验及试验要求:试压	m	15.8	231.22	3653.28	
24	040501004002	塑料管	1. 污水管 2. 材质及规格:HDPE管DN400 3. 连接形式:承插式 4. 管道检验及试验要求:试压	m	3.75	169.42	635.33	
本页小计							24050.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040504002001	混凝土检查井	1、规格：混凝土污水检查井 Φ1000 平均井深2m内 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 3、井身材料品种、规格、强度等级：C30混凝土预制井筒 4、盖板材质、规格：C30预制混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁盖板 Φ700 6、详细施工图：国标图集：20S515P31页	座	2	4205.90	8411.80	
		新建排水沟					10888.34	
26	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	3.6036	1041.98	3754.88	
27	010507003001	排水沟	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m	30.03	141.11	4237.53	
28	010507003003	地沟盖板	1. 材质：铸铁井盖 2. 规格尺寸：500×500×40	m	30.03	67.87	2038.14	
29	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2m内	m ³	32.43	9.19	298.03	
30	010103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：回填土	m ³	21.02	15.35	322.66	
31	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：5km	m ³	11.41	20.78	237.10	
		措施项目					164267.07	
32	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m ²	3938.19	39.80	156739.96	
33	011707007001	已完工程及设备保护	1. 电箱与门塑料薄膜保护	m ²	557.5	12.73	7096.98	
34	011702001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	12.5	34.41	430.13	
本页小计							183567.21	
合 计							318315.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润		小计
1		1号外立面									
	011605002001	立面块料拆除	m2	528.57	23.81		1.28	3.53	5.02	33.64	
	A1-19-30 R+200	立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或 沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	100m2	5.2857	23.37			3.29	4.67	31.33	33.64
2	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	1.58571	0.44		1.28	0.24	0.35	2.32	
	011406001002	抹灰面油漆	m2	528.57	42.16	30.28		6.10	8.43	86.98	
	A1-11-157 换	热镀锌钢丝网抗裂砂浆 12mm厚	100m2	5.2857	34.59	23.09		5.00	6.92	69.60	86.98
3	A1-10-112-3	成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm 厚	100m2	5.2857	7.57	7.20		1.09	1.51	17.38	
	011406001003	抹灰面油漆	m2	528.57	3.71	8.48	1.85	0.84	1.11	15.98	
	A1-15-173	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	5.2857	3.71	8.48	1.85	0.84	1.11	15.98	15.98
4	041001001002	拆除路面	m2	188.11	11.40	0.09	5.02	2.07	3.29	21.88	
	借D1-4-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	1.8811	11.40	0.09	5.02	2.07	3.29	21.88	21.88
	借D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3 天然密实 方								
5	借D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):5	1000m3 天然密实 方								
	040203007001	水泥混凝土	m2	188.11	30.23	80.86	0.32	3.47	6.11	120.98	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润		小计
	借D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度 (cm): 18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m ²	1.8811	29.46	80.26	0.32	3.38	5.95	119.37	120.98
	借D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m ²	1.8811	0.77	0.60		0.09	0.15	1.62	
		3号外立面									
	011605002002	立面块料拆除	m ²	60.24	23.81		1.28	3.53	5.02	33.64	
6	A1-19-30 R+200	立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+20	100m ²	0.6024	23.37			3.29	4.67	31.33	33.64
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km): 5	10m ³	0.18072	0.44		1.28	0.24	0.35	2.32	
	011406001004	抹灰面油漆	m ²	60.24	42.16	30.28		6.10	8.43	86.98	
7	A1-11-157 换	热镀锌钢丝网抗裂砂浆 12mm厚	100m ²	0.6024	34.59	23.09		5.00	6.92	69.60	
	A1-10-112-3	成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m ²	0.6024	7.57	7.20		1.09	1.51	17.38	86.98
	011406001005	抹灰面油漆	m ²	60.24	3.71	8.48	1.85	0.84	1.11	15.98	
8	A1-15-173	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m ²	0.6024	3.71	8.48	1.85	0.84	1.11	15.98	15.98
	011604002001	立面抹灰层拆除	m ²	53.83	15.02		1.28	2.29	3.26	21.85	
9	A1-19-22 R+200	立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土 面 铲除找平层 人工费+200	100m ²	0.5383	14.57			2.05	2.91	19.54	
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km): 5	10m ³	0.16149	0.44		1.28	0.24	0.35	2.32	21.85
10	011201001001	墙面一般抹灰	m ²	53.83	13.44	10.04		2.08	2.69	28.25	

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
11	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水 泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌 抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹 灰厚度≥5mm M20	100m2	0.5383	13.44	10.04		2.08	2.69	28.25
	011406003001	满刮腻子	m2	53.83	6.74	3.82		1.02	1.35	12.93
12	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)V型 墙面 满刮 一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.5383	6.74	3.82		1.02	1.35	12.93
	011406001006	抹灰面油漆	m2	53.83	10.75	7.12		1.62	2.15	21.63
13	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙 柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	0.5383	10.75	7.12		1.62	2.15	21.63
	011605001001	平面块料拆除	m2	11.32	7.07		0.86	1.11	1.58	10.62
14	A1-19-25 R+200	平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲 除找平层 人工费+200	100m2	0.1132	6.77			0.95	1.35	9.08
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	0.02264	0.30		0.86	0.16	0.23	1.54
15	010501001002	垫层	m3	1.132	57.84	414.62		16.63	11.57	500.65
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.1132	57.84	414.62		16.63	11.56	500.64
15	011102003001	块料楼地面	m2	11.32	45.86	163.34		7.79	9.17	226.17
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基 层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并 制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M20	100m2	0.1132	5.82	7.30		1.03	1.17	15.32
	A1-10-93 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5 mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.13584	10.36	46.18		1.50	2.07	60.11

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合井制作子目 遍拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m ²	0.1132	29.67	109.86		5.26	5.93	150.73	
		新建雨、污水管道									
	041001001003	拆除路面	m ²	31.11	15.51	2.53	19.96	4.47	7.09	49.56	
	借D1-4-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m ²	0.3111	12.67	0.12	5.59	2.30	3.65	24.34	
	借D1-4-86 换	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20	100m	0.321	2.67	2.41	8.20	1.37	2.17	16.82	
16	借D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m ³ 天然密实方	0.006222	0.17		1.70	0.24	0.37	2.47	49.56
	借D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m ³ 天然密实方	0.006222			4.47	0.56	0.89	5.92	
	040101002001	挖沟槽土方	m ³	46.16	2.30		5.03	0.92	1.47	9.72	
	借D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m ³ 天然密实方	0.02308	1.56			0.20	0.31	2.07	
17	借D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m ³ 天然密实方	0.043852	0.74		5.03	0.73	1.15	7.65	9.72
	040103001001	回填方	m ³	24.11	15.98	246.24	1.52	2.21	3.50	269.46	
18	借D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m ³	0.2411	15.98	246.24	1.52	2.21	3.50	269.46	269.46
19	040103001002	回填方	m ³	6.30							

综合单价计算表

工程名称: 建筑工程 第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
26	010501001001	垫层	m3	3.6036	120.37	862.93		34.61	24.07	1041.98	
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.75	120.37	862.93		34.61	24.07	1041.98	
27	010507003001	排水沟	m	30.03	20.21	110.15	0.60	5.98	4.16	141.11	
	A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆 沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.78078	20.21	110.15	0.60	5.98	4.16	141.11	
28	010507003003	地沟盖板	m	30.03	12.27	51.28		1.86	2.45	67.87	
	A1-4-109	明沟铸铁盖板安装 49cm宽	100m	0.3003	12.27	51.28		1.86	2.45	67.87	
29	010101004002	挖基坑土方	m3	32.43	2.24		4.54	1.05	1.36	9.19	
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2 m内	100m3	0.016215	1.56			0.24	0.31	2.12	
30	A1-1-48	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类 土	1000m3	0.030809	0.68		4.54	0.81	1.04	7.07	
	010103001002	回填方	m3	21.02	9.47		1.86	1.76	2.27	15.35	
31	A1-1-128	回填土 夯压机夯实 平地	100m3	0.2102	9.47		1.86	1.76	2.27	15.35	
	010103002002	余方弃置	m3	11.41			15.34	2.38	3.07	20.78	
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运 距(km):5	1000m3	0.01141			15.34	2.38	3.07	20.78	
		合计			857.45	6320.25	441.65	236.17	259.84	8115.36	

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	141030.2704	1.00	141030.27		
2	RGFTZ	人工费调整	元	1307.92	1.00	1307.92		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	20.0848	4.53	90.98		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	80.7329	4.53	365.72		
5	01150002	六角空心钢综合	kg	1.3903	4.01	5.58		
6	01290003	钢板综合	kg	1.2727	3.44	4.38		
7	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	0.4106	11.97	4.91		
8	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	223	1.33	296.59		
9	02090090	塑料薄膜	m ²	10.746	0.26	2.79		
10	03010430	六角螺栓综合	kg	0.2716	5.58	1.52		
11	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	7.8764	2.65	20.87		
12	03015140	塑料膨胀锚栓	十套	360.3517	3.50	1261.23		
13	03019021	圆钉50~75	kg	2.4663	5.66	13.96		
14	03134011	水砂纸	张	5.331	1.15	6.13		
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.7462	6.19	35.57		
16	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.8736	4.74	4.14		
17	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	0.2632	264.96	69.74		
18	03210090	钢丝网综合	m ²	677.1315	7.00	4739.92		
19	03210280	钢脚手直角扣件	个	24.5402	3.30	80.98		
20	03213001	铁件综合	kg	17.2794	4.84	83.63		
21	03214106@1	铸铁盖板500×500×40	十块	6.1862	225.28	1393.63		
22	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0297	359.22	10.67		
23	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	1.4731	619.47	912.54		
24	04030015	中砂	m ³	31.4019	190.00	5966.36		
25	04050015	碎石30~50	m ³	0.3	160.00	48.00		
26	05030060	板枋材综合	m ³	0.1061	1793.10	190.25		
27	05030080	松杂板枋材	m ³	0.1129	1793.10	202.44		
28	05030370	松杂直边板	m ³	0.0964	1650.00	159.06		
29	07050040	瓷质抛光砖800×800	m ²	11.7728	96.68	1138.19		
30	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	5.6522	13.45	76.02		
31	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	12.8115	23.96	306.96		
32	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	66.8569	3.03	202.58		
33	13030700	外墙油性底漆	kg	65.9467	32.26	2127.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	13030760	油性乳胶漆	kg	131.3046	11.64	1528.39		
35	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	49.5816	10.51	521.10		
36	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	834.8963	17.49	14602.34		
37	13050500	油性防锈漆	kg	14.985	8.60	128.87		
38	14010030	松节油	kg	263.3809	6.56	1727.78		
39	14090040	润滑脂	kg	0.4783	34.61	16.55		
40	14350250	隔离剂	kg	1.25	7.05	8.81		
41	14350630	脱模剂	kg	2.2934	5.13	11.77		
42	14350680	稀释剂	kg	6.5947	17.22	113.56		
43	14390070	氧气	m3	0.1428	5.16	0.74		
44	14390100	乙炔气	kg	0.0476	13.30	0.63		
45	14410010	108胶	kg	17.6643	6.86	121.18		
46	17030050	镀锌钢管DN50	m	0.3606	23.40	8.44		
47	17270090	高压风管	m	0.1097	21.88	2.40		
48	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.002	89.60	0.18		
49	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	0.0026	33.44	0.09		
50	31190070	透明薄膜胶纸	m	2118.5	2.60	5508.10		
51	34090010	白棉纱	kg	0.1698	11.47	1.95		
52	34110010	水	m3	70.9469	4.25	301.52		
53	35010010	钢模板	kg	34.3344	4.44	152.44		
54	35030010	脚手架钢管	kg	397.4623	3.77	1498.43		
55	35030030	脚手架钢管底座	个	5.3591	7.05	37.78		
56	35030210	脚手板(钢管网)	m2	20.0485	1.50	30.07		
57	35030220	挡脚板(钢管网)	m2	5.3399	1.50	8.01		
58	35050025	密目式阻燃安全网	m2	1449.2539	6.19	8970.88		
59	80010310	膨胀水泥砂浆	m3	0.366	970.32	355.14		
60	80070180	聚合物抗裂砂浆	kg	9729.4965	0.77	7491.71		
61	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	5299.29	0.77	4080.45		
62	99450760	其他材料费	元	3093.1784	1.00	3093.18		
63	CLFTZ	材料费调整	元	0.0033	1.00			
64	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	0.48	407.77	195.73		
65	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	0.496	417.48	207.07		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	14.2357	407.77	5804.89		
67	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	7.8859	417.48	3292.21		
68	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	40.8834	427.18	17464.57		
69	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	0.9313	420.35	391.47		
70	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	0.5355	429.20	229.84		
71	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m ³	0.1709	460.18	78.64		
72	02050001@1	橡胶圈	个	4.0273	8.60	34.63		
73	17250350	双壁波纹管DN600	m	15.958	180.54	2881.06		
74	36010080@1	DN700重型 116kg带防盗D400	套	2.02	471.83	953.10		
75	36010080@2	混凝土预制盖板	套	2.02	124.00	250.48		
76	36010080@3	塑钢踏步	个	20	3.00	60.00		
77	SZB04017@2	成品装配式钢筋砼井Φ700	座	2.02	439.42	887.63		
78	SZB04017@4	成品装配式钢筋砼井Φ1000 2m内	座	2.02	1824.00	3684.48		
79	00010003	机上人工	工日	18.2681	230.00	4201.66		
80	99450630	折旧费	元	1450.851	1.00	1450.85		
81	99450640	检修费	元	346.4843	1.00	346.48		
82	99450650	维护费	元	1465.1681	1.00	1465.17		
83	99450660	安拆费	元	261.7745	1.00	261.77		
84	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	37.2883	9.78	364.68		
85	99450680	柴油(机械用)0#	kg	613.2543	8.08	4955.09		
86	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	6.4087	8.08	51.78		
87	99450700	电(机械用)	kw·h	971.6584	1.04	1010.52		
88	99450700@1	电(机械用)	kw·h	19.2958	1.04	20.07		
89	JXFTZ	机械费调整	元	0.0823	1.00	0.08		
90	17250350@2	HDPE双壁波纹管DN400 SN8	m	3.7875	138.05	522.86		
		合计				263550.27		