

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质
修复和维护管理项目(马市镇修
复类)

标段名称: 始兴县2025年农村生活污水提质
修复和维护管理项目(马市镇修
复类)

招 标 工 程 量 清 单



编 制 人:

审 核 人:

编 制 单 位:

法定代表人或其授权人:



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

招 标 人:

法定代表人或其授权人:

编 制 时 间: 2026.5.18



工程项目清单汇总表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目（马市镇修复类）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)					
		污水提质修复和维护管理项目					
		拆除及修复					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 200mm厚面层 3. 150mm厚基层 4. 弃运:3km	m2	226.85		
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	226.85		
3	040203007003	水泥混凝土	1. C35混凝土面层200mm厚 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 缩缝 4. 其他详见图纸	m2	226.85		
4	040901001001	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.6277		
5	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	371		
		土石方工程					
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内	m3	695.29		
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内	m3	60.89		
8	040103001007	沟槽回填方(管沟垫层)	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂垫层	m3	42.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040103001008	沟槽回填方（管沟侧壁填砂）	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂	m3	161.97		
10	040103001009	沟槽回填方（管沟侧壁填石屑）	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:石屑	m3	161.97		
11	040103001011	基坑回填方（厌氧池回填土）	1. 填方来源:原土 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:土方	m3	32.73		
12	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:原土 2. 弃运:3km	m3	399.52		
		排水工程					
13	040501005001	塑料管（双壁波纹管DN300）	1. 材质及规格:UPVC双壁波纹管DN300 2. 连接形式:弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验,满足设计及规范要求 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	254.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	040501005005	塑料管 (双壁波纹管 DN200)	1. 材质及规格: UPVC双壁波纹管 DN200 2. 连接形式: 弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验, 满足设计及规范要求 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	79		
15	040501005002	塑料管 (PVC塑料管 DN160)	1. 材质及规格: PVC DN160 2. 连接形式: 弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验, 满足设计及规范要求 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	150		
16	040504006001	预制混凝土污水检查井	1. 名称: ϕ 700预制混凝土井污水检查井 2. 做法详见标准图集05SS521 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040504001002	砖砌排水沉泥井	1. 名称: $\phi 700$ 砖砌排水沉泥井 2. 碎石垫层厚100、C25混凝土承压圈 3. 采用M10水泥砂浆, MU20烧结实心砖砌筑, 内表面用厚20mm的1:2防水水泥砂浆抹面 4. $\phi 700$ 铸铁井盖 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	3		
18	040504001004	砖砌格栅井	1. 名称: 1000X800X1000Hmm砖砌格栅井 2. 碎石垫层厚100、C25混凝土承压圈 3. 井墙用水泥砂浆砌筑, 抹面、勾缝、井内外用防水水泥砂浆抹面至井顶部, 厚20mm 4. C25混凝土井盖 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040504002001	厌氧池	1. 名称: 厌氧池 2. 1600mm*4800mm 3. C15混凝土垫层, C30混凝土池底池壁顶盖 4. 池内、外壁均为1:3水泥防水砂浆光面厚20 5. φ700铸铁井盖 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1		
		零星项目-都塘陈二小组					
20	040101005001	人工清淤	1. 现状池清理淤泥 2. 清淤厚度10cm, 2.8*2.5m 3. 综合化粪池化粪池车抽粪	m3	2.1		
21	050101005001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草 2. 覆土15cm	m2	93		
22	050103009001	栽植美人蕉	1. 美人蕉 2. 苗高35cm, 冠幅0.15cm, 每平方4株	m2	93		
23	040308002001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 1厚φ50不锈钢管扶手, 0.8厚φ20不锈钢管栏杆 3. 综合考虑预埋铁件	m	50		
		零星项目-高水上村					
24	040101005002	人工清淤	1. 现状池清理淤泥 2. 综合考虑清淤厚度, 面积 3. 综合化粪池化粪池车抽粪	m3	2.29		
25	040101005003	人工清淤碎石	1. 现状池清理碎石 2. 综合考虑碎石厚度, 面积 3. 综合考虑外运	m3	3.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050101005002	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草 2. 覆土15cm	m2	20.64		
27	050103009002	栽植美人蕉	1. 美人蕉 2. 苗高35cm，冠幅0.15cm，每平方12株	m2	20.64		
		零星项目-赤谷大坪村					
28	040101005004	人工清淤	1. 现状池清理淤泥 2. 综合考虑清淤厚度，面积 3. 综合化粪池化粪池抽粪	m3	0.13		
29	040101005005	人工清淤碎石	1. 现状池清理碎石 2. 综合考虑碎石厚度，面积 3. 综合考虑外运	m3	4.13		
30	050101005003	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草 2. 覆土15cm	m2	10.32		
31	050103009003	栽植美人蕉	1. 美人蕉 2. 苗高35cm，冠幅0.15cm，每平方12株	m2	10.32		
32	040501005003	塑料管（PVC管）	1. 更换PVC110排水管	m	11		
		零星项目-柴塘梁屋村					
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m内	m3	46.08		
34	040103001006	沟槽回填方（管沟侧壁填土）	1. 填方来源：原土 2. 密实度：按设计及规范要求 3. 材料品种、规格：土方	m3	44.57		
35	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：原土 2. 弃运：3km	m3	1.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

标段：始兴县2025年农村生活污水
提质修复和维护管理项目(马市镇
修复类)

第 1 页 共 1 页

[illegible]