

新丰县财政投资项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

马头镇福水村基础设施提升项目	
项目名称	马头镇福水村基础设施提升项目
建设单位	新丰县马头镇人民政府
联系人员	李君辉
电话	15917039920
预算评审中介机构 (盖章)	华兴天成项目咨询有限公司 新财_预审【2026】HX002号
立项金额 (建安)	95万元
最高投标限价	784987.40元
预算编制单位	广东中城工程项目管理有限公司
预算送审金额 (元)	926953.07元
预算审定金额	784987.40元
大写	柒拾捌万肆仟玖佰捌拾柒元肆角整
核减金额	141965.67元
核减率	15.32%
建设单位意见:	<p>同意预算审核报告在财政投资项目评审中心备案。</p> <p style="text-align: center;">  单位 (盖章): 李君辉 2026年1月30日 </p>
备案单位意见:	<p>该项目预算审核报告已在财政投资项目评审中心备案登记。</p> <p style="text-align: center;">  单位 (盖章): 李君辉 2026年1月30日 </p>
<p>备案说明: 根据评审工作要求, 对新丰县财政投资项目委托代理服务商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1) 备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据, 及财政支付工程款的依据, 不作为其他用途;(2) 预算评审中介机构负责该项目的复核和确认;(3) 送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责; (4) 接受该项目委托的中介机构应保证审核报告的真实性和合法性, 并承担相应的审计责任和法律责任。</p>	

马头镇福水村基础设施提升项目 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，马头镇福水村基础设施提升项目，最高投标限价为：784987.40 元（柒拾捌万肆仟玖佰捌拾柒元肆角整），其中“安全生产费”的报价不得低于 13998.48 元（壹万叁仟玖佰玖拾捌元肆角捌分）。

特此公告

造价工程师（签章）



华兴天成项目咨询有限公司

二〇二六年一月二十八日



注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

工程名称： 马头镇福水村基础设施提升项目

标段名称： 马头镇福水村基础设施提升项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 784987.4

（大写）： 柒拾捌万肆仟玖佰捌拾柒元肆角



编制人： 刘济武
审核人：
编制单位：
法定代表人或其授权人：

吕倍



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



招标人：

法定代表人或其授权人： 余德

编制时间：



马头镇福水村基础设施提升项目

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：马头镇福水村基础设施提升项目
- 2、工程范围：市政工程
- 3、工程地点：新丰县

二、预算范围：

详见本最高投标限价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定；
- 2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号；
- 3、计量依据：根据建设单位提供的《马头镇福水村基础设施提升项目》施工图纸计算。

四、本预算中有关问题说明如下：

- 1、文明施工措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，市政工程费率按 3.63% 计取；
- 2、环境保护措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，市政工程费率按 3.3% 计取；
- 3、临时设施措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，市政工程费率按 4.29% 计取；
- 4、安全生产措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，市政工程费率按 6.93% 计取；
- 5、预算包干费：以人工费与施工机具费合计为计费基础，市政工程费率按 6% 计取；
- 6、增值税销项税额按 9% 计取；
- 7、本工程办理结算审核时，按招标文件及施工合同约定的方式计算；
- 8、本工程办理结算审核时，需提供项目竣工图纸、施工前、施工中、施工后的图像资料；
- 9、本工程余方弃置及拆除废料外运，运距按 3km 计算；
- 10、工程量按实际验收结算为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马头镇福水村基础设施提升项目 标段: 马头镇福水村基础设施提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					683509.24
		市政					683509.24
		整个项目					683509.24
		停车场周边					77795.64
		停车场地面					52696.2
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. L600×W150×H200混凝土侧石	m	159.36	37.37	5955.28
2	040204001002	人行道块料铺设	1. 200×100×50深灰色水泥通体砖	m ²	52.52	100.57	5281.94
3	050201009001	植草砖(格)地面	1. 400x400x80灰色水泥植草砖	m ²	660.28	62.79	41458.98
		不锈钢铁门					1197.72
4	010802001001	金属门	1. 名称: 成品不锈钢格栅门 2. 规格: 40×30×2厚不锈钢管边框, 30×20×2不锈钢管 3. 规格: 100×100×2厚不锈钢立柱	m ²	2.92	255.74	746.76
5	040501003001	不锈钢管	1. 100x100x2厚不锈钢柱	m	4	112.74	450.96
		人行路面做法 (≤1500mm) (TY1.01-4)					8136.73
6	040204001003	人行道块料铺设	1. 200×100×50透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实, 密度系数>93%	m ²	47.79	170.26	8136.73
		人行路面做法 (>1500mm) (TY1.01-5)					15764.99
本页小计							62030.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马头镇福水村基础设施提升项目 标段：马头镇福水村基础设施提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
7	040204001004	人行道块料铺设	1. 200×100×50透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实, 密度系数>93%	m ²	93.4	168.79	15764.99	
		木栈道					354126.47	
		塑木地板做法详(TY11.01-1)					165573.46	
8	011104002001	塑木地板	1. 塑木地板	m ²	591.78	112.74	66717.28	
9	010604001001	镀锌钢龙骨	1. 50x50x2厚镀锌钢龙骨	t	4.99	5833.28	29108.07	
10	010604001002	镀锌钢龙骨	1. 100x50x2厚镀锌钢龙骨	t	1.45	5735.94	8317.11	
11	010103002002	土方弃置	1. 清除约1米深淤泥杂质 2. 自卸汽车运淤泥 运距3km	m ³	236.71	37.17	8798.51	
12	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 修复水渠表面20厚水泥砂浆保护层	m ²	804.81	23.54	18945.23	
13	010502022002	压顶	1. 200厚C20素砼压顶 2. 压顶模板	m ³	37.87	889.55	33687.26	
		挡土墙(TY11.01-3)					188553.01	
14	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	125.53	604.56	75890.42	
15	010505005002	混凝土挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装挡墙	m ²	794.11	65.59	52085.67	
16	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	3.103	4404.93	13668.5	
17	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 φ10以内	t	1.693	5263.68	8911.41	
本页小计								331894.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马头镇福水村基础设施提升项目 标段：马头镇福水村基础设施提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以外	t	4.937	4185.25	20662.58
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C20 2. 厚度:100mm	m3	23.98	489.24	11731.98
20	010505001003	垫层模板	1. 材质: 木模	m2	28.21	34.7	978.89
21	040501004001	塑料管	1. Φ 500排水管 ϕ 2000	m	17.75	148.79	2641.02
22	060105005002	反滤层铺筑	1. 300~400g/m2 土工布 2. 粒径10mm沙砾层 3. 粒径20mm粗砾或碎石 4. 粘土夯实	m3	17.11	115.87	1982.54
		小停车场					6704.46
23	040204001005	人行道块料铺设	1. 200×100×50深灰色水泥通体砖	m2	20.16	98.87	1993.22
24	050201009002	植草砖(格)地面	1. 400x400x80 灰色水泥植草砖	m2	74.96	62.85	4711.24
		仿树枝栏杆 (TY3.01)					86364.48
25	010502002003	地梁	1. 混凝土种类: 商品 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.44	475.02	13509.57
26	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 主筋4c12	t	1.123	3884.04	4361.78
27	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 箍筋 ϕ 8@200	t	0.699	5263.68	3679.31
28	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:1.5m高防树枝护栏	m	313.08	207.02	64813.82
		鱼塘挡土墙					158518.19
29	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C30	m3	130.94	613.45	80325.14
本页小计							211391.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马头镇福水村基础设施提升项目 标段：马头镇福水村基础设施提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040204001003	人行道块料铺设	1. 200×100×50透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实, 密度系数>93%	m ²	51.82	102.60	1.72	6.08	8.03	170.26
		人行路面做法 (>1500mm) (TY1.01-5)								
7	040204001004	人行道块料铺设	1. 200×100×50透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实, 密度系数>93%	m ²	51.37	101.71	1.71	6.03	7.96	168.79
		木栈道								
		塑木地板做法详 (TY11.01-1)								
8	011104002001	塑木地板	1. 塑木地板	m ²	34.69	66.69		6.15	5.20	112.74
9	010604001001	镀锌钢龙骨	1. 50x50x2厚镀锌钢龙骨	t	478.33	4693.35	313.62	229.19	118.79	5833.28
10	010604001002	镀锌钢龙骨	1. 100x50x2厚镀锌钢龙骨	t	478.33	4596.01	313.62	229.19	118.79	5735.94
11	010103002002	余方弃置	1. 清除约1米深淤泥杂质 2. 自卸汽车运淤泥, 运距3km	m ³	3.43		25.06	4.42	4.27	37.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马头镇福水村基础设施提升项目 标段：马头镇福水村基础设施提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 修复水渠表面20厚水泥砂浆保护层	m ²	11.87	6.96	0.64	2.20	1.88	23.54
13	010502022002	压顶	1. 200厚C20素砼压顶 2. 压顶模板	m ³	312.15	438.21	3	88.92	47.27	889.55
		挡土墙（TY1 1.01-3）								
14	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	115.39	399.29	41.52	24.82	23.54	604.56
15	010505005002	混凝土挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m ²	25.79	17.37	11.07	5.83	5.53	65.59
16	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	752.87	3280.17	29.57	224.95	117.37	4404.93
17	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1320.87	3278.56	60.09	397.02	207.14	5263.68
18	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内）Φ10以外	t	795.57	3007.90	23.46	235.47	122.85	4185.25
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：C20 2. 厚度：100mm	m ³	71.98	392.31	1.11	12.87	10.96	489.24
20	010505001003	垫层模板	1. 材质：木模	m ²	10.94	17.90	0.94	3.13	1.78	34.70
21	040501004001	塑料管	1. Φ500排水管@2000	m	18.54	121.05	0.03	6.39	2.78	148.79
22	060105005002	反滤层铺筑	1. 300~400g/m ² 土工布 2. 粒径10mm沙砾层 3. 粒径20mm粗砾或碎石 4. 粘土夯实	m ³	66.01	30.81		9.15	9.90	115.87
		小停车场								
23	040204001005	人行道块料铺设	1. 200×100×50深灰色水泥通体砖	m ²	31.72	58.79		3.60	4.76	98.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马头镇福水村基础设施提升项目 标段：马头镇福水村基础设施提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	050201009002	植草砖(格)地面	1. 400x400x80灰色水泥植草砖	m ²	16.82	41.60		1.91	2.52	62.85
		仿树枝栏杆 (TY3.01)								
25	010502002003	地梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	48.37	404.29	0.84	14.15	7.38	475.02
26	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 主筋4c12	t	506.85	3057.78	67.94	165.25	86.22	3884.04
27	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 箍筋Φ8@200	t	1320.87	3278.56	60.09	397.02	207.14	5263.68
28	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:1.5m高仿树枝护栏	m	32.93	161.03	2.55	5.20	5.32	207.02
		鱼塘挡土墙								
29	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	115.38	408.20	41.52	24.82	23.53	613.45
30	010505005004	混凝土挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m ²	25.79	17.37	11.07	5.83	5.53	65.59
31	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1. 热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 三级 Φ10以内	t	695.38	3228.55	30.48	208.68	108.88	4271.97
32	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1. 热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 三级 Φ25以内	t	506.85	3057.78	67.94	165.25	86.22	3884.04
33	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1. 箍筋制安 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) 三级 Φ10以内	t	1538.78	3242.46	60.69	459.85	239.92	5541.70

人材机汇总表

工程名称：市政

第 1 页 共 3 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	6.0876	51	310.47
2	人工费		元	157178.0801	1	157178.08
3	圆钢	Φ10以内	t	3.1651	3163.72	10013.49
4	螺纹钢	Φ25以内	t	16.52	2902.65	47951.78
5	螺纹钢	Φ10以内	t	1.3893	3128.32	4346.17
6	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	61.313	4.57	280.2
7	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	125.6328	4.57	574.14
8	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	0.0308	4.57	0.14
9	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	21.1232	4.74	100.12
10	圆钢	Φ10以内	t	2.4399	3163.72	7719.16
11	钢板	综合	kg	750.8138	3.44	2582.8
12	吊装夹具		套	0.1288	105.22	13.55
13	尼龙帽	Φ1.5	个	448.5348	2.14	959.86
14	白布		kg	0.1	6.22	0.62
15	土工布		m ²	41.8083	2.08	86.96
16	土工布		m ²	116.39	2.08	242.09
17	圆钉	综合	kg	23.8716	5.66	135.11
18	圆钉	50~75	kg	36.8459	5.66	208.55
19	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.0056	13.27	0.07
20	低碳钢焊条	综合	kg	115.1782	6.19	712.95
21	低合金钢耐热焊条	综合	kg	22.2889	13.67	304.69
22	电焊条		kg	0.2907	5.75	1.67
23	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	29.2505	11.89	347.79
24	铁件	综合	kg	1324.1584	4.87	6448.65
25	零星卡具		kg	299.0232	4.97	1486.15
26	水砂纸		张	2.7946	1.15	3.21
27	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	10.7411	309.73	3326.84
28	中砂		m ³	22.7346	145.63	3310.84
29	粗砂		m ³	1.4553	145.63	211.94
30	碎石	40	m ³	1.224	116.5	142.6
31	石屑		m ³	19.6061	67.96	1332.43
32	板枋材	综合	m ³	3.2667	1793.1	5857.52
33	松杂板枋材		m ³	0.3906	1793.1	700.38
34	垫木		m ³	0.0773	1758.05	135.9
35	防水胶合板	模板用 18mm	m ²	15.3539	53.54	822.05
36	塑木地板		m ²	621.6	63.49	39465.38
37	黄油		kg	0.3934	6.39	2.51
38	环氧富锌底漆		kg	6.8264	29.25	199.67
39	模板嵌缝料		kg	62.82	0.9	56.54
40	隔离剂		kg	12.3	7.29	89.67
41	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.6826	12.42	8.48
42	脱模剂		kg	125.64	2.43	305.31

人材机汇总表

工程名称：市政

第 2 页 共 3 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
43	二氧化碳		m3	41.2289	4.8	197.9
44	氧气		m3	41.2969	3.64	150.32
45	乙炔气		kg	22.6989	7.92	179.78
46	植草砖	400x400x80	m2	749.7	40	29988
47	水		m3	133.3654	3.58	477.45
48	组合钢模板		kg	741.276	5.18	3839.81
49	钢支撑		kg	701.0712	3.8	2664.07
50	水泥通体砖	200×100×50	m2	74.46	51.49	3833.95
51	混凝土透水砖	200*100*50	m2	143.82	38.62	5554.33
52	其他材料费		元	3956.0447	1	3956.04
53	材料费调整		元	0.0282	1	0.03
54	不锈钢格栅门		m2	2.92	225.07	657.2
55	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	76.901	380.53	29263.14
56	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	126.755	389.38	49355.86
57	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	160.893	398.23	64072.42
58	干混地面砂浆	M15	t	4.3358	309.73	1342.93
59	橡胶圈	DN500	个	3.6668	40.79	149.57
60	塑料管	DN500	m	17.8	111.99	1993.42
61	不锈钢管	100*100*2	m	4.06	100.56	408.27
62	50x50x2厚镀锌钢龙骨		t	4.99	4362.83	21770.52
63	100x50x2厚镀锌钢龙骨		t	1.45	4265.49	6184.96
64	混凝土侧石	L600 W150 H200	m	161.385	11.83	1909.18
65	成品混凝土防树枝护栏	1.5m高	m	314.6655	148	46570.49
66	机上人工		工日	70.4316	230	16199.27
67	折旧费		元	4581.6772	1	4581.68
68	检修费		元	1222.9411	1	1222.94
69	维护费		元	3717.0862	1	3717.09
70	安拆费		元	675.7506	1	675.75
71	柴油	(机械用)0#	kg	1216.8185	6.69	8140.52
72	电	(机械用)	kw·h	1653.0122	1.04	1719.13
73	其他费用		元	145.429	1	145.43
74	折旧费		元	0.0545	1	0.05
75	大修理费		元	0.0068	1	0.01
76	经常修理费		元	0.0148	1	0.01
77	安拆费及场外运输费		元	0.0365	1	0.04
78	电	(机械用)	kw·h	0.4272	0.64	0.27
79	机械费调整		元	-0.0117	1	-0.01
80	抓铲挖掘机	斗容量1.0(m3)	台班	1.6322	1172.58	1913.89
81	钢轮内燃压路机	工作质量8(t)	台班	0.0268	323.25	8.66

表-13

