

工程名称： 始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

预算价

预算价（小写）： 748512.78

（大写） 柒拾肆万捌仟伍佰壹拾贰元柒角捌分

编制




（造价专业人员签字及盖章）

审核人：

（签字及盖章）

编制单位：



法定代表人或其授权人：

招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		单项工程					654558.28	
		始兴东高速出入口绿化工程					627743.96	
		始兴东高速出入口绿化					627743.96	
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:紫荆树 2. 胸径/地径:40-45cm 3. 株高:650-700cm 4. 冠幅:350-400cm 5. 养护期:12个月	株	1	6004.09	6004.09	
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类:香樟B 2. 胸径/地径:15-16cm 3. 株高:400-500cm 4. 冠幅:300-400cm 5. 养护期:12个月	株	16	2314.91	37038.56	
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类:铁冬青 2. 胸径/地径:20-21cm 3. 株高:600-700cm 4. 冠幅:500-600cm 5. 养护期:12个月	株	1	3313.76	3313.76	
4	050103001007	栽植乔木	1. 种类:红梅 2. 胸径/地径:d15-17cm 3. 株高:450-500cm 4. 冠幅:500-550cm 5. 养护期:12个月	株	10	3178.11	31781.1	
本页小计								78137.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	050103001009	栽植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 2. 胸径/地径: 8-10cm 3. 株高: 300-350cm 4. 冠幅: 250-350cm 5. 养护期: 12个月	株	22	795.24	17495.28	
6	050103001008	丛生红叶石楠树	1. 种类: 丛生红叶石楠树 2. 胸径/地径: 6-8/每杆 3. 株高: 350-400cm 4. 冠幅: 250-350cm 5. 养护期: 12个月	株	3	1567.36	4702.08	
7	050102001002	移栽秋枫	1. 种类: 移栽秋枫 2. 胸径/地径: 20-23cm 3. 株高: 500-600cm 4. 冠幅: 300-400cm 5. 人工机械迁移修剪, 养护期12个月	株	1	1108.81	1108.81	
8	050102001003	移栽紫薇	1. 种类: 移栽紫薇 2. 胸径/地径: 7-10cm 3. 株高: 250-350cm 4. 冠幅: 150-200cm 5. 人工机械迁移修剪, 养护期12个月	株	7	269.72	1888.04	
9	050103002011	同安红三角梅球	1. 种类: 同安红三角梅球 2. 株高: 120-130cm 3. 冠径: 120-130cm 4. 养护期12个月	株	111	333.02	36965.22	
本页小计								62159.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	050103002012	红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高:120-130cm 3. 冠径:120-130cm 4. 养护期12个月	株	30	234.22	7026.6
11	050103002013	金冠女贞球	1. 种类:金冠女贞球 2. 株高:110-120cm 3. 冠径:110-120cm 4. 养护期12个月	株	9	229.02	2061.18
12	050103002014	龟甲冬青球	1. 种类:龟甲冬青球 2. 株高:80-90cm 3. 冠径:80-90cm 4. 养护期12个月	株	9	210.48	1894.32
13	050103002015	移栽红叶石楠球	1. 种类:移栽红叶石楠球 2. 株高:110-120cm 3. 冠径:110-120cm 4. 人工机械迁移修剪, 养护期12个月	株	12	133.12	1597.44
14	050103002018	黄金香柳	1. 种类:黄金香柳 2. 株高:190-200cm 3. 冠径:40-50cm 4. 养护期12个月	株	1232	107.38	132292.16
15	050103004001	栽植绿篱	1. 种类:矮化粉花夹竹桃(6株/m ²) 2. 株高:90-100cm 3. 冠径:60-70cm 4. 养护期12个月	m ²	559.01	143.7	80329.74
16	050103009013	水红三角梅	1. 种类:水红三角梅 (12株/m ²) 2. 株高:35-45cm 3. 冠径:30-35cm 4. 养护期12个月	m ²	408.97	156.67	64073.33
本页小计							289274.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	050103009009	茶梅	1. 种类: 茶梅 2. 株高: H: 30-35cm 3. 冠径: 25-30cm 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护期: 12个月	m ²	423.03	134.68	56973.68	
18	050103009010	排骨草	1. 种类: 排骨草 2. 株高: H: 20-25cm 3. 冠径: 20-25cm 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护期: 12个月	m ²	24.03	108.73	2612.78	
19	050103009011	紫花五色梅	1. 种类: 紫花五色梅 2. 株高: H: 20-25cm 3. 冠径: 20-25cm 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护期: 12个月	m ²	138.23	116.15	16055.41	
20	050103009012	翠产莉	1. 种类: 翠产莉 2. 株高: H: 35-40cm 3. 冠径: 25-30cm 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护期: 12个月	m ²	356.4	106.88	38092.03	
21	050103015003	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺(草卷) 3. 养护期: 12个月	m ²	621.57	49.66	30867.17	
22	050103015004	修剪马尼拉草	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 人工修剪, 养护期12个月 3. 不算主材	m ²	185.2	30	5556	
本页小计								150157.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	050103015005	修剪原有地被	1. 草皮种类: 原有地被 2. 株高: 30-35cm 3. 人工修剪, 养护期12个月 4. 不算主材	m2	182.86	30	5485.8	
24	050103002019	修剪原有灌木球	1. 种类: 修剪原有灌木球 2. 株高: 120-150cm 3. 养护期12个月	株	71	45	3195	
25	050103004002	修剪原有三角梅绿篱	1. 种类: 修剪原有三角梅绿篱 2. 株高: 280-300cm 3. 吊车、人工修剪, 养护期12个月	m	53.4	50	2670	
26	050101004003	栽植土换填	1. 换填土质要求: 详见图纸 2. 换填土厚度: 种植区种植土平均厚度30公分	m3	759.372	39.63	30093.91	
27	050101005003	整理绿化用地	平整场地, 清理杂草, 垃圾	m2	3404.39	1.93	6570.47	
		市政 (水渠工程)					26814.32	
		水渠一: 断面600*1500mm砼水沟 (长12.5m)					19032.5	
28	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1.8m	m3	49.365	8.96	442.31	
29	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 原土 2. 密实度: 94%	m3	25.12	18.77	471.5	
30	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 拖拉机运土方, 运距3km	m3	20.5	15.31	313.86	
本页小计								49242.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格:800mm*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼厚100mm 3. 混凝土强度等级:C25砼	m	12.5	551.57	6894.63	
32	041102031004	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:水渠垫层模板	m ²	2.5	46.33	115.83	
33	041102031003	渠道模板	1. 构件类型:水渠底模板	m ²	5	54.32	271.6	
34	041102031001	渠道模板	1. 构件类型:砼沟墙模板	m ²	75	62.24	4668	
35	040601009001	现浇混凝土水沟墙连系梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 数量2条, 断面300*150mm	m ³	0.054	550.2	29.71	
36	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋规格:横撑梁钢筋 Φ 12-200mm, 墙渠壁+底板:钢筋(螺纹) Φ 12-200mm. 全部双层双向 2. 拉墙筋A8: @0.5*0.5m, 底板支撑钢筋C12: 间距1m*1m/1条	t	1.2272	4709.03	5778.92	
37	041102013001	梁模板	1. 混凝土水沟墙连系梁	m ²	0.72	64.08	46.14	
		水渠二: 单向800mm高砼水沟墙(长21.7m)					7781.82	
38	040901007001	植筋	1. 材料种类:植筋胶植筋, 测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化 2. 材料规格: Φ 12@200 3. 植入深度:200mm 4. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	111	11.67	1295.37	
本页小计								19100.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 始兴东高速出口绿化风貌整治提升项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
39	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋规格: 墙渠壁钢筋(螺纹) ϕ 12-200mm, 全部双层双向 2. 拉墙筋A8: @0.5*0.5m	t	0.411	5788.83	2379.21	
40	040501020002	混凝土渠道	1. 规格: 单向渠墙高800mm*200mm (厚) 2. 垫层、基础材质及厚度: 无 3. 混凝土强度等级: C25砼	m	21.7	89.69	1946.27	
41	041102031002	渠道模板	1. 构件类型: 砼沟渠模板	m ²	34.72	62.24	2160.97	
本页小计							6486.45	
合计							654558.28	

