

乐昌市粮食仓储物流升级改造项目室外电缆及配电设施施工

招标答疑公告

各潜在投标人：

乐昌市粮食仓储物流升级改造项目室外电缆及配电设施施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。

一、有关答疑事项如下：

1. “施工图纸与工程量清单不一致时，以招标清单为准吗？缺项或者工程量不一致，是如何补充报价？”

答：以招标清单为准。

2. 招标图纸第 9 页 C25 支墩是不用做垫层？

答：需要做垫层(其尺寸：直径 0.8 米，厚度 25CM，C20 细石混凝土，并要求挖至实土 50CM 以下)。

3. 招标图纸第 9 页单管埋管是直径 100 的镀锌钢管，但是招标图第 30 页单管埋管是直径 160 的 PE 硬塑管，招标清单是 SC100。请问埋管规格材质按哪个？招标清单缺项，是如何补充报价？

答：按镀锌钢管 DN100 考虑。

4. 招标图纸第 9 页单管 SC100 埋管 85 米，招标清单序号 9 是 SC100 埋管 40 米和招标清单序号 10 明敷 30 米，二者长度不一致？招标清单少量，是如何补充报价？

答：SC100 钢管工程量为 70m，其中 40m 埋地，明装 30m。

5. 招标图纸第 9 页单管 SC100 埋管 85 米，需要破除原有路面，但招标图纸和招标清单没有明确破恢路面做法。请补充原有路面做法和恢复路面做法。招标清单缺项，是如何补充报价？

答：路面开挖及修复清单未考虑，结算按实际发生时结算，不超过本项目暂列金额。

6. 招标图纸第 13 页穿室外高 SC100 套管，埋地 0.8 米。但招标图纸第 30 页单管 SC100 埋管 85 米，埋管开挖深度是按 0.7 米或者 1 米。请问 SC100 埋管开挖深度是？

答：SC100 钢管工程量为 70m，其中 40m 埋地，明装 30m；开挖深度为 0.7m。

7. 根据招标图纸第 21 页说明“配电房通风、加热除湿、驱鼠，防爆灯及应急灯，灭火器等设备，百叶窗加装不锈钢防盗网”但招标图纸第 6 页是《主要设备和材料表》和招标清单无照明相关工作量。是否属于本次招标范围？如是，请问如何补充报价？

答：配电房设备利用原建筑设计。

8. 根据招标图纸第 21 页和 38 页，配电房是有电缆沟，请问是否需要破除整个原室内地坪往下开挖 1 米吗？如需开挖，请补充回填材料和室内地坪做法

答：在现在地面挖电缆沟，不截断现有的地梁，高、低压电缆沟深度均为 0.8 米。

9. 招标图纸第 38 页，电缆沟垫层基础无厚度和混凝土等级，请补充。钢筋 10 表示圆钢吗？

答：电缆沟底板做法为 200 厚 C20 混凝土，150 厚粒径 5-32 卵石灌 M2.5 混合砂浆振捣密实。钢筋为螺纹钢，招标清单是圆钢，暂以招标清单为准，结算按实际调整，不超过本项目

暂列金额。

10. 招标图纸第 23 页是配电房照明图纸有灯具和配套线槽和电线,但招标图纸第 6 页是《主要设备和材料表》和招标清单无照明相关工作量。请问配电房照明工程是否属于本次招标范围?如是,请问如何补充报价

答: 配电房照明工程利用原建筑设计有电气照明。

11. 招标图纸第 22 页说明要求布置挡鼠板和绝缘胶垫,但招标清单没有。是否属于本次招标范围?如是,请问如何补充报价?

答: 招标清单未设置, 结算按实际发生调整, 不超过本项目暂列金额。

12. 招标图纸第 24 页是配电房插座图纸有插座和配套线槽和电线,但招标图纸第 6 页是《主要设备和材料表》和招标清单无插座相关工作量。请问配电房插座工程是否属于本次招标范围?如是,请问如何补充报价?

答: 配电房插座工程利用原建筑设计有电气照明。

13. 招标图纸第 23 页是配电房接地图纸,但招标图纸第 6 页是《主要设备和材料表》和招标清单无接地相关工作量。请问配电房接地工程是否属于本次招标范围?如是,请问如何补充报价?

答: 配电房接地工程利用原建筑设计电气设施。

14. 招标图纸第 9 页单管直行井是 3 座, 招标清单是 4 座? 工程量不一致, 以哪个为准?

答: 按招标清单 4 座电缆井为准。

15. 招标图纸第 9 页单管直行井是 3 座是行人单管直线井吗? 按招标图纸第 31 页第一个大样图施工吗? 该埋深是 0.8 米吗?

答: 电缆井根据补充图纸补 DS-01 施工。(详见附件)

16. 现在招标控制价是 743586.08 元。改动招标清单, 那招标控制价是否调整?

答: 招标控制价不作调整。

17. 招标图纸第 8 页第 10 页第 15 页高压出线柜到干式变压器是电缆 ZC-YJV-3×70 电缆走地连接, 但是第 22 页是母线走顶连接, 请问高压出线柜到干式变压器连接方式是什么?

答: 以系统图 ZC-YJV-3×70 电缆走地连接为准。

18. 招标图纸第 44 页明确水泥自立杆需要开挖, 回填, 余方弃置, 杆上有电缆支架和电缆保护管支架, 但招标清单没有。是否属于本次招标范围?如是, 请问如何补充报价?

答: 水泥自立杆开挖, 回填, 余方弃置含在电杆基础清单项中考虑; 电缆支架和电缆保护管支架在金具项目中考虑。

本答疑公告作为招标文件的一部分, 凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处, 以本公告为准; 如招标文件或公告涉及以上内容的, 均做修改。由此带来的不便, 敬请谅解。

招标人: 乐昌市粮食购销有限公司
招标代理机构: 广州穗峰建设工程监理有限公司
日期: 2025 年 9 月 2 日