

翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除 项目

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县住房和城乡建设管理局

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：690,009.09 元

大写：陆拾玖万零玖元零角玖分。

审核招标控制价金额（小写）：632,124.82 元

大写：陆拾叁万贰仟壹佰贰拾肆元捌角贰分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-57,884.27 元

审核单位：广东人信工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：唐旭 54400038619（签字盖执业专用章）

复核人及证号：林开 B11024400018544（签字盖执业专用章）

审核时间：2025年10月28日

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

最高投标限价编制说明

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目

一、工程概况：

- 1、工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目
- 2、工程范围：市政及装饰专业
- 3、工程地点：翁源县

二、预算范围：

详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：（1）、依据（GB/T50500-2024）国家标准《建设工程工程量清单计价标准》及（GB/T50854-2024）国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；（2）、依据2018《广东省建设工程计价依据》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，采用工程量清单计价办法（增值税）模式计算；
- 2、计量依据：根据建设单位提供的数据及现场测量计算实物工程量。

四、本预算中有关问题说明如下：

- 1、材料及机械台班燃料动力费单价按翁市政[2025]10号文，2025年9月份材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算；
- 2、利润：建筑与装饰工程按人工费和施工机具费的20%计算，市政工程按人工费和施工机具费的15%计算；
- 3、绿色施工安全防护措施费：依据（GB/T50500-2024）国家标准《建设工程工程量清单计价标准》计算；
- 4、税金按9%计算；
- 5、暂估价部分：
 - 5.1、450t汽车式起重机、钢板材料费：因拆除楼层高度因素（14层，高39米），施工所在地无450t汽车式起重机和施工便道钢板（规格：4*1.5m*2cm），皆需由深圳租赁至施工所在地，其中450t汽车式起重机，运至施工所在地进行作业，施工完成后返回至租赁所在地交付完成前，此整项往返过程中产生的损耗、运作机械的人工与机械维护、折旧等费用（含税79500元）与钢板租赁费用以及往返运输等产生的费用（含税21369元）根据专业厂家就现实情况提供的意见，此项费用暂按100869元含税金额计算（税率6%），后续以实际发生费用为准（结算时需提供相关的佐证资料，如购销合同、发票等）。
 - 5.2、施工便道的钢板拆除、安装费用：1.钢板的铺设与拆除暂按30520元含税金额计算，后续以实际发生费用为准（结算时需提供相关的佐证资料，如购销合同、发票等。）。
 - 5.3、干渣土消纳费：①.因废弃石方量较大以及本地地域及回收技术限制因素，该项目拆除产生的废弃石方附近仅有一家消纳场所，且离项目所在地较距离较近，按就近原则因素选择该消纳场所进行废弃石方料进行消纳处理；②.建筑垃圾消纳运至翁源县指定的消纳场进行消纳；消纳费用按翁源县发改局批复的消纳处置费：7元/立方计取（不含弃置外运费，不含税）；废弃石方运至消纳场所运距为：6KM；③.消纳方量及费用计算（仅计算消纳费用，废料外运费已另行计算）：7层违建拆除石方工程量为：496.21m³；干渣土消纳费用暂按：496.21*7=3473.47元；14层违建拆除石方工程量为：2635.61m³；干渣土消纳费用暂按：2635.61*7=18449.27元，两栋违建干渣土消纳费用合计为：21922.74元；④.工程量及消纳产生的费用以实际发生工程量及消纳实际发生费用依据消纳场所出具消纳合同、合规发票、付款凭证或其他合规合法证明为准。
- 6、计日工：计日工“项目计划15个工作日完工，施工期间每天收工后安排15人在现场看护，防止无关人员进入。（15人15个工日）”，根据建设单位来函暂按15个工日计算（结算时需提供相关的佐证资料，如购销合同、发票等）。
- 7、本工程办理结算审核时，需提供项目工程量确认单及施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。
- 8、工程量按实际验收结算为准。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| | | 单项工程 | | | | | -165953.94 | |
| | | 单独装饰 | | | | | -252354.37 | |
| | | 整个项目 | | | | | -252354.37 | |
| | | 7层违建拆除 | | | | | -38256.67 | |
| 1 | 070101098001 | 机械整体拆除 民用建筑 九层以内 | 1. 框架楼整体拆除 框架结构，共七层 | m2 | 2408.55 | 43.43 | 104603.33 | |
| 2 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1、钢筋残值回收 | t | 71.43 | -2000 | -142860 | |
| | | 14层违建拆除 | | | | | -214097.7 | |
| 3 | 070101098002 | 机械整体拆除 民用建筑 九层以内 | 1、机械整体拆除 民用建筑 共14层 2、拆除废料外运运距6km | m2 | 9989.08 | 45.76 | 457100.3 | |
| 4 | 010506002002 | 现浇混凝土钢筋 | 1、钢筋残值回收 | t | 335.599 | -2000 | -671198 | |
| | | 市政 | | | | | 86400.43 | |
| | | 整个项目 | | | | | 86400.43 | |
| | | 清理灌木林 | | | | | 3821.82 | |
| 5 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、清理绿化用地：清理灌木林等 | m2 | 2873.55 | 1.33 | 3821.82 | |
| | | 破除和恢复混凝土路面 | | | | | 9672.56 | |
| 6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内(原人行道旁混凝土路面) 2、废料外运运距：3km | m2 | 78.2 | 18 | 1407.6 | |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、人行道旁道路恢复 C25 (厚度：15cm) 2、混凝土路面养生 | m2 | 78.2 | 105.69 | 8264.96 | |
| | | 施工便道 | | | | | 54632.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | | -238859.99 |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目

第 1 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 单 位 | 工 程 量 | 综 合 单 价 | 价 格 (元) | 备 注 |
|----------|------------------|---|------|-----|-------|---------|------------|-----|
| 1 | | 措施项目 | | | | | 567614.55 | |
| 1.1 | | 建筑工程 | | | | | | |
| 1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.1.1.1 | WMSGCS00000 1 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.1.2 | HJBHCS00000 1 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.1.3 | LSSSCS00000 1 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.1.4 | AQSCCS00000 1 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | WMGDZJF0000 1 | 文明工地增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.2 | DNASSG00000 1 | 洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照 明)进行施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.3 | DNASSGCC000 1 | 洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照 明)进行施工增加 费(模板拆除) | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.4 | YJSGZJ00000 1 | 夜间施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.5 | GGCSF000000 1 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全 挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.8 | 2.8 | 密目式安全网 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.10 | 2.10 | 模板的支架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡 和临时占地围 挡 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目

第 2 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名 称 | 项目特征 | 单 位 | 工 程 量 | 综 合 单 价 | 价 格 (元) | 备 注 |
|----------|------------------|---|------|-----|-------|----------|---------------|-----|
| 1.1.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.17 | 2.17 | 施工便道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.18 | 2.18 | 样板引路 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.21 | 2.21 | 成品保护工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.1.2.22 | 2.22 | 井点降水工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2 | | 装饰工程 | | | | | 561472.6 1 | |
| 1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | 76268.33 | |
| 1.2.1.1 | WMSGCS00000 2 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | 13007 | 13007 | |
| 1.2.1.2 | HJBHCS00000 2 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | 11824.55 | 11824.55 | |
| 1.2.1.3 | LSSSCS00000 2 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | 15371.91 | 15371.91 | |
| 1.2.1.4 | AQSCCS00000 2 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | 36064.87 | 36064.87 | |
| 1.2.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | 485204.2 8 | |
| 1.2.2.1 | WMGDZJF0000 2 | 文明工地增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.2 | DNASSG00000 2 | 洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照 明)进行施工 增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 76268.33 | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违”建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违”建筑拆除项目

第 3 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格 (元) | 备注 |
|-----------|------------------|---|---|----|--------|-----------|---------------|----|
| 1.2.2.3 | DNASSGCC000 2 | 洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照明)进行施工增加 费(模板拆除) | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.4 | YJSGZJ00000 2 | 夜间施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.5 | GGCSF000000 2 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.6 | 2.6 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | 418053.26 | 418053.2 6 | |
| 1.2.2.6.1 | 04120100100 2 | 脚手架(7层 违建) | 1、综合钢 脚手架搭 拆高度(m 以内)30. 5 2.7层建 筑物 | m2 | 2427.6 | 38.9 | 94433.64 | |
| 1.2.2.6.2 | 01160100100 1 | 脚手架(14层 违建.1~3层) | 1、综合钢 脚手架搭 拆高度(m 以内)12. 5 2.14层建 筑物 | m2 | 979.2 | 23.46 | 22972.03 | |
| 1.2.2.6.3 | 01160100100 2 | 脚手架(14层 违建.4~14层) | 1、综合钢 脚手架搭 拆高度(m 以内)40. 5 2.14层建 筑物 | m2 | 6917.8 | 43.46 | 300647.5 9 | |
| 1.2.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全 挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.8 | 2.8 | 密目式安全网 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.10 | 2.10 | 模板的支架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡 和临时占地围 挡 | | 项 | 1 | 67151.02 | 67151.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 485204.2 8 | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目

第 4 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格 (元) | 备注 |
|------------|------------------|-----------------|---|----|-----|--------|-----------|----|
| 1.2.2.11.1 | 07011100600 1 | 其他围护结构 (红线外) | 1、红线外 铁皮波纹 瓦围挡规 格：2000* 930*3mm 2、立柱镀 锌方钢 (5 0*50*2mm) 3、横向镀 锌方钢 (5 0*50*2mm) ； 4、斜撑镀 锌方钢 (5 0*50*2mm) 5.7层违建 建筑物围 挡 | m2 | 328 | 75.61 | 24800.08 | |
| 1.2.2.11.2 | 07011100600 2 | 其他围护结构 (红线外) | 1、红线外 铁皮波纹 瓦围挡规 格：2000* 930*3mm 2、立柱镀 锌方钢 (5 0*50*2mm) 3、横向镀 锌方钢 (5 0*50*2mm) ； 4、斜撑镀 锌方钢 (5 0*50*2mm) 5.14层违 建筑物 围挡 | m2 | 333 | 127.18 | 42350.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目

第 5 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格 (元) | 备注 |
|----------|------------------|--|------|----|-----|------|-----------|----|
| 1.2.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.17 | 2.17 | 施工便道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.18 | 2.18 | 样板引路 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.21 | 2.21 | 成品保护工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.2.2.22 | 2.22 | 井点降水工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3 | | 安装工程 | | | | | | |
| 1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | WMSGCS00000 3 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.1.2 | HJBHCS00000 3 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.1.3 | LSSSCS00000 3 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.1.4 | AQSCCS00000 3 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | WMDZJF0000 3 | 文明工地增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.2 | ASGDSG00000 3 | 地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.3 | GJSJSG00000 3 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目

第 6 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 单 位 | 工 程 量 | 综合单价 | 价 格 (元) | 备 注 |
|----------|------------------|---------------|------|-----|-------|---------|------------|-----|
| 1.3.2.4 | GGCSF000000 3 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.5 | YJSGZJ00000 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.6 | 2.6 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.7 | 2.7 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.8 | 2.8 | 施工围挡照明 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.10 | 2.10 | 施工便道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.3.2.11 | 2.11 | 样板引路 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4 | | 市政工程 | | | | | 6141.94 | |
| 1.4.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | 6141.94 | |
| 1.4.1.1 | WMSGCS00000 4 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | 1228.39 | 1228.39 | |
| 1.4.1.2 | HJBHCS00000 4 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | 1116.72 | 1116.72 | |
| 1.4.1.3 | LSSSCS00000 4 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | 1451.73 | 1451.73 | |
| 1.4.1.4 | AQSCCS00000 4 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | 2345.1 | 2345.1 | |
| 1.4.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.4.2.1 | WMDZJF0000 4 | 文明工地增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.2 | YJSGZJ00000 4 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.3 | GGCSF000000 4 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.4 | 2.4 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.5 | 2.5 | 靠脚手架安全挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.6 | 2.6 | 围尼龙编制布 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.7 | 2.7 | 桥梁支架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.8 | 2.8 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.9 | 2.9 | 施工围挡照明 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6141.94 | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违”建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违”建筑拆除项目

第 7 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格 (元) | 备注 |
|----------|------------------|---------------|------|----|-----|------|-----------|----|
| 1.4.2.10 | 2.10 | 独立安全防护挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.11 | 2.11 | 吊装设备基础 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.12 | 2.12 | 围堰工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.13 | 2.13 | 材料二次运输 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.14 | 2.14 | 井点降水工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.15 | 2.15 | 施工护栏 | | 项 | 1 | | | |
| 1.4.2.16 | 2.16 | 监测量控工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5 | | 园林绿化工程 | | | | | | |
| 1.5.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.5.1.1 | WMSGCS00000 5 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.1.2 | HJBHCS00000 5 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.1.3 | LSSSCS00000 5 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.1.4 | AQSCCS00000 5 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.5.2.1 | WMGDZJF0000 5 | 文明工地增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.2 | YJSGZJ00000 5 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.3 | GGCSF000000 5 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.4 | 2.4 | 外墙立体绿化综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.5 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.6 | 2.6 | 施工围挡照明 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.7 | 2.7 | 施工便道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.8 | 2.8 | 样板引路 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.9 | 2.9 | 二次水平运输 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.10 | 2.10 | 垂直运输 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.11 | 2.11 | 坡地脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.5.2.12 | 2.12 | 树木保护 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目

第 8 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格(元) | 备注 |
|----------|--------------|--------------|------|----|-----|------|-------|----|
| 1.5.2.13 | 2.13 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6 | | 轨道工程 | | | | | | |
| 1.6.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.6.1.1 | WMSGCS000006 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.1.2 | HJBHCS000006 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.1.3 | LSSSCS000006 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.1.4 | AQSCCS000006 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.6.2.1 | WMDZJF000006 | 文明工地增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.2 | YJSGZJ000006 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.3 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.4 | 2.4 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.5 | 2.5 | 靠脚手架安全挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.6 | 2.6 | 独立安全防护挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.7 | 2.7 | 围尼龙编制布 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.8 | 2.8 | 现场围挡、围墙 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.10 | 2.10 | 大型机械设备进出场费用 | | 项 | 1 | | | |
| 1.6.2.11 | 2.11 | 其他费用 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7 | | 轨道工程-安装 | | | | | | |
| 1.7.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.7.1.1 | WMSGCS000007 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.1.2 | HJBHCS000007 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目

第 9 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格 (元) | 备注 |
|---------|------------------|--|------|----|-----|------|-----------|----|
| 1.7.1.3 | LSSSCS00000 7 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.1.4 | AQSCCS00000 7 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.7.2.1 | WMGDZJF0000 7 | 文明工地增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.2 | GGCSF000000 7 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.3 | YJSGZJ00000 7 | 夜间施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.4 | 2.4 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.5 | 2.5 | 施工现场围挡 和临时占地围 档 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.6 | 2.6 | 施工围挡照明 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.7 | 2.7 | 施工便道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.8 | 2.8 | 防尘降噪绿色 施工防护棚 | | 项 | 1 | | | |
| 1.7.2.9 | 2.9 | 样板引路 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8 | | 古驿道工程 | | | | | | |
| 1.8.1 | 1 | 绿色施工安全 防护措施费 | | | | | | |
| 1.8.1.1 | WMSGCS00000 8 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.1.2 | HJBHCS00000 8 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.1.3 | LSSSCS00000 8 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.1.4 | AQSCCS00000 8 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.8.2.1 | YJSGZJ00000 8 | 夜间施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.2.2 | DNASSG00000 8 | 在洞内、地下 室内、库内或 暗室内(需要照 明)进行施工增 加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.2.3 | 2.3 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违” 建筑拆除项目

第 10 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格 (元) | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------------|------|----|-----|------|-----------|----|
| 1.8.2.4 | 2.4 | 靠脚手架安全挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.2.5 | 2.5 | 独立安全防护挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.2.6 | 2.6 | 围尼龙编织布 | | 项 | 1 | | | |
| 1.8.2.7 | 2.7 | 现场围挡围墙 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9 | | 传统建筑工程 | | | | | | |
| 1.9.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.9.1.1 | WMSGCS000009 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.1.2 | HJBHCS000009 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.1.3 | LSSSCS000009 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.1.4 | AQSCCS000009 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.9.2.1 | DNASSG000009 | 在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.2 | YJSGZJ000009 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.3 | 2.3 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.4 | 2.4 | 靠脚手架安全挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.5 | 2.5 | 独立安全防护挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.6 | 2.6 | 围尼龙编织布 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.7 | 2.7 | 现场围挡围墙 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.8 | 2.8 | 材料二次运输 | | 项 | 1 | | | |
| 1.9.2.9 | 2.9 | 成品保护工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10 | | 市政设施养护维修工程 | | | | | | |
| 1.10.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.10.1.1 | WMSGCS000010 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违”建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋 “两违”建筑拆除项目

第 11 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格 (元) | 备注 |
|-----------|------------------|---------------|------|----|-----|------|-----------|----|
| 1.10.1.2 | HJBHCS00001 0 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.1.3 | LSSSCS00001 0 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.1.4 | AQSCCS00001 0 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.10.2.1 | YJSGZJ00001 0 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.2 | 2.2 | 靠脚手架安全挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.3 | 2.3 | 围尼龙编制布 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.4 | 2.4 | 桥梁支架 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.5 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.6 | 2.6 | 施工围挡照明 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.7 | 2.7 | 独立安全防护挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.8 | 2.8 | 吊装设备基础 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.9 | 2.9 | 围堰工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.10 | 2.10 | 材料二次运输 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.11 | 2.11 | 井点降水工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.12 | 2.12 | 施工护栏 | | 项 | 1 | | | |
| 1.10.2.13 | 2.13 | 监测量控工程 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11 | | 管廊安装工程 | | | | | | |
| 1.11.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1.11.1.1 | WMSGCS00001 1 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.1.2 | HJBHCS00001 1 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.1.3 | LSSSCS00001 1 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.1.4 | AQSCCS00001 1 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.11.2.1 | WMGDZJ00001 1 | 文明工地增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两
“两违”建筑拆除项目 “两违”建筑拆除项目

第 12 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名 称 | 项目特征 | 单 位 | 工 程 量 | 综 合 单 价 | 价 格 (元) | 备 注 |
|-----------|------------------|---|------|-----|-------|---------|------------|-----|
| 1.11.2.2 | YJSGZJ00001 1 | 夜间施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.3 | GGCSF000001 1 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.4 | 2.4 | 施工现场围挡 和临时占地围 档 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.5 | 2.5 | 临时钢管架通 道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.6 | 2.6 | 独立安全防护 挡板 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.7 | 2.7 | 吊装设备基础 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.8 | 2.8 | 防尘降噪绿色 施工防护棚 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.9 | 2.9 | 施工便道 | | 项 | 1 | | | |
| 1.11.2.10 | 2.10 | 样板引路 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12 | | 管廊建筑工程 | | | | | | |
| 1.12.1 | 1 | 绿色施工安全 防护措施费 | | | | | | |
| 1.12.1.1 | WMSGCS00001 2 | 文明施工措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.1.2 | HJBHCS00001 2 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.1.3 | LSSSCS00001 2 | 临时设施措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.1.4 | AQSCCS00001 2 | 安全生产措施 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.2 | 2 | 措施实施费用 | | | | | | |
| 1.12.2.1 | WMDZJ00001 2 | 文明工地增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.2.2 | DNASSG00001 2 | 洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照明)进行施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.2.3 | YJSGZJ00001 2 | 夜间施工增加 费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.2.4 | GGCSF000001 2 | 赶工措施费 | | 项 | 1 | | | |
| 1.12.2.5 | 2.5 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

计日工表

工程名称：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目 标段：翁源县龙仙镇陂下村两栋“两违”建筑拆除项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | | 调整金额± (元) |
|--------|--|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A ¹ | A ² | B=A ² -A ¹ |
| 1 | 人工 | | | | | | | |
| 1.1 | 项目计划15个工作日完工，施工期间每天收工后安排15人在现场看护，防止无关人员进入。 (15人15个工日) | 工日 | 15 | | 152 | 2280 | | |
| 人工小计 | | | | | | 2280 | | |
| 2 | 材料 | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | 2280 | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。



