

始兴县马市镇镇区雨污管网维护维修项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字专用章)

编制时间：

2025.11.28

复核时间：

2025.11.28



Handwritten text in Chinese characters, likely a signature or date, located at the bottom left.

Handwritten text in Chinese characters, likely a signature or date, located at the bottom left.

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：始兴县马市镇镇区雨污管网维护维修项目
2. 建设单位：始兴县马镇人民政府

二、编制依据

1. 计价依据：《工程量清单项目计量标准(2024-广东)》
2. 由建设单位提供的图纸

三、其他说明

1. 土石方运距暂按 3km 考虑，结算按实结算
2. 材料二次运输费，预算暂按 200 米计取，结算按实际转运距离
结算。

广东飞腾工程咨询有限公司
二〇二五年十一月二十八日



9

1

1

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇镇区雨污管网维护维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501016006	砌体方沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂砾垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:m7.5水泥砂浆浆砌mu10砖 4. 混凝土强度等级:100厚c20混凝土 5. 勾缝、抹面要求:30厚防水砂浆 6. 盖板材质及规格:500*400*60钢筋混凝土雨水篦子	m	53.57		
2	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ25以内	t	0.3584		
		原有水沟加盖板					
34	040501016005	砌体方沟	1. 预制500*400*60盖板 2. m7.5水泥砂浆浆砌mu10砖	m	32.2		
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ25以内	t	0.208		
		白改黑					
29	041001004001	铣刨路面	1. 原有混凝土面层铣刨, 铣刨20mm	m2	153.01		
30	040203004001	粘层	1. 快裂乳化沥青粘层PC-3	m2	153.01		
本页小计							

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇镇区雨污管网维护维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一,二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	269.28		
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	130.21		
5	040103003006	余方弃置	1. 运距暂按3km, 结算按时结算	m3	139.07		
6	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂砾垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 盖板材质、规格:700*700*60钢筋混凝土雨水篦子	m	198.1		
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	1.6632		
		沉沙井					
38	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类 2. 挖土深度:2m内	m3	51.99		
39	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	47.25		
40	040103003010	余方弃置	1. 运距暂按3km, 结算按时结算	m3	4.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县马市镇镇区雨污管网维护维修项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 始兴县马市镇镇区雨污管网维护维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		市政工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：始兴县马市镇镇区雨污管网维护维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；