

翁城镇定南小学改造项目 最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县翁城镇定南村村民委员会

原最高投标限价编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：499,625.86 元

大写：肆拾玖万玖仟陆佰贰拾伍元捌角陆分。

审核最高投标限价金额（小写）：478,359.81 元

大写：肆拾柒万捌仟叁佰伍拾玖元捌角壹分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-21,266.05 元

审核单位：银源工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：张永强 B1234100016083 银源工程咨询有限公司（签字盖执业专用章）
有效期至：2027年11月14日

复核人及证号：李果 B11174100005489 银源工程咨询有限公司（签字盖执业专用章）
有效期至：2029年11月09日

审定人及证号：刘方 B11194100013296 银源工程咨询有限公司（签字盖执业专用章）
有效期至：2027年08月23日

审核时间：2026年4月7日

审核说明

一、工程概况：

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

建设单位：翁源县翁城镇定南村村民委员会

二、编制依据：

（一）送审资料

1. 领睿建设工程有限公司提供的施工图纸。
2. 骁拓工程咨询集团有限公司编制的工程量清单及最高投标限价。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
3. 《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）；
4. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；
5. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
6. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；
7. 《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）；
8. 《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）；
9. 《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）；
10. 《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）；
11. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
12. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
13. 《广东省安装工程综合定额》（2018年）；

14. 《广东省市政工程综合定额》（2018年）；
15. 《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）；
16. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。建筑工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的4.18%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的3.8%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的4.94%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的11.59%计取，预算包干费按分部分项人工费和机具费的7%计取；装饰工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的2.86%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的2.6%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的3.38%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的7.93%计取，预算包干费按分部分项人工费和机具费的7%计取；安装工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的7.8694%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的7.154%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的9.3002%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的21.8197%计取，预算包干费按分部分项人工费和机具费的10%计取；市政工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的4.356%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的3.96%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的5.148%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的8.316%计取；增值税销项税额按9%计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为 1.00 计算。

（五）材料价格

按照翁市政〔2026〕03 号文，2026 年第 2 月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					403711.6
		课室改造工程					172626.33
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、人工拆除内墙面抹灰厚20mm 2、人工装自卸汽车运输3km	m2	134.82	11.59	1562.56
2	070101001001	人工整体拆除 简易结构	1、人工拆除课室屋面铝瓦屋面及钢结构	m2	227.07	46.93	10656.4
3	010401002001	实心砖墙	1、砖砌内墙厚120mm 2、M7.5混合砂浆，标准砖砌筑	m3	2.42	547.61	1325.22
4	010401002002	实心砖墙	1、砖砌内墙厚180mm 2、M7.5混合砂浆，标准砖砌筑	m3	10.4	524.54	5455.22
5	010401008001	零星砌砖	1、砖砌台阶 2、M7.5混合砂浆，标准砖砌筑	m3	1.07	152.25	162.91
6	010502028001	化粪池、检查井	1、玻璃钢化粪池安装 2、规格：3m3	座	1	1703.08	1703.08
7	010501002001	楼地面垫层	1、浇筑轻质砼垫层 2、炉(煤)渣砼C10	m3	1.11	389.09	431.89
8	010802001002	金属(塑钢)门	1、卫生间铝合金平开门制安	m2	5.88	499.16	2935.06
9	011102003001	块料楼地面	1、综合办公室、宿舍地面20mm厚1:2水泥砂浆贴800*800抛光砖 2、50厚1:3水泥砂浆找平层	m2	43.14	189.3	8166.4
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、公厕地面20厚1:2水泥找坡 2、2.5mm聚合物水泥(JS)防水涂料	m2	97.17	89.19	8666.59
本页小计							41065.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	011102003002	块料楼地面	1、公厕地面20mm厚1:2水泥砂浆贴600*600瓷质仿古砖 2、30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	46.16	120.13	5545.2
12	011107004001	块料台阶	1、公厕地面20mm厚1:2水泥砂浆贴600*600仿古砖（开界） 2、30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.07	251.41	269.01
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、卫生间地面25厚1:2水泥砂浆保护层	m2	3.66	30.7	112.36
14	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线贴800*100抛光砖 2、5厚1:2水泥砂浆底层抹灰	m2	2.44	281.12	685.93
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、内墙面抹灰 2、15厚1:1:6水泥石灰砂浆底，5厚1:0.3:4水泥砂浆面	m2	209.52	26.51	5554.38
16	011203003001	块料墙、柱面	1、公厕内墙面3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴贴300*600釉面砖 2、15厚1:2.5水泥砂浆底层抹灰	m2	75.38	123.47	9307.17
17	010902002001	屋面涂膜防水	1、屋面25厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、涂刷2.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3、30厚1:2水泥砂浆保护层	m2	224.15	113.7	25485.86
本页小计							46959.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	011302001001	平面吊顶天棚	1、平面吊顶天棚 2、装饰式U型轻钢天棚龙骨(不上人)平面600*600 3、方型铝扣板面层600*600 4、铝合金收边线	m ²	42.78	153.41	6562.88	
19	011403001001	抹灰面油漆	1、墙面刮塑(耐水型)N型二遍 2、面刷乳胶漆底、面各二遍	m ²	430.86	44.96	19371.47	
20	011403001002	抹灰面油漆	1、天棚刮塑(耐水型)N型二遍 2、面刷乳胶漆底、面各二遍	m ²	141.59	51.98	7359.85	
21	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆DN3 2、高1.2m 2、不锈钢扶手Φ60	m	69.6	155.65	10833.24	
22	010603003001	钢管柱	1、方钢管柱 2、材质：Q235B 3、规格：100*100*2.5	t	0.487	6647.14	3237.16	
23	010602001001	钢屋架	1、镀锌钢管屋架 2、材质：Q235B 3、规格：DN50*3、DN32*3及DN25*3	t	0.954	8603.85	8208.07	
24	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢檩条 40*60*1.5	t	0.837	4901.04	4102.17	
25	010901003001	铝瓦屋面	1、铝板瓦屋面铺于钢檩上 2、材质、规格：0.5厚840型(Y*25-210-840) 3、方钢檩条 40*60*1.5	m ²	244.04	102.14	24926.25	
		雨棚					154623.42	
本页小计								84601.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	011604002001	立面抹灰层拆除	1、人工拆除内墙面抹灰厚20mm 2、人工装自卸汽车运输3km	m2	3.15	11.59	36.51
27	041001001002	拆除路面	1、机械拆除砼地坪厚15cm 2、挖掘机挖装松散砼，自卸汽车运砼废料3km	m2	507.3	17.05	8649.47
28	010101002001	挖一般土方	1、挖掘机挖装一般土方一、二类土 2、自卸汽车运土方3km	m3	47.56	21.24	1010.17
29	010102001001	挖基坑土方	1、挖掘机挖基坑土方一、二类土	m3	14.26	6.71	95.68
30	010102007001	回填方	1、基坑回填土方，夯实机夯实	m3	7.43	20.57	152.84
31	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方，自卸汽车运土方3km	m3	5.94	19.32	114.76
32	010502001001	独立基础	1、浇捣独立基础砼 2、预拌砼C30 20石	m3	4.75	536.12	2546.57
33	040202010001	碎石	1、地坪底碎石垫层厚10cm 2、人机配合铺筑	m2	486.35	25.3	12304.66
34	010502030001	地坪	1、浇捣砼地坪厚15cm，预拌砼C30 20石 2、5mm1:1水泥砂浆随捣随抹	m2	486.35	101.77	49495.84
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、内墙面抹灰 2、20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	3.15	27.67	87.16
36	010603003001	钢管柱	1、方钢管柱 2、材质：Q235B 3、规格：100*100*2.5	t	0.564	6820.14	3846.56
本页小计							78340.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	010602001001	钢屋架	1、镀锌钢管屋架 2、材质：Q235B 3、规格：DN50*3、DN32*3及25.*3	t	1.728	8603.85	14867.45	
38	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢檩条 40*60*1.5	t	1.32	4901.04	6469.37	
39	010901003002	铝瓦屋面	1、铝板瓦屋面铺于钢檩上 2、材质、规格：0.5厚840型（Y*25-210-840）	m2	478.88	102.14	48912.8	
40	070101001001	人工整体拆除 简易结构	1、人工拆除铝瓦雨棚及钢结构	m2	75.26	46.93	3531.95	
41	010502027001	电缆沟、地沟	1、浇捣砼明沟 2、预拌砼C30 20石 3、沟底宽0.25-0.35m、厚0.05m，侧墙厚0.1m、高0.2m	m	41	19.66	806.06	
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、排水沟内壁20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	8.2	27.67	226.89	
43	011702001001	基础	1、独立基础模板	m2	17.28	58.02	1002.59	
44	011702026001	电缆沟、地沟	1、地沟模板	m2	8.2	56.84	466.09	
		附属工程1、2					52145.03	
45	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除砖砌花池墙 2、拆除废料外运3km	m3	1.47	174.34	256.28	
46	011615001001	开门洞	1、开门洞口墙厚180mm（抹灰厚2*20mm） 2、拆除废料外运3km	m2	15.6	69.82	1089.19	
47	041001008001	拆除混凝土结构	1、机械拆除砼升旗台（无筋） 2、拆除废料外运3km	m3	0.31	207.63	64.37	
本页小计								77693.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除不锈钢栏杆	m	4.05	29.14	118.02	
49	011609002001	铝合金宣传栏拆除	1、拆除铝合金宣传栏	m ²	20.4	20.42	416.57	
50	050101001001	砍伐乔木	1、砍、挖乔木胸径30cm	株	1	252.06	252.06	
51	050101001002	砍伐乔木	1、砍、挖乔木胸径20cm	株	1	116.66	116.66	
52	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖装一般土方一、二类土 2、自卸汽车运土方3km	m ³	31.36	19.13	599.92	
53	040202010001	碎石	1、路基碎石底基层厚10cm 2、人机配合铺装	m ²	252.2	24.98	6299.96	
54	040203007001	水泥混凝土	1、铺筑砼路面厚20cm 2、预拌砼C30 20石 3、缩缝 4、水养生	m ²	252.2	140.76	35499.67	
55	010802001001	金属(塑钢)门	1、方钢管铁皮门制安	m ²	8	585.39	4683.12	
56	040303002001	混凝土基础	1、DN60管外满包砼 2、预拌砼C30 20石	m ³	2.68	754.78	2022.81	
57	040501001001	混凝土管	1、人机配合安装砼排水管 2、规格：DN600平口	m	8	90.8	726.4	
		电气工程					16450.95	
58	030402011001	成套配电箱	1、配电箱ZAL 2、悬挂式 半周长1.5mm以内 3、箱内元件祥系统图	台	1	826.31	826.31	
59	030412002001	线槽	1、塑料线槽制安 2、规格：24*14	m	214.4	18.75	4020	
60	030412002003	线槽	1、钢制线槽安装 2、规格：50*50	m	9.1	40.64	369.82	
本页小计								55951.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
61	030412001001	配管	1、刚性难燃线管 铺设PC20 暗装	m	12.2	11.42	139.32	
62	030412002004	线槽	1、塑料线槽制安 2、规格：100*25	m	23	31.8	731.4	
63	030412004001	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ -3*2.5mm ² 3、管内穿线	m	33.8	9.31	314.68	
64	030412004002	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ -5*6mm ² 3、钢槽配线	m	7.6	26.48	201.25	
65	030412004003	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ -3*6mm ² 3、钢槽配线	m	7.8	17.4	135.72	
66	030412004004	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ -3*2.5mm ² 3、线槽配线	m	193.5	9.13	1766.66	
67	030412004005	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ -3*4mm ² 3、线槽配线	m	170.3	12.92	2200.28	
68	030413013001	照明开关、按钮	1、安装照明开关 (单控) 2、二位 距地1.3m	套	12	26.72	320.64	
69	030413013002	照明开关、按钮	1、安装照明开关 单控 2、三位离地1.3m	套	1	27.91	27.91	
70	030413014001	插座	1、单相插座(二、 三眼)10A 距地 0.3m	套	33	30.54	1007.82	
71	030413001001	普通灯具	1、声控感应圆形 LED吸顶灯14W	套	4	109.4	437.6	
72	030405015001	风扇	1、安装壁式排气 扇DN400	台	1	185.17	185.17	
73	030413003001	荧光灯	1、成套型荧光灯 具安装 2、吸顶式单管18W	套	10	93.43	934.3	
本页小计								8402.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
74	030413001002	普通灯具	1、LED灯盘安装 2、600*600 18W*3	套	4	182.29	729.16	
75	030413001003	普通灯具	1、防尘防水LED吸顶灯盘安装 2、LED灯 18W	套	2	115.71	231.42	
76	070201347001	风扇拆除 风扇调速开关	1、拆除风扇调速器	个	16	3.56	56.96	
77	070201337001	开关、按钮、插座明装	1、拆除开关 明装	套	4	4.4	17.6	
78	070201069001	控制开关拆除 自动空气开关(A以内) 100	1、拆除空气开关	个	4	18.46	73.84	
79	070201311001	组装型荧光灯具 单管	1、拆除单管荧光灯具	套	44	10.17	447.48	
80	070201339001	开关、按钮、插座 防爆插座	1、拆除插座 明装	套	27	8.08	218.16	
81	070201271001	塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	1、拆除线槽 2、规格：24*14	m	153.5	5.09	781.32	
82	070201281001	线槽内导线 导线截面(mm ² 以内) 6	1、拆除线槽内配线 2、规格：6mm ² 内	m单线	358.4	0.47	168.45	
83	070201257001	刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	1、拆除塑料线管 2、规格：Φ20	m	25.7	4.19	107.68	
给排水工程								7865.87
84	031001008001	塑料管	1、安装PP-R给水管 DN32 PN1.6 Mpa	m	17.65	35.89	633.46	
85	031003014001	给、排水附件	1、单冷不锈钢水龙头DN15	个	1	31.81	31.81	
86	031003006001	大便器	1、蹲式大便器安装 2、瓷质低水箱	组	2	551.5	1103	
87	031001008002	塑料管	1、安装室内塑料排污管DN160 2、粘接	m	16.2	84.2	1364.04	
88	031001008003	塑料管	1、安装室内塑料排污管DN50 2、粘接	m	12.8	35.11	449.41	
本页小计								6413.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		课室改造工程								
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、人工拆除内墙面抹灰厚20mm 2、人工装自卸汽车运输3km	m2	7.96		0.69	1.22	1.73	11.59
2	070101001001	人工整体拆除简易结构	1、人工拆除课室屋面铝瓦屋面及钢结构	m2	32.94	0.8		6.6	6.59	46.93
3	010401002001	实心砖墙	1、砖砌内墙厚120mm 2、M7.5混合砂浆，标准砖砌筑	m3	224.76	243.88		34.03	44.95	547.61
4	010401002002	实心砖墙	1、砖砌内墙厚180mm 2、M7.5混合砂浆，标准砖砌筑	m3	207.76	243.77		31.46	41.55	524.54
5	010401008001	零星砌砖	1、砖砌台阶 2、M7.5混合砂浆，标准砖砌筑	m3	71.71	55.35		10.86	14.34	152.25
6	010502028001	化粪池、检查井	1、玻璃钢化粪池安装 2、规格：3m3	座	193.99	890.57	407.24	91.03	120.25	1703.08
7	010501002001	楼地面垫层	1、浇筑轻质砼垫层 2、炉（煤）渣砼C10	m3	71.14	265.82	11.73	23.83	16.57	389.09
8	010802001002	金属（塑钢）门	1、卫生间铝合金平开门制安	m2	34.25	453.04		5.02	6.85	499.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	011102003001	块料楼地面	1、综合办公室、宿舍地面 20mm厚1:2水泥砂浆贴800*800抛光砖 2、50厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	47.09	124.44		8.35	9.42	189.3
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、公厕地面20厚1:2水泥找坡 2、2.5mm聚合物水泥(JS)防水涂料	m ²	25.58	54.33		4.16	5.12	89.19
11	011102003002	块料楼地面	1、公厕地面20mm厚1:2水泥砂浆贴600*600瓷质仿古砖 2、30厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	40.65	64.14		7.21	8.13	120.13
12	011107004001	块料台阶	1、公厕地面20mm厚1:2水泥砂浆贴600*600仿古砖（开界） 2、30厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	112.46	96.51		19.94	22.49	251.41
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、卫生间地面25厚1:2水泥砂浆保护层	m ²	15.34	9.58		2.72	3.07	30.7
14	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线贴800*100抛光砖 2、5厚1:2水泥砂浆底层抹灰	m ²	125.38	109.81		20.86	25.08	281.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、内墙面抹灰 2、15厚1:1:6水泥石灰砂浆底，5厚1:0.3:4水泥砂浆面	m2	14.36	7.05		2.23	2.87	26.51
16	011203003001	块料墙、柱面	1、公厕内墙面3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴贴300*600釉面砖 2、15厚1:2.5水泥砂浆底层抹灰	m2	58.93	43.62		9.13	11.79	123.47
17	010902002001	屋面涂膜防水	1、屋面25厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、涂刷2.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3、30厚1:2水泥砂浆保护层	m2	37.02	63.09		6.19	7.4	113.7
18	011302001001	平面吊顶天棚	1、平面吊顶天棚 2、装饰式U型轻钢天棚龙骨（不上人）平面600*600 3、方型铝扣板面层600*600 4、铝合金收边线	m2	28.07	115.4	0.08	4.24	5.63	153.41
19	011403001001	抹灰面油漆	1、墙面刮塑（耐水型）N型二遍 2、面刷乳胶漆底、面各二遍	m2	22.25	14.9		3.35	4.45	44.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	011403001002	抹灰面油漆	1、天棚刮塑（耐水型）N型二遍 2、面刷乳胶漆底、面各二遍	m ²	27.07	15.42		4.08	5.41	51.98
21	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆DN32、高1.2m 2、不锈钢扶手Φ60	m	45.57	90.83	2.77	6.8	9.67	155.65
22	010603003001	钢管柱	1、方钢管柱 2、材质：Q235B 3、规格：100*100*2.5	t	539.7	5479.97	243.95	226.79	156.73	6647.14
23	010602001001	钢屋架	1、镀锌钢管屋架 2、材质：Q235B 3、规格：DN50*3、DN32*3及DN25*3	t	474.11	7221.79	453.82	268.54	185.59	8603.85
24	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢檩条 40*60*1.5	t	731.89	3426.49	258.14	286.51	198.01	4901.04
25	010901003001	铝瓦屋面	1、铝板瓦屋面铺于钢檩上 2、材质、规格：0.5厚840型（Y*25-210-840） 3、方钢檩条40*60*1.5	m ²	6.09	80.09	10.31	2.37	3.28	102.14
		雨棚								
26	011604002001	立面抹灰层拆除	1、人工拆除内墙面抹灰厚20mm 2、人工装自卸汽车运输3km	m ²	7.96		0.69	1.22	1.73	11.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	041001001002	拆除路面	1、机械拆除 砼地坪厚15cm 2、挖掘机挖 装松散砼，自 卸汽车运砼废 料3km	m ²	0.44	0.02	12.27	1.78	2.54	17.05
28	010101002001	挖一般土方	1、挖掘机挖 装一般土方一 、二类土 2、自卸汽车 运土方3km	m ³	0.71		14.97	2.43	3.14	21.24
29	010102001001	挖基坑土方	1、挖掘机挖 基坑土方一、 二类土	m ³	0.69		4.26	0.77	0.99	6.71
30	010102007001	回填方	1、基坑回填 土方，夯实机 夯实	m ³	13.18		2	2.35	3.04	20.57
31	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装 土方，自卸汽 车运土方3km	m ³	0.42		13.84	2.21	2.85	19.32
32	010502001001	独立基础	1、浇捣独立 基础砼 2、预拌砼C30 20石	m ³	48.89	462.2	0.8	14.29	9.94	536.12
33	040202010001	碎石	1、地坪底碎 石垫层厚10cm 2、人机配合 铺筑	m ²	2.25	18.52	2.91	0.59	1.03	25.3
34	010502030001	地坪	1、浇捣砼地 坪厚15cm，预 拌砼C30 20 石 2、5mm1:1水 泥砂浆随捣随 抹	m ²	20.19	72.29	0.15	5.08	4.07	101.77
35	011201001001	墙、柱面一般 抹灰	1、内墙面抹 灰 2、20厚1:2 水泥砂浆抹灰	m ²	14.38	8.18		2.23	2.88	27.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	010603003001	钢管柱	1、方钢管柱 2、材质：Q235B 3、规格：100*100*2.5	t	539.7	5652.97	243.95	226.79	156.73	6820.14
37	010602001001	钢屋架	1、镀锌钢管屋架 2、材质：Q235B 3、规格：DN50*3、DN32*3及25.*3	t	474.11	7221.79	453.82	268.54	185.59	8603.85
38	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢檩条 40*60*1.5	t	731.89	3426.49	258.14	286.51	198.01	4901.04
39	010901003002	铝瓦屋面	1、铝板瓦屋面铺于钢檩上 2、材质、规格：0.5厚840型（Y*25-210-840）	m ²	6.09	80.09	10.31	2.37	3.28	102.14
40	070101001001	人工整体拆除铝瓦雨棚及钢结构	1、人工拆除铝瓦雨棚及钢结构	m ²	32.94	0.8		6.6	6.59	46.93
41	010502027001	电缆沟、地沟	1、浇捣砼明沟 2、预拌砼C30 3、沟底宽0.25-0.35m、厚0.05m，侧墙厚0.1m、高0.2m	m	2.78	15.42	0.07	0.82	0.57	19.66
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、排水沟内 2、厚1:2水泥砂浆抹灰	m ²	14.38	8.18		2.23	2.88	27.67
43	011702001001	基础	1、独立基础模板	m ²	19.87	26.25	1.84	5.72	4.34	58.02
44	011702026001	电缆沟、地沟	1、地沟模板	m ²	23.84	18.87	2.1	6.84	5.19	56.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		附属工程1、2								
45	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除砖砌花池墙 2、拆除废料外运3km	m3	102.06		33.99	17.88	20.41	174.34
46	011615001001	开门洞	1、开门洞口墙厚180mm（抹灰厚2*20mm） 2、拆除废料外运3km	m2	25.76	26.92	7.48	4.68	4.99	69.82
47	041001008001	拆除混凝土结构	1、机械拆除砼升旗台（无筋） 2、拆除废料外运3km	m3	18.01	0.26	143.92	21.15	24.29	207.63
48	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除不锈钢栏杆	m	22.58			3.18	3.39	29.14
49	011609002001	铝合金宣传栏拆除	1、拆除铝合金宣传栏	m2	15.82			2.23	2.37	20.42
50	050101001001	砍伐乔木	1、砍、挖乔木胸径30cm	株	81.47		115.45	25.6	29.54	252.06
51	050101001002	砍伐乔木	1、砍、挖乔木胸径20cm	株	54.31		36.83	11.85	13.67	116.66
52	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖装一般土方一、二类土 2、自卸汽车运土方3km	m3	0.69		14.3	1.89	2.25	19.13
53	040202010001	碎石	1、路基碎石底基层厚10cm 2、人机配合铺装	m2	2.23	18.52	2.88	0.58	0.77	24.98
54	040203007001	水泥混凝土	1、铺筑砼路面厚20cm 2、预拌砼C30 3、缩缝 4、水养生	m2	34.98	96.1	0.36	4.01	5.3	140.76
55	010802001001	金属（塑钢）门	1、方钢管铁皮门制安	m2	24.17	552.78	0.99	3.69	3.77	585.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	040303002001	混凝土基础	1、DN60管外满包砼 2、预拌砼C30 20石	m ³	187.49	470.14	27.15	37.8	32.2	754.78
57	040501001001	混凝土管	1、人机配合安装砼排水管 2、规格：DN600 平口	m	17.08	58.63	7.18	4.27	3.64	90.8
		电气工程								
58	030402011001	成套配电箱	1、配电箱ZAL 2、悬挂式 半周长1.5mm以内 3、箱内元件祥系统图	台	242.62	465.44		69.73	48.52	826.31
59	030412002001	线槽	1、塑料线槽制安 2、规格：24*14	m	11.31	1.93		3.25	2.26	18.75
60	030412002003	线槽	1、钢制线槽安装 2、规格：50*50	m	13.43	20.66		3.86	2.69	40.64
61	030412001001	配管	1、刚性难燃线管铺设PC20暗装	m	5.47	3.28		1.57	1.09	11.42
62	030412002004	线槽	1、塑料线槽制安 2、规格：100*25	m	16.08	7.87		4.62	3.22	31.8
63	030412004001	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-3*2.5mm ² 3、管内穿线	m	0.86	8.04		0.25	0.17	9.31
64	030412004002	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-5*6mm ² 3、钢槽配线	m	1.24	24.64		0.36	0.25	26.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030412004003	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-3*6mm ² 3、钢槽配线	m	1.24	15.56		0.36	0.25	17.4
66	030412004004	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-3*2.5mm ² 3、线槽配线	m	1.01	7.62		0.29	0.2	9.13
67	030412004005	配线	1、铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-3*4mm ² 3、线槽配线	m	1.24	11.08		0.36	0.25	12.92
68	030413013001	照明开关、按钮	1、安装照明开关（单控） 2、二位 距地1.3m	套	8.96	13.4		2.58	1.79	26.72
69	030413013002	照明开关、按钮	1、安装照明开关单控 2、三位离地1.3m	套	8.96	14.59		2.58	1.79	27.91
70	030413014001	插座	1、单相插座（二、三眼） 10A 距地0.3m	套	8.75	17.54		2.51	1.75	30.54
71	030413001001	普通灯具	1、声控感应圆形LED吸顶灯14W	套	30.19	64.49		8.68	6.04	109.4
72	030405015001	风扇	1、安装壁式排气扇DN400	台	64.46	89.3		18.52	12.89	185.17
73	030413003001	荧光灯	1、成套型荧光灯具安装 2、吸顶式单管18W	套	21.72	61.13		6.24	4.34	93.43
74	030413001002	普通灯具	1、LED灯盘安装 2、600*600 18W*3	套	21.63	150.12		6.22	4.33	182.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	030413001003	普通灯具	1、防尘防水LED吸顶灯盘安装 2、LED灯 18W	套	29.64	71.62		8.52	5.93	115.71
76	070201347001	风扇拆除 风扇调速开关	1、拆除风扇调速器	个	2.43	0.05		0.59	0.49	3.56
77	070201337001	开关、按钮、插座 明装	1、拆除开关明装	套	3.03	0.03		0.73	0.61	4.4
78	070201069001	控制开关拆除 自动空气开关(A以内) 100	1、拆除空气开关	个	12.8	0.01		3.09	2.56	18.46
79	070201311001	组装型荧光灯具 单管	1、拆除单管荧光灯具	套	6.88	0.25		1.66	1.38	10.17
80	070201339001	开关、按钮、插座 防爆插座	1、拆除插座明装	套	5.58	0.04		1.35	1.12	8.08
81	070201271001	塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	1、拆除线槽 2、规格：24*14	m	3.52	0.01		0.85	0.71	5.09
82	070201281001	线槽内导线 导线截面(mm ² 以内) 6	1、拆除线槽内配线 2、规格：6mm ² 内	m单线	0.32			0.08	0.06	0.47
83	070201257001	刚性阻燃管砖、混凝土结构 明配 公称直径(mm以内) 20	1、拆除塑料线管 2、规格：Φ20	m	2.87	0.04		0.7	0.58	4.19
给排水工程										
84	031001008001	塑料管	1、安装PP-R给水管 DN32 PN1.6Mpa	m	14.72	14.13	0.01	4.09	2.95	35.89
85	031003014001	给、排水附件	1、单冷不锈钢水龙头DN15	个	3.15	27.15		0.87	0.63	31.81
86	031003006001	大便器	1、蹲式大便器安装 2、瓷质低水箱	组	96.18	409.42		26.66	19.24	551.5

措施项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		35150.61	
1.1		建筑工程		18384.89	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		8499.28	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		1449.49	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		1317.72	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		1713.03	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		4019.04	
1.1.2	2	措施实施费用		9885.61	
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	011601001001	脚手架		1222.32	
1.1.2.8	011601001002	脚手架		869.51	
1.1.2.9	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.10	2.8	密目式安全网			
1.1.2.11	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.12	2.10	模板的支架			
1.1.2.13	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.14	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.15	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.16	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.17	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.18	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.19	2.17	施工便道			
1.1.2.20	2.18	样板引路			
本页小计				10591.11	

措施项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.19	垂直运输工程		7793.78	
1.1.2.21.1	011601002007	垂直运输		146.72	
1.1.2.21.2	011601002008	垂直运输		1182.92	
1.1.2.21.3	011601002009	垂直运输		75.33	
1.1.2.21.4	011601002010	垂直运输		4392.97	
1.1.2.21.5	011601002011	垂直运输		1335.6	
1.1.2.21.6	011601002012	垂直运输		660.24	
1.1.2.22	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.23	2.21	成品保护工程			
1.1.2.24	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		9899.47	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		9899.47	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		1688.28	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		1534.8	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		1995.24	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		4681.15	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
本页小计				17693.25	

措施项目清单计价表

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		4010.16	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		4010.16	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		683.9	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		621.73	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		808.25	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		1896.28	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计				4010.16	

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 1 页 共 7 页

名称、规格、型号	单位	数量	投标报价 (元)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	10.9921	4.54			
镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.0665	4.54			
钢板 8~15	kg	0.06	3.16			
橡胶板 1~3	kg	0.0141	25.7			
聚四氟乙烯生料带 宽20	m	6.72	2.1			
扁形塑料绑带	m	20.3062	0.72			
棉纱	kg	1.0157	11.47			
白布	kg	0.1	2.75			
土工布	m ²	5.586	2.08			
木螺钉 M2~4×6~65	十套	20.01	0.18			
膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	1.236	56.57			
铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	0.9555	10.38			
半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	8.996	0.43			
镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04			
膨胀螺栓 M10	十套	0.408	5.82			
塑料胀管 D6~8	十套	14.3	0.6			
镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	0.1885	1.58			
大便器胶皮碗	个	2.1	0.95			
低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	0.0035	5.96			
焊锡丝 综合	kg	0.08	7.69			
焊锡膏	kg	0.0034	47.01			
锡基钎料	kg	0.0541	52.47			
冲击钻头 φ12	个	0.024	8.55			
冲击钻头 φ6~8	个	0.9226	2.76			
冲击钻头 φ8~16	个	0.15	4.14			
钢锯片 φ300	片	0.1873	264.96			

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 2 页 共 7 页

名称、规格、型号	单位	数量	投标报价 (元)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
砂子	kg	0.018	0.18			
碎石 20~40	m ³	78.6187	126			
碎石 60	m ³	22.4667	126			
石屑	m ³	11.1669	75			
石灰膏	m ³	0.037	321.84			
烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.032	330			
板枋材 综合	m ³	0.1236	1703.45			
松木板	m ³	0.0086	1310.41			
防水胶合板 模板用 18mm	m ²	2.592	50.86			
瓷质仿古砖 600×600	m ²	47.314	45.58			
仿古砖(开界) 600×600	m ²	1.1342	45.58			
仿古砖(开界) 600×600	m ²	0.5444	45.58			
铝合金方板 600×600	m ²	44.0634	72.6			
铝合金收边条	m	27.192	22.12			
不锈钢扶手 φ60	m	73.776	33.6			
醇酸清漆	kg	0.039	13.99			
酚醛磁漆	kg	0.01	7.75			
酚醛调和漆	kg	0.03	7.17			
厚漆	kg	0.0073	10.26			
腻子粉 成品(防水型)	kg	957.1157	3.98			
聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	1462.006	10.2			
石油沥青 60~100#	t	0.0243	4115.04			
防水密封胶	支	1.15	8.1			
柴油	t	0.0034	6770			
汽油 综合	kg	0.169	8.29			
溶剂油	kg	0.039	3.94			
电力复合脂	kg	0.41	14.45			
隔离剂	kg	2.548	7.05			

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 3 页 共 7 页

名称、规格、型号	单位	数量	投标报价 (元)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
脱模剂	kg	2.8852	5.13			
焊接钢管 DN20	kg	0.0265	4.19			
不锈钢管 D32	m	322.4568	8.18			
塑料软管 D5	m	0.18	0.4			
橡胶软管 DN20	m	0.0124	5			
螺纹阀门 DN20	个	0.0071	26			
大便器排水接头	个	2.02	5.2			
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0035	20			
压力表弯管 DN15	个	0.0035	5.56			
电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.244	2.4			
裸铜线 10mm ²	kg	0.23	53.88			
双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	2.7112	1.88			
双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	2.316	2.8			
铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	37.0422	1.11			
塑料线槽配件 线槽断面周长120以内	个	150.08	0.25			
塑料线槽配件 线槽断面周长260以内	个	9.66	0.51			
镀锌电线管接头 20×1.5	个	3.1415	0.99			
镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	1.8849	0.17			
塑料接线柱 双线	个	4.12	0.85			
铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	20.3	1.06			
铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.03	2.25			
镀锌地线夹 20	套	10.0528	0.36			
玻璃钢化粪池 9m ³ 内	个	1	850			
标志牌 塑料扁形	个	22.752	0.68			
钢模板	kg	47.8877	4.44			

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 4 页 共 7 页

名称、规格、型号	单位	数量	投标报价 (元)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
钢垫板 1~2	kg	0.15	4.37			
方钢管铁皮门	m ²	8	550			
单冷不锈钢水龙头 DN15	个	1.01	26			
水龙头 DN15	个	1.01	26			
塑料地漏 DN50	个	1.01	4.2			
瓷制大便器用存水弯	个	2.02	22			
角型阀(带铜活) DN15	个	3.03	43			
瓷蹲式大便器水箱配件	套	2.02	21.87			
配电板	块	34.65	4.92			
金属软管 DN15	条	3.03	5			
PP-R给水管 DN320	m	17.9324	8.45			
塑料排污管 DN160	m	15.8112	28.19			
塑料排污管 DN50	m	12.8896	5.8			
螺纹管件 DN15	个	3.03	5			
室内塑料排污管件(粘接) DN160	个	7.857	18			
室内塑料排污管件(粘接) DN50	个	4.8512	3			
室内塑料给水管接头零件(热熔接)	个	19.0797	5			
洗脸盆	套	1.01	180			
洗脸盆排水附件	套	1.01	27			
瓷蹲式大便器	个	2.02	220			
冲洗器 DN32	个	2.02	45			
洗脸盆托架	副	1.01	38			
声控感应圆形LED吸顶灯 14W	套	4.04	48			
成套型荧光灯 单管18W	套		58			
LED灯盘安装 600*600 18W*3	套	4.04	145			
、防尘防水LED吸顶灯盘 18W	套	2.02	68			

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 5 页 共 7 页

名称、规格、型号	单位	数量	投标报价 (元)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
二位照明开关 (单控)	个	12.24	12.5			
三位照明开关 (单控)	个	1.02	13.5			
声控延时开关 红外线感应, 15-30秒	个	4.08	30.97			
单相插座 (二、三眼) 10A	个	33.66	11.5			
铜芯电线 WDZ-BYJ-3*2.5mm ²	m	37.18	7.15			
铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-5*6mm ²	m	7.98	23.36			
铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-3*6mm ²	m	8.19	14.71			
铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-3*2.5mm ²	m	203.175	7.15			
铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-3*4mm ²	m	178.815	10.45			
钢制线槽 50×50	m	9.373	18			
塑料线槽 24×14	m	225.12	7.25			
塑料线槽 100×25	m	24.15	7.25			
刚性难燃线管铺设PC20	m	12.566	2.07			
壁式排气扇DN400	台	1	88			
悬挂嵌入式成套配电箱 ZAL (含箱内配件) 半周长1.5m以内	台	1	435			
预拌水泥砂浆 1:1	m ³	2.4804				
预拌水泥砂浆 M10	m ³	1.014				
门窗密封橡胶条	m	35.6587	2.55			
不锈钢螺钉 M5×12	十套	3.4827	2.23			
膨胀螺栓 M5×50	十套	3.3839	1.3			
镀锌铁码	支	54.878	0.47			
平板玻璃 6	m ²	5.88	31.86			
内墙乳胶漆 底漆	kg	120.8092	13.05			
内墙乳胶漆 面漆	kg	136.9228	23.25			
嵌缝料	kg	0.82	0.58			

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁城镇定南小学改造项目

标段：翁城镇定南小学改造项目

第 6 页 共 7 页

名称、规格、型号	单位	数量	投标报价 (元)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
软填料	kg	1.443	3.9			
玻璃胶 335克/支	支	3.4974	13.73			
墙边胶	L	0.882	46.77			
铝合金平开门 无上亮(无横框)	m ²	5.88	379.87			
零星卡具	kg		5.47			
镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg		4.42			
圆钉 综合	kg		5.83			
草板纸 80#	张		4.19			
尼龙帽 φ1.5	个		0.69			
镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg		4.42			
木支撑	m ³		1651.95			
复合木模板面板	m ²		29.91			
室内塑料排水管件	个	67.048	5.5			
不锈钢门	m ²		880			
悬挂嵌入式成套配电箱 1AL 半周长1.0m以内	台		840.04			
悬挂嵌入式成套配电箱 2AL 半周长1.0m以内	台		840.04			
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³		430			
塑钢踏步	kg		6.29			
预拌混凝土 C15	m ³					
预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³					
预拌水泥砂浆 M7.5	m ³					
井环盖、井座	套		172			
塑料排污管直接 DN300	个		55			
塑料排污管 DN300	m		105			
方钢管檩条 40*60*1.5	t		3304.25			
方钢檩条 40*60*1.5	t		3304.25			
玻璃钢化粪池 9m ³ 内	个		850			

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

