南雄市南雄中学高中部分扩建项目 工程

最高投标限价

招　标　人：_____（盖章）

年　　月　　日

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 （元）
1	分部分项工程费	43519893.54
1.1	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋	29377956.41
1.1.1	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋土建（地上部分）	14765403.39
1.1.2	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋土建（地下部分）	9295948.02
1.1.3	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋安装	5269582.21
1.1.4	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋安装（补充送审）	47022.79
1.2	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋	9634212.26
1.2.1	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋土建	8168888.24
1.2.2	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋安装	1462704.7
1.2.3	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋安装（补充送审）	2619.32
1.3	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--室外部分	4188089.49
1.3.1	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块室外园林	1318483.78
1.3.2	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块室外园林	1106386.07
1.3.3	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块室外安装	1014796.12
1.3.4	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块室外安装	747692.13
1.3.5	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块室外安装（补充送审）	529.62
1.3.6	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块室外安装（补充送审）	201.77
1.4	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--绿化部分	319635.38
1.4.1	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块绿化	89431.83
1.4.2	南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块绿化	230203.55
2	措施项目费	5105204.69
2.1	其中：安全生产措施费	1502002.52
3	其他项目费	4232261.12
3.1	其中：暂列金额	3100000
3.2	其中：专业工程暂估价	1132261.12
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4655258.84
合　计		57512618.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 1 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋					29377956.41
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋土建（地上部分）					14765403.39
	A.4	砌筑工程					560365.62
1	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	163.86	628.77	103030.25
2	010401008001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.砌体类型:讲台支座 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.51	801.56	4416.6
3	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	57.77	651.79	37653.91
4	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:首层砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.7	204.25	959.98
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	786.13	464.76	365361.78
本页小计							511422.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 2 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:300 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	64.1	425.34	27264.29
7	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:400 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.24	425.34	1378.1
8	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	42.19	464.76	19608.22
9	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:120 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.49	464.76	692.49
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					6052709.2
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	161.05	732.53	117973.96
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	141.75	670.09	94985.26
本页小计							261902.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 3 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	109.43	564.07	61726.18
13	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	188.76	545.08	102889.3
14	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度:C35 P8 2.预拌现浇（泵送）	m3	15.45	510.95	7894.18
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	594.38	528.95	314397.3
16	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	540.64	511.14	276342.73
17	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送）	m3	404.77	474.86	192209.08
18	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	736.92	464.71	342454.09
19	010502020001	楼梯	1.位置:室外大台阶 2.混凝土强度:C35 3.预拌现浇（泵送）	m3	46.64	535.23	24963.13
20	010502020002	楼梯	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送）	m3	30.89	535.23	16533.25
21	010502020003	楼梯	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	31.53	525.08	16555.77
22	010502021001	构造柱	1.混凝土强度:C25 2.预拌现浇	m3	127.87	620.5	79343.34
本页小计							1435308.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 4 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502022001	圈梁	1.混凝土强度:C25 2.预拌现浇	m3	100.79	526.79	53095.16
24	010502023001	过梁	1.混凝土强度:C25 2.预拌现浇	m3	32.04	526.79	16878.35
25	010502025001	零星现浇构件	1.压顶 2.混凝土强度:C20 3.预拌现浇	m3	33.51	674.79	22612.21
26	010502025002	零星现浇构件	1.反檐、栏板 2.混凝土强度:C25 3.预拌现浇	m3	128.59	597.44	76824.81
27	010502025003	零星现浇构件	1.栏板 2.混凝土强度:C35 3.预拌现浇	m3	4.46	617.64	2754.67
28	010502022002	圈梁	1.混凝土强度:C20 2.预拌现浇	m3	82.19	508.61	41802.66
29	010502031001	坡道	1.位置：坡道1--一层人行坡道 2.素土夯实 3.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面300 4.100厚C20混凝土 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面 7.8~12厚600*600防滑地砖，横向铺配套防滑条地砖中距300，专用擦缝剂擦缝	m2	46.09	177.63	8186.97
30	010503011001	实心条板	1.讲台预制钢筋混凝土板 50mm厚	m3	30.52	879.46	26841.12
31	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.8外	m2	1282.48	71.31	91453.65
32	010505004002	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.8外	m2	360.52	75.85	27345.44
33	010505004003	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.8外	m2	35.85	71.31	2556.46
本页小计							370351.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 5 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010505004004	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	87.92	73.84	6492.01
35	010505004005	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.8内	m2	10.49	65.61	688.25
36	010505005001	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.9m	m2	1615.02	50.69	81865.36
37	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.8m	m2	440.15	53.18	23407.18
38	010505005003	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.2m	m2	39.95	50.69	2025.07
39	010505005004	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	118.74	48.19	5722.08
40	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m	m2	345	86.49	29839.05
41	010505006002	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.9m	m2	1149.13	78.35	90034.34
42	010505006003	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.9m	m2	4911.39	85.23	418597.77
43	010505006004	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m	m2	1340.98	93.37	125207.3
44	010505006005	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	26.32	70.21	1847.93
45	010505006006	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m	m2	49.71	78.35	3894.78
46	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.9m	m2	8159.07	76.28	622373.86
47	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度4.8m	m2	691.67	85.2	58930.28
本页小计							1470925.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 6 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度4.2m	m2	127.96	76.28	9760.79
49	010505010001	楼梯模板	1.室外大台阶模板	m2	69.48	361.87	25142.73
50	010505010002	楼梯模板	1.楼梯模板	m2	194.68	247.4	48163.83
51	010505011001	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	17.97	73.84	1326.9
52	010505011002	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.2内	m2	1118.89	78.38	87698.6
53	010505011003	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.8外	m2	18.2	78.38	1426.52
54	010505011004	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.2内	m2	369.56	82.92	30643.92
55	010505011005	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.2内	m2	2.16	78.38	169.3
56	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	2005.34	55.82	111938.08
57	010505013001	过梁模板	1.过梁模板	m2	399.82	55.82	22317.95
58	010505014001	零星现浇构件模板	1.压顶、扶手模板	m2	246.08	93.7	23057.7
59	010505014002	零星现浇构件模板	1.栏板、反檐模板	m2	1097.75	71.5	78489.13
60	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	44.728	4006.46	179200.94
61	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	28.124	5642.74	158696.42
62	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	9.008	4378.36	39440.27
63	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	4.629	4006.46	18545.9
64	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.174	5642.74	981.84
65	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	9.141	4378.36	40022.59
66	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	177.61	4006.46	711587.36
本页小计							1588610.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 7 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	5.317	5309.79	28232.15
68	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	41.796	5642.74	235843.96
69	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	1.552	4306.41	6683.55
70	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	105.968	4378.36	463966.05
71	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	5.211	4006.46	20877.66
72	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.068	5642.74	383.71
73	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.586	4378.36	6944.08
74	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	5.64	4006.46	22596.43
75	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ25内	t	1.81	4162.26	7533.69
76	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	27.301	4378.36	119533.61
77	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	7.806	4006.46	31274.43
78	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.363	5309.79	1927.45
79	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	5.091	5642.74	28727.19
80	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.007	4306.41	30.14
	A6	金属结构工程					18549.03
81	010506023001	钢丝网	1.外墙不同材料交接处应在找平层附加金属网，网宽为300mm	m2	894.36	20.74	18549.03
	A.8	门窗工程					1133473.55
本页小计							993103.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 8 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010802001001	金属(塑钢)门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.铝合金双扇平开门 3.8厚钢化玻璃	m2	5.14	376.37	1934.54
83	010802001002	金属(塑钢)门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.铝合金单扇平开门 3.Low-E中空玻璃（5+9A+5Low-E）	m2	235.58	447.57	105438.54
84	010802001003	金属(塑钢)门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.铝合金单扇平开门 3.8厚钢化磨砂玻璃	m2	15.36	408	6266.88
85	010802001004	金属(塑钢)门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.镀锌双扇平开钢板门	m2	26.28	160.76	4224.77
86	010802004001	钢质防火门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.钢制甲级单扇防火门 3.安装闭门器	m2	14.91	576.6	8597.11
87	010802004002	钢质防火门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.钢制甲级双扇防火门 3.安装顺位器、闭门器	m2	6.45	585.02	3773.38
88	010802004003	钢质防火门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.钢制双扇乙级防火门 3.安装顺位器、闭门器	m2	18.03	546.71	9857.18
89	010802004004	钢质防火门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.钢制丙级单扇防火门 3.安装闭门器	m2	0.86	544.58	468.34
本页小计							140560.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 9 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	010807001001	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.普通铝合金窗框 铝合金上悬窗 （壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm） 3.6厚钢化玻璃	m2	87.61	423	37059.03
91	010807001002	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.65系列铝合金固定窗(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 3.Low-E-5+9A+5玻璃	m2	392.15	694.62	272395.23
92	010807001003	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.65系列铝合金固定窗(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 3.6mm易碎玻璃	m2	3.42	630.83	2157.44
93	010807001004	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.65系列断热铝合金双扇推拉窗(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 3.Low-E-5+9A+5玻璃	m2	728.58	530.24	386322.26
94	010807001005	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.普通铝合金窗框 铝合金双扇推拉窗(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 3.6厚钢化玻璃	m2	4.14	338.94	1403.21
本页小计							699337.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 10 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010807001006	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.65系列断热铝合金上悬窗（壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 3.Low-E-5+9A+5玻璃	m2	3.34	603.08	2014.29
96	010807001007	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.普通铝合金窗框铝合金双扇平开窗(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 3.6厚钢化玻璃	m2	8.6	472.93	4067.2
97	010807003001	金属百叶窗	1.铝合金防雨百页	m2	12.89	580.68	7484.97
98	010807003002	金属百叶窗	1.采光棚位百叶式护栏	m2	18.51	580.68	10748.39
99	010807003003	金属百叶窗	1.铝合金造型格栅透气窗	m2	91.47	580.68	53114.8
100	010807003004	金属百叶窗	1.空调机位百叶窗	m2	250.4	580.68	145402.27
101	010807005001	金属格栅窗	1.成品格栅	m2	33.27	346.51	11528.39
102	010807004001	金属纱窗	1.金刚网纱窗	m2	414.47	142.87	59215.33
	A.9	屋面及防水工程					2153196.16
103	010901001001	瓦屋面	1.位置：屋6-坡屋面 2.顺水条30X60，中距500 3.挂瓦条L30*4，中距按瓦规格 4.深灰色水泥瓦	m2	141.47	120.61	17062.7
104	011101007001	细石混凝土找平层	1.位置：屋6-坡屋面 2.40厚C20细石混凝土保护层，表面抹平	m2	141.47	30.05	4251.17
本页小计							314889.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 11 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011101006001	平面砂浆找平层	1.位置：屋6-坡屋面 2.15厚WP M20水泥砂浆找平，中间压入一层镀锌钢丝网	m2	141.47	30.3	4286.54
106	010901003001	玻璃钢屋面	1.位置：钢结构玻璃雨蓬 2.轻钢结构点式雨蓬200驳接爪 3.6钢+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃	m2	28.8	485.55	13983.84
107	010606001001	钢天窗架	1.位置：钢结构玻璃雨蓬 2.HN150x75x5x7、HN100x50x5x7工字钢组合钢骨架	t	0.636	5961.38	3791.44
108	010506025001	预埋铁件	1.位置：钢结构玻璃雨蓬 2.180x350x12钢板	t	0.083	7933.64	658.49
109	010608002001	高强螺栓	1.位置：钢结构玻璃雨蓬 2.螺栓种类、规格:M16化学锚栓	套	56	7.19	402.64
110	010901004001	玻璃采光顶	1.位置：中庭玻璃采光棚 2.方钢管组合支架 3.采光棚8+1.52PVB+8均质钢化夹胶+12A+6钢化Low-E	m2	127.06	543.22	69021.53
111	010901007001	排水沟	1.150mm宽*2.0半圆形不锈钢排水沟	m	420.31	135.08	56775.47
本页小计							148919.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 12 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010901008001	屋面变形缝	1.位置：屋面变形缝（详见图集11ZJ111，A-11，8） 2.0.5厚镀锌钢板 3.沥青麻丝填缝 4.软质发泡聚乙烯条 5.350mm宽1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m	23.62	110.88	2618.99
113	010902001001	屋面卷材防水	1.位置：屋1-上人屋面 2.3+3厚双层APP改性沥青防水卷材，四周翻起300高	m2	2216.02	88.14	195320
114	010902001002	屋面卷材防水	1.位置：屋3-不上人屋面 2.3+3厚双层APP改性沥青防水卷材，四周翻起200高	m2	100.2	88.14	8831.63
115	010902002001	天棚面涂膜防水	1.位置：顶3-卫生间（铝扣板吊顶）、顶4-报告厅（吸音顶棚） 2.1.0厚Ⅲ型聚合物水泥防水涂料	m2	1172.61	25.45	29842.92
116	010902002002	屋面涂膜防水	1.位置：屋6-坡屋面 2.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	141.47	41.94	5933.25
117	010902002003	屋面涂膜防水	1.位置：屋5-雨蓬、挑板、空调板 2.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料，上翻300或反坎顶	m2	369.74	39.03	14430.95
118	010902002004	天棚面涂膜防水	1.位置：顶6（有保温）-架空活动空间（涂料顶棚） 2.涂刷聚合物水泥防水涂料1~2遍，厚度2mm	m2	2047.63	49.11	100559.11
本页小计							357536.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 13 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010902004001	屋面刚性层	1.位置：屋1-上人屋面 2.轻集料混凝土找坡，最薄处30厚	m2	2099.01	9.77	20507.33
120	011101007002	细石混凝土找平层	1.位置：屋1-上人屋面 2.40厚C25配筋细石砼，双向配C4@100钢筋	m2	2099.01	39.58	83078.82
121	011101006002	平面砂浆找平层	1.位置：屋1-上人屋面 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层	m2	2099.01	18.4	38621.78
122	011102003001	块料楼地面	1.位置：屋1-上人屋面 2.C2ES1柔性瓷砖胶6mm齿形刮刀双面薄贴,压实胶层3~5mm 3.8~10厚防滑300*300地砖，缝宽10，防水砂浆勾缝	m2	2099.01	75.78	159062.98
123	010901008002	屋面变形缝	1.位置：屋1-上人屋面 2.每6m设分格缝，密封胶嵌缝	m	699.67	9.17	6415.97
124	010902004002	屋面刚性层	1.位置：屋3-不上人屋面 2.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡	m2	83.25	9.77	813.35
125	011101007003	细石混凝土找平层	1.位置：屋3-不上人屋面 2.40厚C25配筋细石砼，双向配C4@100钢筋	m2	83.25	30.79	2563.27
126	011101006003	平面砂浆找平层	1.位置：屋3-不上人屋面 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层	m2	83.25	18.4	1531.8
本页小计							312595.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 14 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	010901008003	屋面变形缝	1.位置：屋3-不上人屋面 2.每6m设分格缝，密封胶嵌缝	m	12.74	9.17	116.83
128	010902004003	屋面刚性层	1.位置：屋5-雨蓬、挑板、空调板 2.最薄15厚WP M20水泥砂浆坡向地漏	m2	367.74	23.26	8553.63
129	010903002001	墙面涂膜防水	1.位置：内墙7-卫生间、饮水处（面砖墙裙300*600） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1372.97	39.11	53696.86
130	010903002002	墙面涂膜防水	1.位置：内墙8-报告厅（穿孔石膏板吸声内墙） 2.1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层	m2	445.67	47.91	21352.05
131	010903002003	墙面涂膜防水	1.位置：内墙9-配电房（吸声墙面） 2.1.5厚高分子防水涂膜防潮层	m2	126.45	47.91	6058.22
132	010903002004	墙面涂膜防水	1.位置：外墙2（无保温）-面砖墙裙300*600 2.JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料，干膜1.2mm，分2~3遍涂	m2	1209.71	27.93	33787.2
133	010903002005	墙面涂膜防水	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料，干膜1.2mm，分2~3遍涂	m2	6915.34	27.93	193145.45
本页小计							316710.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 15 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	010903002006	墙面涂膜防水	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆柱梁面 2.JS-III型聚合物水泥防水涂料，干膜1.2mm，分2~3遍涂	m2	201.26	27.93	5621.19
135	010903003001	墙面砂浆防水	1.位置：内墙2-卫生间、饮水处(有保温)（涂料防潮内墙面） 2.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布。	m2	34.02	27.93	950.18
136	010903003002	墙面砂浆防水	1.位置：内墙3-普通教室、教学功能室、教室休息室（面砖墙裙300*600） 2.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2052.6	27.93	57329.12
137	010903003003	墙面砂浆防水	1.位置：内墙5-卫生间、饮水处（涂料防潮内墙面） 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	188.59	13.38	2523.33
138	010903003004	墙面砂浆防水	1.位置：外墙2（无保温）-面砖墙裙300*600 2.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间满压耐碱玻纤网	m2	1209.71	48.82	59058.04
139	010903003005	墙面砂浆防水	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间满压耐碱玻纤网	m2	6915.34	48.82	337606.9
本页小计							463088.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 16 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	010903003006	墙面砂浆防水	1.位置：内墙5-1F~2F楼梯间（防潮内墙面） 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	550.89	13.38	7370.91
141	010903003007	墙面砂浆防水	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆柱梁面 2.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间满压耐碱玻纤网	m2	201.26	48.82	9825.51
142	010903003008	墙面砂浆防水	1.位置：外墙3（有保温）-真石漆外墙面 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	1241.85	21.73	26985.4
143	010903003009	墙面砂浆防水	1.位置：内墙5-人防报警间（灰色涂料墙裙） 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	16.62	13.38	222.38
144	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.位置：楼6-架空活动空间（固化层楼面） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎PY类，Ⅱ型）	m2	2759.37	68.58	189237.59
145	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼4-外走廊、内走廊（防滑地砖楼面800*800） 2.1.5厚聚氨酯防水层，上翻150mm	m2	1621.41	36.91	59846.24
146	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼5-卫生间、饮水处（防滑地砖防水下沉楼面600*600） 2.2厚聚氨酯防水涂料	m2	441.69	48.71	21514.72
本页小计							315002.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 17 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼5-卫生间、饮水处（防滑地砖防水下沉楼面600*600） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料，上翻300mm	m2	601.46	36.91	22199.89
148	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼8-配电房（防静电水泥砂浆楼面） 2.1.5厚聚氨酯防水层两道，上翻300	m2	86.12	36.91	3178.69
149	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.位置：楼6-架空活动空间（固化层楼面） 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m2	2759.37	36.91	101848.35
150	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.位置：地1-人防报警间（水泥砂浆地面） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	9.2	36.91	339.57
151	010904003003	天棚面砂浆防水(防潮)	1.位置：顶2-1F~2F楼梯间、（无保温）架空活动空间（防潮顶棚） 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	2227.45	12.53	27909.95
152	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.位置：报告厅 2.涂刷专用防水界面剂一道 3.20mm厚1:2聚合物水泥防水砂浆	m2	760.87	79.36	60382.64
153	010904004001	楼(地)面变形缝	1.位置：楼地面变形缝（详见图集11ZJ111，A-8，2） 2.5厚铝合金板D8膨胀螺栓@300固定	m	17.69	68.23	1206.99
本页小计							217066.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 18 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.位置：地下室顶板花池 2.1.0mm厚PVC卷材防水层；	m2	25.14	38.28	962.36
	A.10	保温、隔热、防腐工程					584955.87
155	011001001001	保温隔热屋面	1.位置：屋6-坡屋面 2.100厚挤塑聚苯保温板 3.干铺聚酯无纺布一层	m2	141.47	49.58	7014.08
156	011001001002	保温隔热屋面	1.位置：屋1-上人屋面 2.100厚挤塑聚苯保温板 3.干铺聚酯无纺布一层	m2	2099.01	49.58	104068.92
157	011001001003	保温隔热屋面	1.位置：屋3-不上人屋面 2.干铺聚酯无纺布一层	m2	83.25	5.74	477.86
158	011001002001	保温隔热天棚	1.位置：顶6（有保温）-架空活动空间（涂料顶棚） 2.25厚YT无机活性保温材料	m2	2047.63	59.18	121178.74
159	011001003001	保温隔热墙面	1.位置：内墙2-卫生间、饮水处(有保温)（涂料防潮内墙面） 2.25厚YT无机活性保温材料	m2	34.02	59.18	2013.3
160	011001003002	保温隔热墙面	1.位置：内墙3-普通教室、教学功能室、教室休息室（面砖墙裙300*600） 2.25厚YT无机活性保温材料	m2	2052.6	59.18	121472.87
本页小计							357188.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 19 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	011001003003	保温隔热墙面	1.位置：内墙1-普通教室、教学功能室、教室休息室（涂料内墙面） 2.25厚YT无机活性保温材料	m2	2863.07	59.18	169436.48
162	011001003004	保温隔热墙面	1.位置：外墙3（有保温）-真石漆外墙面 2.20厚无机轻集料保温浆料	m2	1241.85	47.63	59149.32
163	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.位置：地下室顶板花池 2.干铺玻璃纤维布一层；	m2	25.14	5.74	144.3
	A.11	楼地面装饰工程					1411209.83
164	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.位置：楼1-普通教室、教学功能室、教室休息室、报告厅（防滑地砖楼面800*800） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.30厚隔声砂浆	m2	3662.7	66.54	243716.06
165	011101006004	平面砂浆找平层	1.位置：楼5-卫生间、饮水处（防滑地砖防水下沉楼面600*600） 2.20厚WS M15水泥砂浆找平 3.最薄处30厚WS M15水泥砂浆找坡，找平	m2	445.91	44.42	19807.32
166	010501002001	楼地面垫层	1.位置：楼5-卫生间、饮水处（防滑地砖防水下沉楼面600*600） 2.280（180）厚C10轻质骨料填充（轻骨料强度等级LC10）	m3	102.56	325.65	33398.66
本页小计							525652.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 20 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	011101007004	细石混凝土找平层	1.位置：楼5-卫生间、饮水处（防滑地砖防水下沉楼面600*600） 2.40厚C20细石混凝土保护层	m2	445.91	30.05	13399.6
168	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.位置：楼8-配电房（防静电水泥砂浆楼面） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚WS M15水泥砂浆 4.30厚WS M15防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网（铜筋网：规格C4@2000*2000），表面抹平 5.防静电水泥砂浆一道 6.20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	74.92	121	9065.32
169	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.位置：井1-水电井、进排风井（水泥砂浆楼面） 2.素水泥浆一道 3.20厚WS M15水泥砂浆压实赶光	m2	29.58	18.4	544.27
170	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.位置：地1-人防报警间（水泥砂浆地面） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡抹平 4.35厚C20细石混凝土 5.20 厚WS M5水泥砂浆压实赶光	m2	9.2	61.98	570.22
本页小计							23579.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 21 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	011101002001	混凝土楼地面	1.位置：楼6-架空活动空间（固化层楼面） 2.最厚50厚C25混凝土内配A4@200，随打随抹 3.干铺无纺布一道	m2	2759.37	39.72	109602.18
172	011101002002	混凝土楼地面	1.位置：地3-架空活动空间（固化层楼面） 2.基土夯实 3.150厚砾石（粒径10~40）灌M2.5混合砂浆 4.100厚C20钢筋混凝土垫层（内配C8@200双向钢筋） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.50~100厚C25混凝土，内配C4@150双向，随打随抹平，纵横分仓缝间距不大于6m，沥青橡胶填缝	m2	163.43	153.72	25122.46
173	011101003001	自流平楼地面	1.位置：楼6-架空活动空间（固化层楼面） 2.彩色耐磨骨料层2~3mm厚，机械抹光，表面施工混凝土密封固化剂	m2	2759.74	44.66	123249.99
174	011101003002	自流平楼地面	1.位置：地3-架空活动空间（固化层楼面） 2.彩色耐磨骨料层2~3mm厚，机械抹光，表面施工混凝土密封固化剂	m2	163.43	44.66	7298.78
本页小计							265273.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 22 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
175	011101007005	细石混凝土找平层	1.位置：报告厅主席台处 2.50mm厚C25细石混凝土面层，内配A4@150双向钢筋网，每3~4级踏步设10mm宽伸缩缝（弹性密封胶嵌缝）	m2	66.86	44.41	2969.25
176	010501002002	楼地面垫层	1.位置：报告厅主席台处 2.泡沫混凝土回填400mm（按踏步尺寸支模浇筑）密度，强度A08~A10，强度FC7.5	m3	26.74	208.86	5584.92
177	011101007006	细石混凝土找平层	1.位置：报告厅非垫高处 2.50mm厚C25细石混凝土面层，内配A4@150双向钢筋网，每3~4级踏步设10mm宽伸缩缝（弹性密封胶嵌缝）	m2	245.91	45.42	11169.23
178	011101007007	细石混凝土找平层	1.位置：报告厅垫高处 2.50mm厚C25细石混凝土面层，内配A4@150双向钢筋网，每3~4级踏步设10mm宽伸缩缝（弹性密封胶嵌缝）	m2	448.1	45.33	20312.37
179	010501002003	楼地面垫层	1.位置：报告厅垫高处 2.泡沫混凝土回填725mm（按厚度均分）密度，强度A08~A10，强度FC7.5	m3	324.87	208.86	67852.35
本页小计							107888.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 23 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	011101007008	细石混凝土找平层	1.位置：楼8-配电房（防静电水泥砂浆楼面） 2.60厚C20细石混凝土保护层	m2	74.92	45.22	3387.88
181	010501002004	楼地面垫层	1.位置：楼8-配电房（防静电水泥砂浆楼面） 2.670厚轻质骨料填充（骨料强度等级C10）	m3	50.19	325.65	16344.37
182	011102003002	块料楼地面	1.位置：楼1-普通教室、教学功能室、教室休息室、报告厅（防滑地砖楼面800*800） 2.10厚WS M15水泥砂浆找平压实 3.C2级瓷砖胶,齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚800*800mm防滑抗污通体砖，专用环氧填缝剂填缝，缝宽2mm	m2	3662.7	99.49	364402.02
183	011102003003	块料楼地面	1.位置：楼4-外走廊、内走廊（防滑地砖楼面800*800） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚WS M15水泥砂浆找坡抹平 4.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 5.8~10厚800*800mm防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	1628.29	107.12	174422.42
本页小计							558556.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 24 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	011102003004	块料楼地面	1.位置：楼5-卫生间、饮水处（防滑地砖防水下沉楼面600*600） 2.20厚WS M20水泥砂浆 3.C2级瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600mm防滑抗污瓷质地砖，专用防霉美缝剂填缝，缝宽3mm	m2	445.91	82.2	36653.8
185	011102003005	块料楼地面	1.位置：楼2-楼梯间（防滑地砖楼面 平台面 600*600） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600mm防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	335.21	81.94	27467.11
186	011102003006	块料楼地面	1.位置：讲台 2.5厚WS M15水泥砂浆找平压实 3.C2级瓷砖胶,齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚800*800mm防滑抗污通体砖，专用环氧填缝剂填缝，缝宽2mm	m2	240.99	95.68	23057.92
本页小计							87178.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 25 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	011105006001	金属踢脚线	1.位置：踢脚1-报告厅（铝合金平墙式踢脚 H=0.08m） 2.沿地轻钢龙骨底座固定 3.8mm厚水泥纤维加压板基层（实心封闭，严禁穿孔），自攻螺钉固定 4.1.2mm厚铝合金平墙式踢脚，粉末喷涂，卡扣式固定于基层板 5.踢脚上口与穿孔石膏板交接处留5mm伸缩缝，填A级防火密封胶 6.踢脚底部与地面交接处打耐候客封胶	m	138.5	17.96	2487.46
188	011106003001	块料楼梯	1.位置：楼2-楼梯间（防滑地砖楼面 台阶面600*600） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚WS M15干硬性水泥砂浆 4.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 5.8~10厚600*600mm防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	381.4	167.04	63709.06
189	011108005001	车库标线、标识	1.位置：地下室、首层 2.车位线、车位线热熔反光涂料	m2	102.97	35.68	3673.97
190	011108005002	车库标线、标识	1.位置：地下室、首层 2.警示标	m2	31.01	35.68	1106.44
本页小计							70976.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 26 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.位置：地下室顶板花池 2.20厚1:2.5水泥砂浆屋面保护层； 3.15厚1:3水泥砂浆屋面找坡层，找坡至泄水口。	m2	25.14	33.19	834.4
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1089697.72
192	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙6-楼梯间（面砖墙裙300*600） 2.基层外墙处理干净 3.15厚WP M15水泥砂浆 4.涂刷界面处理剂一道	m2	702.14	19.96	14014.71
193	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙2-卫生间、饮水处(有保温)（涂料防潮内墙面） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.3厚抗裂砂浆	m2	34.02	10.39	353.47
194	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙3-普通教室、教学功能室、教室休息室（面砖墙裙300*600） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.3厚抗裂砂浆	m2	2052.6	10.39	21326.51
195	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙7-卫生间、饮水处（面砖墙裙300*600） 2.基层外墙处理干净 3.15厚WP M15水泥砂浆	m2	1372.97	19.96	27404.48
本页小计							63933.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 27 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙1-普通教室、教学功能室、教室休息室（涂料内墙面） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	2863.07	32.32	92534.42
197	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙5-卫生间、饮水处（涂料防潮内墙面） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光	m2	188.59	24.48	4616.68
198	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙8-报告厅（穿孔石膏板吸声内墙） 2.基层外墙处理干净 3.10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平	m2	445.67	14.94	6658.31
199	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙5-1F~2F楼梯间（防潮内墙面） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光	m2	550.89	24.48	13485.79
200	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙9-配电房（吸声墙面） 2.基层外墙处理干净，聚合物水泥砂浆修补墙面 3.15厚1:3水泥砂浆找平	m2	126.45	19.96	2523.94
本页小计							119819.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 28 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.位置：井1-水电井、进排风井（水泥砂浆内墙面） 2.基层完成面 3.15厚WP M15水泥砂浆 4.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光	m2	238.79	27.54	6576.28
202	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙4-楼梯间、人防报警间（涂料内墙面） 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	614.35	45.79	28131.09
203	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.位置：外墙3（有保温）-真石漆外墙面 2.基层外墙清理干净，满涂界面砂浆 3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m2	1241.85	38.35	47624.95
204	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙5-人防报警间（灰色涂料墙裙） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光	m2	16.62	24.48	406.86
本页小计							82739.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 29 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	011203003001	块料墙、柱面	1.位置：内墙6-楼梯间（面砖墙裙300*600） 2.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 3.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	702.14	112.45	78955.64
206	011203003002	块料墙、柱面	1.位置：内墙3-普通教室、教学功能室、教室休息室（面砖墙裙300*600） 2.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 3.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	2052.6	121.78	249965.63
207	011203003003	块料墙、柱面	1.位置：内墙7-卫生间、饮水处（面砖墙裙300*600） 2.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mmn 3.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	1372.97	121.78	167200.29
本页小计							496121.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 30 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	011203003004	块料墙、柱面	1.位置：外墙2（无保温）-面砖墙裙300*600 2.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 3.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	1209.71	121.78	147318.48
209	011205001001	墙、柱面装饰板	1.位置：内墙8-报告厅（穿孔石膏板吸声内墙） 2.50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距300 3.50厚岩棉毡，用建筑胶剂粘贴于龙骨档内（燃烧性能A级） 4.A级防火吸音无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 5.贴铺15mm厚穿孔纸面石膏板，规格600*1200mm，板缝2~3mm，自攻螺钉固定	m2	445.67	87.58	39031.78
本页小计							186350.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 31 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	011205001002	墙、柱面装饰板	1.位置：内墙9-配电房（吸声墙面） 2.50*50*0.7轻钢龙骨（连接处加减振垫），膨胀螺栓固定，中距<=400mm，龙骨空腔满填50mm厚岩棉（容重≥48kg/m3，A级） 3.3mm厚隔声毡 4.A级防火吸音无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 5.15mm厚穿孔纸面石膏板600*1200mm，自攻螺钉固定	m2	126.45	146.79	18561.6
211	010903004001	墙面变形缝	1.位置：平直外墙变形缝（详见图集11ZJ111，A-2，26） 2.1.5厚铝合金板A6膨胀螺栓@300固定	m	66	77.31	5102.46
212	011207003001	成品隔断	1.位置：卫生间蹲厕隔断 2.抗倍特板	m2	433.44	272.02	117904.35
	A.13	天棚工程					199218.79
213	011301001001	天棚抹灰	1.位置：顶6（有保温）-架空活动空间（涂料顶棚） 2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	2047.63	32.32	66179.4
214	011301001002	天棚抹灰	1.位置：井1-水电井、进排风井（水泥砂浆顶棚） 2.5厚WS M15水泥砂浆 3.5厚WS M20水泥砂浆	m2	28.31	30.83	872.8
本页小计							208620.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 32 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	011302001001	平面吊顶天棚	1.位置：顶3-卫生间（铝扣板吊顶） 2.现浇钢筋混凝土底板预留A10钢筋吊钩，双向中距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部与底板预留吊勾固定 4.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结，间距不大于1200 5.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 6.铝扣板600*600与配套专用龙骨固定	m2	413.2	125.77	51968.16
216	011302001002	平面吊顶天棚	1.位置：顶5-配电房（吸声板顶棚） 2.钢筋混凝土板底面修补清理干净，界面剂一道 3.减振吊件（弹簧减振器,固有频率5Hz）阻断结构传声 4.轻钢龙骨（与减振吊件连接），龙骨间距<=600mm 5.龙骨空腔满填50mm离心玻璃棉 6.双层12mm穿孔硅酸钙板	m2	81.85	118.91	9732.78
本页小计							61700.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 33 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	011302001003	平面吊顶天棚	1.位置：顶4-报告厅（吸音顶棚） 2.现浇钢筋混凝土板底预留中中10钢筋吊环(勾)，双向中距<1200 3.10号镀锌低碳钢丝(或c8钢筋)吊杆，双向中距〈1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.T型轻钢龙骨TB24X38(或TB24X28)，间距600，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.T型轻钢横撑龙骨TB24X28，间距600，与主龙骨插接 6.50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间 7.12mm厚穿孔纸面石膏板，规格600*1200mm	m2	759.41	92.79	70465.65
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					1317957.56
218	011403001001	抹灰面油漆	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.抗碱封闭底漆，0.12kg/m2以上，滚涂一遍，颜色同真石漆底色 3.喷涂天然彩砂真石漆两遍（十字交叉法）总厚2~3mm 4.透明耐候罩光面漆（清漆）一遍，厚度0.1~0.2mm	m2	6915.34	71.66	495553.26
本页小计							566018.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 34 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	011403001002	抹灰面油漆	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆柱梁面 2.抗碱封闭底漆，0.12kg/m2以上，滚涂一遍，颜色同真石漆底色 3.喷涂天然彩砂真石漆两遍（十字交叉法）总厚2~3mm 4.透明耐候罩光面漆（清漆）一遍，厚度0.1~0.2mm	m2	201.26	80.68	16237.66
220	011403001003	抹灰面油漆	1.位置：顶6-架空活动空间（涂料顶棚） 2.涂弹性底涂，刮柔性止水砂浆，表面喷刷无机涂料一底两遍	m2	2047.63	26.89	55060.77
221	011403001004	抹灰面油漆	1.位置：外墙3（有保温）-真石漆外墙面 2.喷或滚刷底涂料一遍 3.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	1241.85	71.66	88990.97
222	011403003001	刮腻子-地	1.位置：顶1-地下车库、楼梯间、过道、通道、排风机房、配电间、消防水泵房、其它设备房（涂料顶棚） 2.满刮N型腻子两道	m2	3625.58	19.89	72112.79
223	011403003002	刮腻子	1.位置：顶1-普通教室、教学功能室、教师休息室、外走廊、内走廊、饮水处、楼梯间、人防报警间（涂料顶棚） 2.满刮N型腻子两道	m2	7143.75	18.51	132230.81
本页小计							364633

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 35 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	011403003003	刮腻子	1.位置：内墙1-普通教室、教学功能室、教室休息室（涂料内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	2863.07	12.02	34414.1
225	011403003004	刮腻子	1.位置：内墙2-卫生间、饮水处(有保温)（涂料防潮内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	34.02	12.02	408.92
226	011403003005	刮腻子	1.位置：内墙5-卫生间、饮水处（涂料防潮内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	188.59	12.02	2266.85
227	011403003006	刮腻子	1.位置：内墙8-报告厅（穿孔石膏板吸声内墙） 2.满刮Y型腻子两道	m2	445.67	12.02	5356.95
228	011403003007	刮腻子	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.外墙柔性耐水腻子1~2遍，打磨平整，厚度：1~2mm	m2	6915.34	8.43	58296.32
229	011403003008	刮腻子	1.位置：内墙5-1F~2F楼梯间（防潮内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	550.89	12.02	6621.7
230	011403003009	刮腻子	1.位置：内墙9-配电房（吸声墙面） 2.满刮腻子两道	m2	126.45	12.02	1519.93
231	011403003010	刮腻子	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆柱梁面 2.外墙柔性耐水腻子1~2遍，打磨平整，厚度：1~2mm	m2	201.1	9.46	1902.41
本页小计							110787.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 36 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	011403003011	刮腻子	1.位置：内墙4-楼梯间、人防报警间（涂料内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	614.35	12.02	7384.49
233	011403003012	刮腻子	1.位置：内墙5-人防报警间（灰色涂料墙裙） 2.满刮Y型腻子两道	m2	16.62	12.02	199.77
234	011404001001	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙1-普通教室、教学功能室、教室休息室（涂料内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	2863.07	20.61	59007.87
235	011404001002	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙2-卫生间、饮水处(有保温)（涂料防潮内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	23.06	20.61	475.27
236	011404001003	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙5-卫生间、饮水处（涂料防潮内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	188.59	20.61	3886.84
237	011404001004	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙8-报告厅（穿孔石膏板吸声内墙） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍	m2	445.67	20.61	9185.26
238	011404001005	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙5-1F~2F楼梯间（防潮内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	550.89	20.61	11353.84
239	011404001006	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙9-配电房（吸声墙面） 2.刷内墙无机防霉涂料一底两遍	m2	126.45	20.61	2606.13
本页小计							94099.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 37 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
240	011404001007	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙4-楼梯间、人防报警间（涂料内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	614.35	20.61	12661.75
241	011404001008	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙5-人防报警间（灰色涂料墙裙） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	16.62	20.61	342.54
242	011404002001	天棚喷刷涂料	1.位置：顶2-1F~2F楼梯间、（无保温）架空活动空间（防潮顶棚） 2.表面喷别无机防霉涂料一底两遍	m2	2227.45	24.6	54795.27
243	011404002002	天棚喷刷涂料	1.位置：顶1-普通教室、教学功能室、教师休息室、外走廊、内走廊、饮水处、楼梯间、人防报警间（涂料顶棚） 2.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍	m2	7143.75	24.6	175736.25
244	011402003001	金属面油漆	1.位置：中庭玻璃采光棚 2.喷氟碳漆原木色	m2	103.17	65.54	6761.76
245	011402003002	金属面油漆	1.位置：玻璃雨棚 2.油漆：喷两遍无机富锌底漆,一遍还氧云铁中间漆,两遍氟碳面漆。原木色面漆	m2	23.19	111.56	2587.08
	A.15	其他装饰工程					244070.06
本页小计							252884.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 38 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：靠墙楼梯栏杆（详见图集20ZJ401，59，A） 2.不锈钢扶手 D50*3，一根 3.不锈钢连接杆 D25，间距1.5m，h=0.15m	m	222.47	132.14	29397.19
247	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：楼梯栏杆（详见图集20ZJ401，61，P3） 2.不锈钢扶手 D50*3，一根 3.不锈钢大立柱 D50*3，17根，h=1.1m 4.不锈钢小立柱 D30*2.5，间距0.1m，h=1m	m	151.7	371.29	56324.69
248	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：走廊栏杆 2.不锈钢扶手 D50*3，一根 3.不锈钢立柱 D40*2，间距0.6m，h=0.2m	m	381.02	159.41	60738.4
249	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：铝合金护窗栏杆-1.2m 2.铝合金扶手 口50*50*3 3.铝合金横杆 口30*40*3，一根 4.铝合金大立柱 口50*50*3，间距1.1m，h=1.2m 5.铝合金小立柱 口30*30*2，间距0.11m，h=1.1m	m	32.3	353.18	11407.71
本页小计							157867.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 39 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：铝合金护窗栏杆-0.5m 2.铝合金扶手 口50*50*3 3.铝合金横杆 口30*40*3，一根 4.铝合金大立柱 口50*50*3，间距1.1m，h=0.5m 5.铝合金小立柱 口30*30*2，间距0.11m，h=0.4m	m	320.9	221.14	70963.83
251	011503003001	扶手	1.位置：无障碍卫生间坐便器抓杆（详见图集12J926，J10，3） 2.抓杆直径为 D40	m	25.28	132.14	3340.5
252	011503003002	扶手	1.位置：无障碍卫生间洗手盆安全抓杆（详见图集12J926，J17，2） 2.抓杆直径为 D40	m	12.8	132.14	1691.39
253	011502001001	成品装饰线条	1.成品铝合金收口线	m	521.42	13.57	7075.67
254	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.位置：地下室顶板花池 2.种植土壤300mm厚； 3.粗砂过滤层100mm厚； 4.过滤布铺设； 5.陶粒滤水层（最薄100mm）；	m2	25.14	124.53	3130.68
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋土建（地下部分）					9295948.02
	A.1	土石方工程					525608.62
本页小计							86202.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 40 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	010101001001	挖单独土方	1.挖一般土方 一、二类土 2.机械为主，人工为辅	m3	16675.91	5.85	97554.07
256	010102001001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2m内一、二类土 2.机械为主，人工为辅	m3	319.58	8.78	2805.91
257	010102001002	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2m内一、二类土 桩间土方 2.机械为主，人工为辅	m3	32.33	10.09	326.21
258	010102007001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1514.02	19.96	30219.84
259	010103002001	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	15286.7	25.82	394702.59
	A.3	桩基工程					966549.66
260	010302002001	灌注桩-静载试桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1 2.桩径：D800 3.桩长：H=6~10m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	13.57	1126.24	15283.08
261	010302002002	灌注桩-静载试桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK2 2.桩径：D1000 3.桩长：H=6~10m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	21.21	1054.75	22371.25
本页小计							563262.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 41 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	010302002003	灌注桩-静载试桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK3 2.桩径：D1200 3.桩长：H=6~10m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	30.54	1054.75	32212.07
263	010302003001	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1 2.桩径：D800 3.桩长：H=6~10m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	108.57	1126.24	122275.88
264	010302003002	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1 2.桩径：D800 空桩 3.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	7.24	605.37	4382.88
265	010302003003	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK2 2.桩径：D1000 3.桩长：H=6~10m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	120.17	1054.75	126749.31
266	010302003004	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK2 2.桩径：D1000 空桩 3.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	8.01	533.88	4276.38
本页小计							289896.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 42 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	010302003005	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK3 2.桩径：D1200 3.桩长：H=6~10m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	122.15	1054.75	128837.71
268	010302003006	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK3 2.桩径：D1200 空桩 3.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	8.14	533.88	4345.78
269	010302003007	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1* 2.桩径：D800 3.桩长：H=6~10m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	158.34	1126.24	178328.84
270	010302003008	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1* 2.桩径：D800　空桩 3.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	10.56	605.37	6392.71
271	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.直径0.8m钢护筒埋设、拆除 2.护筒长度3m、壁厚16mm	m	558	303.69	169459.02
272	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1.直径1m钢护筒埋设、拆除 2.护筒长度3m、壁厚16mm	m	180	372.41	67033.8
273	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1.直径1.2m钢护筒埋设、拆除 2.护筒长度3m、壁厚16mm	m	135	521.21	70363.35
本页小计							624761.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 43 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
274	010302005001	截(凿)桩头	1、凿桩头 2、自卸汽车运石方 运距：投标人综合考虑	m3	31.92	446.04	14237.6
	A.4	砌筑工程					61781.92
275	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	13.68	465.69	6370.64
276	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	92.46	599.3	55411.28
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					5151817.84
277	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度:C20 2.预拌现浇（泵送）	m3	374.35	431.83	161655.56
278	010502003001	筏形基础	1.混凝土强度:C35 P8 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	2089.08	507.46	1060124.54
279	010502002001	条形基础	1.部位：汽车坡道底回填 2.混凝土强度：C15 3.预拌现浇	m3	37.06	371.21	13757.04
280	010502005001	基础联系梁	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	6.87	556.38	3822.33
本页小计							1315378.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 44 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
281	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	93.79	602.7	56527.23
282	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	248.25	523.57	129976.25
283	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度:C35 P8 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	405.73	550.74	223451.74
284	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送） 3.含设计要求的钢筋接头	m3	334.3	601.14	200961.1
285	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送）	m3	826.52	473.19	391101
286	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	7.24	463.04	3352.41
287	010502020001	楼梯	1.混凝土强度:C35 2.预拌现浇（泵送）	m3	12.87	548.06	7053.53
288	010502021001	构造柱	1.混凝土强度:C25 2.预拌现浇	m3	4.65	650.61	3025.34
289	010502022001	圈梁	1.混凝土强度:C20 2.预拌现浇	m3	0.52	527.06	274.07
290	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	113.28	34.57	3916.09
291	010505002001	基础模板	1.满堂基础模板无梁式	m2	665.81	51.44	34249.27
292	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	23.15	66.25	1533.69
293	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.8外	m2	427.32	70.6	30168.79
本页小计							1085590.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 45 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	010505004002	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	4.32	73.08	315.71
295	010505005001	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.9m	m2	3548.78	50.21	178184.24
296	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.4m	m2	696.83	50.21	34987.83
297	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.9m	m2	13.43	79.24	1064.19
298	010505006002	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.9m	m2	1176.99	86.21	101468.31
299	010505006003	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	37.03	71	2629.13
300	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板楼板厚度(cm):25 支模高度3.9m	m2	156.23	84.15	13146.75
301	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板楼板厚度(cm):16 支模高度3.9m	m2	107.43	79.44	8534.24
302	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板楼板厚度(cm):30 支模高度3.9m	m2	2575.39	86.77	223466.59
303	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板楼板厚度(cm):12 支模高度3.9m	m2	60.32	77.35	4665.75
304	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板	m2	30.1	347.72	10466.37
305	010505011001	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.2内	m2	54.38	79.25	4309.62
306	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	7.74	56.42	436.69
307	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	1.72	4437.02	7631.67
308	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ25内	t	165.603	4151.06	687427.99
309	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.066	5283.74	348.73
本页小计							1279083.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 46 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
310	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.071	5612.85	398.51
311	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	25.606	4291.31	109883.28
312	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	19.355	3994.56	77314.71
313	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	8.574	5612.85	48124.58
314	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	43.935	3994.56	175500.99
315	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	3.427	5612.85	19235.24
316	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.736	4364.77	7577.24
317	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	47.286	3994.56	188886.76
318	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.473	5283.74	2499.21
319	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	2.548	5612.85	14301.54
320	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	6.063	4291.31	26018.21
321	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	79.699	3994.56	318362.44
322	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.332	5283.74	1754.2
323	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	7.023	5612.85	39419.05
324	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	16.907	4291.31	72553.18
325	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	2.787	4364.77	12164.61
本页小计							1113993.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 47 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
326	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	103.018	3994.56	411511.58
327	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	4.281	3994.56	17100.71
328	010506007002	现浇混凝土坡道板钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.112	5612.85	628.64
329	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.133	4364.77	580.51
330	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.598	3994.56	2388.75
331	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.281	4364.77	1226.5
332	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.063	5612.85	353.61
	A.6	金属结构工程					918.86
333	010607006001	钢梯	1.位置：消防水池钢爬梯 2.不锈钢方管横杆 口40*40*2，L=0.52m，24根 3.不锈钢方管支撑 口40*40*2，L=0.15m，8根 4.不锈钢方管竖杆 口40*40*2，L=7.44m	t	0.053	5707.26	302.48
本页小计							434092.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 48 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	010607006002	钢梯	1.位置：屋面爬梯 2.两侧竖向钢梁 -60*10，L=7.6m，2根 3.两侧竖向支撑 L70*6，间距2.4m，L=0.2，4根 4.热镀锌钢管脚踏 D20*4，间距0.3m，L=0.6，16根 5.顶部梯臂 L63*5，L=0.9m，2根 6.顶部热镀锌钢管脚踏 D20*4，L=0.6，8根	t	0.108	5707.26	616.38
	A.8	门窗工程					724431.46
335	010802004001	钢质防火门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.钢制甲级单扇防火门 3.安装闭门器	m2	19.47	561.95	10941.17
336	010802004002	钢质防火门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.钢制甲级双扇防火门 3.安装顺位器、闭门器	m2	32.56	590.15	19215.28
337	010802004003	钢质防火门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.钢制双扇乙级防火门 3.安装顺位器、闭门器	m2	5.12	558.12	2857.57
338	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.洞口尺寸：详见门窗表 2.特级防火卷帘 3.电动装置	m2	28.15	600.61	16907.17
339	010804007001	特种门	1.HM8000(6) 760*1460 2.悬摆式防爆波活门	m2	4.44	6759.19	30010.8
本页小计							80548.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 49 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	010804007002	特种门	1.WDFM1222(6) 1260*2260 2.无门槛单扇防护密闭门	m2	22.78	6171.02	140575.84
341	010804007003	特种门	1.WDMM1222 1260*2260 2.无门槛单扇密闭门	m2	17.09	5014.4	85696.1
342	010804007004	特种门	1.KDMM1222 1260*2260 2.固定门槛单扇密闭门	m2	5.7	4772.44	27202.91
343	010804007005	特种门	1.KDFM0822(6) 860*2260 2.固定门槛单扇防护密闭门	m2	7.77	7884.31	61261.09
344	010804007006	特种门	1.KDMM0822 860*2260 2.固定门槛单扇密闭门	m2	9.72	6355.73	61777.7
345	010804007007	特种门	1.WSFM5525(G6) 5560*2560 2.无门槛双扇防护密闭门	m2	28.47	6467.09	184118.05
346	010804007008	特种门	1.WSFM5525(6) 5560*2560 2.无门槛双扇防护密闭门	m2	14.23	5893.73	83867.78
	A.9	屋面及防水工程					678783.71
347	010901003001	玻璃钢屋面	1.位置：地下室出口坡道顶（详见图集07J501-1，12，8） 2.钢结构防坠雨棚 JP1-B1521(a)，6+1.52PVB+6	m2	10.59	717	7593.03
348	011101006001	平面砂浆找平层	1.位置：消防车道 2.20厚WS M20水泥砂浆找平层	m2	239.98	18.55	4451.63
本页小计							656544.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 50 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	011101007001	细石混凝土找平层	1.位置：消防车道 2.100厚C20配筋细石砼，双向配C6@200钢筋	m2	239.98	84.9	20374.3
350	010903001001	墙面卷材防水	1.位置：地下室外侧壁 2.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）	m2	958.03	106.99	102499.63
351	010903002001	墙面涂膜防水	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料，干膜1.2mm，分2~3遍涂	m2	114.66	27.84	3192.13
352	010903003001	墙面砂浆防水-地	1.位置：内墙5-地下车库（灰色涂料踢脚150mm） 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	65.06	14.07	915.39
353	010903003002	墙面砂浆防水	1.位置：内墙5-过道、通道、排风机房、配电间、消防水泵房、其它设备房（灰色涂料墙裙） 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	666.93	14.07	9383.71
354	010903003003	墙面砂浆防水	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间满压耐碱玻纤网	m2	114.66	48.51	5562.16
355	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.位置：地底1 2.刷基层处理剂一遍 3.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型	m2	3984.48	112.05	446460.98
本页小计							588388.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 51 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.位置：消防车道 2.3厚SBS改性沥青耐穿刺防水卷材	m2	239.98	66.48	15953.87
357	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.位置：消防车道 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎PY类，Ⅱ型）	m2	239.98	68.47	16431.43
358	010904002001	楼(地)面涂膜防水-地	1.位置：地1-消防水泵房、过道、通道、排风机房、配电间、其它设备房（水泥砂浆地面） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	612.42	37.84	23173.97
359	010904003001	天棚面砂浆防水(防潮)	1.位置：顶2-汽车坡道 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	79.55	13.13	1044.49
360	010905003001	止水带	1.钢板止水带，宽300，厚3mm	m	327.17	66.47	21746.99
	A.11	楼地面装饰工程					491436.46
361	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.位置：地3-消防水泵房、过道、通道、排风机房、配电间、其它设备房（水泥砂浆地面） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡抹平 4.20厚WS M5水泥砂浆压实赶光	m2	612.42	37.81	23155.6
362	011101007002	细石混凝土找平层	1.位置：地3-消防水泵房、过道、通道、排风机房、配电间、其它设备房（水泥砂浆地面） 2.35厚C20细石混凝土	m2	612.42	27.76	17000.78
本页小计							118507.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 52 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
363	011101002001	细石混凝土楼地面	1.位置：地底1 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.50厚C20细石混凝土保护层	m2	3984.48	44.46	177149.98
364	011101002002	细石混凝土楼地面	1.位置：汽车坡道 2.50厚C25细石混凝土，配C4@150，双向钢筋网片，随捣随抹平，面加防滑漆，压D15金刚砂防滑条	m2	186.15	59.68	11109.43
365	011101002003	细石混凝土楼地面	1.位置：汽车坡道（回填处） 2.C15混凝土回填（均1.02m） 3.50厚C25细石混凝土，配C4@150，双向钢筋网片，随捣随抹平，面加防滑漆，压D15金刚砂防滑条	m2	40.53	126.07	5109.62
366	011101002004	混凝土楼地面	1.位置：地4-地下车库（固化层地面） 2.50~100厚C25混凝土，内配筋C4@150双向，随捣随抹平，纵横分仓缝间距不大于6m，沥青橡胶填缝	m2	2536.94	47.84	121367.21
367	011101002005	混凝土楼地面	1.位置：楼6-架空活动空间（固化层楼面） 2.最厚50厚C25混凝土内配A4@200，随打随抹 3.干铺无纺布一道	m2	2536.94	41.38	104978.58
本页小计							419714.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 53 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
368	011102003001	块料楼地面	1.位置：楼2-楼梯间（防滑地砖楼面 平台面 600*600） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600mm防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	145.42	86.16	12529.39
369	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.位置：内墙5-地下车库（灰色涂料踢脚150mm） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光	m	433.44	9.88	4282.39
370	011106003001	块料楼梯	1.位置：楼2-楼梯间（防滑地砖楼面 台阶面600*600） 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚WS M15干硬性水泥砂浆 4.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 5.8~10厚600*600mm防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	82.5	178.83	14753.48
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					298003.14
本页小计							31565.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 54 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
371	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙6-楼梯间（面砖墙裙300*600） 2.基层外墙处理干净 3.15厚WP M15水泥砂浆 4.涂刷界面处理剂一道	m2	218.5	21.37	4669.35
372	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙5-过道、通道、排风机房、配电间、消防水泵房、其它设备房（灰色涂料墙裙） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光	m2	666.93	26.26	17513.58
373	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.位置：消防水池内壁 2.15厚WP M5水泥砂浆找平 3.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆	m2	427.53	45.6	19495.37
374	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.位置：地下室外侧壁 2.30厚WP M20水泥砂浆抹面 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚WP M20水泥砂浆找平	m2	958.03	72.83	69773.32
本页小计							111451.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 55 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
375	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙4-地下车库、楼梯间、过道、通道、排风机房、配电间、消防水泵房、其它设备房（涂料内墙面） 2.基层外墙处理干净 3.15厚WP M15水泥砂浆找平层 4.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	2854.19	49.14	140254.9
376	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙4-地下车库（涂料柱梁面） 2.基层外墙处理干净 3.15厚WP M15水泥砂浆找平层 4.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	277.41	72.86	20212.09
377	011203003001	块料墙、柱面	1.位置：内墙6-楼梯间（面砖墙裙300*600） 2.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 3.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	218.5	119.38	26084.53
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					315986.01
本页小计							186551.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 56 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
378	011403001001	抹灰面油漆	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.抗碱封闭底漆，0.12kg/m2以上，滚涂一遍，颜色同真石漆底色 3.喷涂天然彩砂真石漆两遍（十字交叉法）总厚2~3mm 4.透明耐候罩光面漆（清漆）一遍，厚度0.1~0.2mm	m2	114.66	71.11	8153.47
379	011403003001	刮腻子	1.位置：顶1-地下车库、楼梯间、过道、通道、排风机房、配电间、消防水泵房、其它设备房（涂料顶棚） 2.满刮N型腻子两道	m2	3611.25	19.74	71286.08
380	011403003002	刮腻子	1.位置：内墙5-地下车库（灰色涂料踢脚150mm） 2.满刮Y型腻子两道	m2	65.06	13	845.78
381	011403003003	刮腻子	1.位置：内墙5-过道、通道、排风机房、配电间、消防水泵房、其它设备房（灰色涂料墙裙） 2.满刮Y型腻子两道	m2	666.93	13	8670.09
382	011403003004	刮腻子	1.位置：内墙4-地下车库、楼梯间、过道、通道、排风机房、消防水泵房、其它设备房（涂料内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	2854.19	13	37104.47
本页小计							126059.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 57 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
383	011403003005	刮腻子	1.位置：内墙4-地下车库（涂料柱梁面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	277.41	15.04	4172.25
384	011403003006	刮腻子	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.外墙柔性耐水腻子1~2遍，打磨平整，厚度：1~2mm	m2	114.66	8.37	959.7
385	011404001001	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙5-地下车库（灰色涂料踢脚150mm） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	65.06	22.2	1444.33
386	011404001002	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙5-过道、通道、排风机房、消防水泵房、其它设备房（灰色涂料墙裙） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	666.93	22.2	14805.85
387	011404001003	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙4-地下车库、楼梯间、过道、通道、排风机房、消防水泵房、其它设备房（涂料内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	2854.19	22.2	63363.02
388	011404001004	墙面喷刷涂料	1.位置：内墙4-地下车库（涂料柱梁面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两面	m2	277.41	25.52	7079.5
389	011404002001	天棚喷刷涂料	1.位置：顶1-地下车库、楼梯间、过道、通道、排风机房、消防水泵房、其它设备房（涂料顶棚） 2.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍	m2	3611.25	26.58	95987.03
本页小计							187811.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 58 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
390	011404002002	天棚喷刷涂料	1.位置：顶2-汽车坡道 2.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍	m2	79.55	26.58	2114.44
	A.15	其他装饰工程					80630.34
391	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：靠墙楼梯栏杆（详见图集20ZJ401，59，A） 2.不锈钢扶手 D50*3，一根 3.不锈钢连接杆 D25，间距1.5m，h=0.15m	m	86.2	131.16	11305.99
392	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：护窗栏杆-0.5m 2.不锈钢扶手 口50*50*3 3.不锈钢横杆 口30*40*3，一根 4.不锈钢大立柱 口50*50*3，间距1.1m，h=1.2m 5.不锈钢小立柱 口30*30*2，间距0.11m，h=1m	m	27.16	449	12194.84
393	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：汽车坡道栏杆 2.不锈钢扶手 口50*50*3 3.不锈钢横杆 口30*40*3，一根 4.不锈钢大立柱 口50*50*3，间距1.1m，h=1.2m 5.不锈钢小立柱 口30*30*2，间距0.11m，h=1m	m	31.81	449	14282.69
394	011108005001	车库标线、标识	1.位置：地下室 2.车位线、车位线热熔反光涂料	m2	193.9	35.3	6844.67
395	011108005002	车库标线、标识	1.位置：地下室 2.警示标	m2	12.96	35.3	457.49
本页小计							47200.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 59 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
396	011108006001	广角镜安装	1.位置：地下室 2.进口PC，三防镜面D600	个	3	269.28	807.84
397	011108007001	标志牌	1.位置：地下室 2.1.2厚铝板导向指示标牌，面贴反光膜 1200mm*300*1.2mm	块	4	358.33	1433.32
398	011108007002	标志牌	1.位置：地下室 1.1.2厚铝板车行指示牌，面贴反光膜 D600*1.2mm	块	8	343.32	2746.56
399	011108007003	标志牌	1.位置：地下室 2.1.2厚铝板出口、楼梯指示标牌，面贴反光膜 600mm*400*1.2mm	块	12	383.96	4607.52
400	011108008001	车挡	1.位置：地下室 2.车位车档0.95m φ70 钢管	个	22	40.03	880.66
401	011108009001	减速带	1.位置：地下室 2.橡胶减速带	m	21	71.34	1498.14
402	030701007001	挡水板	1.铝合金防淹挡水闸门，挡水高度高于相邻室外地面≥1200mm 2.铝合金挡水板+固定立柱组- EPDM密封胶条+ 不锈钢轨道做法详17J927-1	m	7	232.32	1626.24
403	040201022001	排水沟、截水沟	1.部位：车道截水沟一300mm*350mm 2.1.2厚水泥基抗渗透结晶型防水涂料 3..20mm厚1:2水泥砂浆抹面 4.角钢算子590*380*50mm	m	7	356.59	2496.13
本页小计							16096.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 60 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
404	040201022002	排水沟、截水沟	1.部位：车道截水沟二300mm*650mm 2..20mm厚1:2水泥砂浆抹面 3.角钢算子590*380*50mm	m	7	340.81	2385.67
405	040203006001	沥青混凝土	1.位置：消防车道 2.乳化式沥青粘层油(0.3~0.6L/平方米) 3.50厚中粒式沥青混凝土AC-20C	m2	239.98	71.1	17062.58
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋安装					5269582.21
		低压配电设备、发电机					586840.12
406	030402010001	低压开关柜	1. 名称：低压总进线柜T1-AN1 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	25466.5	25466.5
407	030402010002	低压开关柜	1. 名称：无功补偿柜T1-AN2 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	23146.5	23146.5
408	030402010003	低压开关柜	1. 名称：馈线柜T1-AN3 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	18972.98	18972.98
409	030402010004	低压开关柜	1. 名称：馈线柜T1-AN4 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	18972.98	18972.98
本页小计							106007.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 61 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	030402010005	低压开关柜	1. 名称：联络柜T1-AN5 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	27653.16	27653.16
411	030402010006	低压开关柜	1. 名称：低压总进线柜T2-AN1 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	25466.5	25466.5
412	030402010007	低压开关柜	1. 名称：无功补偿柜T2-AN2 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	23146.5	23146.5
413	030402010008	低压开关柜	1. 名称：馈线柜T2-AN3 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	18972.98	18972.98
414	030402010009	低压开关柜	1. 名称：馈线柜T2-AN4 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	18972.98	18972.98
415	030402010010	低压开关柜	1. 名称：并网/馈线柜T2-AN5 2. 规格：800*1800*800 3.参数：详见设计系统图	台	1	18972.98	18972.98
416	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:四线浇筑式母线 2.规格:1600A/4P IP68，温升：≤55K	m	50	2197.51	109875.5
本页小计							243060.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 62 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
417	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	10	907.19	9071.9
418	030412003001	桥架	1. 名称: 消防电力桥架 2. 规格: 300*200 3. 材质: 钢制桥架	m	298.25	215.38	64237.09
419	030412003002	桥架	1. 名称: 消防电力桥架 2. 规格: 200*150 3. 材质: 钢制桥架	m	103.28	162.74	16807.79
420	030412003003	桥架	1. 名称: 消防电力桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架	m	199.19	148.67	29613.58
421	030412003004	桥架	1. 名称: 消防电力桥架 2. 规格: 150*75 3. 材质: 钢制桥架	m	328.16	117.51	38562.08
422	030412003005	桥架	1. 名称: 充电桩桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架	m	168.76	148.67	25089.55
423	030412003006	桥架	1. 名称: 普通电力桥架 2. 规格: 100*100 3. 材质: 钢制桥架	m	87.01	116.14	10105.34
本页小计							193487.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 63 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
424	030412003007	桥架	1. 名称: 普通电力桥架 2. 规格: 100*50 3. 材质: 钢制桥架	m	116.8	69.16	8077.89
425	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽150*75 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 150*75	m	23.9	73.62	1759.52
426	031301005001	支/吊架	1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件	kg	1033.44	26.33	27210.48
427	031301004001	成品支架	1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:KZD-150×1-TL	套	39	206.51	8053.89
428	031301004002	成品支架	1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:KZD-200*1*TL	套	31	432.64	13411.84
429	031301004003	成品支架	1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:KZD-300*1-TL	套	11	474.51	5219.61
		电力电缆					1001867.77
430	030409001001	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-7*10	m	37.37	96.32	3599.48
431	030409001002	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-7*50	m	41.39	229.19	9486.17
432	030409001003	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-5*6	m	115.81	69.86	8090.49
433	030409001004	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-5*10	m	261.32	76.36	19954.4
本页小计							104863.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 64 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
434	030409001005	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-5*16	m	316.64	129.74	41080.87
435	030409001006	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-4*25+1*16	m	110.5	147.61	16310.91
436	030409001007	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-4*50+1*25	m	184.58	201.33	37161.49
437	030409001008	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-4*70+1*35	m	92.46	276.28	25544.85
438	030409001009	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-3*120+1*70	m	202.26	340.02	68772.45
439	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5	m	8.71	13.24	115.32
440	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*1.5	m	56.11	19.17	1075.63
441	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*4	m	169.44	23.76	4025.89
442	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*10	m	1147.5	37.07	42537.83
443	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJF-4*6	m	18.18	28.42	516.68
本页小计							237141.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 65 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
444	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJF-4*25	m	17.53	102.94	1804.54
445	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4	m	298.03	29.32	8738.24
446	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6	m	345.7	43.93	15186.6
447	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6	m	311.06	37.61	11698.97
448	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10	m	829.52	62.66	51977.72
449	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16	m	416.78	95.3	39719.13
450	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	158.01	91.01	14380.49
451	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	18.24	106.79	1947.85
452	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35	m	25.99	203.54	5290
453	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	37.47	151.36	5671.46
本页小计							156415

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 66 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
454	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50	m	101.46	341.99	34698.31
455	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70	m	17.53	444.38	7789.98
456	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95	m	392.68	819.75	321899.43
457	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120	m	220.59	887.47	195767.01
458	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6*1.5	m	8.43	23.49	198.02
459	030409003001	电力电缆头	1.名称:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35	个	16	153.36	2453.76
460	030409003002	电力电缆头	1.名称:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70	个	6	206.98	1241.88
461	030409003003	电力电缆头	1.名称:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120	个	4	276.76	1107.04
462	030409003004	电力电缆头	1.名称:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185	个	6	337.48	2024.88
		电气部分					1127166.79
463	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 大楼总配电箱ZAL1 2. 规格: 安装容量328KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	16516.05	16516.05
本页小计							583696.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 67 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
464	030402011002	成套配电箱	1. 名称：大楼总配电箱ZAL2 2. 规格：安装容量338KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	17026.45	17026.45
465	030402011003	成套配电箱	1. 名称：大楼总配电箱ZAL3 2. 规格：安装容量33KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	3338.45	3338.45
466	030402011004	成套配电箱	1. 名称：大楼总配电箱ZAL4 2. 规格：安装容量33KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	3338.45	3338.45
467	030402011005	成套配电箱	1. 名称：大楼消防总配电箱ZAL5 2. 规格：安装容量23KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2788.61	2788.61
468	030402011006	成套配电箱	1. 名称：大楼消防总配电箱ZAL6 2. 规格：安装容量33KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2788.61	2788.61
469	030402011007	成套配电箱	1. 名称：首层非电动自行车库配电箱1AL 2. 规格：安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2178.45	2178.45
470	030402011008	成套配电箱	1. 名称：二层总配电箱2AL 2. 规格：安装容量168KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	8257.61	8257.61
本页小计							39716.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 68 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
471	030402011009	成套配电箱	1. 名称：三层总配电箱3AL . 规格：安装容量160KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	7737.61	7737.61
472	030402011010	成套配电箱	1. 名称：四层总配电箱4AL 2. 规格：安装容量160KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	9992.21	9992.21
473	030402011011	成套配电箱	1. 名称：五层总配电箱5AL 2. 规格：安装容量160KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	9992.21	9992.21
474	030402011012	成套配电箱	1. 名称：公共照明配电箱ALC1 2. 规格：安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2013.73	2013.73
475	030402011013	成套配电箱	1. 名称：公共照明配电箱ALC2 2. 规格：安装容量9KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1603.09	1603.09
476	030402011014	成套配电箱	1. 名称：公共照明配电箱ALC3 2. 规格：安装容量9KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1603.09	1603.09
477	030402011015	成套配电箱	1. 名称：第一防护单元消防配电总箱ZAP1a 2. 规格：安装容量65KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	5136.45	5136.45
本页小计							38078.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 69 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
478	030402011016	成套配电箱	1. 名称：第一防护单元消防配电总箱ZAP1b 2. 规格：安装容量65KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	5136.45	5136.45
479	030402011017	成套配电箱	1. 名称：第二防护单元消防配电总箱ZAP2a 2. 规格：安装容量63KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	4992.61	4992.61
480	030402011018	成套配电箱	1. 名称：第二防护单元消防配电总箱ZAP2b 2. 规格：安装容量63KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	4992.61	4992.61
481	030402011019	成套配电箱	1. 名称：送风机房配电箱APSP1a 2. 规格：安装容量18KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2359.41	2359.41
482	030402011020	成套配电箱	1. 名称：送风机房配电箱APSP1b 2. 规格：安装容量27KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2835.01	2835.01
483	030402011021	成套配电箱	1. 名称：送风机房配电箱APSP2a 2. 规格：安装容量18KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2359.41	2359.41
本页小计							22675.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 70 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
484	030402011022	成套配电箱	1. 名称：送风机房配电箱APSP2b 2. 规格：安装容量27KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2835.01	2835.01
485	030402011023	成套配电箱	1. 名称：第一防护单元排污泵总配电箱APPW1 2. 规格：安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2208.61	2208.61
486	030402011024	成套配电箱	1. 名称：第二防护单元排污泵总配电箱APPW2 2. 规格：安装容量11KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1946.45	1946.45
487	030503003001	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW1a 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
488	030503003002	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW1b 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
489	030503003003	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW1c 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
490	030503003004	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW1d 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
本页小计							13212.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 71 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
491	030503003005	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW2a 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
492	030503003006	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW2b 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
493	030503003007	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW2c 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
494	030503003008	控制箱	1. 名称：排污泵控制箱APPW2d 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1555.7	1555.7
495	030402011025	成套配电箱	1. 名称：第一防护单元防火卷帘配电箱APJL1 2. 规格：安装容量2KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1243.49	1243.49
496	030402011026	成套配电箱	1. 名称：第二防护单元防火卷帘配电箱APJL2 2. 规格：安装容量4KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1403.57	1403.57
本页小计							8869.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 72 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
497	030402011027	成套配电箱	1. 名称：地下车库应急照明配电总箱-1ALE1 2. 规格：安装容量3KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1431.41	1431.41
498	030402011028	成套配电箱	1. 名称：地下车库应急照明配电总箱-1ALE2 2. 规格：安装容量3KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1431.41	1431.41
499	030402011029	成套配电箱	1. 名称：地上部分应急照明配电总箱1ALE 2. 规格：安装容量3KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1431.41	1431.41
500	030402011030	成套配电箱	1. 名称：高低压配电室配电箱AEE1 2. 规格：安装容量10KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1802.61	1802.61
501	030402011031	成套配电箱	1. 名称：弱电间配电箱AEE2 2. 规格：安装容量10KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1802.61	1802.61
502	030402011032	成套配电箱	1. 名称：弱电间配电箱AEE3 2. 规格：安装容量10KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1802.61	1802.61
本页小计							9702.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 73 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
503	030402011033	成套配电箱	1. 名称：地下一层消防水泵房消防水泵配电屏AP01 2. 规格：安装容量107KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	6411.01	6411.01
504	030503003009	控制箱	1. 名称：喷淋泵控制屏AP01a 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2409.46	2409.46
505	030503003010	控制箱	1. 名称：消火栓泵控制屏AP01b 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2409.46	2409.46
506	030503003011	控制箱	1. 名称：消防稳压泵控制屏AP01c 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1885.14	1885.14
507	030402011034	成套配电箱	1. 名称：第一防护单元普通照明配电箱-AL1 2. 规格：安装容量5KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1445.72	1445.72
508	030402011035	成套配电箱	1. 名称：第二防护单元普通照明配电箱-AL2 2. 规格：安装容量8KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1605.8	1605.8
本页小计							16166.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 74 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
509	030402011036	成套配电箱	1. 名称: 第一防护单元充电桩配电箱1CDZ 2. 规格: 安装容量294KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	12131.25	12131.25
510	030402011037	成套配电箱	1. 名称: 第二防护单元充电桩配电箱2CDZ 2. 规格: 安装容量441KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	16144.85	16144.85
511	030402011038	成套配电箱	1. 名称: 充电桩配电箱1CDZa/1CDZb/2CDZa/2CDZb/2CDZc 2. 规格: 安装容量147KW 3. 参数：详见设计系统图	台	5	7212.85	36064.25
512	030402011039	成套配电箱	1. 名称: 人民防空工作间配电箱ALRF 2. 规格: 安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2123.16	2123.16
513	030402011040	成套配电箱	1. 名称: 二层配电箱2AL1~11 2. 规格: 安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	11	1394.68	15341.48
514	030402011041	成套配电箱	1. 名称: 三层配电箱3AL1~13 2. 规格: 安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	13	1394.68	18130.84
本页小计							99935.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 75 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
515	030402011042	成套配电箱	1. 名称: 四层配电箱4AL1~13 2. 规格: 安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	13	1394.68	18130.84
516	030402011043	成套配电箱	1. 名称: 五层配电箱5AL1~13 2. 规格: 安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	13	1394.68	18130.84
517	030402011044	成套配电箱	1. 名称: 屋面光伏配电箱1-RAPgf1~3 2. 规格: 安装容量120KW 3. 参数：详见设计系统图	台	3	6468.52	19405.56
518	030412001001	配管	1.名称:塑料管（暗配） 2.材质:PC 3.规格:DN20	m	8941.26	8.86	79219.56
519	030412001002	配管	1.名称:塑料管（明配） 2.材质:PC 3.规格:DN25	m	148.83	18.41	2739.96
520	030412001003	配管	1.名称:塑料管（暗配） 2.材质:PC 3.规格:DN25	m	894.65	12.35	11048.93
521	030412001004	配管	1.名称:塑料管（暗配） 2.材质:PC 3.规格:DN32	m	486.03	15.05	7314.75
522	030412001005	配管	1.名称:塑料管（暗配） 2.材质:PC 3.规格:DN40	m	156.93	18.34	2878.1
523	030412001006	配管	1.名称:塑料管（暗配） 2.材质:PC 3.规格:DN50	m	51.21	20.37	1043.15
本页小计							159911.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 76 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	030412001007	配管	1.名称:塑料管（暗配） 2.材质:PC 3.规格:DN65	m	12.26	22.38	274.38
525	030412001008	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm	m	38.23	14.22	543.63
526	030412001009	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	971.17	26.5	25736.01
527	030412001010	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN25mm	m	120.65	31.97	3857.18
528	030412001011	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:SC 3.规格:DN32mm	m	168.12	27.55	4631.71
529	030412001012	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN40mm	m	24.02	47.25	1134.95
530	030412001013	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:SC 3.规格:DN40mm	m	90.73	37.59	3410.54
531	030412001014	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN50mm	m	84.12	54.56	4589.59
532	030412001015	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:SC 3.规格:DN50mm	m	24.84	45.15	1121.53
533	030412001016	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN65mm	m	110.34	77.98	8604.31
本页小计							53903.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 77 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
534	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	25971.8	5.26	136611.67
535	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	277.18	7.65	2120.43
536	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯	m	8266.7	7.57	62578.92
537	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯	m	85.9	7.87	676.03
538	030412004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.材质:铜芯	m	5132.18	10.35	53118.06
539	030412004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-6 3.材质:铜芯	m	86.61	10.83	937.99
540	030412004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-16 3.材质:铜芯	m	6325.88	25.38	160550.83
541	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控暗开关	套	63	26.81	1689.03
542	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控暗开关	套	40	36.14	1445.6
543	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控暗开关	套	53	42.48	2251.44
544	030413014001	插座	1. 名称: 单相二三极插座(安全型) 2. 规格: 10A	套	30	20.04	601.2
545	030413014002	插座	1. 名称: 单相二三极插座(安全型)-16A 2. 规格: 16A	套	487	25.27	12306.49
本页小计							434887.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 78 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
546	030413014003	插座	1. 名称: 空调插座(安全型)G	套	70	55.47	3882.9
547	030413014004	插座	1. 名称: 空调插座(安全型)K	套	18	48.33	869.94
548	030412006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒	个	761	8.63	6567.43
549	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 型号: LED,1*15W 1*1500LM 3. 类型: 荧光灯	套	150	72.68	10902
550	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯带红外线识别 2. 型号: LED,1*18W 1*5000LM 3. 类型: 荧光灯	套	32	82.5	2640
551	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED格栅灯 2. 型号: LED,3*18W 5250LM 3. 类型: 荧光灯	套	63	139.77	8805.51
552	030413001004	普通灯具	1. 名称: 圆形磨砂罩吸顶灯 2. 型号: LED,1*40W 1*4000LM 3. 类型: 荧光灯	套	18	101.14	1820.52
553	030413003001	普通灯具	1. 名称: 井道照明灯	套	8	44.6	356.8
554	030413003002	荧光灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 220V 36W	套	61	137.63	8395.43
555	030413003003	荧光灯	1. 名称: 单管LED灯 2. 型号: 18W 1800LM	套	40	46.21	1848.4
本页小计							46088.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 79 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
556	030413003004	荧光灯	1. 名称: 单管LED灯（壁装） 2. 型号: 18W 1800LM	套	2	46.21	92.42
557	030413003005	荧光灯	1. 名称: 带应急照明单管LED灯 2. 型号:18W 1800LM	套	2	82.18	164.36
558	030413003006	荧光灯	1. 名称: 双管LED灯 2. 型号: 2*18W	套	25	76.61	1915.25
559	030413003007	荧光灯	1. 名称: 双管LED灯（壁装） 2. 型号: 2*18W	套	2	76.61	153.22
560	030413003008	荧光灯	1. 名称: 带应急照明双管LED灯 2. 型号: 2*18W	套	16	142.26	2276.16
561	030413003009	荧光灯	1. 名称:单管LED三防平板灯 2. 型号:16W IP54	套	48	81.29	3901.92
562	030413003010	荧光灯	1. 名称: 双管LED三防平板灯 2. 型号: 220V 2*16W IP54	套	68	117.48	7988.64
563	030413003011	荧光灯	1. 名称: 黑板护眼灯(LED灯管) 2. 型号: 220V 20W	套	108	114.67	12384.36
564	030413003012	荧光灯	1. 名称: 双管LED护眼灯 2. 型号: 220V 20W（平板灯）	套	504	126.1	63554.4
565	030413005001	太阳能壁灯	1.名称:太阳能壁灯 2.型号:60W	套	2	151.81	303.62
566	030413002001	装饰灯	1.名称:灯带	m	447.18	17.2	7691.5
567	030405015001	风扇	1.名称:摇头扇(含调速开关) 2.型号:56W	台	252	218.47	55054.44
568	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	1401	8.58	12020.58
本页小计							167500.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 80 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地系统					52531.38
569	030410005001	接闪带	1. 名称：避雷网 2. 材质：屋面板内暗敷25x4热镀锌扁钢作 3. 规格：25x4热镀锌扁	m	397.02	13.76	5463
570	030410005002	接闪带	1. 名称：避雷网 2. 材质：屋面四周明敷热镀锌圆钢 3. 规格：10	m	547.76	48.92	26796.42
571	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线-1 2. 材质：扁钢 3. 规格：40*4	m	699.04	11.87	8297.6
572	030410002001	接地母线	1. 名称：接地极连接线 2. 材质：圆钢 3. 规格：利用地梁内横向两主筋	m	909.76	8.38	7623.79
573	030410006001	接闪杆	1.名称:避雷针制作安装	根	36	56.95	2050.2
574	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：铜排 3. 规格：190×100×75	台	2	128.62	257.24
575	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：LEB等电位端子箱 2. 材质：铜排 3. 规格：160×75×50	台	22	67.08	1475.76
576	030410011001	接地跨接	1. 名称：接地跨接线 2. 材质：圆钢	处	5	21.61	108.05
577	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：接地测试钢板 2. 材质：冷轧钢板 3. 规格：(-60X6 L=100),	台	4	114.83	459.32
		综合布线系统					382058.19
本页小计							52531.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 81 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
578	030501005001	机柜	1. 名称: 22U(与监控合用机柜)	台	1	2450.33	2450.33
579	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称: 2~5FD弱电机柜9U 2. 规格:	台	4	1151.34	4605.36
580	030502008001	配线架	1. 名称: MDF配线架	架	1	1012.19	1012.19
581	030501005003	插箱、机柜、台架	1. 名称: 室内弱电配线箱 2. 规格:	台	9	466.51	4198.59
582	030501015001	交换机	1. 名称: 24口交换机	台	8	572.02	4576.16
583	030501015002	交换机	1. 名称: 24口POE交换机(监控用)	台	3	1452.02	4356.06
584	030505004001	功率放大器	1. 名称: 公共广播功放	台	1	1699.76	1699.76
585	030505004002	功率放大器	1. 名称: 教学广播功放	台	1	2853.36	2853.36
586	030505005001	扬声器	1. 名称: 壁挂扬声器	台	118	101.1	11929.8
587	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光警报器	个	8	241.56	1932.48
588	030904003001	按钮	1. 名称: 复位面板	个	8	77.48	619.84
589	030904003002	按钮	1. 名称: 残疾人求助按钮	个	16	83.67	1338.72
590	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 电话插座	个	80	34.99	2799.2
591	030502010002	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座	个	235	29.09	6836.15
592	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	435	8.58	3732.3
593	030501010001	路由器	1. 名称: 光猫（1光4电）	台	8	392.45	3139.6
594	030502011001	光纤接续盒	1. 名称: LIU--4口光纤连接盘	个	8	150.5	1204
本页小计							59283.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 82 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
595	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：室内彩色枪型IP网络摄像机 2. 规格：POE供电，1080P	台	143	481.85	68904.55
596	030506010002	监控摄像设备	1. 名称：室外彩色枪型IP网络摄像机 2. 规格：POE供电，1080P（外走廊为IP65）	台	13	481.85	6264.05
597	030412002002	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 材质：金属线槽 3. 规格：200*100	m	97.65	95.42	9317.76
598	030412002003	线槽	1. 名称：金属线槽150*75 2. 材质：金属线槽 3. 规格：150*75	m	465.04	73.62	34236.24
599	030412002004	线槽	1. 名称：PR50*25 2. 材质：塑料槽 3. 规格：50*25	m	174.31	19.86	3461.8
600	031301005002	支/吊架	1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件	kg	422.02	26.33	11111.79
601	030412001017	配管	1.名称:塑料管(暗配) 2.材质:PC 3.规格:DN20	m	4877.1	8.86	43211.11
602	030412001018	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm	m	184.82	14.22	2628.14
603	030412001019	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm	m	275.81	21.16	5836.14
604	030502005001	光缆	1. 规格：GYTS4	m	650.65	3.75	2439.94
本页小计							187411.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 83 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
605	030502003001	双绞线缆	1. 规格: UTP6 2. 敷设方式: MR/CC/WC	m	22204.82	5.2	115465.06
606	030502003002	双绞线缆	1. 规格: HYA-50-2*0.5 2. 敷设方式: MR/CC/WC	m	22.4	26.65	596.96
607	030412004008	配线	1. 规格: WDZ-RYJS-2X2.5	m	1761.62	6.92	12190.41
608	030412004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-4*1.5 3.材质:铜芯	m	479.78	14.82	7110.34
		给排水					356734.53
609	031001008001	塑料管	1.介质:雨水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN200 3.连接形式:粘接	m	3.79	107.48	407.35
610	031001008002	塑料管	1.介质:雨水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN160 3.连接形式:粘接	m	98.32	82.08	8070.11
611	031001008003	塑料管	1.介质:雨水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	1022.13	47.4	48448.96
612	031001008004	塑料管	1.介质:雨水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN75 3.连接形式:粘接	m	182.02	35.42	6447.15
613	031001008005	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	575.14	51.95	29878.52
本页小计							228614.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 84 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
614	031001008006	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN160 3.连接形式:粘接	m	18.61	79.24	1474.66
615	031001008007	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN75 3.连接形式:粘接	m	114.57	39.29	4501.46
616	031001008008	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN50 3.连接形式:粘接	m	56.23	27.74	1559.82
617	031001008009	塑料管	1.介质:废水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	41.88	51.95	2175.67
618	031001008010	塑料管	1.介质:废水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN75 3.连接形式:粘接	m	166.14	39.29	6527.64
619	031001008011	塑料管	1.介质:废水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN50 3.连接形式:粘接	m	2.48	27.74	68.8
620	031001008012	塑料管	1.介质:凝结水排水管道 2.材质、规格:PVC DN25 3.连接形式:粘接	m	99.09	14.55	1441.76
621	031001008013	塑料管	1.介质:凝结水排水管道 2.材质、规格:PVC DN40 3.连接形式:粘接	m	321.09	19.95	6405.75
本页小计							24155.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 85 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	44.77	213.49	9557.95
623	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	57.78	156.64	9050.66
624	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	69.01	126.66	8740.81
625	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	53	103.8	5501.4
本页小计							32850.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 86 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
626	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	25.9	70.61	1828.8
627	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	5.09	59.28	301.74
628	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	67.9	21.53	1461.89
629	031001008015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	118.18	22.32	2637.78
本页小计							6230.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 87 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
630	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	344.48	24.64	8487.99
631	031001008017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	2.15	30.04	64.59
632	031001008018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	158.73	36.68	5822.22
633	031001008019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	31.26	45.97	1437.02
本页小计							15811.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 88 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
634	031003006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:水箱1个，冲洗器1个， 防污器1个，存水弯等排水配件	组	112	468.72	52496.64
635	031003003001	洗脸盆	1.名称:台上洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:洗脸盆排水附件、水龙头	组	56	323.24	18101.44
636	031003006002	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷	组	8	594.45	4755.6
637	031003003002	洗脸盆	1.名称:挂壁式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:洗脸盆排水附件、水龙头	组	8	432.63	3461.04
638	031002001001	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	4	82.03	328.12
639	031002001002	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	3	330.42	991.26
640	031002001003	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65	个	2	167.92	335.84
641	031002001004	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	7	74.44	521.08
642	031002001005	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1	221.03	221.03
643	031002001006	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1	497.01	497.01
本页小计							81709.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 89 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
644	031002001007	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	2	34.71	69.42
645	031002001008	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	7	43.9	307.3
646	031002001009	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2	53.91	107.82
647	031002001010	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1	82.51	82.51
648	031002001011	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN20	个	2	67.51	135.02
649	031002001012	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1	83.94	83.94
650	031002001013	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN32	个	1	136.13	136.13
651	031002001014	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50	个	4	321.85	1287.4
652	031002011001	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.附件配置:闸阀2个，倒流防止器1个	个	1	1764.92	1764.92
653	031002011002	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN100 3.附件配置:闸阀2个，倒流防止器1个	个	2	2423.17	4846.34
654	031003014001	给、排水附件	1.类型:车库冲洗水龙头 2.规格:DN20	个	5	27.39	136.95
655	031003014002	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.型号:DN110	个	28	70.04	1961.12
本页小计							10918.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 90 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
656	031003014003	给、排水附件	1.类型:侧式雨水斗 2.型号:DN110	个	2	70.04	140.08
657	031003014004	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN50	个	1	21.59	21.59
658	031003014005	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN75	个	2	33.33	66.66
659	031003014006	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN100	个	6	42.86	257.16
660	031001002001	镀锌钢管	1.名称:压力排水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接	m	117.74	89.85	10578.94
661	031001002002	镀锌钢管	1.名称:压力排水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接	m	60.2	82.28	4953.26
662	030109001001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.型号:JYWQ65-25-13-1400-2.2(一用一备) 3.规格:Q=25m3/h, H=13m, N=2.2Kw	台	14	2081.44	29140.16
663	030109001002	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.型号:JYWQ80-40-15-1600-4 (一用一备) 3.规格:Q=40m3/h, H=15m, N=4.0Kw	台	4	2737.02	10948.08
664	031002001015	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80	个	9	237.81	2140.29
本页小计							58246.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 91 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
665	031002001016	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65	个	18	167.92	3022.56
666	031002001017	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65	个	18	190.95	3437.1
667	031002008001	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN65	个	18	268.3	4829.4
668	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	18	141.08	2539.44
669	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1	348.17	348.17
670	031301003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	17	290.12	4932.04
671	031301003003	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	37	247.03	9140.11
672	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN32	个	3	201.59	604.77
673	031301003005	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100	个	2	487.55	975.1
674	031301003006	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80	个	7	399.84	2798.88
675	031301003007	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50	个	3	310.77	932.31
		消防部分					1242986.25
		应急照明系统					219727.61
676	030402011045	成套配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱ALEa 2. 规格: 详见设计系统图	台	1	2809.49	2809.49
本页小计							36369.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 92 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
677	030402011046	成套配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱ALEb 2. 规格: 详见设计系统图	台	1	2809.49	2809.49
678	030402011047	成套配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱ALEc 2. 规格: 详见设计系统图	台	1	2809.49	2809.49
679	030402011048	成套配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱ALEd 2. 规格: 详见设计系统图	台	1	2809.49	2809.49
680	030412002005	线槽	1. 名称: 金属线槽150*75 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 150*75	m	64.94	73.62	4780.88
681	030412001020	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	3110.96	17.16	53384.07
682	030412001021	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:SC 3.规格:DN25mm	m	8.31	22.87	190.05
683	030412004010	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-1.5 3.材质:铜芯	m	6263.72	6.34	39711.98
684	030412004011	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	6263.72	7.65	47917.46
685	030412004012	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯	m	51.59	7.87	406.01
686	030413002002	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示灯E(A型中型) 2. 型号: DS24V TY-BLJC-1LROE III 4W06B	套	57	76.54	4362.78
本页小计							159181.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 93 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
687	030413002003	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示灯S(A型中型) 2. 型号: DS24V TY-BLJC-1LROE III 4W06B	套	12	76.54	918.48
688	030413002004	装饰灯	1. 名称: 楼层显示灯(A型中型) 2. 型号: DS24V 1X3W	套	29	95.16	2759.64
689	030413002005	装饰灯	1. 名称: 集中电源消防应急照明灯 2. 型号: DS24V TY-ZFJC-E10W	套	235	133.01	31257.35
690	030413002006	装饰灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯,	套	35	111.02	3885.7
691	030413002007	装饰灯	1. 名称: 向右(左)疏散指示灯(A型中型) 2. 型号: DS24V 1X2.5W	套	139	90.48	12576.72
692	030413002008	装饰灯	1. 名称: 双向疏散指示灯(A型中型) 2. 型号: DS24V 1X2.5W	套	11	90.48	995.28
693	030413002009	装饰灯	1. 名称: 地面疏散指示灯(A型中型) 2. 型号: DS36V 1X2.5W	套	34	112.29	3817.86
694	030416012001	事故照明切换系统	1.名称:事故照明切换装置调试	系统	1	1525.39	1525.39
		火灾自动报警系统					244480.69
695	030405014001	端子箱	1. 名称: 消防接线端子箱 2. 规格: 600*500*300	台	1	286.45	286.45
696	030904009001	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器	台	1	4181.11	4181.11
本页小计							62203.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 94 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
697	030412003008	桥架	1. 名称: 消防桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架	m	45	148.67	6690.15
698	030412001022	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	2316.51	26.5	61387.52
699	030412001023	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN25mm	m	1402.82	31.97	44848.16
700	030411004001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-KVV-7*1.5	m	37.29	21.83	814.04
701	030411004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-KVV-4*1.5	m	62.41	13.59	848.15
702	030411004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5	m	2983.28	4.22	12589.44
703	030411004004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVVP-2*1.5	m	639.58	8.79	5621.91
704	030411004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS-2*1.5	m	553.16	6.08	3363.21
705	030411004006	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-BVR-4	m	3207.77	6.31	20241.03
本页小计							156403.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 95 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
706	030907005001	隔离器	1. 名称: 短路隔离器 2. 类型: 输出模块	个	26	187.55	4876.3
707	080903008001	重复显示器	1.名称:火灾显示盘	台	3	1741.83	5225.49
708	030904003003	按钮	1. 名称: 消火栓启泵按钮	个	60	207.86	12471.6
709	030904003004	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮	个	25	93.41	2335.25
710	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:	个	236	101.33	23913.88
711	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:	个	12	101.33	1215.96
712	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话（分机）	个	13	145.27	1888.51
713	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器 2.功率:GRT3XM-01	个	31	102.55	3179.05
714	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	26	241.56	6280.56
715	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块	个	10	187.55	1875.5
716	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块	个	26	193.46	5029.96
717	030904007003	消防模块	1.名称:输出模块	个	2	193.46	386.92
718	030904007004	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	59	253.06	14930.54
		气体灭火控制系统					14370.17
719	030412001024	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	148.19	17.16	2542.94
720	030411004007	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZB1N-BYJR-1.5	m	119.17	3.27	389.69
本页小计							86542.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 96 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
721	030411004008	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZB1N-BYJR-4	m	91.42	4.77	436.07
722	030904015001	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.规格:JB-QBL-QM210	台	1	4422.01	4422.01
723	030904001003	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:JTW-GD-930	个	5	107.81	539.05
724	030904001004	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:JTW-ZD-920	个	7	109.41	765.87
725	030904001005	气体释放警报器	1.名称:气体释放警报器	个	6	215.03	1290.18
726	030904003005	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:QM-AN-965（965K）	个	6	180.94	1085.64
727	030904004003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:SG-993	个	12	241.56	2898.72
		电气火灾监控系统					14406.54
728	030412001025	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	254.12	17.16	4360.7
729	030411004009	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYJS-2*1.5	m	263.68	4.93	1299.94
730	030904007005	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块	个	10	510.49	5104.9
本页小计							22203.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 97 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
731	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称:剩余电流传感器	个	10	166.5	1665
732	030907004001	温度传感器	1.名称:温度传感器	个	10	197.6	1976
		消防电源监控系统					21959.25
733	030412001026	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm	m	331.65	21.16	7017.71
734	030411004010	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5	m	342.34	4.22	1444.67
735	030411004011	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-BV-2.5	m	668.11	4.13	2759.29
736	030904007006	电源监控模块	1.名称:电源监控模块	个	14	450.49	6306.86
737	030907003001	电源监控探测器	1.名称:电源监控探测器	个	14	316.48	4430.72
		防火门监控系统					22932.42
738	030906001001	防火门监控主机	1.名称:防火门监控器	台	1	3819.99	3819.99
739	030906003001	监控模块	1.名称:监控模块	个	14	275.3	3854.2
740	030906003002	监控模块	1.名称:门磁开关	个	22	251.09	5523.98
741	030412001027	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	262.29	17.16	4500.9
742	030411004012	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5	m	273.24	4.22	1153.07
743	030412004013	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	533.37	7.65	4080.28
		CO浓度监控系统					19670.99
本页小计							48532.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 98 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
744	030904001006	点型探测器	1.名称:CO浓度探测器 2.规格:RXPF-CO	个	14	379.04	5306.56
745	030904015002	浓度控制器	1.名称:浓度控制器 2.规格:RXPF-KQ	台	2	2039.99	4079.98
746	030904015003	CO浓度监控器主机	1.名称:CO浓度监控器主机 2.规格:RXPF-C300	台	1	4359.99	4359.99
747	030412001028	配管	1.名称:镀锌管（暗配） 2.材质:SC 3.规格:DN15mm	m	312.78	14.93	4669.81
748	030411004013	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVS-2*1.5	m	324.2	3.87	1254.65
		消火栓系统					354658.79
749	030901002001	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽式连接	m	20.73	219.19	4543.81
750	030901002002	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接	m	71.52	145.12	10378.98
751	030901002003	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接	m	769.29	96.37	74136.48
752	030901002004	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接	m	117.86	72.61	8557.81
本页小计							117288.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 99 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
753	030901002005	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	0.5	43.43	21.72
754	030901010001	室内消火栓	1.名称:单栓薄型消火栓 2.规格与型号：均配SN65消火栓(19mm水枪,L=25m水龙带)、30m长消防软管卷盘(当量喷嘴直径6mm喷枪,JPS1.6-19卷盘)和消防按钮，配置要求详见图纸。	套	60	1509.44	90566.4
755	030901010002	室内消火栓	1.名称:试压消火栓 2.规格与型号：SN65，配置要求详见图纸。	套	1	173.05	173.05
756	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:一个灭火器放置箱放置2具MF/ABC4	组	63	288.8	18194.4
757	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:一个灭火器放置箱放置2具MF/ABC5	组	28	321.64	9005.92
758	031002001018	管道支架	1.名称:管道支架	kg	1177.99	27.11	31935.31
759	030109001003	离心式泵	1.名称:室外消火栓系统加压泵 2.规格:Q=40L/s H=0.40MPa N=22W(一用一备)	台	2	7737.33	15474.66
本页小计							165371.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 100 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
760	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂式超细干粉自动灭火装置 2.型号、规格:FZX-ACT12/1.2（贮压式超细 ABC 干粉）	套	10	1699.91	16999.1
761	030902009002	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5 柜式	套	2	10678.77	21357.54
762	031003003003	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	21	444.43	9333.03
763	031003003004	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200	个	7	1031.76	7222.32
764	031003003005	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	7	637.59	4463.13
765	031003003006	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	9	448.15	4033.35
766	031003003007	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	3	167.92	503.76
767	031003003008	消声止回阀	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150	个	2	1348.15	2696.3
768	031003003009	消声止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150	个	2	1348.15	2696.3
769	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	1	82.03	82.03
770	031003008001	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200	组	2	1640.41	3280.82
本页小计							72667.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 101 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
771	031002002001	水锤消除器	1.名称:水锤消除器	个	2	1262.87	2525.74
772	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表	台	9	141.08	1269.72
773	030601005001	压力开关	1.名称:压力开关	台	2	217.9	435.8
774	031002008002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150	根	2	513.45	1026.9
775	031002008003	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200	根	2	818.55	1637.1
776	031002003001	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN65	个	1	394.7	394.7
777	031002003002	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100	个	4	487.55	1950.2
778	031002003003	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	7	610.34	4272.38
779	031002003004	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200	个	7	784.29	5490.03
		喷淋系统					330779.79
780	030901002006	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN250 3.连接形式:沟槽式连接	m	7.22	273.84	1977.12
781	030901002007	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽式连接	m	149.68	219.19	32808.36
782	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接	m	13.57	145.12	1969.28
本页小计							55757.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 102 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
783	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽式连接	m	12.81	122.47	1568.84
784	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接	m	71	96.54	6854.34
785	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽式连接	m	44.33	75.51	3347.36
786	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接	m	52.94	64.77	3428.92
787	030901001006	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	m	366.14	63.62	23293.83
788	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	m	243.7	54.69	13327.95
789	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	366.66	46.24	16954.36
本页小计							68775.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 103 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
790	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	180.33	39.51	7124.84
791	031002001019	管道支架	1.名称:管道支架	kg	696.85	27.11	18891.6
792	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型喷头 2.材质、型号、规格:DN25	个	370	44.37	16416.9
793	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂型喷头 2.材质、型号、规格:DN25	个	33	44.3	1461.9
794	030109001004	离心式泵	1.名称:喷淋系统加压泵 2.规格:Q=70L/s H=0.46MPa N=75kW(一用一备)	台	2	20387.21	40774.42
795	030903008001	泡沫液贮罐	1.质量/容量:自喷泡沫罐 2.型号、规格:容积 3.0m³，配比 6%	台	1	20035.48	20035.48
796	030903007001	泡沫比例混合器	1.类型:泡沫比例混合器 2.型号、规格:6%混合比	台	2	22416.54	44833.08
797	031003003010	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN250	个	4	1850.89	7403.56
798	031003003011	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200	个	7	1031.76	7222.32
799	031003003012	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	1	637.59	637.59
800	031003003013	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	448.15	896.3
本页小计							165697.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 104 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
801	031003003014	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1	365.76	365.76
802	031003003015	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	6	167.92	1007.52
803	031003003016	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	10	74.44	744.4
804	031003003017	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	5	56.83	284.15
805	031003003018	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	6	39.81	238.86
806	031003002001	阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200	个	2	1862.23	3724.46
807	031003002002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1	254.4	254.4
808	031002002002	阀门	1.名称:信号阀 2.规格:DN200	个	2	2939.22	5878.44
809	031002001020	金属阀门	1.类型:泡沫液控制阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1	749.74	749.74
810	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN200	组	2	5116.14	10232.28
811	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.组装形式:压力表、阀门、试水接头	套	3	216.38	649.14
812	031002002003	阀门	1.名称:泄水阀 2.规格:DN50	个	1	187.97	187.97
813	031002002004	阀门	1.名称:泄压阀 2.规格:DN100	个	3	2289.36	6868.08
本页小计							31185.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 105 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
814	031002002005	带短管甲乙阀门	1.名称:水锤消除器	个	1	1374.37	1374.37
815	031002006001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200	组	2	1640.41	3280.82
816	031002006002	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250	组	2	2475.56	4951.12
817	031002008004	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200	根	2	818.55	1637.1
818	031002008005	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250	根	2	1047.58	2095.16
819	030601005002	压力开关	1.名称:压力开关	台	2	217.9	435.8
820	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关	台	1	468.61	468.61
821	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	3	408.85	1226.55
822	031002003006	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN65	个	3	394.7	1184.1
823	031002003007	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100	个	4	487.55	1950.2
824	031002003008	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	7	610.34	4272.38
825	031002003009	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200	个	7	784.29	5490.03
		暖通部分					250706.06
826	030405015002	风扇	1.名称:卫生间排气扇P1 2.规格:风量:600CMH,功率:0.10kw.余压:220Pa	台	72	300.89	21664.08
本页小计							50030.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 106 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
827	030108001001	风机	1. 名称: 补风风机 2. 型号: SYF-1~2 3. 规格: L=38106 CMH,H=3911PA,N=15KW	台	2	7412.57	14825.14
828	030108001002	风机	1. 名称: 柜式排烟风机 2. 型号: PYF-1~2 3. 规格: L=40150 CMH,H=1371PA,N=24KW	台	2	20117.18	40234.36
829	030108001003	风机	1. 名称: 轴流排风机 2. 型号: PF-1 3. 规格: 风量:3368CMH ，功率:0.37kw，余压:373Pa	台	1	1640.56	1640.56
830	030108001004	风机	1. 名称: 轴流排风机 2. 型号: PF-2 3. 规格: 风量:1650CMH，功率:0.12kw，余压:232Pa	台	1	1480.93	1480.93
831	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 800*800 4. 板材厚度: 1	m2	2.56	116.63	298.57
832	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 1000*1000 4. 板材厚度: 1	m2	1.59	116.63	185.44
本页小计							58665

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 107 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
833	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：1250*500 4. 板材厚度：1.2	m2	35.98	137.23	4937.54
834	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：1400*400 4. 板材厚度：1.2	m2	87.6	150.62	13194.31
835	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：1650*350 4. 板材厚度：1.5	m2	437.71	159.72	69911.04
836	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：300*250 4. 板材厚度：0.5	m2	133.38	161.1	21487.52
837	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：315*315 4. 板材厚度：0.5	m2	9.84	161.1	1585.22
838	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：355*250 4. 板材厚度：0.5	m2	3.99	161.1	642.79
839	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：400*250 4. 板材厚度：0.6	m2	0.17	126.83	21.56
本页小计							111779.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 108 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
840	030703019001	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：1250*500	m2	2.1	427.3	897.33
841	030703019002	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：1400*400	m2	2.88	427.3	1230.62
842	030703019003	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：300*250	m2	15.84	427.3	6768.43
843	030703019004	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：315*315	m2	0.5	427.3	213.65
844	030703019005	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：355*250	m2	0.48	427.3	205.1
845	030703019006	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：800*800	m2	0.64	427.3	273.47
846	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：1250*500	m2	2.72	229.59	624.48
847	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：1400*400	m2	1.4	229.59	321.43
848	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：1650*350	m2	3.36	229.59	771.42
849	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：常闭电动排风风口（带调节阀） 2. 类型：排风风口 3. 规格：300*300	个	4	349.75	1399
850	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 类型：风口 3. 规格：355*355	个	3	126.75	380.25
本页小计							13085.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 109 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
851	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 类型：风口 3. 规格：1500*1120	个	4	547.9	2191.6
852	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 类型：风口 3. 规格：500*300	个	15	121.75	1826.25
853	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 类型：风口 3. 规格：500*550	个	2	189.24	378.48
854	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 类型：风口 3. 规格：1050*1800	个	1	748.69	748.69
855	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 类型：风口 3. 规格：1300*1500	个	1	771.09	771.09
856	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 类型：风口 3. 规格：1500*1600	个	1	864.15	864.15
857	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 类型：风口 3. 规格：400*250	个	1	102.38	102.38
858	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：1250*500	个	1	1324.87	1324.87
本页小计							8207.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 110 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
859	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：1650*350	个	1	758.69	758.69
860	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：800*800	个	1	1006.96	1006.96
861	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：1400*400	个	2	778.96	1557.92
862	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：1000*1000	个	1	1168.67	1168.67
863	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：1400*400	个	3	778.96	2336.88
864	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：300*250	个	24	250.78	6018.72
865	030703001008	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：315*315	个	1	276.78	276.78
866	030703001009	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：355*250	个	1	260.78	260.78
本页小计							13385.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 111 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
867	030703001010	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 类型: 阀门 3. 规格: 300*250	个	24	170.05	4081.2
868	030703001011	碳钢阀门	1. 名称: 电动排烟防火阀 2. 类型: 防火阀 3. 规格: 1650*350	个	5	758.69	3793.45
869	030703013001	不锈钢风帽	1.名称:无动力拔气风帽 2.型号、规格:F-FM-WM400 3.其它:详见图集23J916-1 P59	个	6	836.24	5017.44
870	010803002001	挡烟垂壁	1.门洞口尺寸:电动活动式挡烟垂壁 2.门材质:防火布+ 电机、控制盒，平时收进吊顶，火灾自动下落 3.其它:底部距地2330mm	m2	10.99	714.22	7849.28
871	010803002002	挡烟垂壁	1.门洞口尺寸:固定式挡烟垂壁 2.门材质:6~8mm夹丝防火玻璃 +铝合金框架 3.其它:底部距地3180mm	m2	7.9	402.22	3177.54
		人防					268691.12
		人防电					96202.25
872	030402011049	成套配电箱	1. 名称: 人防区市政电源配电箱RF1 2. 规格: 安装容量58KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	3300.43	3300.43
本页小计							27219.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 112 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
873	030402011050	成套配电箱	1. 名称：双电源配电箱D1 2. 规格：安装容量32.6KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	3796.05	3796.05
874	030402011051	成套配电箱	1. 名称：双电源配电箱D2 2. 规格：安装容量27.5KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	3796.05	3796.05
875	030402011052	成套配电箱	1. 名称：进风机控制箱Df1 2. 规格：安装容量3.7KW 3. 参数：详见设计系统图	台	2	1605.61	3211.22
876	030402011053	成套配电箱	1. 名称：排风机控制箱Df2 2. 规格：安装容量3.3KW 3. 参数：详见设计系统图	台	2	1494.61	2989.22
877	030402011054	成套配电箱	1. 名称：警报器房配电箱DJB 2. 规格：安装容量 KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1344.61	1344.61
878	030402011055	成套配电箱	1. 名称：第一/二防护单元战时配电箱K 2. 规格：安装容量1KW 3. 参数：详见设计系统图	台	2	1144.61	2289.22
879	030412002006	线槽	1. 名称：封闭防火金属线槽 2. 材质：金属线槽 3. 规格：200*100	m	294.87	95.42	28136.5
本页小计							45562.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 113 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
880	031301005003	支/吊架	1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件	kg	221.15	26.33	5822.88
881	030412001029	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	84.92	26.5	2250.38
882	030412001030	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN25mm	m	132.64	31.97	4240.5
883	030412001031	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN32mm	m	3.53	38.18	134.78
884	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*2.5	m	101.62	15.32	1556.82
885	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4	m	84.16	28.53	2401.08
886	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-5x16	m	16.66	90.76	1512.06
887	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4*25+1*16	m	73.29	114.55	8395.37
888	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4*50+1*25	m	58.98	147.7	8711.35
889	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-5×1.5	m	291.64	15.01	4377.52
890	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KVV-8×1.0	m	80.11	15.38	1232.09
本页小计							40634.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 114 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
891	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KVV-12×1.0	m	11.98	18.85	225.82
892	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-12×1.5	m	101.7	23.66	2406.22
893	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KVV-22×1.0	m	80.11	28.05	2247.09
894	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KVV-24×1.0	m	11.98	34.54	413.79
895	030413014005	插座	1. 名称: 滤毒室二三孔插座 2. 规格: 10A	套	5	20.04	100.2
896	030413014006	插座	1. 名称: 密闭门内侧二三孔插座 2. 规格: 10A	套	5	20.04	100.2
897	030413014007	插座	1. 名称: 其他房间二三孔插座 2. 规格: 10A	套	2	20.04	40.08
898	030413014008	插座	1. 名称: 二三孔插座 2. 规格: 10A	套	26	20.04	521.04
899	030405013001	小电器	1.名称:门铃	个	2	23.34	46.68
900	030405013002	小电器	1.名称:抗爆门铃按钮	个	2	120.27	240.54
901	030412006004	接线盒	1.名称:开关(插座)盒	个	42	8.63	362.46
		人防水					7396.4
902	031001002003	镀锌钢管	1.名称:排水管道 2.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接	m	83.71	60.35	5051.9
本页小计							11756.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 115 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
903	031002001021	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	2	74.44	148.88
904	031003014007	给、排水附件	1名称：防爆地漏 2材质：不锈钢 3规格：FBD80	个	11	54.19	596.09
905	031003014008	给、排水附件	1名称：普通地漏 2材质：塑料 3规格：DN80	个	3	33.33	99.99
906	031002003010	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 DN114 2.具体做法详见图纸	个	1	290	290
907	031002003011	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 DN50 2.具体做法详见图纸	个	6	201.59	1209.54
		人防暖通					165092.47
908	030108001005	风机	1. 名称: 电动脚踏两用风机(第一防护单元) 2. 型号: DJF-1 3.. 规格: 电动:n=3000转/分,P=1.1kW; 清洁:L=2000m3/h,H=764Pa; 滤毒:L=1050m3/h,H=1500Pa; 脚踏:n=2750转/分; 清洁:L=2000m3/h,H=600Pa; 滤毒:L=1050m3/h,H=1450Pa;	台	2	3302.69	6605.38
本页小计							8949.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 116 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
909	030108001006	风机	1. 名称: 电动脚踏两用风机(第二防护单元) 2. 型号: DJF-1 3. 规格: 电动:n=3000转/分,P=1.1kW; 清洁:L=2150m3/h,H=850Pa; 滤毒:L=1000m3/h,H=1550Pa; 脚踏:n=2750转/分; 清洁:L=2150m3/h,H=650Pa; 滤毒:L=1000m3/h,H=1500Pa;	台	3	3447.48	10342.44
910	030108001007	风机	1. 名称: 电动混流风机(第一防护单元) 2. 型号: SWFG1-I No4.5 3. 规格: L=3800M/H,P=1.1KW,H=400PA,N=1450转/分	台	1	2032.16	2032.16
911	030108001008	风机	1. 名称: 电动混流风机(第二防护单元) 2. 型号: SWFG1-I No4.5 3. 规格: L=6100M/H,P=2.2KW,H=530PA,N=1450转/分	台	1	5913.75	5913.75
本页小计							18288.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 117 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
912	030701010001	过滤器	1. 名称: 过滤吸收器(包含橡胶套管) 2. 型号: RFP-1000 3. 规格: L=1000M/H3,H<85 MMHO2	台	5	6135.5	30677.5
913	030701002001	除尘设备	1. 名称: 油网除尘器(第一防护单元) 2. 型号: LWP-X管式 3. 规格: 共四片每片风量:L<1600M/H3	台	1	1747.4	1747.4
914	030701002002	除尘设备	1. 名称: 油网除尘器(第二防护单元) 2. 型号: LWP-X立式 3. 规格: 每片风量:L<1600M/H3	台	5	2080.18	10400.9
915	030702001010	碳钢通风管道	1. 材质: 3MM钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 600*300 4. 板材厚度: 0.6	m2	9.16	102.04	934.69
916	030702001011	碳钢通风管道	1. 材质: 3MM钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 800*300 4. 板材厚度: 0.75	m2	15.19	102.04	1549.99
917	030702001012	碳钢通风管道	1. 材质: 3MM钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 800*800 4. 板材厚度: 0.75	m2	23.36	102.04	2383.65
918	030702006001	玻璃钢通风管道	1. 形状: 矩形 2. 规格: 400*200 3. 板材厚度: 4	m2	32.69	103.4	3380.15
本页小计							51074.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 118 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
919	030702006002	玻璃钢通风管道	1. 形状：矩形 2. 规格：400*300 3. 板材厚度：4	m2	20.05	103.4	2073.17
920	030702006003	玻璃钢通风管道	1. 形状：矩形 2. 规格：500*200 3. 板材厚度：4	m2	11.11	103.4	1148.77
921	030702006004	玻璃钢通风管道	1. 形状：矩形 2. 规格：500*300 3. 板材厚度：4	m2	10.81	103.4	1117.75
922	030702006005	玻璃钢通风管道	1. 形状：矩形 2. 规格：600*300 3. 板材厚度：5	m2	37.1	89.48	3319.71
923	030702006006	玻璃钢通风管道	1. 形状：矩形 2. 规格：800*300 3. 板材厚度：5	m2	52.44	89.48	4692.33
924	030702001013	碳钢通风管道	1. 材质：3MM钢板 2. 形状：圆形 3. 规格：300 4. 板材厚度：0.5	m2	5.81	175.05	1017.04
925	030702001014	碳钢通风管道	1. 材质：3MM钢板 2. 形状：圆形 3. 规格：400 4. 板材厚度：0.5	m2	30.09	151.52	4559.24
926	030702001015	碳钢通风管道	1. 材质：3MM钢板 2. 形状：圆形 3. 规格：500 4. 板材厚度：0.6	m2	13.09	124.45	1629.05
927	030702001016	碳钢通风管道	1. 材质：3MM钢板 2. 形状：圆形 3. 规格：600 4. 板材厚度：0.6	m2	12.63	124.45	1571.8
928	030702006007	玻璃钢通风管道	1. 形状：圆形 2. 规格：400 3. 板材厚度：4	m2	4.64	117.9	547.06
929	030702006008	玻璃钢通风管道	1. 形状：圆形 2. 规格：500 3. 板材厚度：4	m2	12.72	117.9	1499.69
本页小计							23175.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 119 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
930	030703019007	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：300	m2	1.32	384.2	507.14
931	030703019008	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：500	m2	0.63	384.2	242.05
932	030702009004	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：500*200	m2	0.3	229.59	68.88
933	030702009005	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：600*300	m2	0.91	229.59	208.93
934	030702009006	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：800*300	m2	2.05	229.59	470.66
935	030703020001	消声器	1. 名称：消声器 2. 规格：600*300 L=1200MM	个	1	1902.17	1902.17
936	030703020002	消声器	1. 名称：消声器 2. 规格：800*300 L=1200MM	个	1	1902.17	1902.17
937	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百页排风口 2. 类型：风口 3. 规格：400*300	个	15	126.75	1901.25
938	030703001012	碳钢阀门	1. 名称：消声百叶回风窗（带70℃防火阀） 2. 类型：百叶回风窗 3. 规格：800*250	个	2	532.44	1064.88
939	030703001013	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：防火阀 3. 规格：400*200	个	2	224.78	449.56
940	030703001014	碳钢阀门	1. 名称：插板阀 2. 类型：插板阀 3. 规格：600*300	个	1	433.8	433.8
本页小计							9151.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 120 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
941	030703001015	碳钢阀门	1. 名称: 插板阀 2. 类型: 插板阀 3. 规格: 800*800	个	2	613.8	1227.6
942	030703001016	碳钢阀门	1. 名称: 调节阀 2. 类型: 调节阀 3. 规格: D400	个	2	414.92	829.84
943	030703001017	碳钢阀门	1. 名称: 双连杆手电动密闭阀门 2. 类型: 阀门 3. 规格: 400	个	6	1672.76	10036.56
944	030703001018	碳钢阀门	1. 名称: 双连杆手电动密闭阀门 2. 类型: 阀门 3. 规格: 500	个	6	2077.7	12466.2
945	030703001019	碳钢阀门	1. 名称: 双连杆手电动密闭阀门 2. 类型: 阀门 3. 规格: 600	个	2	3123.48	6246.96
946	030703001020	碳钢阀门	1. 名称: 自动排气阀门 2. 类型: 自动排气阀门 3. 规格: YF-DG250	个	5	1178.62	5893.1
947	030703024001	人防其他部件	1.名称:测压装置 2.型号:DN15热镀锌钢管	套	2	1486.74	2973.48
948	030703024002	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管 2.类型:DN32热镀锌钢管,设球阀	套	2	502.85	1005.7
949	030703024003	人防其他部件	1.名称:滤尘器压差测量管 2.类型:DN15热镀锌钢管,设球阀	套	4	452.85	1811.4
950	030703024004	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.类型:DN15热镀锌钢管,设球阀	套	2	442.85	885.7
951	030703024005	人防其他部件	1.名称:洗消管 2.类型:3mm厚钢管DN75	套	2	712.85	1425.7
本页小计							44802.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 121 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
952	030703024006	人防其他部件	1.名称:风量测量装置 D400	套	2	1511.16	3022.32
953	030703024007	人防其他部件	1.名称:阻力测量管 D4紫铜管=2MM	套	10	732.37	7323.7
954	030703024008	人防其他部件	1.名称:增压管 2.型号:DN25热镀锌钢管,设球阀	套	2	824.55	1649.1
		屋面光伏发电					
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼A栋安装（补充送审）					47022.79
		电气部分					7554.93
955	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 二层~五层应急照明配电总箱2~5ALE 2. 规格: 安装容量3KW 3. 参数：详见设计系统图	台	4	1431.41	5725.64
956	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 二层应急照明配电总箱2ALE2 2. 规格: 安装容量6KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1829.29	1829.29
		停车场管理系统					31039.39
957	030904008001	停车场识别设备安装	车牌识别一体机，含摄像机、识别单元、补光灯；立杆安装（入口+出口）	台	2	1153.31	2306.62
958	030904008002	电动道闸（挡车器）安装	智能挡车器，直杆道闸，含底座固定、（1进1出）	台	2	5433.01	10866.02
959	030904008003	出入口显示屏安装	LED出入口显示屏，立杆安装，（入口1台，出口1台）	台	2	4309.47	8618.94
本页小计							41341.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 122 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
960	030904008004	对讲分机安装	出入口对讲分机，立杆安装（每安全岛2台）	台	2	162.13	324.26
961	030904008005	设备机箱安装	安全岛配电箱（设备机箱），箱内端子、接线，基础固定	台	1	1796.07	1796.07
962	030904008006	地感线圈安装	地感线圈，埋设、封胶（每车道2套，2车道合计4套）	套	4	534.39	2137.56
963	030502008001	配线架	集线器，机柜内安装	个	1	370.52	370.52
964	030904008007	停车场管理主机安装	停车场管理对讲主机	台	1	937.04	937.04
965	030904008008	管理电脑安装	管理工作站电脑，操作系统、客户端软件安装调试	台	1	2306.98	2306.98
966	030412001001	配管	1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:DN25	m	28.2	20.93	590.23
967	030502003001	双绞线缆	1. 规格: UTP6 2. 敷设方式: MR/CC/WC	m	16	5.2	83.2
968	030412004001	配线	1.名称:电源线路 2.型号:RVV-3x1.5	m	32	7.59	242.88
969	030412004002	配线	1.名称:电源线路 2.型号:RVV-4x1.5	m	32	10.25	328
970	010502004001	设备基础	砼C25设备基础	m3	0.32	409.59	131.07
		应急照明系统					8428.47
971	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱-ALE1a/-ALE2a 2. 规格: 详见设计系统图	台	2	2809.49	5618.98
本页小计							14866.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 123 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
972	030402011004	成套配电箱	1. 名称：应急照明集中电源箱2ALE2a 2. 规格：详见设计系统图	台	1	2809.49	2809.49
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋					9634212.26
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋土建					8168888.24
	A.1	土石方工程					10257.02
973	010102001001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2m内一、二类土 2.机械为主，人工为辅	m3	44.73	8.78	392.73
974	010102001002	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2m内一、二类土 桩间土方 2.机械为主，人工为辅	m3	30.74	10.09	310.17
975	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方 2m内一、二类土土桩间土方 2.机械为主，人工为辅	m3	278.37	8.68	2416.25
976	010102002002	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方 2m内一、二类土 2.机械为主，人工为辅	m3	12.81	9.95	127.46
977	010102007001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	252.38	19.96	5037.5
978	010103002001	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	76.41	25.82	1972.91
	A.3	桩基工程					787642
本页小计							13066.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 124 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
979	010302002001	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK800 2.桩径：D800 3.桩长：H=18~22m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	261.38	1233.83	322498.49
980	010302002002	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK800 2.桩径：D800　空桩 3.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	7.84	712.95	5589.53
981	010302002003	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1000 2.桩径：D1000 3.桩长：H=18~22m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	141.37	1162.34	164320.01
982	010302002004	灌注桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1000 2.桩径：D1000 空桩 3.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	4.24	641.47	2719.83
983	010302002005	灌注桩-静载试桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK800 2.桩径：D800 3.桩长：H=18~22m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	20.11	1233.83	24812.32
本页小计							519940.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 125 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
984	010302002006	灌注桩-静载试桩	1.钻（冲）孔灌注桩-ZK1000 2.桩径：D1000 3.桩长：H=18~22m 4.桩身混凝土：C35 P8 5.泥浆罐车泥浆运输，运距：投标人综合考虑	m3	15.71	1162.34	18260.36
985	010302005001	截(凿)桩头	1、凿桩头 2、自卸汽车运石方 运距：投标人综合考虑	m3	10.97	446.04	4893.06
986	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.直径0.8m钢护筒埋设、拆除 2.护筒长度3m、壁厚16mm	m	560	303.69	170066.4
987	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1.直径1m钢护筒埋设、拆除 2.护筒长度3m、壁厚16mm	m	200	372.41	74482
	A.4	砌筑工程					407215.83
988	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	234.2	626.07	146625.59
989	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	41.28	648.27	26760.59
本页小计							441088

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 126 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
990	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	484.33	462.05	223784.68
991	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	21.74	462.05	10044.97
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					2893295.61
992	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度:C20 2.预拌现浇（泵送）	m3	5.69	431.83	2457.11
993	010502003001	桩承台	1.混凝土强度:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	25.39	448.22	11380.31
994	010502005001	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	67.78	444.94	30158.03
995	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	223.67	565.93	126581.56
996	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	458.83	461.19	211607.81
997	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	450.06	463.04	208395.78
998	010502020001	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.预拌现浇（泵送）	m3	22.72	522.69	11875.52
本页小计							836285.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 127 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
999	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.预拌现浇	m3	69.85	616.96	43094.66
1000	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.预拌现浇	m3	17.77	524.59	9321.96
1001	010502025001	零星现浇构件	1.压顶 2.混凝土强度:C25 3.预拌现浇	m3	26.89	688.71	18519.41
1002	010502025002	零星现浇构件	1.反檐、栏板 2.混凝土强度:C25 3.预拌现浇	m3	101.83	594.16	60503.31
1003	010502025003	零星现浇构件	1.反檐 2.混凝土强度:C20 3.预拌现浇	m3	7.38	575.98	4250.73
1004	010502031001	坡道	1.位置：坡道1 2.素土夯实 3.300厚砾石（粒径10~40）灌M2.5混合砂浆，宽出面300 4.100厚C20混凝土 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面. 7.8~12厚600*600防滑砖面层，横向铺配套防滑条地砖中距300，专用擦缝剂擦缝	m2	11.63	221.4	2574.88
本页小计							138264.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 128 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1005	010502032001	台阶	1.位置：台阶1 2.素土夯实 3.300厚砾石（粒径10~40）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 4.100厚C20钢筋混凝土垫层（内配C8@200双向钢筋） 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面 7.8~12厚600*300地砖面层，专用擦缝剂擦缝	m2	27.22	361.18	9831.32
1006	010502033001	后浇带	1.混凝土强度等级:C30(膨胀混凝土) 2.预拌现浇（泵送）	m3	14.58	580.89	8469.38
1007	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	18.66	34.57	645.08
1008	010505002001	基础模板	1.桩承台模板	m2	71.39	54.11	3862.91
1009	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	564.75	66.12	37341.27
1010	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	1.6	60.45	96.72
1011	010505004002	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	82.9	66.11	5480.52
1012	010505004003	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.8内	m2	28.12	64.9	1824.99
1013	010505004004	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.8外	m2	1365.94	70.6	96435.36
1014	010505004005	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	41.92	73.04	3061.84
本页小计							167049.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 129 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1015	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度 3.9m	m2	2978.66	77.5	230846.15
1016	010505006002	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度 3.9m	m2	1055.99	84.32	89041.08
1017	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	1432.33	66.66	95479.12
1018	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.9m	m2	2782.64	75.47	210005.84
1019	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 直形	m2	78.64	250.23	19678.09
1020	010505011001	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.2内	m2	827.64	77.56	64191.76
1021	010505013001	过梁模板	1.过梁模板	m2	233.81	55.31	12932.03
1022	010505014001	零星现浇构件模板	1.压顶、扶手模板	m2	261.14	89.9	23476.49
1023	010505014002	零星现浇构件模板	1.栏板、反檐模板	m2	1159.31	70.98	82287.82
1024	010505019001	后浇带模板	1.有梁板模板 支模高度3.9m	m2	134.2	75.47	10128.07
1025	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.002	4364.77	8.73
1026	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ25内 (含设计要求的钢筋接头)	t	8.451	4265.49	36047.66
1027	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.45	5283.74	2377.68
1028	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	2.897	5612.85	16260.43
1029	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以	t	2.085	4291.31	8947.38
1030	010506021001	钢筋笼	1.桩钢筋笼制作安装	t	30.5	4836.72	147519.96
1031	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 (含设计要求的钢筋接头)	t	24.226	5010.46	121383.4
本页小计							1170611.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 130 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1032	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	16.157	5612.85	90686.82
1033	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.042	4364.77	183.32
1034	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内(含设计要求的钢筋接头)	t	72.564	4167.64	302420.63
1035	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	1.625	5283.74	8586.08
1036	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	15.995	5612.85	89777.54
1037	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.16	4291.31	686.61
1038	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	41.652	4364.77	181801.4
1039	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	2.624	3994.56	10481.73
1040	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	8.142	4364.77	35537.96
1041	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.466	3994.56	5856.02
1042	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	14.482	4364.77	63210.6
1043	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.786	3994.56	7134.28
1044	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	3.305	5612.85	18550.47
	A.6	金属结构工程					115963.21
1045	010609001001	金属百页护栏	1.铝合金空调机位百页	m2	176.16	580.22	102211.56
1046	010506023001	钢丝网	1.外墙不同材料交接处应在找平层附加金属网，网宽为300mm	m2	667.88	20.59	13751.65
	A.8	门窗工程					464549.76
本页小计							930876.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 131 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1047	010802001001	金属(塑钢)门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.铝合金单扇平开门 3.8厚钢化磨砂玻璃	m2	47.55	407.47	19375.2
1048	010802001002	金属(塑钢)门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.镀锌钢板门	m2	189.8	160.32	30428.74
1049	010802004001	钢质防火门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.钢制乙级单扇防火门 3.安装闭门器	m2	1.46	531.87	776.53
1050	010802004002	钢质防火门	1.洞口尺寸详见门窗表 2.钢制丙级单扇防火门 3.安装闭门器	m2	5.98	517.25	3093.16
1051	010807001001	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表（壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm） 2.普通铝合金窗框 铝合金双扇推拉窗 4.6厚钢化玻璃	m2	51.71	338.58	17507.97
1052	010807001002	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表（壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm） 2.普通铝合金窗框 铝合金双扇平开窗 3.6厚钢化玻璃	m2	27.88	472.57	13175.25
1053	010807001003	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表（壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm） 2.普通铝合金窗框 铝合金固定窗 4.6厚钢化玻璃	m2	57.96	276.76	16041.01
本页小计							100397.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 132 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1054	010807001004	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 2.70系列 断热铝合金双扇推拉窗 3.Low-E中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明）	m2	445.53	546.37	243424.23
1055	010807001005	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 2.断热铝合金固定窗 3.Low-E中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明）	m2	158.27	398.93	63138.65
1056	010807001006	金属(塑钢)窗	1.洞口尺寸：详见门窗表(壁厚外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm) 2.70系列 断热铝合金固定窗（救援） 3.6厚易碎玻璃	m2	14.93	318.63	4757.15
1057	010807003001	金属百叶窗	1.铝合金百叶窗	m2	14.01	580.22	8128.88
1058	010807005001	金属格栅窗	1.成品格栅	m2	17.6	345.97	6089.07
1059	010807004001	金属纱窗	1.金刚网纱窗	m2	271.07	142.45	38613.92
	A.9	屋面及防水工程					731464.1
1060	010901007001	天沟	1.150mm宽*2.0不锈钢成品排水沟	m	282.4	133.65	37742.76
本页小计							401894.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 133 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1061	010901008001	屋面变形缝	1.位置：屋面变形缝（详见图集11ZJ111，A-11，8） 2.0.5厚镀锌钢板 3.沥青麻丝填缝 4.软质发泡聚乙烯条 5.350mm宽1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m	4.35	110.13	479.07
1062	010902001001	屋面卷材防水	1.位置：屋2-上人屋面，屋3-不上人屋面 2.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材，四周翻起超过隔离层300高	m2	967.32	94.49	91402.07
1063	010902002001	屋面涂膜防水	1.位置：屋2-上人屋面，屋3-不上人屋面 2.1.5厚合成高分子防水涂料，四周翻起超过隔离层300高	m2	967.32	41.86	40492.02
1064	010902002002	屋面涂膜防水	1.位置：顶4-卫生间、前室（铝扣板吊顶顶棚300*300铝扣板） 2.1.0厚三型聚合物水泥防水涂料	m2	317.54	25.38	8059.17
1065	010902004001	屋面刚性层	1.位置：屋3-屋2-不上人屋面 2.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道	m2	967.32	9.72	9402.35
1066	011101007001	细石混凝土找平层	1.位置：屋3-不上人屋面 2.70厚C25细石混凝土保护层，表面抹平	m2	921.11	53.73	49491.24
本页小计							199325.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 134 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1067	011101006001	平面砂浆找平层	1.位置：屋3-不上人屋面 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层	m2	921.11	18.28	16837.89
1068	010901008002	屋面变形缝	1.位置：屋3-不上人屋面 2.每6m设分格缝，密封胶嵌缝	m	153.52	9.08	1393.96
1069	011101007002	细石混凝土找平层	1.位置：屋2-上人屋面 2.40厚C25配筋细石砼，双向配C8@200钢筋，每6m设分格缝，密封胶嵌缝	m2	46.21	47.34	2187.58
1070	011101006002	平面砂浆找平层	1.位置：屋2-上人屋面 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层	m2	46.21	18.28	844.72
1071	011102003001	块料楼地面	1.位置：屋2-上人屋面 2.25厚WS M15干硬性水泥砂浆 3.8~10厚防滑600*600地砖，缝宽10，防水砂浆勾缝	m2	46.21	79.43	3670.46
1072	010903002001	墙面涂膜防水	1.位置：外墙1（无保温）-真石漆外墙面 2.JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料，干膜1.2mm，分2~3遍涂	m2	3659.43	27.84	101878.53
1073	010903002002	墙面涂膜防水	1.位置：外墙3（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1455.6	40.52	58980.91
本页小计							185794.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 135 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1074	010903002003	墙面涂膜防水	1.位置：内墙8-卫生间、前室（面砖内墙面600*300） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1188.35	47.78	56779.36
1075	010903003001	墙面砂浆防水	1.位置：外墙1（无保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间满压耐碱玻纤网	m2	3659.43	25.88	94706.05
1076	010903003002	墙面砂浆防水	1.位置：外墙3（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	1455.6	11.44	16652.06
1077	010903003003	墙面砂浆防水	1.位置：内墙3（有保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（面砖墙裙600*300） 2.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1599.15	16.38	26194.08
1078	010903003004	墙面砂浆防水	1.位置：外墙2（无保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（面砖墙裙600*300） 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间满压耐碱玻纤网	m2	168.69	25.88	4365.7
本页小计							198697.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 136 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1079	010903003005	墙面砂浆防水	1.位置：外墙4（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（面砖墙裙600*300） 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	462.49	11.44	5290.89
1080	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.位置：地2-楼梯间、过道、外走廊、走廊、卫生间、前室、成品直饮水机位（防滑砖600*600） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)，沿墙上翻至完成面300	m2	404.44	45.6	18442.46
1081	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼3-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位、楼梯间（防滑砖600*600） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)，沿墙上翻至完成面300	m2	1169.99	45.6	53351.54
1082	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼4-卫生间、前室（防滑砖600*600） 2.2厚聚氨酯防水涂料	m2	254.26	45.6	11594.26
1083	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼4-卫生间、前室（防滑砖600*600） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300	m2	363.32	45.6	16567.39
1084	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.位置：楼3-楼梯踏步（防滑砖600*600） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)	m2	102.14	45.6	4657.58
本页小计							109904.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 137 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.10	保温、隔热、防腐工程					334235.39
1085	011001001001	保温隔热屋面	1.位置：屋3-不上人屋面 2.85厚挤塑聚苯保温板 3.干铺聚酯无纺布一层	m2	921.11	46.22	42573.7
1086	011001001002	保温隔热屋面	1.位置：屋2-上人屋面 2.干铺聚酯无纺布一层	m2	46.21	5.71	263.86
1087	011001003001	保温隔热墙面	1.位置：内墙1（有保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（涂料内墙面） 2.25厚YT无机活性保温材料	m2	1495.97	58.65	87738.64
1088	011001003002	保温隔热墙面	1.位置：外墙3（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.25厚YT无机活性保温材料	m2	1455.6	58.65	85370.94
1089	011001003003	保温隔热墙面	1.位置：内墙3（有保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（面砖墙裙600*300） 2.25厚YT无机活性保温材料	m2	1599.15	58.65	93790.15
1090	011001003004	保温隔热墙面	1.位置：外墙4（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（面砖墙裙600*300） 2.20厚无机轻集料保温浆料	m2	462.49	52.97	24498.1
本页小计							334235.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 138 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.11	楼地面装饰工程					715961.07
1091	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.位置：地2-楼梯间、过道、外走廊、走廊、卫生间、前室、成品直饮水机位（防滑砖600*600） 2.基土夯实 3.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆 4.100厚C20钢筋混凝土垫层（内配C8@200双向钢筋） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡，抹平	m2	357.16	134.23	47941.59
1092	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.位置：地1-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（防滑砖600*600） 2.基土夯实 3.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆 4.100厚C20钢筋混凝土垫层（内配C8@200双向钢筋） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	453.1	115.94	52532.41
1093	011101006003	平面砂浆找平层	1.位置：楼3-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位、楼梯间（防滑砖600*600） 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡、抹平	m2	977.84	18.28	17874.92
本页小计							118348.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 139 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1094	011101006004	平面砂浆找平层	1.位置：楼1-生物实验室显微镜观察、办公室、器材室、准备室（防滑砖600*600） 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.30厚隔声砂浆	m2	1403.3	66.38	93151.05
1095	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.位置：楼4-卫生间、前室（防滑砖600*600） 2.20厚WS M20水泥砂浆找平 3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡，抹平	m2	254.26	124.28	31599.43
1096	010501002001	楼地面垫层	1.位置：楼4-卫生间、前室（防滑砖600*600） 2.270厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10)	m3	68.65	323.89	22235.05
1097	011101007003	细石混凝土找平层	1.位置：楼4-卫生间、前室（防滑砖600*600） 2.40厚C20细石混凝土保护层	m2	254.26	29.85	7589.66
1098	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.位置：楼8-生物实验室解剖（防滑砖600*600） 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.30厚隔声砂浆	m2	403.63	179.74	72548.46
1099	010501002002	楼地面垫层	1.位置：楼8-生物实验室解剖（防滑砖600*600） 2.350厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10)	m3	141.27	323.89	45755.94
本页小计							272879.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 140 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1100	011102003002	块料楼地面	1.位置：地2-楼梯间、过道、外走廊、走廊、卫生间、前室、成品直饮水机位（防滑砖600*600） 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	357.16	81.45	29090.68
1101	011102003003	块料楼地面	1.位置：地1-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（防滑砖600*600） 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	453.1	81.45	36905
本页小计							65995.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 141 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1102	011102003004	块料楼地面	1.位置：楼3-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位、楼梯间（防滑砖600*600） 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	977.84	81.45	79645.07
1103	011102003005	块料楼地面	1.位置：楼1-生物实验室显微镜观察、办公室、器材室、准备室（防滑砖600*600） 2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	1403.3	73.87	103661.77
1104	011102003006	块料楼地面	1.位置：楼4-卫生间、前室（防滑砖600*600） 2.20厚WS M15水泥砂浆 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	254.26	81.45	20709.48
本页小计							204016.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 142 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1105	011102003007	块料楼地面	1.位置：楼8-生物实验室解剖（防滑砖600*600） 2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	403.63	73.87	29816.15
1106	011106001001	水泥砂浆楼梯	1.位置：楼3-楼梯踏步（防滑砖600*600） 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡、抹平	m2	102.14	46.73	4773
1107	011106003001	块料楼梯	1.位置：楼3-楼梯踏步（防滑砖600*600） 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.C2ES柔性瓷砖胶，齿形刮刀薄贴，厚度3~5mm 4.8~10厚600*600防滑抗污通体砖，专用耐候填缝剂填缝，缝宽3mm	m2	156.86	128.34	20131.41
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					767108.32
本页小计							54720.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 143 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1108	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙1（有保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（涂料内墙面） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	1495.97	47.17	70564.9
1109	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.位置：外墙3（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m2	1455.6	59	85880.4
1110	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.位置：外墙3（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆。	m2	1455.6	20.33	29592.35
1111	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙5（无保温）-楼梯间、化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（涂料内墙面） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.15厚WP M15水泥砂浆找平层 4.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	1377.28	45.4	62528.51
本页小计							248566.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 144 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1112	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.位置：井1-进排风井 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚随砌随抹灰WP M 20水泥砂浆压光	m2	199.99	30.96	6191.69
1113	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙8-卫生间、前室（面砖内墙面600*300） 2.基层墙面清理干净 3.15厚WP M15水泥砂浆	m2	1188.35	19.8	23529.33
1114	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.位置：外墙2（无保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（面砖墙裙600*300） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.15厚WP M15水泥砂浆	m2	168.69	19.8	3340.06
1115	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.位置：内墙7（无保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间、楼梯间（面砖墙裙600*300） 2.基层墙面清理干净 3.15厚WP M15水泥砂浆	m2	399.23	19.8	7904.75
本页小计							40965.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 145 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1116	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.位置：外墙4（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（面砖墙裙600*300） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m2	462.49	59	27286.91
1117	011203003001	块料墙、柱面	1.位置：内墙8-卫生间、前室（面砖内墙面600*300） 2.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴,粘结层厚度3~5mm 3.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2m	m2	1188.35	111.66	132691.16
1118	011203003002	块料墙、柱面	1.位置：内墙3（有保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（面砖墙裙600*300） 2.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 3.3厚抗裂砂浆 4.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 5.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	1599.15	120.78	193145.34
本页小计							353123.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 146 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1119	011203003003	块料墙、柱面	1.位置：外墙2（无保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（面砖墙裙600*300） 2.涂刷界面处理剂一道 3.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 4.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	168.69	120.78	20374.38
1120	011203003004	块料墙、柱面	1.位置：内墙7（无保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间、楼梯间（面砖墙裙600*300） 2.涂刷界面处理剂一道 3.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 4.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	399.23	120.78	48219
本页小计							68593.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 147 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1121	011203003005	块料墙、柱面	1.位置：外墙4（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（面砖墙裙600*300） 2.砖背面涂刷瓷砖背胶一道，C2级瓷砖胶齿形刮刀薄贴，粘结层厚度3~5mm 3.8~9厚300*600mm釉面墙砖，专用填缝剂擦缝，缝宽2mm	m2	462.49	120.78	55859.54
	A.13	天棚工程					248666.4
1122	011302001001	平面吊顶天棚	1.位置：顶4-卫生间、前室（铝扣板吊顶顶棚300*300铝扣板） 2.现浇钢筋混凝土底板预留10钢筋吊勾(环)，双向中距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝(或A8钢筋)吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 4.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结，间距不大于1200 5.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 6.铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)	m2	317.54	169.31	53762.7
本页小计							109622.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 148 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1123	011302001002	平面吊顶天棚	1.位置：顶6-外走廊、走廊（铝合金方通吊顶） 2.现浇钢筋混凝土底板预留10钢筋吊勾(环)，双向中距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝(或A8钢筋)吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 4.与100*50*0.7C型龙骨联结，间距不大于1200 5.(木纹)铝合金方通(40*80*1)，间距100，六角螺栓与龙骨固定	m2	1112.25	170.37	189494.03
本页小计							189494.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 149 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1124	011302001003	平面吊顶天棚	1.位置：顶3-过道（铝合金方通吊顶） 2、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15。 3、C型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27,间距不大于1200,用挂插件与次龙骨联结。 4、C型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距不大于400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 5、10号镀锌低碳钢丝(或c8钢筋)吊杆,中距横向不大于400,纵向不大于800,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定。 6、现浇钢筋混凝土底板预留c10钢筋吊勾(环),中距横向不大于400,纵向不大于800。	m2	3.6	167.46	602.86
1125	011301001001	天棚抹灰	1.部位：屋5 雨棚、挑板空调等板面底面 2、15厚WPM20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网	m2	168.66	28.5	4806.81
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					557411.18
本页小计							5409.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 150 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1126	011403001001	抹灰面油漆	1.外墙1（无保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.抗碱封闭底漆，0.12kg/m2以上，滚涂一遍，颜色同真石漆底色 3.喷涂天然彩砂真石漆两遍（十字交叉法）总厚2~3mm 4.透明耐候罩光面漆（清漆）一遍，厚度0.1~0.2mm	m2	3659.43	59.2	216638.26
1127	011403001002	抹灰面油漆	1.位置：内墙1（有保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（涂料内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍	m2	1495.97	20.43	30562.67
1128	011403001003	抹灰面油漆	1.位置：外墙3（有保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 3.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆	m2	1455.6	59.2	86171.52
1129	011403001004	抹灰面油漆	1.位置：内墙5（无保温）-楼梯间、化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（涂料内墙面） 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍	m2	1377.28	20.43	28137.83
本页小计							361510.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 151 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1130	011403001005	抹灰面油漆	1.位置：顶1-楼梯间、化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间、成品直饮水机位、过道（涂料顶棚） 2.无机涂料罩面两道	m2	3083.96	26.67	82249.21
1131	011403001006	抹灰面油漆	1.位置：屋5 2、喷或滚刷面层涂料二遍。 3、喷或滚刷底涂料一遍。	m2	168.66	26.67	4498.16
1132	011403001007	抹灰面油漆	1.位置：顶3-过道 1、喷(刷)无机涂料。 2、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平。	m2	3.14	45.03	141.39
1133	011403003001	刮腻子	1.位置：内墙1（有保温）-化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（涂料内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	1495.97	11.91	17817
1134	011403003002	刮腻子	1.位置：内墙5（无保温）-楼梯间、化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间（涂料内墙面） 2.满刮Y型腻子两道	m2	1377.28	11.91	16403.4
1135	011403003003	刮腻子	1.外墙1（无保温）-过道、外走廊、走廊、成品直饮水机位（真石漆外墙面） 2.外墙柔性耐水腻子1~2遍，打磨平整，厚度：1~2mm	m2	3659.43	8.37	30629.43
本页小计							151738.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 152 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1136	011403003004	刮腻子	1.位置：顶1-楼梯间、化学实验室、办公室、器材室、准备室、设备间、成品直饮水机位、过道（涂料顶棚） 2.素水泥浆一道 3.局部刮腻子，磨平 4.满刮腻子两遍找平层	m2	3083.96	14.32	44162.31
	A.15	其他装饰工程					135118.35
1137	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：走廊栏杆（详见图集06J505-1，T15，扶手形式三） 2.不锈钢圆管扶手 D63*1.5，一根 3.不锈钢圆管竖杆 D30*1.5，间距600mm，h=0.2m	m	255.02	142.79	36414.31
1138	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：楼梯栏杆（详见图集22J403-1，2-8，A4型） 2.不锈钢管扶手 D60*3，一根 3.不锈钢管横杆 D38*1.2，一根 4.不锈钢管大竖杆 D60*3，间距560mm，h=1.1m 5.不锈钢管小竖杆 D25*1，间距一跨4根，h=1m	m	69.44	334.97	23260.32
1139	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：楼梯靠墙扶手（详见图集12J926，F4，3） 2.不锈钢圆管扶手 D40*2，一根 3.不锈钢圆管竖杆 D25*2，间距840mm，h=0.1m	m	63.35	107.69	6822.16
本页小计							110659.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 153 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1140	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：护窗栏杆 2.不锈钢圆管扶手 D60*3，一根 3.不锈钢圆管大竖杆 D60*3，间距640mm，h=0.5m 4.不锈钢圆管小竖杆 D60*2，间距一跨3根，h=0.5m	m	143.8	294.44	42340.47
1141	011503003001	扶手	1.位置：无障碍卫生间坐便器抓杆（详见图集12J926，J10，3） 2.抓杆直径为 D40	m	31.6	131.16	4144.66
1142	011502001001	成品装饰线条	1.成品铝合金收口线	m	1637.31	13.52	22136.43
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋安装					1462704.7
		电气部分					649656.54
1143	030402011001	成套配电箱	1. 名称：ZAL1大楼总配电箱 2. 规格：安装容量380KW 3.参数：详见设计系统图	台	1	27118.85	27118.85
1144	030402011002	成套配电箱	1. 名称：1ALzd公共照明配电箱 2. 规格：安装容量12KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1494.61	1494.61
1145	030402011003	成套配电箱	1. 名称：首层总配电箱1AL 2. 规格：安装容量60KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	4694.61	4694.61
本页小计							101929.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 154 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1146	030402011004	成套配电箱	1. 名称：二层总配电箱2AL 2. 规格：安装容量60KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	4694.61	4694.61
1147	030402011005	成套配电箱	1. 名称：三层总配电箱3AL 2. 规格：安装容量60KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	4694.61	4694.61
1148	030402011006	成套配电箱	1. 名称：四层总配电箱4AL 2. 规格：安装容量50KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	4134.61	4134.61
1149	030402011007	成套配电箱	1. 名称：五层总配电箱5AL 2. 规格：安装容量58KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	4454.61	4454.61
1150	030402011008	成套配电箱	1. 名称：消防稳压泵控制箱ACwy1 2. 规格：400*200*500(W*D*H)(加消防标识) 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2447.33	2447.33
1151	030402011009	成套配电箱	1. 名称：办公室配电箱AL-bg 2. 规格：安装容量10KW 3. 参数：详见设计系统图	台	5	1786.32	8931.6
1152	030402011010	成套配电箱	1. 名称：一层化学实验室配电箱AL-hx 2. 规格：安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	3	1176.32	3528.96
本页小计							32886.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 155 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1153	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 二层生物实验室配电箱AL-sw 2. 规格: 安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	3	1176.32	3528.96
1154	030402011012	成套配电箱	1. 名称: 三层电学物理实验室配电箱AL-dx 2. 规格: 安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1176.32	1176.32
1155	030402011013	成套配电箱	1. 名称: 三层力学物理实验室配电箱AL-lx 2. 规格: 安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1176.32	1176.32
1156	030402011014	成套配电箱	1. 名称: 三层热学物理实验室配电箱AL-rx 2. 规格: 安装容量15KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	1176.32	1176.32
1157	030402011015	成套配电箱	1. 名称: 四层地理/历史教室/声光学物理实验室配电箱AL-dl 2. 规格: 安装容量12KW 3. 参数：详见设计系统图	台	3	967.32	2901.96
1158	030402011016	成套配电箱	1. 名称: 五层实验室配电箱AL-sys 2. 规格: 安装容量12KW 3. 参数：详见设计系统图	台	3	967.32	2901.96
1159	030402011017	成套配电箱	1. 名称: 电源总控开关	台	3	223.59	670.77
本页小计							13532.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 156 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1160	030402011018	成套配电箱	1. 名称: 屋面排风机控制箱ACwmfj 2. 规格: 安装容量4KW 3. 参数：详见设计系统图	台	3	1786.32	5358.96
1161	030412003001	桥架	1. 名称: 桥架150*75 2. 规格: 150*75 3. 材质: 钢制桥架	m	296.64	117.51	34858.17
1162	031301005001	支/吊架	1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件	kg	222.48	26.33	5857.9
1163	030412001001	配管	1.名称:塑料管(暗配) 2.材质:PC 3.规格:DN20	m	4669.31	8.86	41370.09
1164	030412001002	配管	1.名称:塑料管(暗配) 2.材质:PC 3.规格:DN25	m	230.53	12.35	2847.05
1165	030412001003	配管	1.名称:塑料管(暗配) 2.材质:PC 3.规格:DN32	m	595.33	15.05	8959.72
1166	030412001004	配管	1.名称:镀锌管(明配) 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm	m	776.95	23.18	18009.7
1167	030412001005	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm	m	65.4	23.24	1519.9
1168	030412001006	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:JDG 3.规格:DN40mm	m	67.64	29.27	1979.82
1169	030412001007	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	80.63	17.16	1383.61
本页小计							122144.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 157 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1170	030412001008	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:SC 3.规格:DN25mm	m	16.75	22.87	383.07
1171	030412001009	配管	1.名称:镀锌管(明配) 2.材质:SC 3.规格:DN32mm	m	32.77	38.18	1251.16
1172	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	9260.39	5.26	48709.65
1173	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯	m	9181.47	7.57	69503.73
1174	030412004003	配线	1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯	m	466.75	7.97	3720
1175	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯	m	13.18	7.87	103.73
1176	030412004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-10 3.材质:铜芯	m	229.19	16.29	3733.51
1177	030412004006	配线	1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-10 3.材质:铜芯	m	90.34	16.81	1518.62
1178	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	14.21	15.54	220.82
1179	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*4	m	12.18	23.76	289.4
1180	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4	m	9.16	29.32	268.57
本页小计							129702.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 158 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1181	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x4	m	24.83	26.67	662.22
1182	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6	m	442.56	37.61	16644.68
1183	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10	m	273.11	62.66	17113.07
1184	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	51.36	106.79	5484.73
1185	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	43.76	151.36	6623.51
1186	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120	m	169.72	887.47	150621.41
1187	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-4*1.5	m	69.58	13.59	945.59
1188	030409003001	电力电缆头	1.名称:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35	个	4	153.36	613.44
1189	030409003002	电力电缆头	1.名称:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70	个	6	206.98	1241.88
1190	030409003003	电力电缆头	1.名称:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240	个	2	434.46	868.92
1191	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控暗开关	套	34	26.81	911.54
1192	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控暗开关	套	8	36.14	289.12
本页小计							202020.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 159 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1193	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控暗开关	套	29	42.48	1231.92
1194	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 四联单控暗开关	套	26	50.69	1317.94
1195	030413014001	插座	1. 名称: 单相二三极插座(安全型) 2. 规格: 10A	套	188	20.04	3767.52
1196	030413014002	插座	1. 名称: 单相二三极插座(安全型)-16A 2. 规格: 16A	套	50	25.27	1263.5
1197	030413014003	插座	1. 名称: 单相三孔暗装防水插座(安全型)	套	100	53.16	5316
1198	030413014004	插座	1. 名称: 空调插座(安全型)G	套	30	55.47	1664.1
1199	030413014005	插座	1. 名称: 空调插座(安全型)K	套	5	48.33	241.65
1200	030412006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒	个	485	8.63	4185.55
1201	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯（10W） 2. 型号: LED,1*10W 3. 类型: 荧光灯	套	16	77.78	1244.48
1202	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯（走廊） 2. 型号: LED,1*15W 1*1500LM 3. 类型: 荧光灯	套	94	72.68	6831.92
1203	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯（楼梯间） 2. 型号: LED,1*30W 1*3000LM 3. 类型: 荧光灯	套	22	82.01	1804.22
1204	030413003001	荧光灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 220V 36W	套	48	137.63	6606.24
本页小计							35475.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 160 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1205	030413003002	荧光灯	1. 名称: 黑板护眼灯(LED灯管) 2. 型号: 220V 20W	套	45	114.67	5160.15
1206	030413003003	荧光灯	1. 名称: 井道照明灯	套	5	44.6	223
1207	030413003004	荧光灯	1. 名称: 双管LED护眼灯（办公室） 2. 型号: 220V 16W（平板类灯）	套	40	113.98	4559.2
1208	030413003005	荧光灯	1. 名称: 双管LED护眼灯（教室） 2. 型号: 220V 20W（平板类灯）	套	280	126.1	35308
1209	030405015001	风扇	1.名称:摇头扇(含调速开关) 2.型号:56W	台	84	218.47	18351.48
1210	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	634	8.58	5439.72
1211	031301004001	成品支架	1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:KZD-100×1-TL-100	套	10	185.18	1851.8
1212	031301004002	成品支架	1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:KZD-150×1-TL-150	套	5	206.51	1032.55
1213	031301004003	成品支架	1.名称:横向抗震支架 2.规格:KZD-150×2-T-150	套	10	213.18	2131.8
1214	031301004004	成品支架	1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:KZD-150×2-TL-150	套	25	261.18	6529.5
		防雷接地系统					22436.97
1215	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 屋面板内暗敷25x4热镀锌扁钢作 3. 规格: 25x4热镀锌扁	m	216.5	13.76	2979.04
本页小计							83566.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 161 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1216	030410005002	接闪带	1. 名称：避雷网 2. 材质：屋面四周明敷热镀锌圆钢 3. 规格：10	m	215.58	48.92	10546.17
1217	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线-1 2. 材质：扁钢 3. 规格：40*4	m	403.39	11.87	4788.24
1218	030410002001	接地母线	1. 名称：接地极连接线 2. 材质：圆钢 3. 规格：利用地梁内横向两主筋	m	395.31	8.38	3312.7
1219	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：铜排 3. 规格：190×100×75	台	1	128.62	128.62
1220	030410011001	接地跨接	1. 名称：接地跨接线 2. 材质：圆钢	处	5	21.61	108.05
1221	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：接地测试钢板 2. 材质：冷轧钢板 3. 规格：(-60X6 L=100)，	台	5	114.83	574.15
		综合布线系统					167664.85
1222	030501005001	机柜	1. 名称：18U(与监控合用机柜)	台	1	2182.24	2182.24
1223	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称：2~5FD弱电机柜9U 2. 规格：	台	4	1151.34	4605.36
1224	030502008001	配线架	1. 名称：MDF配线架	架	1	1012.19	1012.19
1225	030501005003	插箱、机柜、台架	1. 名称：室内弱电配线箱 2. 规格：	台	5	466.51	2332.55
1226	030501015001	交换机	1. 名称：24口交换机	台	5	572.02	2860.1
本页小计							32450.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 162 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1227	030501015002	交换机	1. 名称：24口POE交换机(监控用)	台	3	1452.02	4356.06
1228	030505004001	功率放大器	1. 名称：公共广播功放	台	1	1699.76	1699.76
1229	030505004002	功率放大器	1. 名称：教学广播功放	台	1	2853.36	2853.36
1230	030505005001	扬声器	1. 名称：壁挂扬声器	台	45	101.1	4549.5
1231	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：电话插座	个	50	34.99	1749.5
1232	030502010002	信息、网络插座	1. 名称：网络插座	个	125	29.09	3636.25
1233	030501010001	路由器	1. 名称：光猫（1光4电）	台	5	392.45	1962.25
1234	030904003001	按钮	1. 名称：残疾人求助按钮	个	20	83.67	1673.4
1235	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光警报器	个	10	241.56	2415.6
1236	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：室内彩色枪型IP网络摄像机 2. 规格：POE供电，1080P	台	60	481.85	28911
1237	030506010002	监控摄像设备	1. 名称：室外彩色枪型IP网络摄像机 2. 规格：POE供电，1080P（外走廊为IP65）	台	7	481.85	3372.95
1238	030502011001	光纤接续盘	1. 名称：LIU--4口光纤连接盘	个	6	150.5	903
1239	030412002001	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 材质：金属线槽 3. 规格：200*100	m	18.1	95.42	1727.1
本页小计							59809.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 163 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1240	030412002002	线槽	1. 名称: 金属线槽100*50 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 100*50	m	73.58	59.93	4409.65
1241	030412002003	线槽	1. 名称: 金属线槽150*75 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 150*75	m	272.4	73.62	20054.09
1242	030412002004	线槽	1. 名称: PR50*25 2. 材质: 塑料槽 3. 规格: 50*25	m	91.89	19.86	1824.94
1243	031301005002	支/吊架	1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件	kg	276.5	26.33	7280.25
1244	030412001010	配管	1.名称:塑料管(暗配) 2.材质:PC 3.规格:DN20	m	1167.08	8.86	10340.33
1245	030412001011	配管	1.名称:塑料管(暗配) 2.材质:PC 3.规格:DN25	m	26.75	12.35	330.36
1246	030412001012	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm	m	148.42	14.22	2110.53
1247	030412001013	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	82.11	17.16	1409.01
1248	030412001014	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:SC 3.规格:DN32mm	m	20.79	27.55	572.76
1249	030502005001	光缆	1. 规格: GYTS4	m	168.03	3.75	630.11
1250	030502005002	光缆	1. 规格: GYTS12	m	19.86	4.27	84.8
1251	030412004007	配线	1. 规格: WDZ-RYJS-2X2.5	m	688.69	6.92	4765.73
本页小计							53812.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 164 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1252	030412004008	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-4*1.5	m	152.13	9.53	1449.8
1253	030502003001	双绞线缆	1. 规格: UTP6 2. 敷设方式: MR/CC/WC	m	7255.53	5.2	37728.76
1254	030502003002	双绞线缆	1. 规格: HYA-100-2*0.5 2. 敷设方式: MR/CC/WC	m	9.93	50.75	503.95
1255	030502003003	双绞线缆	1. 规格: HYA-25-2*0.5 2. 敷设方式: MR/CC/WC	m	79.42	17.22	1367.61
		给排水					195530.04
1256	031001008001	塑料管	1.介质:雨水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	367.91	47.4	17438.93
1257	031001008002	塑料管	1.介质:雨水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN75 3.连接形式:粘接	m	1.7	35.42	60.21
1258	031001008003	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	318.91	51.95	16567.37
1259	031001008004	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN75 3.连接形式:粘接	m	21.59	39.29	848.27
1260	031001008005	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN50 3.连接形式:粘接	m	27.68	27.74	767.84
本页小计							76732.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 165 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1261	031001008006	塑料管	1.介质:废水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	162.55	51.95	8444.47
1262	031001008007	塑料管	1.介质:废水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN75 3.连接形式:粘接	m	81.88	39.29	3217.07
1263	031001008008	塑料管	1.介质:废水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN50 3.连接形式:粘接	m	191.09	27.74	5300.84
1264	031001008009	塑料管	1.介质:凝结水排水管道 2.材质、规格:PVC DN25 3.连接形式:粘接	m	37.87	14.55	551.01
1265	031001008010	塑料管	1.介质:凝结水排水管道 2.材质、规格:PVC DN32 3.连接形式:粘接	m	149.2	18.85	2812.42
1266	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	33.1	156.64	5184.78
本页小计							25510.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 166 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1267	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	35.49	126.66	4495.16
1268	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	88.4	103.8	9175.92
1269	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	31.5	76.13	2398.1
1270	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	1.1	59.28	65.21
本页小计							16134.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 167 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1271	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:钢塑复合管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	10	44.5	445
1272	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	101.92	21.53	2194.34
1273	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	11.45	22.32	255.56
1274	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	60.91	24.64	1500.82
本页小计							4395.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 168 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1275	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	18.5	30.04	555.74
1276	031001008015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	23.96	36.68	878.85
1277	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水管道 3.材质、规格:PPR给水管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	66.05	45.97	3036.32
1278	031003006001	大便器	1.名称:脚踏开关蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:水箱1个，冲洗器1个， 防污器1个，存水弯等排水配件	组	60	443.57	26614.2
本页小计							31085.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 169 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1279	031003003001	洗脸盆	1.名称:台上洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:洗脸盆排水附件、水龙头	组	50	323.24	16162
1280	031003006002	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷	组	10	594.45	5944.5
1281	031003007001	小便器	1.类型:壁挂式小便器安装 感应开关 2.材质:陶瓷	组	35	839.42	29379.7
1282	031002001001	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	6	63.89	383.34
1283	031002001002	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1	136.58	136.58
1284	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	5	34.71	173.55
1285	031002001004	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40	个	9	83.2	748.8
1286	031002001005	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	10	92.46	924.6
1287	031002001006	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20	个	2	67.51	135.02
1288	031002001007	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN40	个	6	237.15	1422.9
1289	031002001008	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50	个	4	321.85	1287.4
本页小计							56698.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 170 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1290	031002001009	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80	个	1	343.12	343.12
1291	031002001010	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1	74.44	74.44
1292	031002001011	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80	个	1	237.81	237.81
1293	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50	组	1	387.63	387.63
1294	031002010001	倒流防止器	1.材质:倒流防止器 2.型号:DN50	套	1	741.63	741.63
1295	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格:DN50	个	1	230.15	230.15
1296	031002011002	水表	1.类型:水表 2.规格:DN80	个	1	429.79	429.79
1297	031003014001	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.型号:DN110	个	10	70.04	700.4
1298	031003014002	给、排水附件	1.类型:侧式雨水斗 2.型号:DN110	个	2	70.04	140.08
1299	031003014003	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN75	个	52	33.33	1733.16
1300	031003014004	给、排水附件	1.类型:密闭地漏 2.型号:DN75	个	6	41.33	247.98
1301	030109001001	提升泵	1.名称:提升泵（一用一备） 2.型号:Q=15m3/h,H=10m,P=1.2KW	台	2	1506.5	3013
1302	031005008001	水处理器	1.类型:实验室一体化污水处理设备 2.规格:处理量4m3/d,功率:4KW	台	1	17744.03	17744.03
		消防部分					203642.19
		应急照明系统					36117.9
本页小计							26023.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 171 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1303	030402011019	成套配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源ALE1 2. 规格:	台	1	3616.28	3616.28
1304	030412001015	配管	1.名称:镀锌管(暗配) 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm	m	776.95	14.22	11048.23
1305	030412004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:铜芯	m	811.93	6.9	5602.32
1306	030413002001	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示灯E(A型中型) 2. 型号: DS24V TY-BLJC-1LROE III 4W06B	套	5	76.54	382.7
1307	030413002002	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示灯S(A型中型) 2. 型号: DS24V TY-BLJC-1LROE III 4W06B	套	2	76.54	153.08
1308	030413002003	装饰灯	1. 名称: 楼层显示灯(A型中型) 2. 型号: DS24V 1X3W	套	11	95.16	1046.76
1309	030413002004	装饰灯	1. 名称: 集中电源消防应急照明灯 2. 型号: DS24V TY-ZFJC-E10W	套	66	133.01	8778.66
1310	030413002005	装饰灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 型号: DS24V 1X1W	套	8	111.02	888.16
1311	030413002006	装饰灯	1. 名称: 向右(左)疏散指示灯(A型中型) 2. 型号: DS24V 1X2.5W	套	34	90.48	3076.32
本页小计							34592.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 172 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1312	030416012001	事故照明切换系统	1.名称:事故照明切换装置调试	系统	1	1525.39	1525.39
		火灾自动报警系统					23338.47
1313	030405014001	端子箱	1. 名称: 消防接线端子箱 2. 规格: 600*500*300	台	1	286.45	286.45
1314	030907005001	隔离器	1. 名称: 短路隔离器 2. 类型: 输出模块	个	5	187.55	937.75
1315	030904003002	按钮	1. 名称: 消火栓启泵按钮	个	26	207.86	5404.36
1316	030412001016	配管	1.名称:镀锌管（明配） 2.材质:SC 3.规格:DN20mm	m	528.57	26.5	14007.11
1317	030412004010	配线	1. 规格: WDZN-RYJS-2*1.5	m	554.99	4.87	2702.8
		消火栓					144185.82
1318	030901002001	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接	m	312.4	96.37	30105.99
1319	030901002002	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接	m	22.11	72.61	1605.41
本页小计							56575.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 173 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1320	030901010001	室内消火栓	1.名称:单栓薄型消火栓 2.规格与型号：均配SN65消火栓(19mm水枪,L=25m水龙带)、30m长消防软管卷盘(当量喷嘴直径6mm喷枪,JPS1.6-19卷盘)和消防按钮，配置要求详见图纸。	套	25	1509.44	37736
1321	030901010002	室内消火栓	1.名称:试压消火栓 2.规格与型号：SN65，配置要求详见图纸。	套	1	173.05	173.05
1322	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:一个灭火器放置箱放置2具MF/ABC4	组	26	288.8	7508.8
1323	031002001012	管道支架	1.名称:管道支架	kg	225.21	27.11	6105.44
1324	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:带气压罐增压稳压设备,设有不锈钢防雨雨帽 2.水泵主要技术参数:稳压泵参数:1.0L/S,0.20MPa,0.37KW 3.附件名称、规格、数量:流量开关启动流量=1.5L/S,气压罐有效调节容积V=150L~300L，稳压泵启泵压力为0.18MPa,稳压泵停泵压力为0.22MPa，设备运行重量1462kg	套	1	13808.74	13808.74
本页小计							65332.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 174 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1325	031006015001	水箱	1.材质、类型:304不锈钢成品消防水箱 2.型号、规格:水箱储水容积:30m3，有效储水容积:18m3	台	1	25336.34	25336.34
1326	031003003002	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	25	448.15	11203.75
1327	031003003003	消声止回阀	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100	个	5	526.66	2633.3
1328	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	1	63.89	63.89
1329	030601004001	流量开关	1.名称:流量开关 2.规格:DN100	台	2	468.61	937.22
1330	031003010001	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100	个	4	399.16	1596.64
1331	031002003001	套管	1.名称、类型:普通钢制套管 2.规格:DN150	个	20	166.35	3327
1332	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	5	408.85	2044.25
		暖通部分					223774.11
1333	030405015002	排气扇	1. 名称: 换气扇(自带止回阀)-P1 2. 型号: BPT15-24A，风量:150 M3/H;全压:160PA;功率:0.032KW(220V);DB(A)<45;η=75%	台	8	252.92	2023.36
本页小计							49165.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 175 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1334	030405015003	排气扇	1. 名称: 换气扇(自带止回阀)P2 2. 型号: BPT15-44A，风量:210 M3/H;全压:168PA;功率:0.032KW(220V);DB(A)<46;η=75%	台	71	271.59	19282.89
1335	030108001001	风机	1. 名称: 低噪声壁式轴流风机 2. 型号: DFBZ-2.8 3. 规格:风量:1400 m3/h;全压:45Pa;功率:0.04kw(220v);n=1450 rpm;dB(A)<58;η=75%	台	6	1332.79	7996.74
1336	030108001002	风机	1. 名称: 低噪声壁式轴流风机 2. 型号: DFBZ-2.5 3. 规格: 风量:800 m3/h;全压:41Pa;功率:0.04kw(220v);n=1450 rpm;dB(A)<52;η=75%	台	4	1226.79	4907.16
1337	030108001003	风机	1. 名称: 低噪声壁式轴流风机 2. 型号: DFBZ-2.8 3. 规格:风量:1000 m3/h;全压:45Pa;功率:0.04kw(220v);n=1450 rpm;dB(A)<58;η=75%	台	12	1258.79	15105.48
本页小计							47292.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 176 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1338	030108001004	风机	1. 名称: 低噪声壁式轴流风机 2. 型号: DFBZ-2.5 3. 规格：风量:500 m3/h;全压:41Pa;功率:0.04kw(220v);n=1450 rpm;dB(A)<52;η=75%	台	6	1202.79	7216.74
1339	030108001005	风机	1. 名称: 低噪音玻璃钢防腐离心风机（PF-WD-01~03） 2. 型号: BF4-72-5A 3. 规格：风量:5090-8402 m3/h;机外余压:520~850Pa;功率:3.0kw(380v);dB(A)<64	台	3	5930.51	17791.53
1340	030701011001	玻璃钢酸雾净化塔	1.名称:玻璃钢酸雾净化塔 2.规格:处理风量:8500m3/h;阻力:320Pa;水泵功率:2.2KW(380V)	台	3	28652.87	85958.61
1341	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:800*2000*500	个	1	1977.98	1977.98
1342	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 200*200 4. 板材厚度: 0.5	m2	17.66	161.1	2845.03
本页小计							115789.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 177 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1343	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：250*200 4. 板材厚度：0.5	m2	18.3	161.1	2948.13
1344	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：320*200 4. 板材厚度：0.5	m2	9.11	161.1	1467.62
1345	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：320*250 4. 板材厚度：0.5	m2	38.39	161.1	6184.63
1346	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：400*300 4. 板材厚度：0.5	m2	2.08	124.11	258.15
1347	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：500*400 4. 板材厚度：0.6	m2	5.28	99.32	524.41
1348	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：500*400 4. 板材厚度：0.6	m2	69.63	99.32	6915.65
1349	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：630*400 4. 板材厚度：0.6	m2	26.24	99.32	2606.16
本页小计							20904.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 178 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1350	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：630*500 4. 板材厚度：0.6	m2	22.76	99.32	2260.52
1351	030702001010	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：800*500 4. 板材厚度：0.75	m2	6.88	99.32	683.32
1352	030702001011	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：850*400 4. 板材厚度：0.75	m2	85.5	99.32	8491.86
1353	030702001012	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：150 4. 板材厚度：0.5	m2	0.75	175.05	131.29
1354	030702001013	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：180 4. 板材厚度：0.5	m2	47.31	175.05	8281.62
1355	030702001014	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：220 4. 板材厚度：0.5	m2	69.8	175.05	12218.49
1356	030702001015	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：380 4. 板材厚度：0.5	m2	3.34	175.05	584.67
1357	030703019001	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：380	m2	1.43	427.3	611.04
本页小计							33262.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 179 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1358	030703019002	柔性接口	1. 材质：帆布 2. 规格：500*400	m2	0.36	427.3	153.83
1359	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：500*400	m2	2.8	229.59	642.85
1360	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称：FT-1 2. 规格：630*500	m2	0.68	229.59	156.12
1361	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 类型：防雨百叶风口 3. 规格：400*300	个	5	146.75	733.75
1362	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 类型：防雨百叶风口 3. 规格：500*400	个	10	148.87	1488.7
1363	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：70℃防火阀 3. 规格：500*400	个	2	320.78	641.56
1364	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 类型：70℃防火阀 3. 规格：630*500	个	2	342.11	684.22
		屋面光伏发电					
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--教学功能楼B栋安装（补充送审）					2619.32
		电气部分					2619.32
本页小计							4501.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 180 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1365	030402011001	成套配电箱	1. 名称：消防备用箱xfAPEZ 2. 规格：1.0KW 3. 参数：详见设计系统图	台	1	2619.32	2619.32
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--室外部分					4188089.49
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块室外园林					1318483.78
		拆除					454447.24
1366	04B001	拆除铁皮棚	1.拆除3m高铁皮棚	m2	397.29	57.7	22923.63
1367	04B002	拆除围网	1.拆除3m高围网	m	180	27.49	4948.2
1368	04B003	拆除铁皮围挡	1.拆除2.2m高铁皮围挡	m	48.45	42.38	2053.31
1369	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除砖砌，石制构件 2.装载机装车外运运距：投标人综合考虑	m3	117.01	177.42	20759.91
1370	041001001001	拆除路面	1.位置：破除原有塑胶地面 2.破除原有200厚级配碎石垫层 3.破除原有150厚C25混凝土基层 4.破除原有沥青结合层一道 5.破除原有40厚沥青混凝土 6.破除原有30厚沥青石屑碾压 7.破除原有13厚塑胶面层 8.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m2	1972.01	52.33	103195.28
本页小计							156499.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 181 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1371	041001001002	拆除路面	1.位置：破除原有人行铺装路面 2.破除原有150厚天然级配碎石 3.破除原有100厚C20混凝土基层 4.破除原有30厚WS M15水泥砂浆找平 5.破除原有铺装面层 6.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m2	1031.52	42.61	43953.07
1372	041001001003	拆除路面	1.位置：破除原有沥青道路 2.破除原有250厚天然级配碎石垫层 3.破除原有180厚C25混凝土基层 4.破除原有乳化式沥青粘层油 5.破除原有50厚中粒式沥青混凝土AC-20C 6.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m2	2588.65	63.32	163913.32
1373	041001001004	拆除路面	1.位置：破除原有混凝土路面 2.破除原有250厚天然级配碎石 3.破除原有180厚C25混凝土基层 4.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m2	1500.98	61.76	92700.52
		中庭部分					172358.15
1374	040204007001	树池砌筑	1.WM M10水泥砂浆砌MU15机砖	m3	2.9	680.65	1973.89
1375	050101003001	栽植土回填	1.回填种植土	m3	64.97	51.77	3363.5
本页小计							305904.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 182 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1376	040204001001	人行道块料铺设	1.位置：人行道-15厚荔枝面仿芝麻白石英砖900*300*15 2.找平层:M15砂浆找平	m2	466.87	105.54	49273.46
1377	040204001002	人行道块料铺设	1.位置：人行道-15厚荔枝面仿芝麻灰石英砖900*300*15 2.找平层:M15砂浆找平	m2	49.88	105.54	5264.34
1378	040204001003	人行道块料铺设	1.位置：人行道-15厚荔枝面仿芝麻白石英砖600*600*15 2.找平层:M15砂浆找平	m2	18.36	105.54	1937.71
1379	040204001004	人行道块料铺设	1.位置：人行道-15厚荔枝面仿芝麻灰石英砖600*300*15 2.找平层:M15砂浆找平	m2	9.23	105.54	974.13
1380	040204001005	人行道块料铺设	1.位置：台阶 2.15厚荔枝面芝麻灰石英砖踏面(磨边处理)，规格：600*350*30 3.找平层:M15砂浆找平	m2	58.07	177.49	10306.84
1381	040204001006	人行道块料铺设	1.100厚D30~50白色鹅卵石散置 2.找平层:M15砂浆找平	m2	67.29	16.59	1116.34
1382	040204001007	人行道块料铺设	1.位置：坐凳 2.15厚烧面雪浪石花岗岩压顶，规格：600*600*15（磨边处理） 3.找平层:M15砂浆找平	m2	19.5	97.92	1909.44
本页小计							70782.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 183 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1383	040204001008	人行道块料铺设	1.位置：坐凳 2.15厚烧面雪浪石花岗岩贴面，规格：200*200*15 3.找平层:M15砂浆找平	m2	18.34	123.92	2272.69
1384	040204001009	人行道块料铺设	1.位置：树池 2.30厚烧面雪浪石花岗岩压顶，规格：600*300*30（磨边处理） 3.找平层:M15砂浆找平	m2	19.59	156.69	3069.56
1385	040204001010	人行道块料铺设	1.位置：树池 2.15厚烧面雪浪石花岗岩贴面，规格：300*300*15 3.找平层:M15砂浆找平	m2	58.15	123.92	7205.95
1386	040204001011	人行道块料铺设	1.位置：花池 2.30厚烧面芝麻白花岗岩压顶，规格：400*200*30（磨边处理）	m2	15.5	156.69	2428.7
1387	040204001012	人行道块料铺设	1.位置：花池 2.15厚荔枝面仿芝麻白石英砖贴面。规格：200*200*15	m2	64.33	123.92	7971.77
1388	011502001001	成品装饰线条	1.15厚光面仿雪浪石石英砖贴面装饰线性 2.规格：200*100*15	m	32.4	64.26	2082.02
1389	040204001013	人行道块料铺设	1.位置：50厚菠萝格防腐木300*100*50	m2	23.4	804.34	18821.56
1390	040204001014	人行道块料铺设	1.位置：50厚菠萝格防腐木350*100*50	m2	46.82	804.34	37659.2
本页小计							81511.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 184 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1391	040402017001	沟道盖板	1.50厚C30混凝土预制PC砖圆孔盖板 2.规格：500X300X50厚	m	65.4	105.95	6929.13
1392	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.位置：楼梯栏杆（详见图集20ZJ401，61，P3） 2.不锈钢扶手 D50*3，一根 3.不锈钢大立柱 D50*3，17根，h=1.1m 4.不锈钢小立柱 D30*2.5，间距0.1m，h=1.25m	m	18.4	423.8	7797.92
		路面					516929.77
1393	040203006001	沥青混凝土	1.位置：新建沥青路面 2.素土夯实系数≥95% 3.250厚天然级配碎石碾实 4.180厚C25混凝土 5.乳化式沥青粘层油(0.3~0.6L/平方米) 6.50厚中粒式沥青混凝土AC-20C	m2	2138.56	219.01	468366.03
本页小计							483093.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 185 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1394	040204001015	人行道块料铺设	1.位置：人行道-15厚荔枝面仿芝麻白石英砖400*400*15 2.素土夯实≥95% 3.150厚天然级配碎石碾实 4.100厚C20混凝土基层 5.30厚WS M15水泥砂浆找平 6.15厚荔枝面仿芝麻白石英砖400*400*15	m2	66.39	178.04	11820.08
1395	040204001016	人行道块料铺设	1.位置：人行道-15厚荔枝面仿芝麻灰石英砖400*200*15 2.素土夯实≥95% 3.150厚天然级配碎石碾实 4.100厚C20混凝土基层 5.30厚WS M15水泥砂浆找平 6.15厚荔枝面仿芝麻灰石英砖400*200*15	m2	24.31	178.04	4328.15
1396	040204001017	人行道块料铺设	1.位置：台阶 2.素土夯实≥95% 3.200厚天然级配砂石垫层，粒径20~40 4.120厚C20混凝土 5.30厚WS M15水泥砂浆 6.15厚荔枝面芝麻灰石英砖踏面(磨边处理)，规格：600*350*15	m2	5.22	319.15	1665.96
本页小计							17814.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 186 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1397	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.位置：立道牙 2.素土夯实系数≥95% 3.C20混凝土基层，h=150mm 4.30厚WS M15水泥砂浆 5.150高150宽仿石C25混凝土（芝麻灰）高道牙，规格：500*300*150	m	434.93	70.7	30749.55
		围墙					125805.48
1398	040101002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方 2.机械为主，人工为辅	m3	162.34	8.97	1456.19
1399	040101003001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.机械为主，人工为辅	m3	122.66	9.02	1106.39
1400	040103002001	一般回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	234.61	19.18	4499.82
1401	040103003001	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	15.21	22.62	344.05
1402	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度:C20	m3	14.63	400.55	5860.05
1403	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	15.02	417.36	6268.75
1404	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	15.87	531.43	8433.79
1405	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	16.79	533.92	8964.52
1406	010502005001	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C20	m3	3.97	386.24	1533.37
1407	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	51.52	34	1751.68
1408	010505002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	82.37	56.56	4658.85
1409	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	46.65	64.81	3023.39
1410	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	147	58.93	8662.71
本页小计							87313.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 187 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1411	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	93.3	67.6	6307.08
1412	040305004001	砖砌体	1.围墙 2.WM M7.5水泥砂浆砌MU15机砖	m3	11.76	542.07	6374.74
1413	010401001001	砖基础	1.围墙 基础 2.WM M7.5水泥砂浆砌MU15机砖	m3	3.96	474.65	1879.61
1414	040308001001	金属栏杆	1.围墙栏杆 2.口30*30*2方钢通，三根 3.口20*20*2方钢通，@110mm，h=1.66m	m	155.5	96.11	14945.11
1415	011402003001	金属面油漆	1.钢构做防锈处理，外涂深灰色氟碳漆二道	m2	2.68	76.97	206.28
1416	011203003001	块料墙、柱面	1.围墙块料面 2.20厚WP M10水泥砂浆 3.10厚白色纸皮砖，规格：100*100*10	m2	296.28	79.3	23495
1417	040901001001	构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	2.831	3967.35	11231.57
1418	040901001002	构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.249	4330.36	1078.26
1419	040901001003	构件钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.629	5536.94	3482.74
1420	040308008001	泄水管	1.材料品种:PVC排水管 2.管径:DN75	m	14.48	16.68	241.53
		挡土墙					33089.05
1421	040101002002	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方 2m内一、二类土 2.机械为主，人工为辅	m3	84.17	8.97	755
1422	040103002002	一般回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	70.89	19.18	1359.67
本页小计							71356.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 188 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1423	040103003002	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	2.65	22.62	59.94
1424	010502002001	条形基础	1.部位：悬臂挡土墙基础 2.混凝土强度:C30 3.预拌现浇	m3	8.9	417.36	3714.5
1425	010505002002	基础模板	1.带形基础模板有筋	m2	66.19	61.14	4046.86
1426	010502026001	挡土墙	1.悬臂式挡土墙墙身 C30 2.预拌现浇	m3	6.82	456.63	3114.22
1427	010505015001	挡土墙模板	1.悬臂式挡土墙模板	m2	73.37	46.69	3425.65
1428	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.现浇预拌	m3	4.55	498.43	2267.86
1429	010505001002	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	4.35	34	147.9
1430	040602045001	滤料	1.300~400g/m2土工布	m2	5.6	18.81	105.34
1431	040602045002	滤料	1.200厚1~4mm砂砾或石屑	m3	0.9	212.83	191.55
1432	040602045003	滤料	1.粗砾或碎石，平均粒径20mm	m3	0.62	265.94	164.88
1433	040601032001	变形缝	1.挡土墙伸缩缝布置间距10~20m,缝宽20~30,缝内沿墙的内、外、顶三边应采用碴油麻筋填塞,塞入深度不应小于200mm。	m	6.32	27.73	175.25
1434	040501005001	塑料管	1.安装泄水孔 PVC塑料管Φ100，中距2500	m	2.1	25	52.5
1435	040901001004	构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.337	4330.36	1459.33
1436	040901001005	构件钢筋	1.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.045	4867.72	219.05
1437	040901001006	构件钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.115	5536.94	636.75
本页小计							19781.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 189 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1438	040901001007	构件钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.83	4252.44	3529.53
1439	040308001002	金属栏杆	1.镀锌护栏 1.25m（详见图集22J403-1（3-49页）） 2.钢管扶手 D60*3，一根 3.钢管大立杆 D60*5，间距1.2m，h=1.25m 4.钢管小立杆 口20*20*1.5，间距一跨11根，h=0.94m 5.钢板下横杆 -40*8	m	19	403.33	7663.27
		零星					15854.09
1440	010804005001	金属格栅门	1.部位:铁艺大门一 2.做法详见大样:门框（70*70*4）门横梁（40*40*4）门竖栅栏（20*20*2） 3.电子智能门锁 4.门底角螺	m2	9.55	361.52	3452.52
1441	010804005002	金属格栅门	1.部位:铁艺大门二 2.做法详见大样:门框（70*70*4）门横梁（40*40*4）门竖栅栏（20*20*2） 3.铁锁螺栓，由制造厂家指定 4.门底角螺	m2	4.68	365.22	1709.23
1442	011402003002	金属面油漆	1.部位:铁艺大门一、二 2.外喷涂深灰色氟碳漆二道	m2	130.22	72.89	9491.74
1443	040101003002	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.人工开挖	m3	1.42	39.82	56.54
本页小计							25902.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 190 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1444	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.回填土 人工夯实	m3	0.59	33.43	19.72
1445	040103003003	余方弃置	1.土石类别：人工装土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	0.74	33.63	24.89
1446	010102007001	回填方	1.部位：大门基础 2.回填3:7灰土	m3	0.33	198.74	65.58
1447	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.25	498.43	124.61
1448	010505001003	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	1.6	34	54.4
1449	040205007001	标线	1.消防通道划线，宽0.1m白色热熔漆划线（厚1.5mm）	m2	66.63	12.83	854.86
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块室外园林					1106386.07
		拆除					361402.44
1450	041001001001	拆除路面	1.位置：破除原有塑胶地面 2.破除原有200厚级配碎石垫层 3.破除原有150厚C25混凝土基层 4.破除原有沥青结合层一道 5.破除原有40厚沥青混凝土 6.破除原有30厚沥青石屑碾压 7.破除原有13厚塑胶面层 8.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m2	5195.46	52.33	271878.42
本页小计							273022.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 191 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1451	041001001002	拆除路面	1.位置：破除原有混凝土路面 2.破除原有250厚天然级配碎石 3.破除原有180厚C25混凝土基层 4.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m2	573.46	61.76	35416.89
1452	041001001003	拆除路面	1.位置：破除原有车行铺装路面 2.破除原有250厚天然级配碎石 3.破除原有180厚C25混凝土基层 4.破除原有30厚WS M15水泥砂浆找平 5.破除原有铺装面层 6.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m2	306.65	64.43	19757.46
1453	041001008001	拆除混凝土结构	1.机械拆除基础 2.拆除废料装车外运运距：投标人综合考虑	m3	71.4	190.33	13589.56
1454	041001006001	拆除围网	1.拆除围网 2.高度:6m	m	138.53	149.86	20760.11
		路面					657925.25
1455	040203006001	沥青混凝土	1.位置：新建沥青路面 2.素土夯实系数≥95% 3.250厚天然级配碎石碾实 4.180厚C25混凝土 5.乳化式沥青粘层油(0.3~0.6L/平方米) 6.50厚中粒式沥青混凝土AC-20C	m2	2535.48	219.01	555295.47
本页小计							644819.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 192 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1456	040203007001	水泥混凝土	1.位置：新建混凝土道路 2.素土夯实系数≥95% 3.250厚天然级配碎石碾实 4.180厚C25混凝土 5.水养生	m2	476.49	148.76	70882.65
1457	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.位置：立道牙 2.素土夯实系数≥95% 3.C20混凝土基层，h=150mm 4.30厚WS M15水泥砂浆 5.150高150宽仿石C25混凝土（芝麻灰）高道牙，规格：500*300*150	m	449.04	70.7	31747.13
		排水沟					85135.66
1458	040201022001	排水沟、截水沟	1.位置：车行排水沟 2.100厚C20混凝土 3.C30混凝土排水沟 4.20厚WP M15水泥砂浆找平 5.50厚成品500*500球墨铸铁篦子	m	264.75	321.57	85135.66
		零星					1922.72
1459	040205007001	标线	1.消防通道划线，200宽黄色热熔标线漆外边框线	m2	55.33	34.75	1922.72
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块室外安装					1014796.12
		给水部分					7180.15
本页小计							189688.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 193 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1460	040501002001	复合管	1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.管道规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.管道检验及试验要求:管道消毒、水压试验及冲洗	m	76.9	93.37	7180.15
		污水部分					185163.87
1461	040501005001	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200，环刚度8KN/m2 3.接口形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	56.55	67.2	3800.16
1462	040501005002	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300，环刚度8KN/m2 3.接口形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	160.54	110.08	17672.24
1463	040504002001	Φ1000圆形钢筋混凝土污水井	1.名称:Φ1000圆形钢筋混凝土污水井（现浇） 2.平均井深:1.66m 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4.混凝土强度等级:C30混凝土，P6 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700 6.其余未尽事宜详见20S515,页30 7.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范	座	11	3929.43	43223.73
本页小计							71876.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 194 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1464	040504009001	化粪池	1.名称:钢筋混凝土矩形化粪池 2.型号、规格:G8-25SQF 3.结构及做法：详见03S702 4.符合设计及验收规范要求	座	2	27441.53	54883.06
1465	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	191.01	8.97	1713.36
1466	040103001001	回填方	1.填方材料品种:管道垫层砂砾回填	m3	10.85	168.63	1829.64
1467	040103001002	回填方	1.填方材料品种:石屑回填	m3	608.5	95.4	58050.9
1468	040103001003	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	97.52	19.18	1870.43
1469	040103002001	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	93.49	22.68	2120.35
		雨水部分					157904.2
1470	031001008001	塑料管	1.介质:雨水排水管道（室外） 2.材质、规格:PVC-U，DN160 3.连接形式:粘接	m	4.84	52.9	256.04
1471	040501005003	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300，环刚度8KN/m2 3.接口形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	14.07	110.08	1548.83
本页小计							122272.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 195 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1472	040201022001	排水沟、截水沟	1.位置：排水暗沟B200 2.100厚C15混凝土垫层 3.200厚C20混凝土底板与侧壁 4.30厚1：2防水砂浆 5.盖板规格：100厚C25钢筋混凝土盖板 6.做法详见图集07J306--P26	m	199	186.19	37051.81
1473	040201022002	排水沟、截水沟	1.位置：排水暗沟B300 2.100厚C15混凝土垫层 3.200厚C20混凝土底板与侧壁 4.30厚1：2防水砂浆 5.盖板规格：100厚C25钢筋混凝土盖板 6.做法详见图集07J306--P26	m	288.36	239.84	69160.26
1474	040201022003	排水沟、截水沟	1.位置：排水暗沟B400 2.100厚C15混凝土垫层 3.200厚C20混凝土底板与侧壁 4.30厚1：2防水砂浆 5.盖板规格：100厚C25钢筋混凝土盖板 6.做法详见图集07J306--P26	m	47.3	293.48	13881.6
本页小计							120093.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 196 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1475	040201022004	排水沟、截水沟	1.位置：排水暗沟B500 2.100厚C15混凝土垫层 3.200厚C20混凝土底板与侧壁 4.30厚1：2防水砂浆 5.盖板规格：100厚C25钢筋混凝土盖板 6.做法详见图集07J306--P26	m	64.2	347.13	22285.75
1476	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	399.04	8.97	3579.39
1477	040103001004	回填方	1.填方材料品种:管道垫层砂砾回填	m3	2.05	168.63	345.69
1478	040103001005	回填方	1.填方材料品种:石屑回填	m3	8.18	95.4	780.37
1479	040103001006	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	10.22	19.18	196.02
1480	040103002002	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	388.82	22.68	8818.44
		消防管网					128338.62
1481	040501002002	复合管	1.名称:钢骨架塑料复合管 2.管道规格:DN100 3.连接形式:电熔连接	m	169.01	92.11	15567.51
1482	040501002003	复合管	1.名称:钢骨架塑料复合管 2.管道规格:DN150 3.连接形式:电熔连接	m	200.48	148.55	29781.3
1483	030901002001	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽式连接	m	41.38	217.07	8982.36
本页小计							90336.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 197 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1484	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外地上消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.6	套	3	945.04	2835.12
1485	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:喷淋/消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS-1.6	套	7	1405.04	9835.28
1486	031003003001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	1	630.24	630.24
1487	040504001001	钢筋混凝土取水井	1.垫层：100mm厚C15混凝土垫层 2.C30 P6钢筋混凝土池壁、池底，厚度250mm 3.盖板：4mm厚钢盖板，消防取水井井盖高出地面300并加锁，需安装防坠落装置。 4.含现浇构件带肋钢筋 Φ25以内制作安装 5.20mm厚1：2水泥砂浆抹面 6.其他：井深详见设计图纸	座	1	8044.48	8044.48
1488	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:感温式悬挂式超细干粉自动灭火装置 2.型号、规格:FZX-ACT10/1.2	套	17	824.39	14014.63
1489	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:一个灭火器放置箱放置2具MF/ABC5	组	3	320.41	961.23
1490	030901013002	灭火器	1.形式:水基型推车式灭火器 2.规格、型号:MST60	组	1	1205.81	1205.81
本页小计							37526.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 198 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1491	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	444.35	8.97	3985.82
1492	040103001007	回填方	1.填方材料品种:管道垫层砂砾回填	m3	44.43	168.63	7492.23
1493	040103001008	回填方	1.填方材料品种:石屑回填	m3	177.74	95.4	16956.4
1494	040103001009	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	222.19	19.18	4261.6
1495	040103002003	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	166.87	22.68	3784.61
		高压电管网预埋					359728.04
1496	030401002001	干式变压器	1.名称: 室外箱式变压器 2.容量（kV·A):800kVA 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.基础:箱变基础 5.其它说明:因图纸标注由电力深化设计报供电确认方可施工，所以金额为暂估金额，结算时按实据发生计算；	台	2	151933.49	303866.98
1497	040205001001	人(手)孔井	1.名称：强电人孔井 2.垫层：C25砼垫层 3.砌砖井壁：砖MU10,砂浆M7.5砖筑 4.回填：干砂填充 5.混凝土井盖	座	2	726.48	1452.96
本页小计							341800.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 199 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1498	040205001002	高压电缆井	1.名称：高压电缆井 2.垫层：C15砼垫层 3.砌砖井壁：砖MU15,砂浆M10砖筑 4.抹灰：抹1:2水泥砂浆15厚 5.预制砼盖板	座	3	3613.77	10841.31
1499	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE160 4.配置形式:埋地	m	135.21	50.63	6845.68
1500	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地	m	111.5	124.96	13933.04
1501	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC200 4.配置形式:埋地	m	51.27	174.34	8938.41
1502	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*95	m	25.91	268.81	6964.87
1503	010101003001	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土	m3	58.94	8.97	528.69
1504	040103001010	回填方	1.填方材料品种:管道垫层中粗砂回填	m3	6.85	192.17	1316.36
1505	040103001011	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填	m3	17.82	160.22	2855.12
1506	010103001001	回填方	1：回填：原土回填	m3	35.76	19.23	687.66
1507	010103002001	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	23.18	64.58	1496.96
		电动非机动车充电					
本页小计							54408.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 200 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电管网预埋					176481.24
1508	040205001003	人(手)孔井	1.名称：弱电手孔井(900*1200*1100) 2.垫层：C20砼垫层 3.砌砖井壁：砖MU10,砂浆M10砖筑 4.回填：干砂填充 5.复合材料井盖	座	16	726.47	11623.52
1509	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地	m	371.32	124.96	46400.15
1510	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE160 4.配置形式:埋地	m	1436.7	50.63	72740.12
1511	030409006006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:埋地	m	257.43	56.97	14665.79
1512	010101003002	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土	m3	265.79	8.97	2384.14
1513	040103001012	回填方	1.填方材料品种:管道垫层中粗砂回填	m3	30.91	192.17	5939.97
1514	040103001013	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填	m3	80.37	160.22	12876.88
1515	010103001002	回填方	1：回填：原土回填	m3	161.28	19.23	3101.41
1516	010103002002	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	104.51	64.58	6749.26
		电气部分-景观					
本页小计							176481.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 201 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块室外安装					747692.13
		给水部分					3512.47
1517	040501002001	复合管	1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.管道规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.管道检验及试验要求:管道消毒、水压试验及冲洗	m	25.92	77.63	2012.17
1518	040501002002	复合管	1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.管道规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.管道检验及试验要求:管道消毒、水压试验及冲洗	m	3.14	93.37	293.18
1519	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格:DN80	个	1	425.43	425.43
1520	040504001001	砌筑井	1.名称:砖砌圆形立式闸阀井 2.做法:详见国标05S502第16页	座	1	781.69	781.69
		雨水部分					83630.92
1521	031001008001	塑料管	1.介质:雨水排水管道（室外） 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	41.67	29.27	1219.68
1522	040501005001	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200，环刚度8KN/m2 3.接口形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	3.18	67.2	213.7
本页小计							4945.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 202 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1523	040501005002	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN500，环刚度8KN/m2 3.接口形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	134.6	261.95	35258.47
1524	040504002001	Φ1000圆形钢筋混凝土雨水井	1.规格:Φ1000圆形钢筋混凝土雨水井，井均深1.37m 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.混凝土强度等级:C30 S6混凝土底板、井墙 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁井盖Φ700 6.防坠网 7.钢筋:Φ12-16 8.参考20S515,页29	座	7	3850.84	26955.88
1525	040504010001	雨水口	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单箅平篦式雨水口 2.砌筑材料品种、规格:06MS201-8,页6	座	5	849.48	4247.4
1526	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	154.71	8.97	1387.75
1527	040103001001	回填方	1.填方材料品种:管道垫层砂砾回填	m3	12.59	168.63	2123.05
1528	040103001002	回填方	1.填方材料品种:石屑回填	m3	91.95	95.4	8772.03
1529	040103001003	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	15.96	19.18	306.11
本页小计							79050.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 203 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1530	040103002001	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	138.75	22.68	3146.85
		污水部分					119037.81
1531	031001008002	塑料管	1.介质:污水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	13.42	50.92	683.35
1532	031001008003	塑料管	1.介质:废水排水管道 2.材质、规格:PVC-U，DN110 3.连接形式:粘接	m	34.64	50.92	1763.87
1533	040501005003	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200，环刚度8KN/m2 3.接口形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	33.88	67.2	2276.74
1534	040501005004	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300，环刚度8KN/m2 3.接口形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	125.83	110.08	13851.37
本页小计							21722.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 204 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1535	040504002002	Φ1000圆形钢筋混凝土污水井	1.名称:Φ1000圆形钢筋混凝土污水井（现浇） 2.平均井深:1.41m 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4.混凝土强度等级:C30混凝土，P6 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700 6.其余未尽事宜详见20S515,页30 7.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范	座	10	3929.45	39294.5
1536	040504002003	Φ1000圆形钢筋混凝土废水井	1.名称:Φ1000圆形钢筋混凝土废水井（现浇） 2.平均井深:0.89m 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4.混凝土强度等级:C30混凝土，P6 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700 6.其余未尽事宜详见20S515,页30 7.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范	座	3	3929.42	11788.26
1537	040504009001	化粪池	1.名称:钢筋混凝土矩形化粪池 2.型号、规格:G3-9SQF 3.结构及做法：详见03S702 4.符合设计及验收规范要求	座	1	11101.38	11101.38
本页小计							62184.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 205 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1538	040504009002	化粪池	1.名称:钢筋混凝土矩形化粪池 2.型号、规格:G8-25SQF 3.结构及做法：详见03S702 4.符合设计及验收规范要求	座	1	27441.53	27441.53
1539	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	117.44	8.97	1053.44
1540	040103001004	回填方	1.填方材料品种:管道垫层砂砾回填	m3	7.99	168.63	1347.35
1541	040103001005	回填方	1.填方材料品种:石屑回填	m3	62.3	95.4	5943.42
1542	040103001006	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	48.84	19.18	936.75
1543	040103002002	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	68.6	22.68	1555.85
		消防管网					149830.13
1544	040501002003	复合管	1.名称:钢骨架塑料复合管 2.管道规格:DN100 3.连接形式:电熔连接	m	1112.28	92.11	102452.11
1545	031003003001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	442.67	885.34
1546	031003003002	消声止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2	737.6	1475.2
1547	040504001002	砌筑井	1.名称:砖砌圆形立式闸阀井 2.做法:详见国标05S502第16页	座	4	781.69	3126.76
1548	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	510.31	8.97	4577.48
1549	040103001007	回填方	1.填方材料品种:管道垫层砂砾回填	m3	51.03	168.63	8605.19
本页小计							159400.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 206 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1550	040103001008	回填方	1.填方材料品种:石屑回填	m3	204.13	95.4	19474
1551	040103001009	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	255.15	19.18	4893.78
1552	040103002003	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	191.37	22.68	4340.27
		室外强电					329051.15
1553	030401002001	干式变压器	1.名称: 室外箱式变压器 2.容量（kV·A):315kVA 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.基础:箱变基础	台	1	122682.27	122682.27
1554	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*10	m	82.66	36.91	3050.98
1555	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	173.03	90.6	15676.52
1556	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*70	m	210.46	223.8	47100.95
1557	040205001001	人(手)孔井	1.名称：强电人孔井(2000*1700*1900) 2.垫层：C15砼垫层 3.砌砖井壁：砖MU10,砂浆M7.5砖筑 4.回填：干砂填充 5.混凝土井盖 6.做法暂定	座	7	2774.81	19423.67
本页小计							236642.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 207 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1558	040205001002	高压电缆井	1.名称：高压电缆井 2.垫层：C15砼垫层 3.砌砖井壁：砖MU15,砂浆M10砖筑 4.抹灰：抹1:2水泥砂浆15厚 5.预制砼盖板	座	6	3605.07	21630.42
1559	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地	m	297.83	124.96	37216.84
1560	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:埋地	m	179.6	56.97	10231.81
1561	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE160 4.配置形式:埋地	m	379.4	50.63	19209.02
1562	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE63 4.配置形式:埋地	m	62.98	22.67	1427.76
1563	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE40 4.配置形式:埋地	m	64.65	15.62	1009.83
1564	010101003001	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土	m3	609.83	8.97	5470.18
1565	010501001001	垫层	1：混凝土C20垫层	m3	57.8	183.31	10595.32
1566	010103001001	回填方	1：回填：原土回填	m3	552.53	19.23	10625.15
1567	010103002001	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	57.3	64.58	3700.43
本页小计							121116.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 208 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电管网预埋					62629.65
1568	040205001003	人(手)孔井	1.名称：弱电手孔井(900*1200*1100) 2.垫层：C15砼垫层 3.砌砖井壁：砖MU10,砂浆M7.5砖筑 4.回填：干砂填充 5.混凝土井盖 6.做法暂定	座	12	726.47	8717.64
1569	030409006006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地	m	148.34	73.01	10830.3
1570	030409006007	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地	m	190.29	41.09	7819.02
1571	030409006008	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:埋地	m	112.58	25.07	2822.38
1572	030409006009	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE50 4.配置形式:埋地	m	57.53	17.04	980.31
1573	030409006010	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地	m	419.95	15.08	6332.85
1574	010101003002	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土	m3	514.88	8.97	4618.47
1575	010501001002	垫层	1：混凝土C20垫层	m3	46.39	183.31	8503.75
本页小计							50624.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 209 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1576	010103001002	回填方	1：回填：原土回填	m3	468.49	19.23	9009.06
1577	010103002002	余方弃置	1.土石类别：土方 2.运距：投标人综合考虑	m3	46.39	64.58	2995.87
		电气部分-景观					
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块室外安装（补充送审）					529.62
		给水部分					529.62
1578	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	19.23	8.97	172.49
1579	040103001001	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	18.62	19.18	357.13
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块室外安装（补充送审）					201.77
		给水部分					201.77
1580	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	7.27	8.97	65.21
1581	040103001001	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	7.12	19.18	136.56
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--绿化部分					319635.38
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--A地块绿化					89431.83
1582	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月机械灌溉	m2	1154.54	54.62	63060.97
1583	050102001001	移植乔木	1.移栽乔木 2.高5m，冠幅5m 3.移栽距离15km	株	38	693.97	26370.86
本页小计							102168.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 210 页　共 210 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市南雄中学高中部分扩建项目--B地块绿化					230203.55
1584	050101002001	植被清理	1.清表除杂，清表厚度300，清除原有灌木及地被	m2	56.6	1.36	76.98
1585	050102001001	移植乔木	1.原有乔木移栽 2.胸径:20cm 3.养护期:12个月机械灌溉	株	68	683.3	46464.4
1586	050102001002	移植乔木	1.乔木移栽至场地外种植,10km。 2.胸径:20cm 3.养护期:12个月机械灌溉	株	12	823.85	9886.2
1587	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月机械灌溉	m2	2045.34	53.84	110121.11
1588	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:机械种植土回填 2.回填土厚度:600mm	m3	1227.2	51.87	63654.86
本页小计							230203.55
合计							43519893.54

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		5105204.69	
1.1	011601006001	临时设施		658152.78	
1.2	011601007001	文明施工		556898.5	
1.3	011601008001	环境保护		506271.39	
1.4	011601009001	安全生产		1502002.52	
1.5	011601001001	脚手架		1032757.15	
1.6	011601002001	垂直运输		675648.97	
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		158072.39	
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）		13035.48	
1.9	050403001001	树木支撑架		2365.51	
本页小计				5105204.69	
合计				5105204.69	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	3100000			
2	专业工程暂估价	1132261.12			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计		4232261.12			-

暂列金额明细表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	3100000		3100000			
本页小计		-	-	3100000			-
合　　计		-	-	3100000			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	基坑支护	1000000		1000000					1.根据《关于南雄市南雄中学高中部分扩建项目会议研究核减相关情况的说明》A栋基坑支护按专业工程暂估价列计，暂估金额1000000元计取，结算时按实际发生计算。
2	室外箱式高压柜	117045.24	15215.88	132261.12					1.名称:室外箱式高压柜（包含1AK1~1AK6） 2.型号:因图纸标注由电力深化设计报供电确认方可施工，所以金额为暂估金额，结算时按实据发生计算。
本页小计		1117045.24	15215.88	1132261.12					
合计		1117045.24	15215.88	1132261.12					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：南雄市南雄中学高中部分扩建项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	51725098.23	9	4655258.84
合计					4655258.84