

工程名称： 新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

标段名称： 新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 447518.42

（大写）： 肆拾肆万柒仟伍佰壹拾捌元肆角贰分



编制人：
审核人：
编制单位：
法定代表人或其授权人：



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



招标人：
法定代表人或其授权人：
编制时间：

Handwritten signature: 中起伟

(盖章)

(签字或盖章)



最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

- (一) 执行规范及定额
- 1、GBT50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
 - 2、GBT50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
 - 3、GBT50856-2024《通用安装工程工程量清单计价标准》；
 - 4、GBT50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》；
 - 5、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
 - 6、《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
 - 7、《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
 - 8、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
 - 9、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
 - 10、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)819号；
 - 11、经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件。
- (二) 取费标准
- 预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的市政6%、园林6%计取，增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。
- (三) 材料价格
- 材料价格参考《2025年11月新丰县信息价》、《2025年11月韶关市信息价》，信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
- (四) 其他说明
- 1、未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求；
 - 2、此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑；
 - 3、运距: 自卸汽车运土方 3km（结算以实际运距调整）。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		单项工程					364951.39	
		清拆部分					114871.43	
		整个项目					114871.43	
1	040101001001	挖一般土方	1. 清理现场杂草及枯枝、杂石、乱石、垃圾、腐殖土等 2. 平均厚度150mm 3. 弃运距离：3km	m3	3222.5325	18.27	58875.67	
2	070301079001	道路隔离护栏拆除固定式	1. 现状围挡拆除	m	481.12	13.17	6336.35	
3	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 老旧房屋拆除 2. 砖混结构 3. 三层以内	m2	809.58	29.63	23987.86	
4	070101001001	人工整体拆除 简易结构	1. 现状铁皮房拆除	m2	122.3	44.62	5457.03	
5	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：现状花池拆除	m3	31.7295	110.19	3496.27	
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：现状混凝土路缘石拆除 2. 1000*120*300mm	m	38.4	2.69	103.3	
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：拆除路缘石混凝土基础	m3	1.0598	260.18	275.74	
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：3km	m3	500.2821	32.66	16339.21	
		环境提升部分					212464.44	
		整个项目					212464.44	
		休闲广场					39996.56	
		混凝土盖板					3801.44	
本页小计								114871.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	040201022002	排水沟、截水沟	1. 600*400*85mm厚成品C30混凝土盖板 2. 现状池底/池壁：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平内掺3%防水粉	m	46	82.64	3801.44	
		混凝土路缘石					7789.9	
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*120*300mm高混凝土路缘石 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100mm厚C25混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实度≥93%	m	90.78	77.07	6996.41	
11	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 后座模板	m2	32.6808	24.28	793.49	
		铺装					6323.97	
12	040203007003	水泥混凝土	1. 200mm厚C25混凝土, 表面原浆抹平 2. 水渠两侧、端头	m2	50.27	125.8	6323.97	
		树池一					17091.48	
本页小计								17915.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	040204007001	树池砌筑	1. 700/600*320*18mm厚仿芝麻白花岗岩（光面）PC砖压顶 2. 600*180*18mm厚仿芝麻白花岗岩（火烧面）PC砖 3. 600*482*18mm厚仿芝麻白花岗岩（火烧面）PC砖 4. 22mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层（内掺3%防水粉） 5. M7.5水泥砂浆砌240mm厚Mu10红砖砌体 6. 100mm厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实，夯实度≥93% 8. 树池尺寸：2000*2000	个	7	2344.38	16410.66	
14	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	9.408	47.15	443.59	
15	050103001002	栽植乔木	1. 现状乔木梳枝修剪，枝下高≥2.2m 2. 胸径20cm以内	株	7	33.89	237.23	
		树池二					4989.77	
本页小计								17091.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040204007002	树池砌筑	1. 700/600/675*320*18mm厚仿芝麻白花岗岩（光面）PC砖压顶 2. 600*180*18mm厚仿芝麻白花岗岩（火烧面）PC砖 3. 600*482*18mm厚仿芝麻白花岗岩（火烧面）PC砖 4. 22mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层（内掺3%防水粉） 5. M7.5水泥砂浆砌240mm厚Mu10红砖砌体 6. 100mm厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实，夯实度≥93%	m	15.1	316.53	4779.6
17	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m ²	3.02	47.15	142.39
18	050103001003	栽植乔木	1. 现状乔木梳枝修剪，枝下高≥2.2m 2. 胸径20cm以内	株	2	33.89	67.78
		入户门口					148801.64
		花池					8211.24
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*120*300mm高混凝土路缘石 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100mm厚C25混凝土垫层 4. 素土夯实，夯实度≥93%	m	89.85	79.63	7154.76
本页小计							12144.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型:后座模板	m2	32.346	24.28	785.36	
21	050103001001	栽植乔木	1. 现状乔木梳枝修剪, 枝下高 $\geq 2.2m$ 2. 胸径20cm以内	株	8	33.89	271.12	
		铺装					108262.91	
22	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土面层 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m2	657.76	162.64	106978.09	
23	040601032001	变形缝	1. 类别:缩缝 2. 材料品种、规格:石油沥青	m	109.6267	11.72	1284.82	
		排水沟					32327.49	
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	53.46	8.87	474.19	
25	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	25.2	19.9	501.48	
26	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	28.26	16.23	458.66	
本页小计								110753.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	040201022001	排水沟、截水沟	1. 600*400*30mm厚成品D400球墨铸铁井盖 2. L30*30*3厚镀锌角钢 3. Φ 6钢筋L=150mm，与角钢焊接 4. 渠壁、渠底：20mm厚1：2.5水泥砂浆，原浆抹光内掺3%防水粉 5. M7.5水泥砂浆砌240mm厚MU10红砖砌体 6. 100mm厚C25混凝土垫层 7. 素土夯实，夯实度 \geq 93%	m	60	505.79	30347.4	
28	010505002002	基础模板	1. 基础类型：平基模板	m ²	12	45.48	545.76	
		巷道硬化					23666.24	
29	040203007002	水泥混凝土	1. 150mm厚C25混凝土面层 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 素土夯实，夯实度 \geq 93%	m ²	208	113.78	23666.24	
		绿化					37615.52	
		整个项目					37615.52	
		休闲广场树池绿化					31720.27	
30	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类：山茶花 2. 株高：80-100cm 3. 冠径：50-60cm	株	9	172.61	1553.49	
31	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类：灰莉球 2. 株高：80-100cm 3. 冠径：100cm	株	9	203.57	1832.13	
本页小计								57945.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城大道（大洞-坳头路段）道路环境提升项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 蓝色鸢尾 2. 株高/冠径: 高20-25cm, 冠幅25-30cm 3. 单位面积株数: 16株/m ²	m ²	18	59.72	1074.96	
33	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 铺种方式: 满铺	m ²	457.22	40.29	18421.39	
34	040101001001	挖一般土方	1. 场地土方清运深度500mm(清除渣土、石块、腐殖土等) 2. 挖土深度: 500mm 3. 运距: 3km	m ³	228.61	18.7	4275.01	
35	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求: 种植土回填 2. 回填土厚度: 200mm 3. 场地	m ³	91.444	47.12	4308.84	
36	050101003002	栽植土回填	1. 回填土质要求: 种植土回填 2. 回填土厚度: 300mm 3. 树池	m ³	5.4	47.12	254.45	
		入户门口					5895.25	
37	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 满天星 2. 株高/冠径: 高20-25cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数: 25株/m ²	m ²	106.106	55.56	5895.25	
本页小计								34229.9
合计								364951.39

