

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目					
		外立面整治工程					
		外立面涂料					
1	011201001001	原有砖墙面修复、清理	1. 原有砖墙面修复、清理	m2	2336.11		
2	011201001002	拆除外墙抹灰层	1. 拆除外墙涂料及抹灰层 2. 拆除废料运距：3km	m2	1259		
3	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	1259		
4	011201001005	拆除外墙原有腻子面层	1. 拆除外墙原有腻子面层 2. 拆除废料运距：3km	m2	5680.83		
5	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1：3水泥砂浆掺5%防水剂，8厚1：2.5水泥砂浆	m2	5099.6		
6	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：0.5+0.5cm稻草漆两遍 2. 刮腻子遍数：外墙满刮防水腻子两遍，砂纸磨平	m2	97.88		
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸外墙涂料（一底两面） 2. 刮腻子遍数：外墙满刮防水腻子两遍，砂纸磨平	m2	5914.31		
8	011403001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸外墙涂料（一底两面） 2. 刮腻子遍数：外墙满刮腻子两遍，砂纸磨平	m2	5771.24		
9	011403001002	抹灰面油漆	1. 抗碱底漆一遍	m2	97.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	项	1		
11	011601001002	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	项	1		
12	041201001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	1		
13	041201001002	脚手架	1. 天棚活动脚手架	项	1		
14	041201001003	脚手架	1. 装修用综合脚手架使用费 2. 暂定15天，结算时按实际天数记取	项	1		
		园岭村-市政部分					
		仿花岗岩PC砖铺装（详见L4-01 1）					
15	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	1212.89		
16	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	1212.89		
17	040204002001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	1212.89		
18	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	1102.58		
19	040204001006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖波导线 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	110.31		
		不规则青石板（详见L4-01-01 6）					
20	060104007012	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	47.97		
21	040202010009	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	47.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	040204002012	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	47.97			
23	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:不规则青石板砖200-400*30 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	47.97			
		汀步（详见L4-01-01 7）						
24	060104007013	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	11.87			
25	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚6%水泥碎石	m2	11.87			
26	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:900*400*60厚青石板 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	11.87			
		15cm厚混凝土道路（详见L4-01 3）						
27	060104007002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	1833.95			
28	040202010002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:12cm	m2	1833.95			
29	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1833.95			
30	040601032001	变形缝	1. 每块长度不大于6米, 沥青处理、松木条嵌缝	m	306.02			
		彩色透水混凝土（详见L4-01-01 5）						
31	060104007006	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	168.59			
32	040202016001	水泥混凝土基层	1. 120厚石粉垫层	m2	168.59			
33	040202016002	水泥混凝土基层	1. 30厚砂滤层	m2	168.59			
34	040204002006	水泥混凝土人行道	1. 90厚10-20mm粒径C25透水混凝土	m2	168.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040204002007	水泥混凝土人行道	1. 30厚4-6mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m2	168.59		
36	011101003001	双丙聚氨酯密封处理	1. 双丙聚氨酯密封处理	m2	168.59		
		混凝土压花地面（详见L4-01 5）					
37	060104007003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	481.24		
38	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	481.24		
39	040204002002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	481.24		
40	040204001002	人行道块料铺设	1. 撒彩色强化剂、涂涂抹粉 2. 压印纹理或图案,最后罩上保护剂粉 3. 40mm厚1:3水泥砂浆	m2	481.24		
		路面新增沥青（详见L4-01 2）					
41	041001004001	铣刨路面	1. 旧混凝土路面凿毛	m2	2424.95		
42	040203006001	沥青混凝土	1. 6cm厚AC-16I中粒式沥青混凝土	m2	2424.95		
		植草砖停车位（详见L4-05 1）					
43	060104007005	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	278.51		
44	040202010005	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:20cm	m2	278.51		
45	040204002004	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m2	276.17		
46	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*80 灰色植草砖 2. 30厚粗砂	m2	225.38		
47	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1. 植草砖 植草	m2	225.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、
 朝阳移民村美丽家园项目 朝阳移民村美丽家园项目

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
48	040204001004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：240*120*60 红色透水砖 2. 30厚粗砂	m ²	50.79			
49	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 混凝土车挡600*350*150 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	15.6			
50	040204002008	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m ²	2.34			
51	040303001005	浇筑侧(缘)石混凝土后座	混凝土车挡底座 1. 混凝土强度等级:C15 2. 含模板制安	m ³	1.14			
		台阶一（详见L4-01-01 1）						
52	060104007007	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m ²	58.7			
53	040202016003	水泥混凝土基层	1. 100厚石粉垫层	m ²	58.7			
54	040204002010	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m ²	58.7			
55	011107004001	块料台阶	1. 400*800*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖踏面 2. 600*120*20mm厚深灰色仿花岗岩PC砖踢面 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	58.7			
		台阶二（详见L4-01-01 4）						
56	060104007004	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m ²	25.61			
57	040202016004	水泥混凝土基层	1. 100厚石粉垫层	m ²	25.61			
58	040204002003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m ²	25.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011107004002	块料台阶	1. 300*600*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖踏面 2. 600*120*20mm厚深灰色仿花岗岩PC砖踢面 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	25.61		
		四小园矮墙（详见L4-01 7）					
60	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	290.72		
61	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m ³	177.96		
62	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m ³	112.76		
63	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模板制安	m ³	45.43		
64	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑红砖基础	m ³	67.34		
65	010401002001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙	m ³	21.58		
66	010401004001	空心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙（空花墙）	m ³	30.21		
67	010401005001	实心砖柱	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖柱	m ³	9.88		
		仿木栏杆（详见L4-03 5）					
68	040901007001	植筋	1. ϕ 10植入深度：30cm	根	108		
69	040308002001	石材栏杆	1. 成品仿木纹栏杆 2. 高度：1.2m	m	39.95		
		休闲坐凳（详见L4-01 6）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
70	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.02			
71	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格: 一二类土	m3	5.63			
72	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 一二类土 2. 运距: 3km	m3	5.39			
73	040305001001	垫层	1. 15cm厚碎石垫层	m3	1.88			
74	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25 2. 含模板制安	m3	1.88			
75	010401001002	砖基础	1. MU10红砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	8.93			
76	011204001001	石材零星项目	1. 500*500*80mm厚火烧面芝麻白花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.04			
77	011204001003	石材零星项目	1. 20mm厚不规则黄砂岩文化石, 块径150-250 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.3			
		树池（详见L4-01-01 2）						
78	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	75.41			
79	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格: 一二类土	m3	51.95			
80	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种: 一二类土 2. 运距: 3km	m3	23.46			
81	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 含模板制安	m3	9.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
82	010401001003	砖基础	1. MU7.5砖M5水泥砂浆砌筑	m3	30.97			
83	011204001005	石材零星项目	1. 600*300*50mm厚光面芝麻白花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	42.08			
84	011204001006	石材零星项目	1. 20mm厚不规则黄砂岩文化石，块径150-250 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	56.11			
85	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚水泥砂浆防潮层	m2	33.66			
86	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	70.13			
		挡土墙（详见L4-01-01 3）						
87	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	1034.22			
88	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	417.41			
89	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	616.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格：MU30毛石挡墙M7.5砌筑砂浆 2. 泄水孔材料品种、规格：间隔2500mm布置Φ110PVC-U管 4. 滤水层要求：反滤包 300厚碎石，200厚沙砾，300g/m ² 土工布 5. 沉降缝要求：间隔15m设置沥青木丝板 4. 其他未尽事宜详见施工图纸	m ³	607.1		
91	040305001004	垫层	1. 砂石垫层，砂应选用中粗砂，砂石比例1：1，垫层应分层夯实，厚度300mm，夯实系数大于0.96	m ³	169.16		
92	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. C25混凝土压顶 2. 含模板制安	m ³	22.99		
93	041201001001	脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m ²	364.9		
		混凝土道牙（详见L4-01 4）					
94	040303001003	浇筑侧(缘)石混凝土后座	1. 混凝土强度等级：C20 2. 含模板制安	m ³	5.21		
95	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：150*300*600 混凝土道牙 2. 30厚1：4干硬性水泥砂浆（中粗砂）	m	130.37		
		排水部分					
		新建300*400明沟（详见L4-01 12）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	55.69		
97	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格: 一二类土	m3	5.02		
98	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种: 一二类土 2. 运距: 3km	m3	50.67		
99	040201022001	排水沟、截水沟	1. 300*400明沟 2. 10cm厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10红砖 4. 15厚1: 2.5防水砂浆抹灰 5. 含垫层模板	m	501.74		
		新建300*400暗沟（详见L4-01 11）					
100	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	3.07		
101	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格: 一二类土	m3	0.28		
102	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种: 一二类土 2. 运距: 3km	m3	2.79		
103	040201022002	排水沟、截水沟	1. 300*400暗沟 2. 10cm厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10红砖 4. 15厚1: 2.5防水砂浆抹灰 5. 400*500*50厚成品预制盖板 6. 含垫层模板	m	27.64		
		园岭村牌（详见L4-02 1）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
104	010103001001	平整场地	1. 人工平整场地	m ²	3.52			
105	040305001003	垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m ³	0.53			
106	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含垫层模板	m ³	1.83			
107	050301005001	点风景石	1. 石料种类:天然鹅卵石 2. 石料规格、重量:1500×1200×900 3. “园岭村”字体阴刻,红漆上色	座	1			
		广场铭牌(详见L4-03 2)						
108	040305004001	清水砖墙	1. 材料品种、规格:标准砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆 3. 水泥勾缝:白水泥浆勾缝	m ³	1.08			
109	011203001001	石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:15厚光面芝麻灰花岗岩 2. 结合层配比、厚度:专业粘合剂	m ²	2.8			
110	010609002001	金属栅栏	1. 2厚热镀锌钢板,外喷仿木纹氟碳漆,内置2厚40*40镀锌方通@400 2. 3厚40*100热镀锌方通,外喷仿木纹氟碳漆	m ²	2.5			
		舞台(详见L4-04 1)						
111	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格:标准砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆	m ³	7.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
112	040305004003	砖砌体（台阶）	1. 材料品种、规格：标准砖 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砌筑砂浆	m3	4.91			
113	060104007010	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	56.22			
114	040202010008	石屑垫层	1. 石料规格：石屑 2. 厚度：10cm	m2	56.22			
115	040204002011	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	60			
116	040204001007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*30mm厚芝麻白仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	55.29			
117	011107004003	块料台阶	1. 600*300*30mm厚芝麻白仿花岗岩PC砖 2. 600*120*20mm厚芝麻白仿花岗岩PC砖踢面 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.92			
118	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆	m2	66.3			
119	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子粉（防水型） 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸外墙漆底漆一遍面漆两遍	m2	6.54			
120	011403001003	抹灰面油漆	1. 抗碱底漆一遍	m2	6.54			
121	010901001001	瓦屋面	1. 小青瓦 2. 卧瓦用1:2.5水泥砂浆	m2	5.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
122	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 墙绘 2. 样式后期根据现场调整	m2	26.18			
		大坪头村-市政部分						
		仿花岗岩PC砖铺装（详见L4-01 1）						
123	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	69.25			
124	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	69.25			
125	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	69.25			
126	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	69.25			
		15cm厚混凝土道路（详见L4-01 3）						
127	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	238.06			
128	040202010002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:12cm	m2	238.06			
129	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	238.06			
130	040601032001	变形缝	1. 每块长度不大于6米, 沥青处理、松木条嵌缝	m	39.68			
		混凝土压花地面（详见L4-01 5）						
131	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	220.88			
132	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	220.88			
133	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	220.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
134	040204001002	人行道块料铺设	1. 撒彩色强化剂、涂涂抹粉 2. 压印纹理或图案，最后罩上保护剂粉 3. 40mm厚1:3水泥砂浆	m ²	220.88			
		路面新增沥青（详见L4-01 2）						
135	041001004001	铣刨路面	1. 旧混凝土路面凿毛	m ²	420.06			
136	040203006001	沥青混凝土	1. 6cm厚AC-16I中粒式沥青混凝土	m ²	420.06			
		四小园矮墙（详见L4-01 7）						
137	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	72.86			
138	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m ³	44.6			
139	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m ³	28.26			
140	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模板制安	m ³	11.38			
141	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑红砖基础	m ³	16.88			
142	010401002001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙	m ³	4.32			
143	010401004001	空心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙（空花墙）	m ³	9.64			
144	010401005001	实心砖柱	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖柱	m ³	2.49			
		仿木栏杆（详见L4-03 5）						
145	040901007001	植筋	1. ϕ 10植入深度：30cm	根	168			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
146	040308002001	石材栏杆	1. 成品仿木纹栏杆 2. 高度：1.2m	m	125.07			
		车位划线（详见L4-05 4）						
147	040205007001	标线	1. 材料品种：100宽白色划线漆（热熔型）	m2	6.73			
148	040205007004	标线	1. 150宽白色划线漆（热熔型）	m2	32.54			
		新建300*400明沟（详见L4-01 12）						
149	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	14.86			
150	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	1.34			
151	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	13.52			
152	040201022001	排水沟、截水沟	1. 300*400明沟 2. 10cm厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10红砖 4. 15厚1：2.5防水砂浆抹灰 5. 含垫层模板	m	133.91			
		水渠加盖板（详见L4-09）						
153	040402017003	沟道盖板	1. 成品C25混凝土预制盖板1400*500*100厚	m2	110.61			
154	010503014001	盖板、井圈	1. 成品方形铸铁井盖600*600 2. 井圈C25混凝土	套	12			
		大坪头村牌（详见L4-02 4）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
155	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制安	m3	0.2			
156	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制安	m3	0.42			
157	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制安	m3	0.7			
158	040303013001	混凝土板梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制安	m3	0.27			
159	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格:标准砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆	m3	0.23			
160	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装带肋钢筋 $\Phi 10-25\text{mm}$	t	0.065			
161	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内	t	0.033			
162	011204003001	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格:仿古青砖120*60*10 2. 缝宽、勾缝材料种类:1: 2.5水泥砂浆	m2	1.02			
163	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1 2厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂, 8厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
164	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸外墙涂料（一底两面） 2. 刮腻子遍数：外墙满刮防水腻子两遍，砂纸磨平	m2	3.94			
165	010901001001	瓦屋面	1. 灰黑色小青瓦 2. 1:2.5水泥砂浆固定	m2	1.17			
166	020106002001	砖瓦漏窗	1. 水泥预制40厚镂空元素造型	m2	0.25			
167	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 村名（专业广告公司二次深化设计） 2. 黑色外墙面喷涂	m2	1			
		“饮水思源”小品（详见L4-04 6）						
168	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格：标准砖 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砌筑砂浆	m3	1.26			
169	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：20厚不规则黄沙岩文化石 2. 结合层材料种类：15厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.06			
170	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：600×450×50厚荔枝面芝麻花岗岩PC砖	m2	2.75			
		朝阳村-市政部分						
		仿花岗岩PC砖铺装（详见L4-01 1）						
171	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	212			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
172	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	212			
173	040204002001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	212			
174	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	212			
		15cm厚混凝土道路（详见L4-01 3）						
175	060104007002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	115.44			
176	040202010002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:12cm	m2	115.44			
177	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	115.44			
178	040601032001	变形缝	1. 每块长度不大于6米, 沥青处理、松木条嵌缝	m	19.24			
		混凝土压花地面（详见L4-01 5）						
179	060104007003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	4.74			
180	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	4.74			
181	040204002002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	4.74			
182	040204001002	人行道块料铺设	1. 撒彩色强化剂、涂涂抹粉 2. 压印纹理或图案, 最后罩上保护剂粉 3. 40mm厚1:3水泥砂浆	m2	4.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		台阶二（详见L4-01-01 4）					
183	060104007004	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	2.9		
184	040202010004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m2	2.9		
185	040204002003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	2.9		
186	011107004001	块料台阶	1. 300*600*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖踏面 2. 600*120*20mm厚深灰色仿花岗岩PC砖踢面 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.9		
		四小园矮墙（详见L4-01 7）					
187	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	205.76		
188	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格:一二类土	m3	125.95		
189	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距: 3km	m3	79.81		
190	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板制安	m3	32.15		
191	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑红砖基础	m3	47.66		
192	010401002001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙	m3	12.21		
193	010401004001	空心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙（空花墙）	m3	24.43		
194	010401005001	实心砖柱	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖柱	m3	7.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		休闲坐凳（详见L4-01 6）					
		暗沟修复					
		500*600暗沟修复（详见L4-01 13）					
195	040201022001	排水沟、截水沟	1. 500*600暗沟修复 2. 15mm厚1：2.5防水砂浆抹面 3. 更换50mm厚成品预制盖板（盖板尺寸以现场实际为准）暂定尺寸为600*500*50 4. 废料外运：3km	m	59.97		
		300*300暗沟修复（详见L4-01 13）					
196	040201022002	排水沟、截水沟	1. 300*300暗沟修复 2. 15mm厚1：2.5防水砂浆抹面 3. 更换50mm厚成品预制盖板（盖板尺寸以现场实际为准）暂定尺寸为400*500*50 4. 废料外运：3km	m	368.75		
		园岭村-电气部分					
197	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	122.77		
198	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	102.9		
199	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	19.87		
200	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模版制安	m3	10.8		
201	040305001001	垫层	1. 15cm厚碎石垫层	m3	6.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
202	040805001001	常规照明灯	1. 特色太阳能路灯 2. 采用40wLED灯具 3. 灯杆采用Q235强度钢材、路灯总高4.91m、杆高3.78m、灯臂长度1.2m 4. 太阳能电池组件峰值功率为120wp 5. 采额定电压DC24V/额定容量为120AH铅酸蓄电池 6. 附件配置要求：详见设计图纸	套	72		
		大坪头村-电气部分					
203	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	82.94		
204	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	44.06		
205	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	38.88		
206	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模版制安	m3	32.4		
207	030410001001	接地极	1. L5*50*50*2500mm角钢	根	27		
208	030410002001	接地母线	1. ϕ 10mm圆钢	m	37.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	040805001001	常规照明灯	1. 8米单臂太阳能路灯 2. 采用100wLED灯具 3. 灯杆采用Q235强度钢材 4. 太阳能电池组件峰值功率为300wp 5. 采额定电压DC24V/额定容量为220AH铅酸蓄电池 6. 附件配置要求：详见设计图纸	套	27		
		园林绿化工程					
		乔木					
210	050103001001	栽植乔木	1. 香樟 2. 胸径18-20cm, 高度H350-400cm, 冠幅300-350cm, 分支高度2.2-2.5m 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑（圆木桩）杆长5m内	株	3		
211	050103001002	栽植乔木	1. 红果冬青 2. 胸径16-18cm, 高度H350-400cm, 冠幅350-400cm, 分支高度0.6m以上 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑（圆木桩）杆长5m内	株	7		
212	050103001003	栽植乔木	1. 山杜英 2. 胸径13-15cm, 高度H400-500cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑（圆木桩）杆长5m内	株	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
213	050103001004	栽植乔木	1. 乐昌含笑 2. 胸径13-15cm, 高度H500-600cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑（圆木桩）杆长5m内	株	22			
214	050103001005	栽植乔木	1. 红叶石楠 2. 胸径9-10cm, 高度H250-300cm, 冠幅220-250cm 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑（圆木桩）杆长5m内	株	5			
215	050103001006	栽植乔木	1. 美丽异木棉 2. 胸径20-22cm, 高度H600-700cm, 冠幅300-350cm, 分支高度2.2-2.5m 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑（圆木桩）杆长5m内	株	3			
216	050103001007	栽植乔木	1. 枫香 2. 胸径10-12cm, 高度H500-600cm, 冠幅250-300cm 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑（圆木桩）杆长5m内	株	5			
		灌木						
217	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类：红继木球 2. 株高：0.8m 3. 冠径：0.8m 4. 养护期：12个月	株	35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
218	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:海桐球 2. 株高:0.8m 3. 冠径:0.8m 4. 养护期: 12个月	株	7			
219	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:杜鹃球 2. 株高:0.8m 3. 冠径:0.8m 4. 养护期: 12个月	株	21			
		地被						
220	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:狗牙根 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期: 12个月	m ²	1201			
221	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 红花葱兰 2. 高H15-20cm, 冠幅10-15cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:64丛/m ² , 3-5株/丛	m ²	199			
222	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 满天星 2. 高H20-25cm, 冠幅10-15cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:64株/m ²	m ²	149			
223	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 花叶连翘 2. 高H25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	138			
224	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 红背桂 2. 高H25-30cm, 冠幅25-30cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	94			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF00000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF00000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
本页小计					

