



龙腾国信工程咨询有限公司
LONGTENG GUOXIN ENGINEERING CONSULTATION CO.,LTD

工程预算书

工程名称：韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂
矿项目工程（挡土墙及搭板坡脚工程（甲供石））

建设单位：韶关矿投宝铁矿业有限公司

工程造价：521070.78 元

造价大写：伍拾贰万壹仟零柒拾元柒角捌分

编制日期：2026 年 04 月 27 日

编制单位：龙腾国信工程咨询有限公司

编制人(签章)：



复核人(签章)：



批准人(签章)：



编制说明

- 1、本工程根据建设单位提供的施工图纸及相关资料计算。
- 2、本工程执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省安装工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》进行清单计价。
- 3、本工程预算材料单价参照《韶关工程造价信息》2025 年 12 月份信息价，缺项材料单价参照周边地区信息价及市场询价。
- 4、人工：动态人工系数为 1。
- 5、税金：工程计价增值税税率 9%计取。
- 6、绿色施工安全防护措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 4.35%计算。
- 7、预算包干费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 6%计取。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：挡土墙及搭板坡脚工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	441158.27	
1.1	搭板	157767.76	
1.2	挡土墙	276999.30	
1.3	防撞栏	6391.21	
2	措施项目费	25498.68	
2.1	绿色施工安全防护措施费	10846.59	
2.2	其他措施项目费	14652.09	
3	其他项目费	11389.64	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	11389.64	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	478046.59	
6	增值税销项税额	43024.19	
7	工程造价	521070.78	
8	其中：人工费	59355.31	
招标控制价合计		521070.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 挡土墙及搭板坡脚工程

标段：

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		搭板						
1	040303002001	搭板坡脚基础	1、现浇基础 混凝土(普通预拌混凝土 C35)//换：普通预拌混凝土 C35	m3	2.160	572.50	1236.60	
2	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.185	4326.34	800.37	
3	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	358.000	4.15	1485.70	
4	040103001001	回填方	1、装载机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km 3、压路机碾压土(石) 方 填土方	m3	7901.900	19.52	154245.09	
		分部小计					157767.76	
		挡土墙						
5	040202011001	3：7的毛石混凝土 换填	1、现浇基础 毛石混凝土(普通预拌 混凝土 C30)//换：普通预拌 混凝土 C30 //换：毛石 综合(甲供材)	m3	348.480	450.89	157126.15	
6	040103001003	毛石运费(甲供材)	1、装载机装松散石方 2、自卸汽车运石方 运距1km	m3	115.626	21.89	2531.05	
7	040303015001	混凝土挡墙墙身 C30	1、现浇板梁、板拱与 挡墙 挡墙(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌 混凝土 C30	m3	102.575	616.47	63234.41	
本页小计							380659.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 挡土墙及搭板坡脚工程

标段：

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.171	5180.39	885.85	
9	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	4.937	4326.34	21359.14	
10	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ25mm以外	t	7.571	4208.52	31862.70	
		分部小计					276999.30	
		防撞栏						
11	040303018001	混凝土防撞护栏 C30	1、现浇小型构件 防撞护栏(普通预拌混 凝土 C30)//换：普通预拌 混凝土 C30	m	16.000	247.69	3963.04	
12	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.057	5180.39	295.28	
13	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.493	4326.34	2132.89	
		分部小计					6391.21	
		措施项目						
	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护 措施费						
14	041101001001	墙面脚手架	1、综合脚手架(钢管) 高度12.5m以内	m2	90.750	28.53	2589.10	
15	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
16	SGXCWDHLSZDWD0 01	施工现场围挡和临 时占地围挡		项	1.000			
17	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
本页小计							63088.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 挡土墙及搭板坡脚工程

标段：

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
19	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
		分部小计					2589.10	
	QTCSF	其他措施项目费						
20	041102002001	基础模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	5.400	53.77	290.36	
21	041102017001	挡墙模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	188.650	59.52	11228.45	
22	041102018001	压顶模板	1、压顶、扶手模板	m	11.000	43.11	474.21	
23	041102019001	防撞护栏模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 防撞护栏	m2	25.600	103.87	2659.07	
24	QT001	其他费用		项	1.000			
		分部小计					14652.09	
		小计					17241.19	
本页小计							14652.09	
合计							458399.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 挡土墙及搭板坡脚工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			8257.49			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35	8257.49			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			8257.49			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.4	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.5	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)* (分部人工费+分部机具费)					
		小计						
合计					8257.49			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 挡土墙及搭板坡脚工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	11389.64		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
	总计	11389.64		

规费、税金项目计价表

工程名称：挡土墙及搭板坡脚工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	478046.590	9	43024.19
合计					43024.19

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：