

工程名称： 南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目

标段名称： 南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目

概算价

概算价（小写）： 218,227.04

（大写）： 贰拾壹万捌仟贰佰贰拾柒元零肆分

投 标 人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目

标段：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：南雄市全安镇羊角村典型村“三

工程名称：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目 线”整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市全安镇羊角村“三线”（弱电线路）整治工程					166997.71
1	031103008007	敷设光（电）缆施工测量	1. 名称:敷设光电缆施工测量（架空）	m	2282	1.14	2601.48
2	031103008009	单盘检测光缆	1. 规格、型号:单盘检测光缆	芯盘	22.248	6.19	137.72
3	031103008036	整修光缆	1. 规格、型号:整修光缆，拉直钢绞线等 2. 敷设部位:室外 架空光缆和墙壁光缆	m	2282	3.02	6891.64
4	031103008037	绑扎架空、墙壁光电缆	1. 绑扎架空、墙壁光电缆	处	4564	2.82	12870.48
5	030410001006	电杆组立	1. 名称:DN150水泥电线杆（8m）	根	5	733.17	3665.85
6	030410002001	拉线	1. 名称:安装拉线7/2.6	条	1	101.69	101.69
7	031103007001	架空吊线	1. 名称:新设墙壁吊线 2. 规格: 7/2.2	m	652	5.56	3625.12
8	031103007005	架空吊线	1. 名称:新设架空吊线 2. 规格: 7/2.2	m	1195	5.56	6644.2
9	031103008038	光缆	1. 规格、型号:GYTS-12B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:墙壁敷设/架空敷设	m	782	5.2	4066.4
10	031103008012	光缆	1. 规格、型号:GYTS-24B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:墙壁敷设/架空敷设	m	1178	5.89	6938.42
11	031103008039	光缆	1. 规格、型号:GYTS-48B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:墙壁敷设/架空敷设	m	606	6.9	4181.4
12	030502007002	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 规格:GJXFH-2B6a, G.657A	m	8820	3.31	29194.2
13	031103011001	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端接头 2. 机械法光缆接续（皮线光缆）	芯	36	38.47	1384.92
14	031103010003	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:12芯	头	18	511.26	9202.68
15	031103010002	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:24芯	头	22	878.8	19333.6
16	031103010004	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:48芯	头	10	1544.13	15441.3
本页小计							126281.1

工程名称：南雄市全安镇羊角村“三线”（弱电线路）整治工程 标段：南雄市全安镇羊角村“三线”（弱电线路）整治工程 第 2 页 共 2 页

工程名称：南雄市全安镇羊角村“三线”（弱电线路）整治工程 标段：南雄市全安镇羊角村“三线”（弱电线路）整治工程 第 2 页 共 2 页

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目 标段：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		33210.58	
1.1	031401009001	安全生产		18585.74	
1.2	031401010001	文明施工		6703.05	
1.3	031401011001	环境保护			
1.4	031401012001	临时设施		7921.79	
1.5	031401020001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.8	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			
1.10	1.1	综合脚手架			
1.11	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12	1.3	施工围挡照明			
1.13	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.14	1.5	施工便道			
1.15	1.6	样板引路			
本页小计				33210.58	
合计				33210.58	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目									

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1	031401009001	安全生产	RGF+JXF	21.8197	18585.74						市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
											措施费率乘以系数 0.61
1.2	031401010001	文明施工	RGF+JXF	7.8694	6703.05						费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22
1.3	031401012001	临时设施	RGF+JXF	9.3002	7921.79						费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26
合计											

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：南雄市全安镇羊角村典型村“

标段：南雄市全安镇羊角村典型村“三线

三线”整治项目

”整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目	33210.58						
1.1	031401009001	安全生产	18585.74						
1.2	031401010001	文明施工	6703.05						
1.3	031401011001	环境保护							
1.4	031401012001	临时设施	7921.79						
1.5	031401020001	夜间施工增加							
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费							
1.7	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费							
1.8	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费							
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费							
1.10	1.1	综合脚手架							
1.11	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡							
1.12	1.3	施工围挡照明							
1.13	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚							
1.14	1.5	施工便道							
1.15	1.6	样板引路							
本页小计			33210.58	--		--		--	
合计			33210.58	--		--		--	

暂列金额明细表

工程名称：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治 标段：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

增值税计价表

标段：南雄市全安镇羊角村典型村“

工程名称：南雄市全安镇羊角村典型村“三线”整治项目 三线”整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]