

# 南雄市 CA79 线上朔桥危旧桥梁 改造工程

## 工程量计算书

编制单位:金厦工程管理咨询有限公司



# 工程量计算书

工程名称：南雄市CA79线上朔桥危旧桥梁改造工程

| 序号 | 项 目 名 称        | 工 程 量 计 算 公 式 |   |       |   |       |     | 图号      |
|----|----------------|---------------|---|-------|---|-------|-----|---------|
|    |                | 件数            | 长 | 宽     | 高 | 工 程 量 | 单 位 |         |
|    |                |               | m | m     | m |       |     |         |
|    | 临时工程           |               |   |       |   |       |     |         |
| 1  | 临时道路           |               |   | 0.05  |   | 0.05  | KM  | S-02    |
| 3  | 预制平面底座         |               |   | 76.65 |   | 76.65 | m2  |         |
| 4  | 临时用电线路         |               |   | 100   |   | 100   | m   | S-02    |
|    | 路基工程           |               |   |       |   |       |     |         |
| 1  | 挖除旧路面          |               |   | 26    |   | 26    | m3  | S-02    |
| 2  | 路基填筑           |               |   | 38    |   | 38    | m3  | S-28    |
| 3  | 锥坡及台前溜坡填土      |               |   | 29.8  |   | 29.8  | m2  | S-26    |
| 4  | 挡墙墙背回填碎石土      |               |   | 13.7  |   | 13.7  | m2  | S-25    |
| 5  | 桥涵台背回填土        |               |   | 133.2 |   | 133.2 | m3  | S-16    |
| 6  | 片石挡土墙          |               |   | 51.9  |   | 51.9  | m3  | S-25    |
| 7  | 整修路基           |               |   | 0.015 |   | 0.015 | KM  | S-02    |
| 8  | 整修边坡           |               |   | 0.016 |   | 0.016 | KM  | S-02    |
| 9  | 路基换填土          |               |   | 213.8 |   | 213.8 | m3  | S-02    |
|    | 路面工程           |               |   |       |   |       |     |         |
| 1  | 水泥混凝土路面垫层      |               |   | 194   |   | 194   | m2  | S-28    |
| 2  | 水泥混凝土路面        |               |   | 185   |   | 185   | m2  | S-28    |
| 3  | 培土路肩           |               |   | 15    |   | 15    | m3  | S-28    |
|    | 桥梁涵洞工程         |               |   |       |   |       |     |         |
| 1  | 基础工程           |               |   | 115.9 |   | 115.9 | m3  | S-6~13  |
| 2  | 桥台C25片石混凝土（锥坡） |               |   | 28    |   | 28    | m3  | S-16~17 |
| 3  | 桥台钢筋           |               |   | 3432  |   | 3432  | KG  | S-16~17 |
| 4  | 预应力混凝土空心板钢筋    |               |   | 17518 |   | 17518 | KG  | S-6~13  |
| 5  | 预应力混凝土空心板砼     |               |   | 43.6  |   | 43.6  | M3  | S-6~13  |
| 6  | 桥面C50防水混凝土     |               |   | 25.4  |   | 25.4  | m3  | S-14    |
| 7  | 桥梁支座           |               |   | 10    |   | 10    | 个   | S-18~19 |

# 工程量计算书

工程名称：南雄市CA79线上朔桥危旧桥梁改造工程

| 序号 | 项 目 名 称 | 工 程 量 计 算 公 式 |        |        |        |       |     | 图号      |
|----|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|-----|---------|
|    |         | 件数            | 长<br>m | 宽<br>m | 高<br>m | 工 程 量 | 单 位 |         |
| 8  | 伸缩缝     |               |        | 7.5    |        | 7.5   | m   | S-21    |
| 9  | 护栏      |               |        | 42.04  |        | 42.04 | m   | S-22    |
| 10 | 桥头搭板    |               |        | 12     |        | 12    | m   | S-20    |
| 11 | 桥面排水管   |               |        | 6.72   |        | 6.72  | m   | S-24    |
|    | 附属结构    |               |        |        |        |       |     |         |
| 1  | 波形钢板护栏  |               |        | 60     |        | 60    | m   | S-30~31 |
| 2  | 标志牌     |               |        | 8      |        | 8     | 块   | S-32    |
| 3  | 标线      |               |        | 18.3   |        | 18.3  | m2  | S-29    |

