

韶关市公路事务中心文件

韶路养〔2022〕542号

韶关市公路事务中心关于 G358 线新英大桥 维修改造工程施工图设计及预算的批复

韶关市翁源公路事务中心：

你中心《韶关市翁源公路事务中心关于请求审批 G358 线新英大桥维修改造工程施工图设计的请示》（翁路〔2022〕23 号）收悉，按照韶交基函〔2020〕58 号精神，该项目由市交通运输局组织市公路事务中心对施工图设计及预算进行审查。现将该项目施工图设计及预算批复如下：

一、桥梁概况

新英大桥位于 G358 线，中心桩号 K839+009，桥梁全长 144.28 米，总宽 18.0 米，上部结构为 7×20.0 米 T 梁。由于使用年限长久，桥梁出现以下主要病害：桥面铺装裂缝；伸缩缝堵塞、橡胶条破损，1 处锚固区破损；T 梁多处竖向裂缝；防撞栏、盖梁、墩身等多处混凝土剥落、露筋。

二、施工图设计

经审查，基本同意其施工图设计：1. C40 混凝土修复桥面坑洞，环氧树脂水泥砂浆对桥面铺装裂缝进行封闭处治。

2. 环氧树脂水泥砂浆对梁体、横隔板裂缝进行封闭处治。3. 对混凝土剥落处进行凿毛、钢筋锈胀处进行除锈，在采用环氧树脂水泥砂浆抹面修复。4. 灌封胶对桥台背墙裂缝进行灌缝处治。5. 更换伸缩缝、伸缩缝胶皮。6. 清理河床，2#、5#墩基础外部采用抛笼防护。7. 更换全桥支座。

三、施工图设计预算

经审查，施工图设计预算基本符合《广东省公路养护工程预算编制办法》（粤交基〔2009〕1350号）和《桥梁养护工程预算定额》（JTG/5612-2020）《广东省公路养护工程预算定额》及《公路养护预算编制导则》及配套定额补充规定的通知，内容基本完整，与设计图纸工程基本符合。

上报施工图设计预算 616395 元，其中小修工程费（建安费）552701 元。经审查，小修工程费（建安费）核增 6338 元，公路养护其他费核增 1213 元，审查共核增 7551 元，批复施工图预算 623946 元，其中小修工程费（建安费）559039 元。

四、其他要求

现同时将建设任务下达你中心，要求你中心按有关规定尽快开展后续工作，组织工程实施，加强工程管理，于 2022 年 10 月前完成建设任务。如有变更须按规定程序报批后实施，工程完工后及时组织验收。

附件：G358 线新英大桥维修改造工程施工图预算审查表

韶关市公路事务中心

2022 年 8 月 8 日

公开方式：不公开

韶关市公路事务中心办公室

2022 年 8 月 8 日印发
