

金凤坪村村内道路修复项目 工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 232094.41

(大写)： 贰拾叁万贰仟零玖拾肆元肆角壹分

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金凤坪村村内道路修复项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	7659.05			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金凤坪村村内道路修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18142.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2320.92		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	20462.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：金凤坪村村内道路修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

单位工程人材机汇总表

工程名称：金凤坪村村内道路修复项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	242.6417	383.50	93053.09		
2	00010010	人工费	元	33487.7914	1.00	33487.79		
3	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	27.744	402.91	11178.34		
4	17290070@1	II级钢筋混凝土承插口排水管Φ800×2000×80 (国标二级管 GB/T11836-2009)	m	34.946	201.52	7042.32		
5	04050180	片石	m3	76.8318	74.76	5743.95		
6	36270010@1	成品型钢护栏	m	32.16	120.00	3859.20		
7	02270070	土工布	m2	574.8265	5.75	3305.25		
8	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	125.6783	15.29	1921.62		
9	00010003	机上人工	工日	9.1504	230.00	2104.59		
10	99450680	柴油(机械用)0#	kg	261.6979	7.12	1863.29		
11	99450630	折旧费	元	1375.0769	1.00	1375.08		
12	99450650	维护费	元	1008.6102	1.00	1008.61		
13	05030060	板枋材综合	m3	0.2152	1793.10	385.88		
14	03213001	铁件综合	kg	63.856	4.87	310.98		
15	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.8898	451.33	401.59		
16	99450640	检修费	元	344.3087	1.00	344.31		
17	99450760	其他材料费	元	280.5248	1.00	280.52		
18	35010030	组合钢模板	kg	33.04	5.45	180.07		
19	99450700	电(机械用)	kW·h	152.7566	1.04	158.87		
20	01290003	钢板综合	kg	42.752	3.22	137.66		
21	35010010	钢模板	kg	31.2017	5.45	170.05		
22	35090230	钢支撑	kg	31.248	3.95	123.43		
23	34110010	水	m3	30.7353	4.25	130.63		
24	03210080	镀锌钢丝网Φ3×50×50	m2	21.168	14.16	299.74		
25	99450660	安拆费	元	92.9859	1.00	92.99		
26	03214046	零星卡具	kg	13.328	5.14	68.51		
27	99450700@1	电(机械用)	kW·h	71.0461	1.04	73.89		
28	01010015	热轧圆盘条综合	t	0.0181	3407.08	61.67		
29	03135001	低碳钢焊条综合	kg	8	6.19	49.52		
30	13310090	石油沥青60~100#	t	0.0103	4308.35	44.38		

单位工程人材机汇总表

工程名称：金凤坪村村内道路修复项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]