

# 乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表 (100 万元以下项目)

编号: LCY2025-3-110

送审项目全称	广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目	联系人	余升	项目批准文件	乐发改投审(2025)16号
		联系电话	13640164605	资金来源	乐昌市潮水坑萤石非采点生态损害赔偿费用
预算编制单位	浙江宏正工程咨询集团有限公司	中介超市 预算编制单位选取方式		1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算编制人	张坤	联系电话	15289512399	送审金额	400494.47 元
送审项目状态	( ) 已动工 (√) 未动工	EPC 项目	( ) 是 (√) 否	分期/标段	( ) 是 (√) 否
送审资料	<p>请按顺序提供如下资料:</p> <p>( ) 1. 工程项目批准建设等有关资料: 包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等</p> <p>( ) 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告</p> <p>( ) 3. 有资质单位编制的工程预算书 (须有编制单位、项目建设/代建单位、项目主管部门签章) (含材料报价、附电子版)</p> <p>( ) 4. 工程量计算书 (附纸质版和电子版)、钢筋抽料表 (附纸质版和电子版)</p> <p>( ) 5. 具有相应设计资质单位 (签章) 出具的工程施工图纸 (附 CAD 电子版), 按图纸目录顺序整理成套, (共 页), 并提供审图依据 (不需审图的请出具说明)。</p> <p>( ) 6. 工程地质勘察报告: 应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告, 并签章。</p> <p>( ) 7. 原貌地形图: 若涉及土石方工程, 应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图, 且图示标高或等高线须清晰, 并有测绘单位签章。</p> <p>( ) 8. EPC 项目: 招标文件、投标文件、中标通知书、合同。</p> <p>( ) 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料: 指特殊材料或进口设备价格的有关证明; 工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等, 须加盖项目建设 (代建) 单位公章。</p>				
项目建设 (代建) 单位意见:			项目主管部门意见:		
<p>本单位委托 <u>锦洲</u> (协作机构) 负责该项目的预算评审工作, 并保证以上所提交的送审资料均真实、准确、完整、合法, 并承担相应责任。</p> <p>负责人: <u>余升</u></p> <p> (单位盖章) 2025 年 12 月 21 日</p>			<p>同意送审。</p> <p>经办人: <u>张以平</u></p> <p> (单位盖章) 年 月 日</p>		
协作机构意见:			财政部门意见:		
<p>接收时间: <u>2025.12.25</u></p> <p>拟完成时间: <u>2026.1.6</u></p> <p> 业务资料接收单</p> <p>接收人: <u>张以平</u></p> <p>审核人: <u>张以平</u></p> <p>负责人: <u>余升</u></p> <p> (单位盖章) 2026 年 1 月 28 日</p> <p>审定金额: <u>338198.51</u></p> <p>出具成果时间:</p>			<p>首问业务股室: <u>张以平</u> <u>张以平</u> <u>张以平</u></p> <p>分管领导: <u>张以平</u></p> <p> (单位盖章) 2026 年 2 月 6 日</p>		

备注: 1. 送审资料需按以上顺序装订成册, 并加盖单位公章/骑缝章; 提供复印件的, 注明“与原件相符”, 并加盖公章。

2. 乐昌市财政投资评审协作机构 (简称): 永明、方川、锦洲、华穗、华春、人信、至衡、中量。

3. 本表一式四份, 项目建设 (代建) 单位, 项目主管部门, 协作机构, 乐昌市财政投资评审中心各执一份。

4. 乐昌市财政投资评审中心邮箱: lcpesz@163.com 办公电话: 5570212, 5570262

编号：委预审 LCY2025-3-110

# 广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地

## 质环境保护与恢复治理项目

### 预算评审报告书

评审单位：深圳锦洲工程管理有限公司



审核人：林妍



复核人：林妍



评审时间：2026年1月28日

核减约 5033.89 元；

## 五、评审结果

送审金额：400494.47 元

核减金额：62295.96 元

核减率：15.55%

审定金额：338198.51 元



评审单位：深圳锦洲工程管理有限公司

二〇二六年一月二十八日

# 广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质 环境保护与恢复治理项目

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： ¥338,198.51

（大写）： 叁拾叁万捌仟壹佰玖拾捌元伍角壹分

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人：

张坤

（签字或盖章）

或其授权人：

梁方

（签字或盖章）

编制人：



（造价人员签字盖专用章）

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：



（单位资质专用章）

审核人：



（造价人员签字盖专用章）

审核时间：

2026.1.28

复核人：



（造价人员签字盖专用章）

# 建设项目汇总表

项目名称：广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	矿山生态修复工程	331567.51	/		暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
2	暂列金额	6631.00	/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
	小计：	338198.51	/		
	合计	338198.51	/		




表 2

## 预算总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

项目规模(公顷):0

金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例 (%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	33.16	98.04
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费	0.66	1.96
总计		33.82	

表 2

## 预算总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目      项目规模(公顷):0      金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
(1)	(2)	(3)	
1	工程施工费	33.16	98.04
1.1	矿山生态修复工程	33.16	98.04
2	设备购置费	0.00	0.00
3	其他费用	0.00	0.00
3.1	前期工作费	0.00	0.00
3.2	工程监理费	0.00	0.00
3.3	拆迁补偿费	0.00	0.00
3.4	竣工验收费	0.00	0.00
3.5	业主管理费	0.00	0.00
4	不可预见费	0.66	1.96
5	总投资	33.82	100.00

表 3

## 工程施工费预算汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	拆除工程	3.84	11.58
2	挡土墙工程	10.44	31.50
3	封堵矿洞	12.83	38.71
4	绿化工程	6.04	18.22
总计	—	33.16	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

## 工程施工费预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		拆除工程		0.00	0.00	38394.36
E.01		拆除混凝土地面20cm厚	m2	643.54	33.23	21384.83
	40192	机械拆除无钢筋混凝土	100m3	1.29	16615.10	21383.63
E.01		拆除原有建筑(铁棚)	m2	328.56	38.68	12708.70
	R1-1-1	人工整体拆除 民用建筑 简易结构	10m2	32.86	386.82	12709.36
E.01		石方弃置(3km)	m3	161.56	26.62	4300.83
	20298换	1.2m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距2~3km~ 自卸汽车8T	100m3	1.62	2661.55	4301.06
1		挡土墙工程		0.00	0.00	104435.89
D02.01.01		土(石)方开挖	m3	84.03	2.30	193.27
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.84	230.39	193.53
D02.01.02		土(石)方回填	m3	27.66	16.72	462.48
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.28	1669.95	462.58
E.01		土方弃置(3km)	m3	56.37	16.12	908.68
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自 卸汽车8T	100m3	0.56	1611.28	908.76
D02.01.06		C15挡土墙垫层	m3	9.75	537.91	5244.62
	40005换	中孔底板~换:C15混凝土	100m3	0.10	53517.08	5244.67
D02.01.05		片石挡土墙	m3	234.17	240.23	56254.66
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m3	2.34	24019.76	56254.28
E.01		φ110泄水管	m	945.00	19.73	18644.85
	50067	PVC管道安装 直径110mm以内	100m	9.45	1859.82	17575.30
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	2.97	361.43	1072.36

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

## 工程施工费预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D02.01.02		碎石回填	m3	166.33	136.64	22727.33
	30002	碎石垫层	100m3	1.66	13666.54	22727.46
1		封堵矿洞		0.00	0.00	128338.31
D02.01.01		石方开挖	m3	12.00	73.10	877.20
	20056	坡面一般石方开挖 风钻钻孔 岩石级别V-VIII	100m3	0.12	7310.42	877.25
E.01		石方弃置(3km)	m3	12.00	26.62	319.44
	20298换	1.2m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距2~3km~ 自卸汽车8T	100m3	0.12	2661.55	319.39
D03.03.03		C25混凝土封堵矿洞	m3	180.00	575.12	103521.60
	40035换	闸墩(整墩) 墩厚2m以下~换:C25混凝土	100m3	1.80	57512.38	103522.28
E.01		15cm厚C20地面硬化	m2	279.23	84.59	23620.07
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:C20混凝土	1000m2	0.28	84656.92	23619.28
1		绿化工程		0.00	0.00	60398.95
E.01		地形整治	m2	1208.26	1.81	2186.95
	10040	人工清理表土	100m2	12.08	180.80	2184.61
E.01		1.客土喷播15cm,场内土方,人工筛土 2.U型 钉、钢钉挂三层三维网	m2	52.98	47.73	2528.74
	40155换	无钢筋网混凝土喷射(厚度4~5cm)	100m2	0.53	3152.52	1670.84
	D1-3-34换	铺装土工隔栅~换:三维网	1000m2	0.05	16183.06	857.70
E.01		土壤改良20cm: 掺有机肥、缓释肥、保水剂 、粘结剂	m2	1155.28	21.26	24561.25
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.12	1408.65	163.40
		有机肥	kg	346.58	0.71	246.07
		保水剂	kg	924.22	25.24	23327.41

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

## 工程施工费预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		粘结剂	kg	346.58	1.20	415.90
		缓释肥	kg	577.64	0.71	410.12
A02.01.02		客土回填(客土来源:暂定20km)	m <sup>3</sup>	179.25	55.17	9889.22
	10330	平地机平 一般平土	100m <sup>2</sup>	11.95	134.51	1607.39
	10229换	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距9~10km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m <sup>3</sup>	3.59	2310.05	8281.53
E.01		铺设无纺布	m <sup>2</sup>	52.98	2.53	134.04
	100006换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:2.5~换:无纺布	100m <sup>2</sup>	0.53	252.96	134.07
E.01		人工撒播芒草、百喜草、狗牙根草籽(养护3个月)	m <sup>2</sup>	1155.28	10.77	12442.37
	90030换	撒播 不覆土~换:草籽、灌木籽	hm <sup>2</sup>	0.12	78806.15	9141.51
	E1-3-96	喷播植物保养 机械灌溉	100m <sup>2</sup> ·月	34.66	95.31	3303.25
	E1-3-96*0.5换	喷播植物保养 机械灌溉~单价*0.5	100m <sup>2</sup> ·月	0.00	47.65	0.00
	E1-3-96*0.25换	喷播植物保养 机械灌溉~单价*0.25	100m <sup>2</sup> ·月	0.00	23.83	0.00
D01.04.04		1.栽植乔木-枫香 2.乔木苗高1.5m以上,地径2cm以上,优先采用2年生营养袋苗木 3.养护3个月	株	25.00	37.02	925.50
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在6cm以内)~换:枫香	100株	0.25	806.34	201.59
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)6以内	100株·月	0.75	965.15	723.86
	E1-3-1*0.5换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)6以内~单价*0.5	100株·月	0.00	482.56	0.00
	E1-3-1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)6以内~单价*0.25	100株·月	0.00	241.28	0.00
D01.04.04		1.栽植乔木-木荷 2.乔木苗高1.5m以上,地径2cm以上,优先采用2年生营养袋苗木 3.养护3个月	株	25.00	37.62	940.50
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在6cm以内)~换:木荷	100株	0.25	866.38	216.60
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)6以内	100株·月	0.75	965.15	723.86

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

## 工程施工费预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.5	100株·月	0.00	482.56	0.00
	E1-3-1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.25	100株·月	0.00	241.28	0.00
D01.04.04		1. 栽植乔木-构树 2. 乔木苗高1.5m以上,地径2cm以上,优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月	株	25.00	39.02	975.50
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在6cm以内)~换:构树	100株	0.25	1006.46	251.62
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内	100株·月	0.75	965.15	723.86
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.5	100株·月	0.00	482.56	0.00
	E1-3-1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.25	100株·月	0.00	241.28	0.00
D01.04.04		1. 栽植乔木-山乌柏 2. 乔木苗高1.5m以上,地径2cm以上,优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月	株	25.00	43.29	1082.25
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在6cm以内)~换:山乌柏	100株	0.25	1433.39	358.35
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内	100株·月	0.75	965.15	723.86
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.5	100株·月	0.00	482.56	0.00
	E1-3-1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.25	100株·月	0.00	241.28	0.00
D01.04.04		1. 栽植乔木-湿地松 2. 乔木苗高1.5m以上,地径2cm以上,优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月	株	28.00	35.68	999.04
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在6cm以内)~换:湿地松	100株	0.28	672.92	188.42
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内	100株·月	0.84	965.15	810.73
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.5	100株·月	0.00	482.56	0.00
	E1-3-1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*0.25	100株·月	0.00	241.28	0.00
D01.04.03		1. 栽植灌木-黄栀子 2. 灌木苗高0.5m以上,地径1cm以上 3. 养护3个月	株	64.00	22.87	1463.68
	90018换	栽植灌木(冠丛高在100cm以内)~换:黄栀子	100株	0.64	378.07	241.96
	E1-3-13	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内	100丛·月	1.92	636.23	1221.56

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

## 工程施工费预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	E1-3-13*0.5换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~单价*0.5	100丛·月	0.00	318.12	0.00
	E1-3-13*0.25换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~单价*0.25	100丛·月	0.00	159.05	0.00
				0.00	0.00	0.00
D01.04.03		1.栽植灌木-山指甲 2.灌木苗高0.5m以上,地径1cm以上 3.养护3个月	株	64.00	22.98	1470.72
	90018换	栽植灌木(冠丛高在100cm以内)~换:山指甲	100株	0.64	389.18	249.08
	E1-3-13	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内	100丛·月	1.92	636.23	1221.56
	E1-3-13*0.5换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~单价*0.5	100丛·月	0.00	318.12	0.00
	E1-3-13*0.25换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~单价*0.25	100丛·月	0.00	159.05	0.00
				0.00	0.00	0.00
E.01		警示牌(含C20砼基础)	座	1.00	799.19	799.19
	D2-5-21	标志板安装 单块面积 1m2内	块	1.00	799.19	799.19
	40063换	刚性排架基础~换:C20混凝土	100m3	0.00	53903.62	0.00
总计		—				331567.51

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表3-2。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1		拆除工程													
E.01		拆除混凝土地面20cm厚	m2	15.04		11.57	26.62	1.30	27.92	1.68	0.89			2.74	33.23
	40192	机械拆除无钢筋混凝土	100m3	7522.14		5787.24	13309.38	652.16	13961.54	837.69	443.98			1371.89	16615.10
E.01		拆除原有建筑(铁棚)	m2	30.78	0.80		31.58	1.23	32.81	1.64	1.03			3.19	38.68
	R1-1-1	人工整体拆除 民用建筑 简易结构	10m2	307.81	8.00		315.81	12.32	328.13	16.41	10.34			31.94	386.82
E.01		石方弃置(3km)	m3	0.80		17.79	18.60	0.73	19.32	1.16	0.61	3.33		2.20	26.62
	20298换	1.2m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距2~3km~自卸汽车8T	100m3	80.32		1779.06	1859.38	72.52	1931.90	115.91	61.43	332.55		219.76	2661.55
1		挡土墙工程													
D02.01.01		土(石)方开挖	m3	0.27		1.40	1.67	0.07	1.73	0.09	0.05	0.24		0.19	2.30
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	26.80		140.30	167.10	6.52	173.62	8.68	5.46	23.60		19.02	230.39

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
D02.01.02		土(石)方回填	m3	10.89		2.76	13.65	0.53	14.18	0.71	0.45			1.38	16.72
	10334	建筑物土方回填 机械 夯填	100m3	1088.09		275.35	1363.43	53.18	1416.61	70.83	44.62			137.91	1669.95
E.01		土方弃置(3km)	m3	0.41		10.95	11.36	0.44	11.81	0.59	0.37	2.02		1.33	16.12
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽 车运土 运距2~3km~ 自卸汽车8T	100m3	41.14		1094.70	1135.83	44.31	1180.14	59.01	37.16	201.91		133.03	1611.28
D02.01.06		C15挡土墙垫层	m3	37.91	389.21	3.77	430.89	21.11	452.00	27.12	14.37			44.41	537.91
	40005换	中孔底板~换:C15混凝 土	100m3	3771.65	38722.60	375.14	42869.39	2100.61	44970.00	2698.16	1430.00			4418.88	53517.08
D02.01.05		片石挡土墙	m3	61.38	151.54		212.92	8.30	221.22	11.06	6.97	-18.86		19.84	240.23
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换: 砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m3	6136.90	15152.05		21288.95	830.27	22119.22	1105.96	696.76	-1885.46		1983.28	24019.76
E.01		Φ110泄水管	m	0.52	0.68		1.20	0.05	1.26	0.23	0.04		16.57	1.63	19.73
	50067	PVC管道安装 直径 110mm以内	100m	27.80			27.80	1.47	29.27	18.07	1.42		1657.50	153.56	1859.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	100005	土工布铺设 平铺	100m <sup>2</sup>	78.30	216.79		295.09	11.51	306.60	15.33	9.66			29.84	361.43
D02.01.02		碎石回填	m <sup>3</sup>	22.27	61.80		84.07	3.28	87.35	4.37	2.75	30.89		11.28	136.64
	30002	碎石垫层	100m <sup>3</sup>	2227.37	6181.20		8408.57	327.93	8736.50	436.83	275.20	3089.58		1128.43	13666.54
1		封堵矿洞													
D02.01.01		石方开挖	m <sup>3</sup>	11.00	47.09	0.88	58.97	2.30	61.27	3.68	1.95	0.17		6.04	73.10
	20056	坡面一般石方开挖 风 钻钻孔 岩石级别V- VIII	100m <sup>3</sup>	1100.19	4709.34	87.57	5897.08	230.00	6127.08	367.67	194.83	17.25		603.58	7310.42
E.01		石方弃置(3km)	m <sup>3</sup>	0.80		17.79	18.60	0.73	19.32	1.16	0.61	3.33		2.20	26.62
	20298换	1.2m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距2~ 3km~自卸汽车8T	100m <sup>3</sup>	80.32		1779.06	1859.42	72.50	1931.92	115.92	61.42	332.58		219.75	2661.55
D03.03.03		C25混凝土封堵矿洞	m <sup>3</sup>	56.02	401.30	3.38	460.69	22.57	483.27	29.00	15.37			47.49	575.12
	40035换	闸墩(整墩)墩厚2m以 下~换:C25混凝土	100m <sup>3</sup>	5601.57	40130.65	337.57	46069.79	2257.42	48327.21	2899.63	1536.81			4748.73	57512.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
E. 01		15cm厚C20地面硬化	m2	8.48	56.12	4.04	68.64	2.68	71.31	3.57	2.25	0.48		6.98	84.59
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm <sup>^</sup> 换:C20混凝土	1000m2	8487.73	56160.86	4041.32	68689.89	2678.92	71368.82	3568.42	2248.14	481.51		6990.04	84656.92
1		绿化工程													
E. 01		地形整治	m2	1.48			1.48	0.06	1.54	0.08	0.05			0.15	1.81
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			14.93	180.80
E. 01		1.客土喷播15cm,场内土方,人工筛土 2.U型钉、钢钉挂三层三维网	m2	27.97	8.45	2.06	38.48	1.75	40.24	2.28	1.28			3.94	47.73
	40155换	无钢筋网混凝土喷射(厚度4~5cm)	100m2	2319.69		205.61	2525.30	123.74	2649.04	158.94	84.25			260.30	3152.52
	D1-3-34换	铺装土工格栅 <sup>^</sup> 换:三维网	1000m2	4762.23	8450.48		13212.64	515.28	13727.92	686.42	432.45			1336.23	16183.06
E. 01		土壤改良20cm: 掺有机肥、缓释肥、保水剂、粘结剂	m2	0.05		0.06	0.10	0.00	0.11	0.01	0.00	0.01	19.38	1.75	21.26

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	475.77		553.98	1029.74	40.17	1069.91	53.53	33.71	135.26		116.29	1408.65
		有机肥	kg										0.65	0.06	0.71
		保水剂	kg										23.16	2.08	25.24
		粘结剂	kg										1.10	0.10	1.20
		缓释肥	kg										0.65	0.06	0.71
A02.01.02		客土回填(客土来源:暂定20km)	m3	1.15		37.56	38.71	1.51	40.22	2.01	1.27	7.12		4.56	55.17
	10330	平地机平 一般平土	100m2	8.16		85.61	93.77	3.66	97.43	4.87	3.07	18.03		11.11	134.51
	10229换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距9~10km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.20		1592.58	1622.78	63.29	1686.07	84.30	53.11	295.83		190.74	2310.05
E.01		铺设无纺布	m2	0.90	1.16		2.07	0.08	2.15	0.11	0.07			0.21	2.53
	100006换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:2.5~换:无纺布	100m2	90.05	116.48		206.53	8.06	214.58	10.74	6.75			20.89	252.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
E. 01		人工撒播芒草、百喜草、狗牙根草籽(养护3个月)	m <sup>2</sup>	1.64	6.73	0.43	8.79	0.34	9.14	0.46	0.29			0.89	10.77
	90030换	撒播不覆土~换:草籽、灌木籽	hm <sup>2</sup>	81.56	64260.00		64341.55	2509.31	66850.86	3342.50	2105.78			6506.90	78806.15
	E1-3-96	喷播植物保养 机械灌溉	00m <sup>2</sup> ·月	54.30	9.20	14.32	77.82	3.03	80.85	4.04	2.55			7.87	95.31
	E1-3-96*0.5换	喷播植物保养 机械灌溉~单价*0.5	00m <sup>2</sup> ·月												47.65
	E1-3-96*0.25换	喷播植物保养 机械灌溉~单价*0.25	00m <sup>2</sup> ·月												23.83
D01. 04. 04		1.栽植乔木-枫香 2.乔木苗高1.5m以上,地径2cm以上,优先采用2年生营养袋苗木 3.养护3个月	株	15.47	8.46	6.09	30.02	1.17	31.19	1.56	0.98	0.23		3.06	37.02
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在6cm以内)~换:枫香	100株	124.91	512.55		637.48	24.88	662.36	33.12	20.88	23.48		66.60	806.34
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉胸径(φcm)6以内	00株·月	474.07	110.97	202.96	788.00	30.73	818.73	40.95	25.79			79.69	965.15
	E1-3-1*0.5换	乔木保养 机械灌溉胸径(φcm)6以内~单价*0.5	00株·月												482.56

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	E1-3-1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.25	00株·月												241.28
D01.04.04		1.栽植乔木-木荷 2. 乔木苗高1.5m以上,地 径2cm以上,优先采用2 年生营养袋苗木 3.养 护2个月	株	15.47	8.45	6.09	30.02	1.17	31.19	1.56	0.98	0.79		3.11	37.62
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在 6cm以内)~换:木荷	100株	124.91	512.55		637.48	24.88	662.36	33.12	20.88	78.56		71.56	866.38
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内	00株·月	474.07	110.97	202.96	788.00	30.73	818.73	40.95	25.79			79.69	965.15
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.5	00株·月												482.56
	E1-3-1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.25	00株·月												241.28
D01.04.04		1.栽植乔木-构树 2. 乔木苗高1.5m以上,地 径2cm以上,优先采用2 年生营养袋苗木 3.养 护2个月	株	15.47	8.45	6.09	30.02	1.17	31.19	1.56	0.98	2.07		3.22	39.02
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在 6cm以内)~换:构树	100株	124.91	512.55		637.48	24.88	662.36	33.12	20.88	207.08		83.12	1006.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内	00株·月	474.07	110.97	202.96	788.00	30.73	818.73	40.95	25.79			79.69	965.15
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.5	00株·月												482.56
	E1-3-1*0.25 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.25	00株·月												241.28
D01.04.04		1. 栽植乔木-山乌桕 2. 乔木苗高1.5m以上, 地径2cm以上, 优先采 用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月	株	15.47	8.45	6.09	30.02	1.17	31.19	1.56	0.98	5.99		3.57	43.29
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在 6cm以内)~换:山乌桕	100株	124.91	512.55		637.48	24.88	662.36	33.12	20.88	598.76		118.36	1433.39
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内	00株·月	474.07	110.97	202.96	788.00	30.73	818.73	40.95	25.79			79.69	965.15
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.5	00株·月												482.56
	E1-3-1*0.25 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.25	00株·月												241.28

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
D01.04.04		1. 栽植乔木-湿地松 2. 乔木苗高1.5m以上, 地径2cm以上, 优先采用 2年生营养袋苗木 3. 养护3个月	株	15.47	8.45	6.09	30.01	1.17	31.18	1.56	0.98	-0.99		2.95	35.68
	90008换	栽植乔木(裸根胸径在 6cm以内)~换:湿地松	100株	124.91	512.55		637.46	24.86	662.32	33.11	20.86	-98.93		55.57	672.92
	E1-3-1	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内	00株·月	474.07	110.97	202.96	788.00	30.73	818.73	40.94	25.79			79.69	965.15
	E1-3-1*0.5 换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.5	00株·月												482.56
	E1-3- 1*0.25换	乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单 价*0.25	00株·月												241.28
D01.04.03		1. 栽植灌木-黄栀子 2. 灌木苗高0.5m以上, 地径1cm以上 3. 养护3 个月	株	9.18	7.08	4.84	21.10	0.82	21.92	1.10	0.69	-2.72		1.89	22.87
	90018换	栽植灌木(冠丛高在 100cm以内)~换:黄栀 子	100株	39.00	512.04		551.05	21.48	572.53	28.63	18.03	-272.34		31.22	378.07
	E1-3-13	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内	00丛·月	292.88	65.38	161.19	519.45	20.26	539.71	26.99	17.00			52.53	636.23

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	E1-3-13*0.5换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~ 单价*0.5	00丛·月												318.12
	E1-3-13*0.25换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~ 单价*0.25	00丛·月												159.05
D01.04.03		1.栽植灌木-山指甲 2.灌木苗高0.5m以上, 地径1cm以上 3.养护3 个月	株	9.18	7.08	4.84	21.10	0.82	21.92	1.10	0.69	-2.62		1.90	22.98
	90018换	栽植灌木(冠丛高在 100cm以内)~换:山指 甲	100株	39.00	512.04		551.05	21.48	572.53	28.63	18.03	-262.14		32.13	389.18
	E1-3-13	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内	00丛·月	292.88	65.38	161.19	519.45	20.26	539.71	26.99	17.00			52.53	636.23
	E1-3-13*0.5换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~ 单价*0.5	00丛·月												318.12
	E1-3-13*0.25换	灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~ 单价*0.25	00丛·月												159.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

## 工程施工费单价汇总表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山址

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
E. 01		警示牌 (含C20砼基础)	座	39.60		148.36	187.96	7.33	195.29	9.76	6.15		522.00	65.99	799.19
	D2-5-21	标志板安装 单块面积 1m2内	块	39.60		148.36	187.96	7.33	195.29	9.76	6.15		522.00	65.99	799.19
	40063换	刚性排架基础~换:C20 混凝土	100m3												53903.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 4

## 设备购置费预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环

金额单位:元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	总 计		-	-	-	0.00	

填表说明: 1. 本表应根据具体的设备购置进行计算, 包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。  
2. 表中(6)=(4)×(5)

表 5

## 其他费用预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:万元

序号	费用名称	计算式(元)	预算金额	各项费用占其他费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	前期工作费		21.28	58.37
(1)	土地清查费	$331567.51 \times 0.5\%$	0.17	0.45
(2)	项目可行性研究费	50000	5.00	13.72
(3)	项目勘测费	$331567.51 \times 1.65\%$	0.55	1.50
(4)	项目设计及预算编制费	$(140000) \times 1.1$	15.40	42.24
(5)	项目招标代理费	$331567.51 \times 0.5\%$	0.17	0.45
2	工程监理费	120000	12.00	32.92
3	拆迁补偿费			
4	竣工验收费		1.28	3.51
(1)	工程复核费	$331567.51 \times 0.7\%$	0.23	0.64
(2)	工程验收费	$331567.51 \times 1.4\%$	0.46	1.27
(3)	项目决算编制与审计费	$331567.51 \times 1.0\%$	0.33	0.91
(4)	整理后土地的重估与登记费	$331567.51 \times 0.65\%$	0.22	0.59
(5)	标识设定费	$331567.51 \times 0.11\%$	0.04	0.10
5	业主管管理费	$677152.56 \times 2.8\%$	1.90	5.20
	总计		36.45	

表 6

## 不可预见费预算表

项目名称:广东省乐昌市潮水坑萤石矿非采点矿山地质环境保护与恢复治理项目

金额单位:万元

序号	费用名称	工程施工费	设备费	其他费用	小计	费率(%)	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	不可预见费	33.16	0.00	36.45	69.61	0.95	0.66
总 计		-	-	-	69.61	-	0.66

填表说明: 1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)], (2)见表3总计, (3)见表4总计; (4)见表5总计。

2、表中的(7)=(5)×(6)。

附表 1

## 甲类工预算工日单价计算表

地区类别	六类及以下地区	定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	27.00
2	辅助工资	以下四项之和	6.69
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	5.06
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0.80
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0.83
3	工资附加费	以下七项之和	17.35
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (14%)	4.72
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0.67
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (20%)	6.74
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (4%)	1.35
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%)	0.51
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0.67
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (8%)	2.70
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	51.04

附表 1

## 乙类工预算工日单价计算表

地区类别	六类及以下地区	定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	22.25
2	辅助工资	以下四项之和	3.38
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	2.89
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0.20
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0.29
3	工资附加费	以下七项之和	13.20
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率 (14%)	3.59
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率 (2%)	0.51
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率 (20%)	5.13
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率 (4%)	1.03
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率 (1.5%)	0.39
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率 (2%)	0.51
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率 (8%)	2.05
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	38.84

附表 2

## 主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重(t)	每吨运费(元)	价格(元)					
						原价	运杂费	采购及保管费	到工地价格	保险费	预算价格
1	汽油	kg		1.00							7.88
2	柴油	kg		1.00							6.55
3	机制砂	m3		1.50							97.09
4	块石	m3		1.70							63.11
5	碎石	m3		1.45							90.29
6	板枋材	m3		1.00							1721.00
7	水泥32.5	kg		1.00							0.29
8	枫香	株		1.00							5.23
9	木荷	株		1.00							5.77
10	构树	株		1.00							7.03
11	山乌桕	株		1.00							10.87
12	湿地松	株		1.00							4.03
13	黄栀子	株		1.00							2.33
14	山指甲	株		1.00							2.43
15	锯材	m3		1.00							1721.00

附表 3

## 次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	电	kW. h	0.60
2	风	m <sup>3</sup>	0.16
3	水	m <sup>3</sup>	3.23
4	空心钢	kg	5.60
5	卡扣件	kg	5.20
6	PVC管道 φ90~110mm	m	16.25
7	密封胶	kg	2.10
8	组合钢模板	kg	5.45
9	炸药	kg	100.00
10	导电线	m	5.50
11	雷管	个	50.00
12	铁钉	kg	4.56
13	铁件	kg	6.10
14	预埋铁件	kg	6.10
15	合金钻头	个	100.00
16	电焊条	kg	19.15
17	草籽、灌木籽	kg	45.00
18	土工布	m <sup>2</sup>	2.01
19	无纺布	m <sup>2</sup>	1.08
20	铁钉	kg	4.56
21	型钢	kg	3.99
22	杀虫剂	kg	17.09
23	有机肥(复合肥)	kg	6.11
24	水	m <sup>3</sup>	3.23
25	三层三维网	m <sup>2</sup>	7.50
26	其他材料费	元	1.00
27	其他材料费	元	1.00
28	C15混凝土	m <sup>3</sup>	318.16
29	C25混凝土	m <sup>3</sup>	337.86

附表 3

## 次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
30	C20混凝土	m <sup>3</sup>	328.16
31	警示牌	块	522.00
32	保水剂	kg	23.16
33	粘结剂	kg	1.10
34	有机肥	kg	0.65
35	缓释肥	kg	0.65

附表 4

## 机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费(元/日)		动力燃料费小计	汽油(元/kg)		柴油(元/kg)		电(元/kw. h)		水(元/m3)		风(元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
401015	载货汽车	506.60															
409040	洒水车	715.97															
512030	平台作业升降车	976.96															
1215230	杀虫车	459.72															
1004	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	762.49	336.41	426.08	2.00	51.04	324.00			72.00	4.50						
1005	单斗挖掘机 油动 斗容1.2m3	876.93	387.85	489.08	2.00	51.04	387.00			86.00	4.50						
1013	推土机 功率59kw	375.54	75.46	300.08	2.00	51.04	198.00			44.00	4.50						
1021	履带式拖拉机 功率59kw	447.98	98.40	349.58	2.00	51.04	247.50			55.00	4.50						
1031	自行式平地机 功率118kw	815.29	317.21	498.08	2.00	51.04	396.00			88.00	4.50						
1039	蛙式打夯机 功率2.8kw	119.77	6.89	112.88	2.00	51.04	10.80					18.00	0.60				
1041	手持式风钻	7.99	7.99											1.10		795.00	
1046	修纤设备	517.11															

附表 4

## 机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费(元/日)		动力燃料费小计	汽油(元/kg)		柴油(元/kg)		电(元/kw. h)		水(元/m3)		风(元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1049	无头三铧犁	11.37	11.37														
1052	手持式风镐	4.24	4.24													320.00	
3002	混凝土搅拌机 0.4m <sup>3</sup>	194.19	62.11	132.08	2.00	51.04	30.00					50.00	0.60				
3005	插入式振捣器 2.2kw	21.60	14.40	7.20			7.20					12.00	0.60				
3008	风水(砂)枪 耗 风量2~6m <sup>3</sup> /min	3.22	3.22											18.00		900.00	
3010	喷浆机75(L)	88.65	31.61	57.04	1.00	51.04	6.00					10.00	0.60			596.00	
4004	载重汽车 汽油 型 载重量5t	289.77	88.73	201.04	1.00	51.04	150.00	30.00	5.00								
4012	自卸汽车 柴油 型 载重量8t	520.55	206.97	313.58	2.00	51.04	211.50			47.00	4.50						
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
6001	电动空气压缩机 移动式3m <sup>3</sup> /min	141.76	28.92	112.84	1.00	51.04	61.80					103.00	0.60				
7004	电焊机直流 30kVA	160.14	8.30	151.84	1.00	51.04	100.80					168.00	0.60				

附表 5

## 混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价 (元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
1	砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5			261.00	0.30	1.11	60.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	144.90

附表 6

# 工程施工费单价分析表

拆除混凝土地面20cm厚

定额编号: E.01

单位: m<sup>2</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				27.92
(一)	直接工程费				26.62
1	人工费				15.04
	乙类工	工日	0.362	38.84	14.06
	其他人工费	元			0.98
2	材料费				
3	机械费				11.57
	电动空气压缩机 移动式3m <sup>3</sup> /min	台班	0.072	141.76	10.21
	手持式风镐	台班	0.144	4.24	0.61
	其他机械费	元			0.76
(二)	措施费	%	26.62	4.90%	1.30
二	间接费	%	27.92	6.00%	1.68
三	利润	%	29.60	3.00%	0.89
四	材料价差				
	电	kW. h	7.42	0.00	0.01
	风	m <sup>3</sup>	46.08	0.16	7.37
五	未计价材料费				
六	税金	%	30.49	9.00%	2.74
	合计	元			33.23

附表 6

# 工程施工费单价分析表

拆除原有建筑（铁棚）

定额编号：E.01

单位：m<sup>2</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				32.81
(一)	直接工程费				31.58
1	人工费				30.78
	综合工日	工日	0.32	96.19	30.78
2	材料费				0.80
	其他材料费	元	0.80	1.00	0.80
3	机械费	—			
(二)	措施费	%	31.59	3.90%	1.23
二	间接费	%	32.82	5.00%	1.64
三	利润	%	34.45	3.00%	1.03
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	35.49	9.00%	3.19
	合计	元			38.68

# 工程施工费单价分析表

石方弃置 (3km)

定额编号: E. 01

单位: m<sup>3</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				19.32
(一)	直接工程费				18.60
1	人工费				0.80
	甲类工	工日	0.001	51.04	0.05
	乙类工	工日	0.019	38.84	0.74
	其他人工费	元			0.01
2	材料费				
3	机械费				17.79
	单斗挖掘机 油动 斗容1.2m <sup>3</sup>	台班	0.0038	876.93	3.33
	推土机 功率 59kw	台班	0.0019	375.54	0.71
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0258	520.55	13.43
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	18.60	3.90%	0.73
二	间接费	%	19.32	6.00%	1.16
三	利润	%	20.48	3.00%	0.61
四	材料价差				3.33
	柴油	kg	1.62	2.05	3.33
五	未计价材料费				
六	税金	%	24.42	9.00%	2.20
	合计	元			26.62

附表 6

# 工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：D02.01.01

单位：m<sup>3</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.73
(一)	直接工程费				1.67
1	人工费				0.27
	乙类工	工日	0.006	38.84	0.23
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				1.40
	单斗挖掘机 油动 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.0016	762.49	1.22
	其他机械费	元			0.18
(二)	措施费	%	1.67	3.90%	0.07
二	间接费	%	1.73	5.00%	0.09
三	利润	%	1.82	3.00%	0.05
四	材料价差				0.24
	柴油	kg	0.12	2.05	0.24
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.11	9.00%	0.19
	合计	元			2.30

附表 6

# 工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：D02.01.02

单位：m<sup>3</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				14.18
(一)	直接工程费				13.65
1	人工费				10.89
	甲类工	工日	0.013	51.04	0.66
	乙类工	工日	0.2514	38.84	9.76
	其他人工费	元			0.47
2	材料费				
3	机械费				2.76
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	119.77	2.64
	其他机械费	元			0.12
(二)	措施费	%	13.65	3.90%	0.53
二	间接费	%	14.18	5.00%	0.71
三	利润	%	14.89	3.00%	0.45
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.00	0.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	15.34	9.00%	1.38
	合计	元			16.72

附表 6

# 工程施工费单价分析表

土方弃置 (3km)

定额编号: E. 01

单位: m<sup>3</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.81
(一)	直接工程费				11.36
1	人工费				0.41
	甲类工	工日	0.001	51.04	0.05
	乙类工	工日	0.009	38.84	0.35
	其他人工费	元			0.01
2	材料费				
3	机械费				10.95
	单斗挖掘机 油动 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.0022	762.49	1.68
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	375.54	0.60
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0161	520.55	8.39
	其他机械费	元			0.29
(二)	措施费	%	11.37	3.90%	0.44
二	间接费	%	11.81	5.00%	0.59
三	利润	%	12.40	3.00%	0.37
四	材料价差				2.02
	柴油	kg	0.99	2.05	2.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.79	9.00%	1.33
	合计	元			16.12

附表 6

## 工程施工费单价分析表

C15挡土墙垫层

定额编号: D02.01.06

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				452.00
(一)	直接工程费				430.89
1	人工费				37.91
	甲类工	工日	0.2643	51.04	13.49
	乙类工	工日	0.6161	38.84	23.93
	其他人工费	元			0.49
2	材料费				389.21
	板枋材	m3	0.0023	1721.00	3.98
	组合钢模板	kg	0.1804		
	型钢	kg	0.1318		
	卡扣件	kg	0.1498		
	铁件	kg	0.201		
	预埋铁件	kg	0.3463		
	电焊条	kg	0.0069		
	铁钉	kg	0.0194		
	C15混凝土	m3	1.0353	367.28	380.24
	水	m3	1.0051		
	其他(或零星)材料费	元			4.99
3	机械费				3.77
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0462	21.60	1.00
	电焊机直流30kVA	台班	0.0165	160.14	2.64
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.026	3.22	0.08
	其他机械费	元			0.05
(二)	措施费	%	430.89	4.90%	21.11
二	间接费	%	452.00	6.00%	27.12
三	利润	%	479.12	3.00%	14.37
四	材料价差				
	组合钢模板	kg	0.18	5.45	0.98
	型钢	kg	0.13	3.99	0.53
	卡扣件	kg	0.15	5.20	0.78
	铁件	kg	0.20	6.10	1.23
	预埋铁件	kg	0.35	6.10	2.11
	电焊条	kg	0.01	19.15	0.13
	铁钉	kg	0.02	4.56	0.09
	C15混凝土	m3	1.04	-49.12	-50.85

附表 6

## 工程施工费单价分析表

	水	m <sup>3</sup>	1.47	3.23	4.76
	电	kW. h	3.32	0.00	0.00
	风	m <sup>3</sup>	23.43	0.16	3.75
五	未计价材料费				
六	税金	%	493.49	9.00%	44.41
	合计	元			537.91

附表 6

# 工程施工费单价分析表

片石挡土墙

定额编号: D02.01.05

单位: m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				221.22
(一)	直接工程费				212.92
1	人工费				61.38
	甲类工	工日	0.077	51.04	3.93
	乙类工	工日	1.4712	38.84	57.14
	其他人工费	元			0.31
2	材料费				151.54
	块石	m3	1.0801	93.11	100.57
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	m3	0.3465	144.90	50.21
	其他(或零星)材料费	元			0.75
3	机械费				
(二)	措施费	%	212.92	3.90%	8.30
二	间接费	%	221.22	5.00%	11.06
三	利润	%	232.28	3.00%	6.97
四	材料价差				-18.86
	块石	m3	1.08	-30.00	-32.40
	水泥32.5	kg	90.45	-0.01	-0.72
	机制砂	m3	0.38	37.09	14.27
	水	m3	0.05	3.23	0.18
五	未计价材料费				
六	税金	%	220.39	9.00%	19.84
	合计	元			240.23

附表 6

# 工程施工费单价分析表

φ 110泄水管

定额编号: E. 01

单位: m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.26
(一)	直接工程费				1.20
1	人工费				0.52
	甲类工	工日	0.002	51.04	0.10
	乙类工	工日	0.0103	38.84	0.40
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.68
	密封胶	kg	0.001		
	土工布	m <sup>2</sup>	0.3359	2.01	0.68
3	机械费				
(二)	措施费	%	0.96	5.30%	0.05
二	间接费	%	0.35	65.00%	0.23
三	利润	%	1.48	3.00%	0.04
四	材料价差				
	密封胶	kg	0.00	2.10	0.00
五	未计价材料费				16.57
六	税金	%	18.10	9.00%	1.63
	合计	元			19.73

附表 6

# 工程施工费单价分析表

碎石回填

定额编号: D02.01.02

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				87.35
(一)	直接工程费				84.07
1	人工费				22.27
	甲类工	工日	0.028	51.04	1.43
	乙类工	工日	0.5309	38.84	20.62
	其他人工费	元			0.22
2	材料费				61.80
	碎石	m3	1.0198	60.00	61.19
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				
(二)	措施费	%	84.07	3.90%	3.28
二	间接费	%	87.35	5.00%	4.37
三	利润	%	91.72	3.00%	2.75
四	材料价差				30.89
	碎石	m3	1.02	30.29	30.89
五	未计价材料费				
六	税金	%	125.36	9.00%	11.28
	合计	元			136.64

附表 6

# 工程施工费单价分析表

石方开挖

定额编号: D02.01.01

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				61.27
(一)	直接工程费				58.97
1	人工费				11.00
	甲类工	工日	0.013	51.04	0.66
	乙类工	工日	0.259	38.84	10.06
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				47.09
	合金钻头	个	0.0102		
	空心钢	kg	0.0048		
	炸药	kg	0.264	100.00	26.40
	雷管	个	0.39	50.00	19.50
	导电线	m	1.20		
	其他(或零星)材料费	元			1.19
3	机械费				0.88
	手持式风钻	台班	0.0084	7.99	0.07
	修纤设备	台班	0.0004	517.11	0.21
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.002	289.77	0.58
	其他机械费	元			0.02
(二)	措施费	%	58.97	3.90%	2.30
二	间接费	%	61.27	6.00%	3.68
三	利润	%	64.94	3.00%	1.95
四	材料价差				0.17
	合金钻头	个	0.01	100.00	1.02
	空心钢	kg	0.00	5.60	0.03
	导电线	m	1.20	5.50	6.60
	风	m3	6.68	0.16	1.07
	水	m3	0.01	3.23	0.03
	汽油	kg	0.06	2.88	0.17
五	未计价材料费				
六	税金	%	67.06	9.00%	6.04
	合计	元			73.10

附表 6

## 工程施工费单价分析表

C25混凝土封堵矿洞

定额编号: D03.03.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				483.27
(一)	直接工程费				460.69
1	人工费				56.02
	甲类工	工日	0.375	51.04	19.14
	乙类工	工日	0.917	38.84	35.62
	其他人工费	元			1.26
2	材料费				401.30
	板枋材	m3	0.0083	1721.00	14.28
	组合钢模板	kg	0.4016		
	型钢	kg	0.9558		
	卡扣件	kg	0.5363		
	铁件	kg	0.8005		
	预埋铁件	kg	1.352		
	电焊条	kg	0.0437		
	C25混凝土	m3	1.03	366.99	378.00
	水	m3	0.80		
	其他(或零星)材料费	元			9.02
3	机械费				3.38
	电焊机直流30kVA	台班	0.0123	160.14	1.97
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.059	21.60	1.27
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0173	3.22	0.06
	其他机械费	元			0.08
(二)	措施费	%	460.70	4.90%	22.57
二	间接费	%	483.27	6.00%	29.00
三	利润	%	512.27	3.00%	15.37
四	材料价差				
	组合钢模板	kg	0.40	5.45	2.19
	型钢	kg	0.96	3.99	3.82
	卡扣件	kg	0.54	5.20	2.79
	铁件	kg	0.80	6.10	4.88
	预埋铁件	kg	1.35	6.10	8.25
	电焊条	kg	0.04	19.15	0.84
	C25混凝土	m3	1.03	-29.13	-30.00
	水	m3	1.11	3.23	3.59
	电	kW.h	2.77	0.00	0.00

附表 6

## 工程施工费单价分析表

	风	m3	15.57	0.16	2.49
五	未计价材料费				
六	税金	%	527.63	9.00%	47.49
	合计	元			575.12

附表 6

# 工程施工费单价分析表

15cm厚C20地面硬化

定额编号: E. 01

单位: m<sup>2</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				71.31
(一)	直接工程费				68.64
1	人工费				8.48
	甲类工	工日	0.0167	51.04	0.85
	乙类工	工日	0.1921	38.84	7.46
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				56.12
	C20混凝土	m <sup>3</sup>	0.1529	357.28	54.62
	锯材	m <sup>3</sup>	0.0002	1721.00	0.40
	其他(或零星)材料费	元			1.10
3	机械费				4.04
	混凝土搅拌机 0.4m <sup>3</sup>	台班	0.007	194.19	1.36
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.005	520.55	2.60
	其他机械费	元			0.08
(二)	措施费	%	68.64	3.90%	2.68
二	间接费	%	71.31	5.00%	3.57
三	利润	%	74.88	3.00%	2.25
四	材料价差				0.48
	C20混凝土	m <sup>3</sup>	0.15	-29.12	-4.45
	电	kW. h	0.35	0.00	0.00
	柴油	kg	0.23	2.05	0.48
五	未计价材料费				
六	税金	%	77.61	9.00%	6.98
	合计	元			84.59

# 工程施工费单价分析表

地形整治

定额编号: E.01

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.54
(一)	直接工程费				1.48
1	人工费				1.48
	甲类工	工日	0.002	51.04	0.10
	乙类工	工日	0.035	38.84	1.36
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	1.48	3.90%	0.06
二	间接费	%	1.54	5.00%	0.08
三	利润	%	1.61	3.00%	0.05
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.66	9.00%	0.15
	合计	元			1.81

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 客土喷播15cm, 场内土方, 人工筛土 2. U型钉、钢钉挂三层三维网

定额编号: E. 01

单位: m<sup>2</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				40.24
(一)	直接工程费				38.48
1	人工费				27.97
	甲类工	工日	0.119	51.04	6.08
	乙类工	工日	0.4192	38.84	16.28
	人工费	元	4.764	1.00	4.76
	其他人工费	元			0.85
2	材料费				8.45
	水泥42.5	t		300.00	
	砂	m <sup>3</sup>		60.00	
	水	m <sup>3</sup>	0.05		
	防水粉	kg			
	铁钉	kg	0.0324	4.56	0.15
	三层三维网	m <sup>2</sup>	1.0948	7.50	8.21
	其他材料费	元	0.0948	1.00	0.09
3	机械费				2.06
	双胶轮车	台班	0.0068	3.22	0.02
	喷浆机75(L)	台班	0.0218	88.65	1.93
	风水(砂)枪 耗风量2~6m <sup>3</sup> /min	台班	0.0082	3.22	0.03
	其他机械费	元			0.08
(二)	措施费	%	35.78	4.90%	1.75
二	间接费	%	37.95	6.00%	2.28
三	利润	%	42.51	3.00%	1.28
四	材料价差				
	水	m <sup>3</sup>	0.20	3.23	0.64
	防水粉	kg		2.60	
	电	kW. h	0.22	0.00	0.00
	风	m <sup>3</sup>	20.38	0.16	3.26
五	未计价材料费				
六	税金	%	43.79	9.00%	3.94
	合计	元			47.73

附表 6

# 工程施工费单价分析表

土壤改良20cm: 掺有机肥、缓释肥、保水剂、粘结剂

定额编号: E.01

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				0.11
(一)	直接工程费				0.10
1	人工费				0.05
	甲类工	工日	0.0001	51.04	0.00
	乙类工	工日	0.0011	38.84	0.04
2	材料费				
3	机械费				0.06
	履带式拖拉机 功率59kw	台班	0.0001	447.98	0.05
	无头三铧犁	台班	0.0001	11.37	0.00
(二)	措施费	%	0.10	3.90%	0.00
二	间接费	%	0.11	5.00%	0.01
三	利润	%	0.11	3.00%	0.00
四	材料价差				0.01
	柴油	kg	0.01	2.05	0.01
五	未计价材料费				19.38
六	税金	%	19.51	9.00%	1.75
	合计	元			21.26

附表 6

# 工程施工费单价分析表

客土回填（客土来源：暂定20km）

定额编号：A02.01.02

单位：m<sup>3</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				40.22
(一)	直接工程费				38.71
1	人工费				1.15
	乙类工	工日	0.0268	38.84	1.04
	甲类工	工日	0.0015	51.04	0.08
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				37.56
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.0067	815.29	5.44
	单斗挖掘机 油动 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.0033	762.49	2.51
	推土机 功率 59kw	台班	0.0024	375.54	0.90
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0542	520.55	28.19
	其他机械费	元			0.53
(二)	措施费	%	38.71	3.90%	1.51
二	间接费	%	40.22	5.00%	2.01
三	利润	%	42.23	3.00%	1.27
四	材料价差				7.12
	柴油	kg	3.47	2.05	7.12
五	未计价材料费				
六	税金	%	50.61	9.00%	4.56
	合计	元			55.17

附表 6

# 工程施工费单价分析表

铺设无纺布

定额编号: E.01

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.15
(一)	直接工程费				2.07
1	人工费				0.90
	乙类工	工日	0.023	38.84	0.89
2	材料费				1.16
	无纺布	m2	1.0704	1.08	1.16
3	机械费	—			
(二)	措施费	%	2.07	3.90%	0.08
二	间接费	%	2.15	5.00%	0.11
三	利润	%	2.25	3.00%	0.07
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.32	9.00%	0.21
	合计	元			2.53

附表 6

# 工程施工费单价分析表

人工撒播芒草、百喜草、狗牙根草籽（养护3个月）

定额编号：E.01

单位：m<sup>2</sup>

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.14
(一)	直接工程费				8.79
1	人工费				1.64
	乙类工	工日	0.0002	38.84	0.01
	人工费	元	1.6289	1.00	1.63
2	材料费				6.73
	草籽、灌木籽	kg	0.1406	45.00	6.33
	水	m <sup>3</sup>	0.0591	4.58	0.27
	其他材料费	元	0.0054	1.00	0.01
	其他(或零星)材料费	元			0.13
3	机械费				0.43
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.0006	715.97	0.43
(二)	措施费	%	8.79	3.90%	0.34
二	间接费	%	9.13	5.00%	0.46
三	利润	%	9.59	3.00%	0.29
四	材料价差				
	水	m <sup>3</sup>	0.06	-1.35	-0.08
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.88	9.00%	0.89
	合计	元			10.77

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 栽植乔木-枫香 2. 乔木苗高1.5m以上, 地径2cm以上, 优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月

定额编号: D01.04.04

单位: 株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				31.19
(一)	直接工程费				30.02
1	人工费				15.47
	乙类工	工日	0.032	38.84	1.24
	人工费	元	14.222	1.00	14.22
2	材料费				8.46
	枫香	株	1.02	5.00	5.10
	水	m <sup>3</sup>	0.05		
	杀虫剂	kg	0.0591	17.09	1.01
	有机肥(复合肥)	kg	0.2499	2.97	0.74
	水	m <sup>3</sup>	0.33	4.58	1.51
	其他材料费	元	0.0654	1.00	0.07
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				6.09
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.006	715.97	4.30
	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0039	459.72	1.79
(二)	措施费	%	30.02	3.90%	1.17
二	间接费	%	31.19	5.00%	1.56
三	利润	%	32.75	3.00%	0.98
四	材料价差				0.23
	枫香	株	1.02	0.23	0.23
	水	m <sup>3</sup>	0.05	3.23	0.16
	有机肥(复合肥)	kg	0.25	3.14	0.78
	水	m <sup>3</sup>	0.33	-1.35	-0.45
五	未计价材料费				
六	税金	%	33.96	9.00%	3.06
	合计	元			37.02

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 栽植乔木-木荷 2. 乔木苗高1.5m以上, 地径2cm以上, 优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月

定额编号: D01.04.04

单位: 株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				31.19
(一)	直接工程费				30.02
1	人工费				15.47
	乙类工	工日	0.032	38.84	1.24
	人工费	元	14.222	1.00	14.22
2	材料费				8.46
	木荷	株	1.02	5.00	5.10
	水	m <sup>3</sup>	0.05		
	杀虫剂	kg	0.0591	17.09	1.01
	有机肥(复合肥)	kg	0.2499	2.97	0.74
	水	m <sup>3</sup>	0.33	4.58	1.51
	其他材料费	元	0.0654	1.00	0.07
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				6.09
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.006	715.97	4.30
	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0039	459.72	1.79
(二)	措施费	%	30.02	3.90%	1.17
二	间接费	%	31.19	5.00%	1.56
三	利润	%	32.75	3.00%	0.98
四	材料价差				0.79
	木荷	株	1.02	0.77	0.79
	水	m <sup>3</sup>	0.05	3.23	0.16
	有机肥(复合肥)	kg	0.25	3.14	0.78
	水	m <sup>3</sup>	0.33	-1.35	-0.45
五	未计价材料费				
六	税金	%	34.51	9.00%	3.11
	合计	元			37.62

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 栽植乔木-构树 2. 乔木苗高1.5m以上, 地径2cm以上, 优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月

定额编号: D01.04.04

单位: 株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				31.19
(一)	直接工程费				30.02
1	人工费				15.47
	乙类工	工日	0.032	38.84	1.24
	人工费	元	14.222	1.00	14.22
2	材料费				8.45
	构树	株	1.02	5.00	5.10
	水	m <sup>3</sup>	0.05		
	杀虫剂	kg	0.0591	17.09	1.01
	有机肥(复合肥)	kg	0.2499	2.97	0.74
	水	m <sup>3</sup>	0.33	4.58	1.51
	其他材料费	元	0.0654	1.00	0.07
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				6.09
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.006	715.97	4.30
	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0039	459.72	1.79
(二)	措施费	%	30.02	3.90%	1.17
二	间接费	%	31.19	5.00%	1.56
三	利润	%	32.75	3.00%	0.98
四	材料价差				2.07
	构树	株	1.02	2.03	2.07
	水	m <sup>3</sup>	0.05	3.23	0.16
	有机肥(复合肥)	kg	0.25	3.14	0.78
	水	m <sup>3</sup>	0.33	-1.35	-0.45
五	未计价材料费				
六	税金	%	35.80	9.00%	3.22
	合计	元			39.02

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 栽植乔木-山乌柏 2. 乔木苗高1.5m以上, 地径2cm以上, 优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月

定额编号: D01.04.04

单位: 株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				31.19
(一)	直接工程费				30.02
1	人工费				15.47
	乙类工	工日	0.032	38.84	1.24
	人工费	元	14.222	1.00	14.22
2	材料费				8.46
	山乌柏	株	1.02	5.00	5.10
	水	m <sup>3</sup>	0.05		
	杀虫剂	kg	0.0591	17.09	1.01
	有机肥(复合肥)	kg	0.2499	2.97	0.74
	水	m <sup>3</sup>	0.33	4.58	1.51
	其他材料费	元	0.0654	1.00	0.07
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				6.09
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.006	715.97	4.30
	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0039	459.72	1.79
(二)	措施费	%	30.02	3.90%	1.17
二	间接费	%	31.19	5.00%	1.56
三	利润	%	32.75	3.00%	0.98
四	材料价差				5.99
	山乌柏	株	1.02	5.87	5.99
	水	m <sup>3</sup>	0.05	3.23	0.16
	有机肥(复合肥)	kg	0.25	3.14	0.78
	水	m <sup>3</sup>	0.33	-1.35	-0.45
五	未计价材料费				
六	税金	%	39.72	9.00%	3.57
	合计	元			43.29

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 栽植乔木-湿地松 2. 乔木苗高1.5m以上, 地径2cm以上, 优先采用2年生营养袋苗木 3. 养护3个月

定额编号: D01.04.04

单位: 株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				31.18
(一)	直接工程费				30.01
1	人工费				15.47
	乙类工	工日	0.032	38.84	1.24
	人工费	元	14.222	1.00	14.22
2	材料费				8.45
	湿地松	株	1.02	5.00	5.10
	水	m <sup>3</sup>	0.05		
	杀虫剂	kg	0.0591	17.09	1.01
	有机肥(复合肥)	kg	0.2499	2.97	0.74
	水	m <sup>3</sup>	0.33	4.58	1.51
	其他材料费	元	0.0654	1.00	0.07
	其他(或零星)材料费	元			0.02
3	机械费				6.09
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.006	715.97	4.30
	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0039	459.72	1.79
(二)	措施费	%	30.01	3.90%	1.17
二	间接费	%	31.18	5.00%	1.56
三	利润	%	32.74	3.00%	0.98
四	材料价差				-0.99
	湿地松	株	1.02	-0.97	-0.99
	水	m <sup>3</sup>	0.05	3.23	0.16
	有机肥(复合肥)	kg	0.25	3.14	0.78
	水	m <sup>3</sup>	0.33	-1.35	-0.45
五	未计价材料费				
六	税金	%	32.73	9.00%	2.95
	合计	元			35.68

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 栽植灌木-黄栀子 2. 灌木苗高0.5m以上,地径1cm以上 3. 养护3个月

定额编号: D01.04.03

单位:株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				21.92
(一)	直接工程费				21.10
1	人工费				9.18
	乙类工	工日	0.01	38.84	0.39
	人工费	元	8.7864	1.00	8.79
2	材料费				7.08
	黄栀子	株	1.02	5.00	5.10
	水	m <sup>3</sup>	0.03		
	杀虫剂	kg	0.0036	17.09	0.06
	有机肥(复合肥)	kg	0.06	2.97	0.18
	水	m <sup>3</sup>	0.3675	4.58	1.68
	其他材料费	元	0.0384	1.00	0.04
	其他(或零星)材料费	元			0.02
3	机械费				4.84
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.0066	715.97	4.73
	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0002	459.72	0.11
(二)	措施费	%	21.10	3.90%	0.82
二	间接费	%	21.92	5.00%	1.10
三	利润	%	23.02	3.00%	0.69
四	材料价差				-2.72
	黄栀子	株	1.02	-2.67	-2.72
	水	m <sup>3</sup>	0.03	3.23	0.10
	有机肥(复合肥)	kg	0.06	3.14	0.19
	水	m <sup>3</sup>	0.37	-1.35	-0.50
五	未计价材料费				
六	税金	%	20.98	9.00%	1.89
	合计	元			22.87

附表 6

# 工程施工费单价分析表

1. 栽植灌木-山指甲 2. 灌木苗高0.5m以上,地径1cm以上 3. 养护3个月

定额编号: D01.04.03

单位:株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				21.92
(一)	直接工程费				21.10
1	人工费				9.18
	乙类工	工日	0.01	38.84	0.39
	人工费	元	8.7864	1.00	8.79
2	材料费				7.08
	山指甲	株	1.02	5.00	5.10
	水	m <sup>3</sup>	0.03		
	杀虫剂	kg	0.0036	17.09	0.06
	有机肥(复合肥)	kg	0.06	2.97	0.18
	水	m <sup>3</sup>	0.3675	4.58	1.68
	其他材料费	元	0.0384	1.00	0.04
	其他(或零星)材料费	元			0.02
3	机械费				4.84
	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.0066	715.97	4.73
	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0002	459.72	0.11
(二)	措施费	%	21.09	3.90%	0.82
二	间接费	%	21.92	5.00%	1.10
三	利润	%	23.01	3.00%	0.69
四	材料价差				-2.62
	山指甲	株	1.02	-2.57	-2.62
	水	m <sup>3</sup>	0.03	3.23	0.10
	有机肥(复合肥)	kg	0.06	3.14	0.19
	水	m <sup>3</sup>	0.37	-1.35	-0.50
五	未计价材料费				
六	税金	%	21.08	9.00%	1.90
	合计	元			22.98

# 工程施工费单价分析表

警示牌（含C20砼基础）

定额编号：E.01

单位：座

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				195.29
(一)	直接工程费				187.96
1	人工费				39.60
	人工费	元	39.60	1.00	39.60
2	材料费				
3	机械费				148.36
	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.10	506.60	50.66
	平台作业升降车提升高度20(m)	台班	0.10	976.96	97.70
(二)	措施费	%	187.95	3.90%	7.33
二	间接费	%	195.20	5.00%	9.76
三	利润	%	205.05	3.00%	6.15
四	材料价差				
五	未计价材料费				522.00
六	税金	%	733.20	9.00%	65.99
	合计	元			799.19