

韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县林业局

原招标控制价编制单位：中林智建控股集团有限公司

送审招标控制价金额（小写）：419565.49 元

大写：肆拾壹万玖仟伍佰陆拾伍元肆角玖分。

审核招标控制价金额（小写）：412902.99 元

大写：肆拾壹万贰仟玖佰零贰元玖角玖分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-6662.50 元

审 核 单 位：中佳鼎运建设管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：董平（签字盖执业专用章）

复核人及证号：陈星林（签字盖执业专用章）

审 核 时 间：2025 年 12 月 16 日



编制说明

一、工程概况：

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

建设单位：翁源县林业局

二、编制依据：

1、《2024 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》

(GB/T50500-2024)、《2018 年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018 年广东省市政工程综合定额》、《2018 年广东省园林绿化工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、材料价格按照翁市政[2025]11 号文，2025 年 10 月份翁源县建设工程主要材料综合价格及人工调整系数计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

2、根据“粤建市函〔2019〕819 号”文件规定，增值税税率按 9%计算。

三、其他需（特殊）说明的问题：

1、外运暂按 3km 计算。

四、未详细说明项目按《2024 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)及施工图纸有关说明为准。

工程项目清单汇总表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 1 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011107002001	石材台阶	1、踢面：600X120X30青石板荔枝面 2、踏面：600X345X30青石板荔枝面（第一级：600X300X30青石板荔枝面） 3、30厚1:2.5水泥砂浆 4、150厚C25素混凝土 5、100厚6%水泥石粉垫层 6、路基分层碾压碾压密实>95%	m2	50.83	342.03	17385.38
8	040204007001	种植池砌筑	1、600X260X50芝麻黑烧面 10x10切角 2、600X200X30芝麻黑烧面 5x10切角 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、M5砂浆砌MU7.5砖 5、100厚 6%水泥石粉垫层 6、素土夯实（压实度≥93%）	m	11.18	212.41	2374.74
9	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品仿木混凝土防护栏	m	43.62	232.45	10139.47
10	040201022001	排水沟、截水沟	1、M7.5砂浆砌MU10砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚6%水泥石粉垫层	m	43.97	141.09	6203.73
本页小计							36103.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪
山地公园

第 3 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	050103001002	栽植乔木	1. 名称：枫香 2. 规格：胸径13-15Cm，高度4.5-5M 冠幅2.5-3M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	4	1617.59	6470.36
19	050103001005	栽植乔木	1. 名称：宫粉紫荆 2. 规格：胸径13-15Cm，高度4.5-5M 冠幅2.5-3M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	6	1261.29	7567.74
20	050103001007	栽植乔木	1. 名称：大桂花 2. 规格：胸径5-6Cm，高度2.5-3M 冠幅2-2.5M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	3	377.22	1131.66
21	050103001008	栽植乔木	1. 名称：黄槐 2. 规格：胸径6-8Cm，高度2.5-3M 冠幅2.2-2.5M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	3	350.76	1052.28
本页小计							16222.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	050103001009	栽植乔木	1. 名称：小叶紫薇 2. 规格：胸径5-6Cm，高度1.8-2.5M 冠幅1.5-1.8M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	8	470.7	3765.6
23	050103002001	栽植单株灌木	1. 名称：红绒球 2. 规格：高度1.0-1.2M 冠幅1.0-1.2M 3. 包成活养护施肥一年	株	18	172.03	3096.54
24	050103002002	栽植单株灌木	1. 名称：红继木球 2. 规格：高度1.0-1.2M 冠幅1.0-1.2M 3. 包成活养护施肥一年	株	16	184.42	2950.72
25	050103002003	栽植单株灌木	1. 名称：非洲茉莉球 2. 规格：高度1.0-1.2M 冠幅1.0-1.2M 3. 包成活养护施肥一年	株	25	170.97	4274.25
26	050103002004	栽植单株灌木	1. 名称：勒杜鹃球 2. 规格：高度0.8-0.9M 冠幅0.8-0.9M 3. 包成活养护施肥一年	株	16	136.22	2179.52
本页小计							16266.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103002005	栽植单株灌木	1. 名称：银边龙舌兰 2. 规格：高度0.6-0.8M 冠幅0.6-0.8M 3. 包成活养护施肥一年	株	10	95.16	951.6
28	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 名称：狼尾草 2. 规格：36袋/M ² ，高度35-40cm 3. 包成活养护施肥一年	m ²	87.9	100.8	8860.32
29	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 名称：米仔兰 2. 规格：36袋/M ² ，高度25-30cm 冠幅 25-30cm 3. 包成活养护施肥一年	m ²	73.5	122.82	9027.27
30	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 名称：勒杜鹃 2. 规格：36袋/M ² ，高度30-35cm 冠幅 25-30cm 3. 包成活养护施肥一年	m ²	25.8	138.32	3568.66
31	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 名称：巴西野牡丹 2. 规格：49袋/M ² ，高度30-35cm 冠幅 25-30cm 3. 包成活养护施肥一年	m ²	65.5	114.17	7478.14
本页小计							29885.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 7 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇混凝土基础及基础梁钢筋	t	0.424	4252.6	1803.1
43	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、现浇混凝土柱钢筋制安	t	0.518	4261.95	2207.69
44	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇混凝土梁钢筋制安	t	0.872	4285.85	3737.26
45	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、现浇混凝土板钢筋制安	t	1.662	3956.73	6576.09
46	010901001001	瓦屋面	1、中号黑筒瓦屋面 2、L30*4挂瓦条 3、25*5扁钢顺水条	m2	68	351.47	23899.96
47	010702006001	其他木构件	1、Φ80芬兰木椽 2、外刷板栗色仿木漆	m3	1	4188.55	4188.55
48	010702006002	其他木构件	1、30x30芬兰防腐木挂落 2、外刷板栗色仿木漆	个	16	56.67	906.72
49	010702006003	其他木构件	1、200x30芬兰木板 2、外刷板栗色仿木漆	m2	5.44	281.7	1532.45
50	010702006004	其他木构件	1、美人靠座椅 2、50x50、30x50芬兰木靠背 3、1200x100x60芬兰木凳面 4、390高x360x100厚芬兰木支撑 5、外刷板栗色仿木漆	m	18	1210.58	21790.44
51	010403005001	石柱磴	1、石柱磴 2、灰麻花岗岩整石	个	10	118.93	1189.3
本页小计							67831.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	m2	71.31	29.75	2121.47
53	011403001002	抹灰面油漆	1、梁柱面刷栗色漆 2、成品耐水腻子粉二遍	m2	32.45	31.18	1011.79
54	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板制安	m2	4	34.31	137.24
55	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板制安	m2	4.8	57.34	275.23
56	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板制安	m2	19.04	66.34	1263.11
57	010505004001	柱面模板	1. 柱模板制安	m2	24.06	127.41	3065.48
58	010505006001	梁模板	1. 梁模板制安	m2	34.89	81.81	2854.35
59	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 板模板制安	m2	65.71	77.03	5061.64
本页小计							15790.31
合计							321431.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		园林建筑工程								
		整个项目								
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m3	1.83		2.54	0.55	0.66	5.84
2	040103002001	一般回填方	1. 密实度：按规范要求	m3	9.45		1.68	1.40	1.67	14.88
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 运距：3km	m3			10.25	1.29	1.54	13.70
4	040203008001	4厚彩色强化剂模具压印艺术地面（人行道）	1、4厚彩色强化剂模具压印艺术地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土 4、100厚6%水泥石粉垫层素土夯实（压实度≥93%）	m2	17.67	111.18	2.19	2.26	2.98	137.47
5	040204001001	人行道块料铺设	1、600X300X30青石板荔枝面 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土 4、100厚6%水泥石粉垫层素土夯实（压实度≥93%）	m2	44.99	157.18	2.21	5.36	7.08	219.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040204001002	人行道块料铺设	1、600X300X30芝麻黑烧面波打线 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土 4、100厚6%水泥石粉垫层 素土夯实(压实度≥93%)	m2	44.99	157.18	2.21	5.36	7.08	219.65
7	011107002001	石材台阶	1、踢面：600X120X30青石板荔枝面 2、踏面：600X345X30青石板荔枝面（第一级：600X300X30青石板荔枝面） 3、30厚1:2.5水泥砂浆 4、150厚C25素混凝土 5、100厚6%水泥石粉垫层 6、路基分层碾压碾压密实>95%	m2	75.11	233.38	2.38	14.89	11.62	342.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040204007001	种植池砌筑	1、600X260X50芝麻黑烧面10x10切角 2、600X200X30芝麻黑烧面5x10切角 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、M5砂浆砌MU7.5砖 5、100厚6%水泥石粉垫层 6、素土夯实（压实度≥93%）	m	58.41	131.51	1.05	8.96	8.92	212.41
9	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品仿木混凝土防护栏	m	28.24	191.56	1.91	4.42	4.52	232.45
10	040201022001	排水沟、截水沟	1、M7.5砂浆砌MU10砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚6%水泥石粉垫层	m	46.4	73.34	2.72	8.32	7.37	141.09
11	050201009001	植草砖(格)地面	1、250x190x70#字型植草砖 2、40厚30%砂石掺30%细沙掺30%种植土 3、200厚C25混凝土 4、200厚6%水泥石粉垫层 5、路基分层碾压碾压密实>95%	m ²	44.59	160.44	2.78	5.38	7.11	223.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040204001003	人行道块料铺设	1、240x120x60红色烧结砖 2、40厚30%砂石掺30%细沙掺30%种植土 3、200厚C25混凝土 4、200厚6%水泥石粉垫层 5、路基分层碾压碾压密实>95%	m ²	44.59	139.66	2.78	5.38	7.11	202.35
13	050301005001	点风景石		t	1226.43	335.79	384.03	252.36	241.57	2536.81
14	011507001001	入口标识牌		个	192.44	932.43	18.71	54.78	31.67	1242.70
		园林绿化工程								
		整个项目								
15	050101005001	整理绿化用地	1. 清理平整绿化用地	m ²	1.44	0.04		0.19	0.26	2.02
16	050101004001	栽植土换填	1. 换填种植土	m ³	1.39	43.00	1.67	0.40	0.55	47.18
17	050103001001	栽植乔木	1. 名称：凤凰木 2. 规格：胸径15-18Cm，高度6-7M 冠幅4-5M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	194.33	1180.71	99.67	38.22	52.92	1583.49
18	050103001002	栽植乔木	1. 名称：枫香 2. 规格：胸径13-15Cm，高度4.5-5M 冠幅2.5-3M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	183.5	1242.73	90.13	35.57	49.25	1617.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	050103001005	栽植乔木	1. 名称：宫粉紫荆 2. 规格：胸径13-15Cm，高度4.5-5M 冠幅2.5-3M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	183.5	886.42	90.13	35.57	49.25	1261.29
20	050103001007	栽植乔木	1. 名称：大桂花 2. 规格：胸径5-6Cm，高度2.5-3M 冠幅2-2.5M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	65.51	267.38	14.66	10.42	14.43	377.22
21	050103001008	栽植乔木	1. 名称：黄槐 2. 规格：胸径6-8Cm，高度2.5-3M 冠幅2.2-2.5M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	94.56	183.55	27.49	15.87	21.97	350.76
22	050103001009	栽植乔木	1. 名称：小叶紫薇 2. 规格：胸径5-6Cm，高度1.8-2.5M 冠幅1.5-1.8M 3. 树木三脚桩支撑 4. 包成活养护施肥一年	株	65.51	360.86	14.66	10.42	14.43	470.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	050103002001	栽植单株灌木	1. 名称：红绒球 2. 规格：高度 1.0-1.2M 冠幅 1.0-1.2M 3. 包成活养护施肥一年	株	51.95	81.44	14.17	8.60	11.90	172.03
24	050103002002	栽植单株灌木	1. 名称：红继木球 2. 规格：高度 1.0-1.2M 冠幅 1.0-1.2M 3. 包成活养护施肥一年	株	51.95	93.84	14.17	8.60	11.90	184.42
25	050103002003	栽植单株灌木	1. 名称：非洲茉莉球 2. 规格：高度 1.0-1.2M 冠幅 1.0-1.2M 3. 包成活养护施肥一年	株	51.95	80.38	14.17	8.60	11.90	170.97
26	050103002004	栽植单株灌木	1. 名称：勒杜鹃球 2. 规格：高度 0.8-0.9M 冠幅 0.8-0.9M 3. 包成活养护施肥一年	株	34.41	73.17	11.62	5.98	8.28	136.22
27	050103002005	栽植单株灌木	1. 名称：银边龙舌兰 2. 规格：高度 0.6-0.8M 冠幅 0.6-0.8M 3. 包成活养护施肥一年	株	24.97	45.53	11.27	4.71	6.52	95.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 名称：狼尾草 2. 规格：36袋/M2，高度35-40cm 3. 包成活养护施肥一年	m2	31.73	36.68	15.07	6.08	8.42	100.80
29	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 名称：米仔兰 2. 规格：36袋/M2，高度25-30cm 冠幅25-30cm 3. 包成活养护施肥一年	m2	25.61	68.51	14.03	5.15	7.13	122.82
30	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 名称：勒杜鹃 2. 规格：36袋/M2，高度30-35cm 冠幅25-30cm 3. 包成活养护施肥一年	m2	25.61	84.01	14.03	5.15	7.13	138.32
31	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 名称：巴西野牡丹 2. 规格：49袋/M2，高度30-35cm 冠幅25-30cm 3. 包成活养护施肥一年	m2	25.61	59.86	14.03	5.15	7.13	114.17
32	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 名称：翠芦莉 2. 规格：49袋/M2，高度30-35cm 冠幅20-35cm 3. 包成活养护施肥一年	m2	31.73	69.73	15.07	6.08	8.42	133.85
33	050103015001	铺种草皮	1. 大叶油草皮 2. 包成活养护施肥一年	m2	14.4	17.74	8.47	2.97	4.12	49.07
		连廊工程								
		整个项目								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.1		3.8	0.91	1.18	8.40
35	010102007001	回填方	1. 基础土方回填	m3	12.32		1.87	2.20	2.84	20.22
36	010501001001	基础垫层	1. 现浇混凝土基础垫层 2. 混凝土强度 C15	m3	57.84	406.64		16.63	11.57	496.72
37	010502001001	独立基础	1. 现浇混凝土独立基础 2. 混凝土强度 C25	m3	45.69	457.15	0.75	13.35	9.29	529.49
38	010502005001	基础联系梁	1. 现浇混凝土基础梁 2. 混凝土强度 C25	m3	36.43	461.67	1.22	10.82	7.53	520.31
39	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇混凝土柱 2. 混凝土强度 C25	m3	118.1	460.72	1.2	34.30	23.86	646.54
40	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 现浇混凝土梁 2. 混凝土强度 C25	m3	58.47	460.77	1.22	17.16	11.94	553.74
41	010502013001	实心楼板	1. 现浇混凝土板 2. 混凝土强度 C25	m3	55.92	463.35	1.37	16.47	11.46	552.58
42	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇混凝土基础及基础梁钢筋	t	645.75	3174.25	46.58	199.05	138.47	4252.60
43	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、现浇混凝土柱钢筋制安	t	651.08	3175.27	46.64	200.59	139.54	4261.95
44	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇混凝土梁钢筋制安	t	664.6	3177.84	46.78	204.52	142.28	4285.85
45	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、现浇混凝土板钢筋制安	t	478.16	3142.26	44.77	150.34	104.59	3956.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	010901001001	瓦屋面	1、中号黑筒瓦屋面 2、L30*4挂瓦条 3、25*5扁钢顺水条	m ²	88.19	219.46	3.69	15.33	18.38	351.47
47	010702006001	其他木构件	1、Φ80芬兰木椽 2、外刷板栗色仿木漆	m ³	1900.36	1486.30		288.79	380.07	4188.55
48	010702006002	其他木构件	1、30x30芬兰防腐木挂落 2、外刷板栗色仿木漆	个	35.81	5.69		5.50	7.16	56.67
49	010702006003	其他木构件	1、200x30芬兰木板 2、外刷板栗色仿木漆	m ²	77.72	171.10		11.90	15.54	281.70
50	010702006004	其他木构件	1、美人靠座椅 2、50x50、30x50芬兰木靠背 3、1200x100x60芬兰木凳面 4、390高x360x100厚芬兰木支撑 5、外刷板栗色仿木漆	m	694.12	222.08		106.96	138.82	1210.58
51	010403005001	石柱磴	1、石柱磴 2、灰麻花岗岩整石	个	68.07	17.64	3.71	10.14	14.36	118.93
52	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品腻子粉（耐水型）N型 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：抹灰面调和漆墙、柱、天棚面底油一遍调和漆二遍	m ²	15.97	7.06		2.41	3.19	29.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园 山地公园

第 10 页 共 10 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山公园

标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		20654.86	
1.1		建筑工程		8202.47	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		8202.47	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		1398.87	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		1271.7	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		1653.21	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		3878.69	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计				8202.47	

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		8196.49	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		8196.49	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		1639.3	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1490.27	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		1937.35	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		3129.57	
本页小计				8196.49	

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		4255.9	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		4255.9	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		725.81	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		659.83	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		857.78	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		2012.48	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计				4255.9	

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园 公园

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS0000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS0000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS0000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS0000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ0000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG0000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS0000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS0000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS0000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS0000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园 公园

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪
山地公园

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 1 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 2 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 3 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 4 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪
山地公园

第 5 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪
山地公园

第 6 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 7 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 8 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪
山地公园

第 9 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪
山地公园

第 10 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 11 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.6.2.4 .1											
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全 挡板									
1.6.2.5 .1											
1.6.2.6	2.6	独立安全防护 挡板									
1.6.2.6 .1											
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布									
1.6.2.7 .1											
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围 墙									
1.6.2.8 .1											
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1.6.2.9 .1											
1.6.2.1 0	2.10	大型机械设备 进出场费用									
1.6.2.1 0.1											
1.6.2.1 1	2.11	其他费用									
1.6.2.1 1.1											
1.7		轨道工程-安 装									
1.7.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.7.1.1	WMSGCS 000007	文明施工措施		8.65 7							
1.7.1.2	HJBHCS 000007	环境保护措施		7.87							
1.7.1.3	LSSSCS 000007	临时设施措施		10.2 31							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 12 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.7.1.4	AQSCCS 000007	安全生产措施		16.5 27							
1.7.2	2	措施实施费用									
1.7.2.1	WMGDZJ F00007	文明工地增加 费		0							
1.7.2.2	GGCSF0 000007	赶工措施费									
1.7.2.3	YJSGZJ 000007	夜间施工增加 费									
1.7.2.4	2.4	综合脚手架									
1.7.2.4 .1											
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡 和临时占地围 档									
1.7.2.5 .1											
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明									
1.7.2.6 .1											
1.7.2.7	2.7	施工便道									
1.7.2.7 .1											
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1.7.2.8 .1											
1.7.2.9	2.9	样板引路									
1.7.2.9 .1											
1.8		古驿道工程									
1.8.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.8.1.1	WMSGCS 000008	文明施工措施		4.16 68							
1.8.1.2	HJBHCS 000008	环境保护措施		3.78 8							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园 公园

第 13 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.8.1.3	LSSSCS 000008	临时设施措施		4.92 44							
1.8.1.4	AQSCCS 000008	安全生产措施		11.5 534							
1.8.2	2	措施实施费用									
1.8.2.1	YJSGZJ 000008	夜间施工增加 费									
1.8.2.2	DNASSG 000008	在洞内、地下 室内、库内或 暗室内(需要 照明)进行施 工增加费									
1.8.2.3	2.3	综合脚手架									
1.8.2.3 .1											
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全 挡板									
1.8.2.4 .1											
1.8.2.5	2.5	独立安全防护 挡板									
1.8.2.5 .1											
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布									
1.8.2.6 .1											
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙									
1.8.2.7 .1											
1.9		传统建筑工程									
1.9.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.9.1.1	WMSGCS 000009	文明施工措施		4.16 68							
1.9.1.2	HJBHCS 000009	环境保护措施		3.78 8							
1.9.1.3	LSSSCS 000009	临时设施措施		4.92 44							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 14 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 15 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 16 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.10.2.8.1											
1.10.2.9	2.8	吊装设备基础									
1.10.2.9.1											
1.10.2.10	2.9	围堰工程									
1.10.2.10.1											
1.10.2.11	2.10	材料二次运输									
1.10.2.11.1											
1.10.2.12	2.11	井点降水工程									
1.10.2.12.1											
1.10.2.13	2.12	施工护栏									
1.10.2.13.1											
1.10.2.14	2.13	监测量控工程									
1.10.2.14.1											
1.11		管廊安装工程									
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施		7.8694							
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施		7.154							
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施		9.3002							
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施		21.8197							
1.11.2	2	措施实施费用									
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费		0							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地
山地公园

第 17 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.11.2. 2	YJSGZJ 000011	夜间施工增加 费									
1.11.2. 3	GGCSF0 000011	赶工措施费									
1.11.2. 4	2.4	施工现场围挡 和临时占地围 档									
1.11.2. 4.1											
1.11.2. 5	2.5	临时钢管架通 道									
1.11.2. 5.1											
1.11.2. 6	2.6	独立安全防护 挡板									
1.11.2. 6.1											
1.11.2. 7	2.7	吊装设备基础									
1.11.2. 7.1											
1.11.2. 8	2.8	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1.11.2. 8.1											
1.11.2. 9	2.9	施工便道									
1.11.2. 9.1											
1.11.2. 10	2.10	样板引路									
1.11.2. 10.1											
1.12		管廊建筑工程									
1.12.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.12.1. 1	WMSGCS 000012	文明施工措施		3.96							
1.12.1. 2	HJBHCS 000012	环境保护措施		3.6							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 18 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪
山地公园

第 19 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 20 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1. 12. 2. 21	2. 21	其他费用									
1. 12. 2. 21. 1											
1. 13		其他工程									
合计					20654. 86						

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	25714.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		37714.52			-

增值税计价表

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山
地公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段：韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	螺纹钢 筋 φ25以内	t	3.3201	2985.31					
2	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.9509	350					
3	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	4.8299	350					
4	碎石 10	m3	0.7306	126					
5	石屑	m3	62.0341	75					
6	花岗石荒料	m3	0.132	1196.58					
7	φ80芬兰木 综合	m3	1.262	1017.7					
8	30x30芬兰防腐木	m3	0.0169	3786.41					
9	200x30芬兰木板	m3	0.2394	3786.41					
10	芬兰木枋	m3	0.72	3786.41					
11	芬兰木板	m3	0.306	3786.41					
12	芝麻黑烧面 600*200*30	m2	3.6846	134.46					
13	芝麻黑烧面 600*260*50	m²	3.0812	152					
14	青石板荔枝面 600X345X30	m2	53.4272	86.06					
15	青石板荔枝面 600X100X30	m2	26.3149	86.06					
16	琉璃瓦片	块	3572.6248	1.98					
17	琉璃瓦筒 综合	块	1447.8152	1.8					
18	景石	t	9.06	289.4					
19	红色烧结砖 240x120x60	m2	11.6586	11.96					
20	植草砖 250x190x70#	m2	51.663	32.34					
21	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.015	400					
22	普通预拌混凝土	m3	62.658	450					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园 标段: 韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	碎石粒径综合考虑 C25		2						
23	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M5	m3	0.312	389.53					
24	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.7756	393.96					
25	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M10	m3	0.0008	398.38					
26	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M20	m3	6.4996	418.38					
27	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	m3	1.5658	402.5					
28	大桂花 胸径5~6cm	株	3.12	215.16					
29	小叶紫薇 胸径5~6 cm	株	8.32	305.05					
30	黄槐 胸径6~8cm	株	3.12	129.34					
31	枫香 胸径13~15cm	株	4.16	1127					
32	宫粉紫荆 胸径13~ 15cm	株	6.24	784.4					
33	凤凰木 胸径15~18 cm	株	4.16	1065.01					
34	银边龙舌兰 苗高 ×冠径 80cm×60 cm	丛	10.4	37.89					
35	勒杜鹃球 苗高× 冠径 100cm×80cm	丛	16.64	61.95					
36	红绒球 苗高×冠 径 120cm×100cm	丛	18.72	66.34					
37	红继木球 苗高× 冠径 120cm×100 cm	丛	16.64	78.26					
38	非洲茉莉球 苗高 ×冠径 120cm×10 0cm	丛	26	65.32					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格信息调差法)

第 3 页 共 3 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。