

翁源县城镇(江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇)污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县铁林市政工程有限公司

原最高投标限价编制单位：广州金良工程咨询有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：9,736,421.77 元

大写：玖佰柒拾叁万陆仟肆佰贰拾壹元柒角柒分。

审核最高投标限价金额（小写）：9,607,157.96 元

大写：玖佰陆拾万柒仟壹佰伍拾柒元玖角陆分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-129,263.81 元

审核单位：广东人信工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：_____（签字盖执业专用章）

复核人及证号：_____（签字盖执业专用章）

审定人及证号：_____（签字盖执业专用章）

审核时间：_____ 2026 年 4 月 30 日 _____

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：翁源县城镇(江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇)污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

2. 工程范围：新建污水管道、修复管道、新建道路新建化粪池等

3. 工程地址：翁源县铁龙镇

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T50857-2024）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）；
4. 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB/T50858-2024）；
5. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）；
6. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；
7. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
8. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
9. 《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；
10. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；
11. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号；

12. 按照翁市政[2026]04号文，2026年第3月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、其他说明事项

1. 本工程采用一般计税方法计税。

2. 市政工程，文明施工措施按分部分项人工费和机具费的3.63%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的3.3%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的4.29%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的6.93%计取；

3. 园林工程，文明施工措施按分部分项人工费和机具费的2.2%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的2%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的2.6%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的6.1%计取；

4. 安装工程，文明施工措施按分部分项人工费和机具费的7.8694%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的7.154%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的9.3002%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的21.8197%计取；

5. 增值税销项税额按9%计取。

6. 根据建设单位来函，预算包干费按以下费率计算，市政工程按人工费及机具费合计金额的6.00%计取；绿化工程按人工费及机具费合计金额的6.00%计取；安装工程按人工费及机具费合计金额的10.00%计取。

7. 根据建设单位来函，土石方废料外运运距按 5km 考虑，结算时提供相关作证资料。

8. 根据建设单位来函，本项目“成品板房”专业工程暂估价，按 10000 元/个的固定单价标准暂定计取，费用含税，税率为 13%，后续按合同及结算约定据实调整核算。

9. 根据建设单位来函，本项目暂列金额按照项目分部分项工程费合计总额的 7% 计取。暂列金额专项用于保障施工建设期间各类不可预见施工支出、工程设计变更价款调整、施工合同约定各类价款调整因素触发后的工程价款增减核算，以及工程施工相关合规索赔、现场签证确认及国家及地方政策性调价等各类费用支出。

10. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目					7740676.36
		市政工程					7669618.5
		管网工程主管					1493001.54
1	040101002002	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	211.85	42.21	8942.19
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	4533.5	9.18	41617.53
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	534.77	19.59	10476.14
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 管（基）坑回填中粗砂	m3	904.11	204.93	185279.26
5	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 管（基）坑回填石屑	m3	3306.47	125.12	413705.53
6	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：运距5km	m3	4210.58	22.76	95832.8
7	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：DN200高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 环刚度≥ 8KN/m2 2. 连接形式：电热熔连接	m	2979.94	136.19	405838.03
8	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：DN300高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 环刚度≥ 12.5KN/m2 2. 连接形式：电热熔连接	m	1090.48	218.75	238542.5
9	040501005002	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设 PVC 塑料管Φ200	m	11	68.44	752.84
本页小计							1400986.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	040501003001	钢管	1. 材质及规格: 无缝钢管D219*6 2. 防腐要求: 采用聚氨酯类防腐涂料, 普通级防腐, 一底三面, 漆膜总厚度约250~320um	m	69.5	151.79	10549.41	
11	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级: 承插式II级DN300钢筋混凝土管 2. 连接形式: 水泥砂浆接口	m	34	62.41	2121.94	
12	040501005013	管道QV检测	1. 管道QV检测	m	4395	9.2	40434	
13	030605001001	过程分析仪表	1. 型号: 水质分析COD快测仪	套	1	3042.48	3042.48	
14	010202014001	钢支撑	1. 材质: 挡土面支撑挡土板, 工具式支撑Φ110钢构件支撑 2. 挡土深度: 2.5米 3. 详见图纸SS-DY-04	t	0.834	43005.86	35866.89	
		管网工程入户管					521525.18	
15	040101002003	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	1646.14	42.21	69483.57	
16	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	506.43	19.59	9920.96	
17	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填中粗砂	m3	304.98	204.93	62499.55	
18	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	834.73	125.12	104441.42	
19	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 运距5km	m3	1139.71	22.76	25939.8	
本页小计								364300.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	040501005009	塑料管	1. 材质及规格:DN150PVC-U排水管（含管件安装） 2. 连接形式:粘接	m	4202	48.44	203544.88	
21	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格:PVC-U存水弯DN150	个	500	91.39	45695	
		管道非开挖部分					531554.17	
22	040501005010	塑料管	1. 现状排水管清淤DN500 1/4积泥 2. 运距: 5km	m	1632	47.41	77373.12	
23	040501005011	塑料管	1. 材质及规格:CIPP紫外光固化修复DN300管 2. 内衬壁厚3mmmm, 详见大样图XF-DY-04	m	90	1483.52	133516.8	
24	040501005012	塑料管	1. 材质及规格:局部树脂固化修复DN300管 2. 做法详见大样图XF-DY-03	处	109	2586.05	281879.45	
本页小计								742009.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	040504001001	检查井水泥基砂浆喷涂修复	1. 预清理表面杂物、检查井清淤及疏松结构 2. 人工拆除 20mm厚水泥砂浆抹面层 3. 二次清洗表面杂物, 刷专用界面剂一遍 4. 井内底和井内壁一遍丫YA特种防水抗渗浆料3mm厚 5. 井内底和井内壁一遍YY16闪凝浆料3mm厚 6. 井内底和井内壁满挂不锈钢抗裂钢丝网(高度0.8m) 7. 喷涂防渗水泥基砂浆内衬15mm厚 8. 井内底和井内壁设M10速干防水水泥砂浆护角(P850x50mm, 余同) 9. 检查井水泥基砂浆喷涂修复 10. 井内底井内壁(底部起1.5m高), 详见大栏图XF-DY-02	座	10	3878.48	38784.8	
		检查井					598491.42	
本页小计								38784.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称:检查井Φ1000 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格:C30混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ700重型铸铁井盖 6. 流槽材质、规格:C15混凝土 7. 平均井深:1.37m 8. 预制混凝土井筒的制安 9. 球墨铸铁踏步的制安 10. 尼龙防坠落网安装 11. 钢筋的制安 12. 具体详见图纸SS-DY-19	座	222	2505.64	556252.08	
本页小计							556252.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	040504002009	现浇混凝土井	1. 名称:检查井600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格:C35混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ600重型铸铁井盖 6. 流槽材质、规格:C15混凝土 7. 平均井深:0.88m 8. 尼龙防坠落网安装 9. 钢筋的制安 10. 具体详见图纸SS-DY-20	座	39	1083.06	42239.34	
		沉泥井					61254.4	
本页小计								42239.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	040504002006	现浇混凝土井	1. 名称:沉泥井Φ1000 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格:C35混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ700重型铸铁井盖 6. 平均井深:1.69m 7. 预制混凝土井筒的制安 8. 球墨铸铁踏步的制安 9. 尼龙防坠落网安装 10. 钢筋的制安 11. 详见图图纸SS-DY-21	座	20	3062.72	61254.4	
		跌水井、消能井					35042.93	
本页小计								61254.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	040504002010	现浇混凝土井	1. 名称:跌水井Φ1250 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格:C35混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ700重型铸铁井盖 6. 流槽材质、规格:C30混凝土 7. 平均井深:3.79m 8. 预制混凝土井筒的制安 9. 球墨铸铁踏步的制安 10. 尼龙防坠落网安装 11. 钢筋的制安 12. 详见图图纸SS-DY-21	座	1	5941.03	5941.03	
本页小计							5941.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	040504002012	现浇混凝土井	1. 名称:消能井Φ1250 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格:C35混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ700重型铸铁井盖 6. 流槽材质、规格:C30混凝土 7. 平均井深:1.13m 8. 预制混凝土井筒的制安 9. 球墨铸铁踏步的制安 10. 尼龙防坠落网安装 11. 钢筋的制安 12. 详见图图纸SS-DY-21	座	10	2910.19	29101.9	
		止水带、雨水口、排水沟					401042.38	
31	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类:预埋式止水带 橡胶 2. 止水带尺寸:300mm	m	938	34.5	32361	
本页小计								61462.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	040504010001	雨水口	1. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格：铸铁平箐 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板 3. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆砌筑 4. 井身：≥1m 5. 详见图纸SS-DY-28	座	4	753.68	3014.72	
33	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：500*500 2. 垫层、基础材料品种、厚度：200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格：成品球墨铸铁行车盖板D400 5. 人机配合挖土方，余土外运运距5km 6. 详见图纸SS-DY-09；3号5号大样	m	30	489.06	14671.8	
34	040504010002	提篮式格栅	1. 提篮式格栅规格：400*400*400 2. 材料品种、规格：提篮式格栅，采用SS304不锈钢，耐腐蚀性强、详见提篮式格栅示意图SS-DY-32	座	2	1235.37	2470.74	
本页小计								20157.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
35	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板，内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;3号5号大样	m	104	329.63	34281.52	
36	040201022005	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:50mm厚钢筋混凝土板，内配Φ6@200双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	44	189.17	8323.48	
本页小计								42605

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	040201022009	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*500（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板，内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;3号5号大样	m	177	413.95	73269.15
38	040201022008	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*500（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:50mm厚钢筋混凝土板，内配Φ6@200双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	33	280.05	9241.65
本页小计							82510.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	040201022010	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*700（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板，内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;3号5号大样	m	54	524.37	28315.98	
40	040201022012	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，200厚C35混凝土盖板 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板，内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-31;1号3号大样	m	163	1019.58	166191.54	
本页小计							194507.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	040201022014	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，80厚C35混凝土盖板 4. 盖板材质、规格:50mm厚钢筋混凝土板，内配Φ6@200双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-30;1号2号大样	m	36	802.8	28900.8	
		拆除工程					174248.02	
42	040201022002	拆除排水沟	1. 断面尺寸:300*200 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	26	24.64	640.64	
本页小计								29541.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	040201022004	拆除排水沟	1. 断面尺寸:300*300（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	104	51.61	5367.44	
44	040201022006	拆除排水沟	1. 断面尺寸:300*300（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	44	30.02	1320.88	
45	040201022007	拆除排水沟	1. 断面尺寸:500*500（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	177	70.08	12404.16	
本页小计							19092.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
46	040201022018	拆除排水沟	1. 断面尺寸:500*500（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	33	62.37	2058.21	
47	040201022011	拆除排水沟	1. 断面尺寸:500*700（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	54	80.84	4365.36	
48	040201022013	拆除排水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，200厚C35混凝土盖板 4. 废料外运运距5km	m	163	213.83	34854.29	
本页小计							41277.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	040201022015	拆除排水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，80厚C35混凝土盖板 4. 废料外运运距5km	m	36	193.94	6981.84	
50	041001009001	拆除现状检查井	1. 结构形式:拆除现状检查井 2. 废料外运运距5km	座	33	601.33	19843.89	
51	041001006003	拆除管道	1. 材质:拆除de110管道 2. 废料外运运距5km	m	11.3	6.61	74.69	
52	041001006001	拆除管道	1. 材质:拆除双壁波纹管 2. 管径:DN200 3. 废料外运运距5km	m	10	6.61	66.1	
53	041001006002	拆除管道	1. 材质:拆除双壁波纹管 2. 管径:DN300 3. 废料外运运距5km	m	160	6.67	1067.2	
54	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:人工拆除现状化粪池 2. 人工装自卸汽车石方 3. 自卸汽车运石方运距5km	m3	5.57	337.11	1877.7	
本页小计								29911.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:机械拆除现状化粪池 2. 人工装自卸汽车石方 3. 自卸汽车运石方运距5km	m3	22.28	231.63	5160.72
56	040504009001	清淤并拆除原有砖砌化粪池	1. 材质:清淤并拆除原有砖砌化粪池 2. 机械拆除化粪池 3. 自卸汽车运石方运距5km 4. 吸粪车泵吸自卸运距10km以内	座	55	1421.18	78164.9
		混凝土包封、管道支墩、化粪池、隔油池					406485.09
57	040803004001	管道混凝土包封	1. 规格:DN150 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	12	136.95	1643.4
58	040803004002	管道混凝土包封	1. 规格:DN200 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	74	161.97	11985.78
59	040803004003	管道混凝土包封	1. 规格:DN300 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	54	214.39	11577.06
60	040803004004	管道钢筋混凝土包封	1. 规格:DN200 2. 混凝土强度等级:C25 3. $\phi 12@200$ 通长筋、 $\phi 16@150$ 箍筋 4. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	42	277.34	11648.28
本页小计							120180.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
61	040803004005	管道钢筋混凝土包封	1. 规格:DN300 2. 混凝土强度等级:C25 3. $\phi 12@200$ 通长筋、 $\phi 16@150$ 箍筋 4. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	46	350.23	16110.58	
62	040503002001	混凝土支墩	1. 垫层材质、厚度:100厚碎石基础、100厚中粗砂基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图 SS-DY-03 的12、15号大样	m ³	61.59	630	38801.7	
63	040504008001	整体化粪池	1. 材质:新建2m ³ 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:14 SS706中型号LGDCN-1-II型, 详见大样图SS-DY-23	座	5	4075.28	20376.4	
64	040504008002	整体化粪池	1. 材质:新建2m ³ 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:14 SS706中型号LGDCN-1-II型, 详见大样图SS-DY-23	座	49	4131.45	202441.05	
65	040504008003	整体化粪池	1. 材质:新建2m ³ 钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:做法详见大样图SS-DY-23~25G1-2SQF9型	座	1	7605.51	7605.51	
本页小计								285335.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
66	040504009002	新建不锈钢隔油池	1. 材质:新建不锈钢隔油池 2. 型号、规格:1000X600X400mm 3. 原色水泥抹光 4. 100厚C20素砼垫层 5. DM M7.5水泥砌MU10砖180墙 6. 预制盖板盖板B6-1详见24J331	座	11	2294.13	25235.43	
67	040504009003	新建不锈钢隔油池	1. 材质:新建不锈钢隔油池 2. 型号、规格:1300X600X600mm 3. 原色水泥抹光 4. 100厚C20素砼垫层 5. DM M7.5水泥砌MU10砖180墙 6. 预制盖板盖板B6-1详见24J331	座	2	3320.51	6641.02	
68	040602040001	存水弯清扫口井盖	1. 公称直径:存水弯清扫口井盖300X300 2. 球墨铸铁、承压等级B125	座	288	182.01	52418.88	
		路面工程					1503458.57	
		详见大样图SS-DY-05的1号大样					1000628.69	
69	080307002001	施工缝	1. 部位:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 18cm厚	m	4778.67	13.13	62743.94	
本页小计								147039.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
70	041001001001	拆除路面	1. 材质：液压岩石破碎机破碎混凝土面层 普通混凝土面层 厚18cm 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	3584	29.06	104151.04	
71	041001003001	拆除基层	1. 材质：小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距5km	m2	3584	18.69	66984.96	
72	040203007003	水泥混凝土	1. 路床碾压检验	m2	3584	2.64	9461.76	
73	040901007001	植筋	1. 材料种类：φ14@70cm螺纹钢拉杆L=80. cm, 位于新建板中位置	根	6827	19.69	134423.63	
74	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量：路拌15cm 6%水泥稳定碎石基层	m2	3584	48	172032	
75	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：18 cm C30混凝土路面（可根据现状调整） 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3584	125.79	450831.36	
		详见大样图SS-DY-05的2号大样					29360.46	
76	080307002002	施工缝	1. 部位：旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 15cm厚	m	173.33	11.16	1934.36	
77	041001002001	拆除人行道	1. 材质：拆除人行道砖 2. 厚度：60mm 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	130	9.65	1254.5	
本页小计								941073.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
78	041001002002	拆除人行道	1. 材质: 拆除人行道 现浇混凝土面层 厚15cm 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	130	21.82	2836.6	
79	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级: 人行道整形碾压	m2	130	2.22	288.6	
80	040204002002	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级: 150mmC20混凝土垫层 2. 水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	130	103.83	13497.9	
81	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 200x100x60mm人行道彩色砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 30mmM20水泥砂浆	m2	130	73.45	9548.5	
		详见大样图SS-DY-05的4号大样					25220.16	
82	080307002003	施工缝	1. 部位: 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 15cm厚	m	128	11.16	1428.48	
83	041001002003	拆除人行道	1. 材质: 800x800x12mm水磨石瓷砖 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	96	7.76	744.96	
84	041001002004	拆除人行道	1. 材质: 拆除人行道 现浇混凝土面层 厚15cm 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	96	21.82	2094.72	
本页小计								30439.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
85	040204002003	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级：人行道整形碾压	m2	96	2.22	213.12	
86	040204002004	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级：150mmC20混凝土垫层 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	96	103.83	9967.68	
87	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：800x800x12mm水磨石瓷砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：30mmM20水泥砂浆	m2	96	112.2	10771.2	
		详见大样图SS-DY-05 的3号大样					216862.24	
88	080307002004	施工缝	1. 部位：旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	2786	7.9	22009.4	
89	041001001002	拆除路面	1. 材质：液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚10cm 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	1393	21.85	30437.05	
90	041001003002	拆除基层	1. 材质：小型机械拆除各类底层 厚8cm内 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距5km	m2	1393	17.1	23820.3	
91	040203007004	水泥混凝土	1. 人行道整形碾压	m2	1393	2.22	3092.46	
本页小计								100311.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
92	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:80mm3:7级配碎石基层	m2	1393	21.29	29656.97	
93	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土路面(可根据现状调整100mm 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1393	77.42	107846.06	
		详见大样图SS-DY-06					115451.35	
94	080307002006	施工缝	1. 材质:旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 10cm厚	m	361.33	6.91	2496.79	
95	080307002005	施工缝	1. 部位:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 18cm厚	m	361.33	13.13	4744.26	
96	041001001003	拆除路面	1. 材质:液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚18m 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	271	29.06	7875.26	
97	041001001004	拆除路面	1. 材质:小型机械拆除沥青柏油类路面 厚10cm 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	271	10.79	2924.09	
98	041001003003	拆除基层	1. 材质:小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距5km	m2	271	18.69	5064.99	
99	040203007006	水泥混凝土	1. 路床碾压检验	m2	271	2.64	715.44	
100	040202002003	水泥稳定土	1. 水泥含量:路拌15cm 6%水泥稳定碎石基层	m2	271	48	13008	
本页小计								174331.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
101	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:18 cm C30混凝土路面(可根据现状调整) 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	271	125.79	34089.09	
102	040203003001	透层	1. 材料品种:1cm乳沥青稀浆封层+透层(可根据现状调整)	m2	271	3.74	1013.54	
103	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:6cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(可根据现状调整)	m2	271	88.64	24021.44	
104	040203004001	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青油层(PC-3 1L/m2)(可根据现状调整)	m2	271	4.07	1102.97	
105	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:4cm黑色细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)(可根据现状调整)	m2	271	67.88	18395.48	
		详见大样图SS-DY-29的1					43370.43	
106	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除砖砌其它构筑物 2. 自卸汽车运石方运距5km	m3	28.8	149.45	4304.16	
107	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式:机械拆除混凝土构筑物无筋 2. 自卸汽车运石方运距5km	m3	9.22	192.76	1777.25	
108	041101001001	垫层	1. 500厚级配碎石垫层	m3	20.16	258	5201.28	
109	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:300厚C25混凝土条形基础	m3	9.22	626.96	5780.57	
本页小计								95685.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
110	040305004001	砖砌体	1. 砂浆种类、强度等级：M7砂浆MU10 标砖砌筑240砖墙	m3	28.8	535.29	15416.35	
111	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式：1:2防水砂浆抹面	m2	251.52	43.3	10890.82	
		详见大样图SS-DY-29					22650.57	
112	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除石砌挡土墙 2. 自卸汽车运石方运距5km	m3	36.05	149.45	5387.67	
113	040305003001	浆砌块料	1. 砂浆种类、强度等级：砌筑砂浆等级M10。严格按挤浆法施工，不得出现垂直和水平通缝。外立面用1:2水泥砂浆勾突缝 2. 泄水孔材料品种、规格：泄水孔 DN100塑料管 3. 滤水层要求：300厚砂石反滤层 4. 详见大样图 SS-DY-29	m3	36.05	478.86	17262.9	
		修复草皮					1744	
114	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类：铺草皮 原土铺草皮 2. 铺种方式：满铺	m2	80	21.8	1744	
		铁龙学校后门垃圾收集点硬底化					23614.09	
本页小计								50701.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
115	040201022016	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:成品球墨铸铁行车盖板D400 5. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	8	189.15	1513.2	
116	040203007008	水泥混凝土	1. 路床碾压检验	m ²	103	2.64	271.92	
117	040202002004	水泥稳定土	1. 水泥含量:路拌15cm 6%水泥稳定碎石基层	m ²	103	48	4944	
118	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:20 cm C30混凝土路面(可根据现状调整) 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	103	137.88	14201.64	
119	040305004002	砖砌体	1. 砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆MU10标砖砌筑180砖墙	m ³	0.18	551.97	99.35	
120	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式:1:2防水砂浆抹面	m ²	4.8	43.31	207.89	
121	040501005008	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ200	m	32	68.44	2190.08	
122	040602040002	不锈钢格栅	1. 公称直径:不锈钢格栅400X400	座	1	186.01	186.01	
		乡村振兴办公室旁新建毛石挡墙					24556.58	
本页小计								23614.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
123	040305003002	浆砌块料	1. 砂浆种类、强度等级：砌筑砂浆等级M10。严格按挤浆法施工，不得出现垂直和水平通缝。外立面用1:2水泥砂浆勾突缝 2. 泄水孔材料品种、规格：泄水孔 DN100塑料管 3. 滤水层要求：300厚砂石反滤层 4. 详见大样图 SS-DY-29	m3	51.66	475.35	24556.58	
		土建					1413131.84	
		格栅沉砂池					104672.43	
124	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	54.59	9.18	501.14	
125	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	34.46	19.59	675.07	
126	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格：级配良好的碎石砂	m3	3.79	209.19	792.83	
127	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：运距5km	m3	18.93	22.76	430.85	
128	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 100厚	m3	1.67	585.29	977.43	
129	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C35 2. 抗渗要求：P8	m3	8.37	618.24	5174.67	
130	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级：C35 2. 抗渗要求：P8	m3	7.47	632.1	4721.79	
本页小计								37830.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	1.859	4332.8	8054.68
132	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10\text{mm}$ 以内	t	0.046	4941.24	227.3
133	040602002001	格栅除污机	1. 类型: 自动格栅机 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、型号: $Q=20\text{m}^3/\text{h}$, 栅条间距 10mm , $N=1.5\text{KM}$ 4. 参数: 间歇式启停, 由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台	台	1	61279.12	61279.12
134	040602001003	人工格栅	1. 材质: 人工格栅 2. 规格: 304不锈钢, $\phi 10$ 圆钢、 $\phi 6$ 圆钢 3. 详见图纸大样图	套	1	703.13	703.13
135	040602053001	潜污泵	1. 不锈钢潜污泵 2. $Q=15\text{m}^3/\text{h}$, $H=15$, $N=1.5\text{KW}$ 3. 日常重力流, 检修或应急时才使用, 由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台 4. 包含耦合装置导轨、不锈钢链条	套	2	1547.2	3094.4
136	080802009001	液位计	1. 名称: 浮球液位计 2. 规格: 测量范围 $0 \sim 6\text{m}$, 4-20ma输出	个	1	349.06	349.06
137	040501003005	钢管	1. 材质及规格: DN40无缝钢管	m	6	25.46	152.76
本页小计							73860.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
138	040502005004	阀门	1. 种类:止回阀 2. 材质及规格:DN40 Q235B	个	1	99.57	99.57	
139	040502005005	阀门	1. 种类:蝶阀 2. 材质及规格:DN40 Q235B	个	1	159.43	159.43	
140	040502008003	套管	1. 材质及规格:DN300 2. 形式:刚性防水套管	个	1	659.51	659.51	
141	040502008004	套管	1. 材质及规格:DN200 2. 形式:刚性防水套管	个	2	448.98	897.96	
142	040501005018	塑料管	1. 材质及规格:DN300高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 环刚度 $\geq 12.5\text{KN/m}^2$ 2. 连接形式:电热熔连接	m	2	218.75	437.5	
143	040501005019	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设 UPVC塑料管 $\Phi 200$	m	3	68.44	205.32	
144	040601029003	池槽盖板	1. 材质:热镀锌钢 盖板 2. 规格:1200 \times 500 \times 40mm	块	5	191.82	959.1	
145	040601029004	池槽盖板	1. 材质:热镀锌钢 盖板 2. 规格:1200 \times 700 \times 40mm	块	1	257.82	257.82	
146	040601019003	金属踏步	1. 材质: $\Phi 14$ 钢筋 2. 规格: $\Phi 14 \times 300 \times 350\text{mm}$ 3. 防腐刷油材质、做法:防腐防锈油漆三道	kg	10.56	12.53	132.32	
本页小计								3808.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
147	010904001005	楼(地)面卷材防水（地板底）	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘石油沥青胎油毡或0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	5.2	157.26	817.75	
148	010904001006	楼(地)面卷材防水（水池内底）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	36.49	78.14	2851.33	
149	011301001003	天棚抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	1.95	107.91	210.42	
本页小计							3879.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
150	010903001003	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型) 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	28.57	161.55	4615.48	
151	010903001006	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	31.29	117.04	3662.18	
152	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：刷专用界面剂一遍 2. 安装方式：满挂热镀锌钢丝网 3. 骨架材料种类、规格：15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格：5厚：:1 水泥砂浆加水重20%107交镶贴8厚蓝色外墙砖	m2	2.98	255.44	761.21	
本页小计								9038.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
153	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆分层抹压（掺5%防水剂） 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍	m2	1.95	37.57	73.26	
154	040402010001	边墙砌筑	1. 厚度:M7.5砌120厚砌体保护墙	m3	0.93	572.51	532.43	
155	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土保护层	m2	4.83	42.57	205.61	
		水解酸化池					190897.1	
156	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	316.88	9.18	2908.96	
157	040103002003	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填土 夯压机夯实 槽、坑	m3	224.47	19.59	4397.37	
158	040103002004	一般回填方	1. 材料品种、规格:级配良好的碎石砂	m3	27.47	209.19	5746.45	
159	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:运距5km	m3	92.41	22.76	2103.25	
160	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 100厚	m3	6.5	585.29	3804.39	
161	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m3	24.58	618.24	15196.34	
162	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m3	35.91	632.1	22698.71	
本页小计								57666.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	040601019001	金属扶梯、栏杆	1. 材质：Φ14钢筋 2. 规格：Φ14*300*350mm 3. 防腐刷油材质、做法：防腐防锈油漆三道	kg	23.76	12.53	297.71
164	040503004001	金属支、吊架	1. 种类：10#槽钢 H100*48*5.3mm 碳钢 2. 除锈、防腐要求：环氧沥青漆防腐	t	0.14	316.45	44.3
165	040602001001	格栅	1. 材质：Φ12不锈钢螺纹钢 SUS314	t	0.342	8387.54	2868.54
166	040602045001	滤料	1. 品种：PP材质填料 2. 规格：Φ150，H=1500mm	m ³	57	703.52	40100.64
167	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10 25mm	t	6.76	4332.8	29289.73
168	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1.733	4941.24	8563.17
169	040502008001	套管	1. 材质及规格：DN200 2. 形式：刚性防水套管	个	2	448.98	897.96
170	040501005014	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设 PVC塑料管 Φ200	m	2	68.44	136.88
171	040601029001	池槽盖板	1. 材质：热镀锌钢盖板 2. 规格：1200×500×40mm	块	6	191.82	1150.92
本页小计							83349.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
172	010904001001	楼(地)面卷材防水（地板底）	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘石油沥青胎油毡或0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	37.74	157.26	5934.99	
173	010904001002	楼(地)面卷材防水（水池内底）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	37.74	78.14	2949	
174	011301001001	天棚抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	37.74	107.94	4073.66	
本页小计								12957.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
175	010903001001	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型) 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	118.4	161.55	19127.52	
176	010903001005	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	119.93	117.04	14036.61	
177	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：刷专用界面剂一遍 2. 安装方式：满挂热镀锌钢丝网 3. 骨架材料种类、规格：15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格：5厚：:1水泥砂浆加水重20%107交镶贴8厚蓝色外墙砖	m2	6.4	255.43	1634.75	
本页小计								34798.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
178	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆分层抹压（掺5%防水剂） 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光	m2	37.74	37.58	1418.27	
179	040402010002	边墙砌筑	1. 厚度:M7.5砌120厚砌体保护墙	m3	1.9	572.51	1087.77	
180	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土保护层	m2	10.08	42.58	429.21	
		人工湿地					841086.28	
181	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	810.08	4.71	3815.48	
182	040103002005	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	274	19.59	5367.66	
183	040103002006	一般回填方	1. 材料品种、规格:级配良好的碎石砂	m3	257.21	209.19	53805.76	
184	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:运距5km	m3	535.48	22.76	12187.52	
185	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 100厚	m3	52.44	585.29	30692.61	
186	040601006003	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m3	206.09	618.24	127413.08	
187	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m3	59.22	632.1	37432.96	
本页小计								273650.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	29.504	4332.8	127834.93
189	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内	t	0.086	4941.24	424.95
190	040602045002	滤料	1. 品种: 砾石或碎石层（上层） 2. 规格: $10 \sim 20\text{mm}$	m ³	122.3	294.45	36011.24
191	040602045003	滤料	1. 品种: 砾石或碎石层（中层） 2. 规格: $20 \sim 40\text{mm}$	m ³	203.9	294.45	60038.36
192	040602045004	滤料	1. 品种: 除磷复合型填料（下层） 2. 规格: $30 \sim 60\text{mm}$	m ³	203.9	522.56	106549.98
193	040501005015	塑料管	1. 塑料管铺设 UPVC塑料管 DN100	m	178	30.44	5418.32
194	040501005020	塑料管	1. 塑料管铺设 UPVC穿孔塑料管 DN100	m	134.8	30.44	4103.31
195	040501005021	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设 UPVC塑料管 $\Phi 200$	m	36	68.44	2463.84
196	040501005022	塑料管	1. 塑料管铺设 UPVC穿孔塑料管 DN50	m	267	12.32	3289.44
197	040501003006	钢管	1. 材质及规格: 镀锌钢管DN50	m	210	31.87	6692.7
198	040501003007	钢管	1. 材质及规格: 镀锌钢管DN32	m	271	24.57	6658.47
199	040502003002	塑料管管件	1. 种类: 管堵 2. 材质及规格: UPVC dn100	个	28	35.59	996.52
200	040502003003	塑料管管件	1. 种类: 管堵 2. 材质及规格: UPVC dn50	个	178	15.94	2837.32
201	040502002001	钢管管件	1. 种类: SC异径三通 2. 材质及规格: DN32*50*50	个	25	44.95	1123.75
本页小计							364443.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
202	040502002002	钢管管件	1. 种类:SC四通 2. 材质及规格:DN32	个	53	32.69	1732.57	
203	040502002003	钢管管件	1. 种类:SC异径四通 2. 材质及规格:DN32*32*50*50	个	1	35.35	35.35	
204	040502002004	钢管管件	1. 种类:SC异径四通 2. 材质及规格:DN32*50*50*50	个	17	37.91	644.47	
205	040502002005	钢管管件	1. 种类:SC管堵 2. 材质及规格:DN50	个	19	24.54	466.26	
206	040601029005	池槽盖板	1. 材质:C30水渠预制盖板 2. 规格:800×490×80mm 3. Φ8钢筋	m3	3.42	1122.46	3838.81	
207	040205003001	标志牌	1. 类型:排放口标志牌 2. 材质、规格尺寸:640*420*2	块	1	73.05	73.05	
208	010904001007	楼(地)面卷材防水(底板底)	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘石油沥青胎油毡或0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型) 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	515.22	157.26	81023.5	
本页小计								87814.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
209	010904001008	楼(地)面卷材防水（水池内底）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	407.84	78.14	31868.62	
210	010903001007	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	338.75	117.04	39647.3	
211	010903001004	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	79.2	161.55	12794.76	
本页小计								84310.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
212	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆分层抹压（掺5%防水剂） 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光	m2	40.16	37.58	1509.21	
213	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：刷专用界面剂一遍 2. 安装方式：满挂热镀锌钢丝网 3. 骨架材料种类、规格：15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格：5厚：:1 水泥砂浆加水重20%107交镶贴8厚蓝色外墙砖	m2	88	255.43	22477.84	
214	040402010003	边墙砌筑	1. 厚度：M7.5砌120厚砌体保护墙	m3	9.84	572.51	5633.5	
215	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土保护层	m2	54.65	42.58	2327	
本页小计								31947.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
216	040205002001	警示牌	1. 类型:警示牌 2. 材质:警示牌采用单柱式镀锌钢管的支持方式,抽钉+抱箍固定、Φ90*6*1800 3. 规格尺寸:警示牌板厚2mm铝面板+反光膜贴字,栏杆为6mm不锈钢圆管 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100厚C15素砼垫层, C30素砼浇筑	根	1	936.97	936.97	
217	011507001001	宣传栏	1. C20钢筋混凝土基础 2. 基层材料种类:Φ50mmSUS304圆管、38x38mmSUS304方管、25x25mmSUS304方管 3. 面层材料品种:1.5mm304板 4. 详见图纸	m2	2.14	429.38	918.87	
		设备房/楼梯					39239.33	
218	040101003004	挖基坑土方	1. 土类别:人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	26.13	9.18	239.87	
219	040103002007	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.75	19.59	93.05	
220	040103002008	一般回填方	1. 材料品种、规格:级配良好的碎石砂	m3	11.51	209.19	2407.78	
221	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:运距5km	m3	21.38	22.76	486.61	
本页小计								5083.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 100厚	m3	3.16	585.29	1849.52
223	040406002001	现浇混凝土底板	1. 混凝土强度及抗渗等级:C35 P8	m3	10.48	624.83	6548.22
224	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10$ 25mm	t	1.1	4332.8	4766.08
225	040901001009	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10$ mm以内	t	0.126	4941.24	622.6
226	040303017001	混凝土楼梯	1. 结构形式: 楼梯直形 2. 混凝土强度等级:c35	m3	1.2	629.5	755.4
227	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 柱子 2. 混凝土强度等级:C35	m3	0.36	642.51	231.3
228	040602025001	空气压缩机	1. 类型: 回转式鼓风机 2. 规格、型号: Q=1.9m ³ /min, 0.4kgf/cm ² , N=2.2KW, 转速450rpm 3. 参数: 现场控制箱, 由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台, 用于控制风机及配套控制阀门启闭	套	3	4036.94	12110.82
本页小计							26883.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
229	030108001001	风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:Φ310, Q=1600m ³ /h, P=130pa, N=0.25kw, r=2800r/min, 防腐防爆型 3. 现场控制箱, 由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台, 用于控制风机及配套控制阀门启闭	台	1	1475.34	1475.34	
230	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面, 设防滑条	m ²	4.66	65.02	302.99	
231	040501003004	钢管	1. 材质及规格:DN50镀锌钢管	m	10	31.02	310.2	
232	040502005001	阀门	1. 种类:止回阀 2. 材质及规格:DN50 SC材质	个	3	115.38	346.14	
233	040502005006	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN50 SC材质	个	9	166.57	1499.13	
234	040502005007	阀门	1. 种类:电磁阀 2. 材质及规格:DN50, SC材质, AC220V 50Hz	个	4	754.4	3017.6	
235	040502005003	阀门	1. 种类:可曲挠橡胶接头单球 2. 材质及规格:DN50 SC材质	个	3	215.76	647.28	
本页小计								7598.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
236	040601019006	金属扶梯、栏杆	1. 材质:楼梯栏杆 2. 规格:1.1m高 3. 横杆镀锌钢管Φ60*4 4. 主立杆镀锌钢管Φ60*4 5. 栏杆立杆镀锌钢管Φ30*3 6. 详见图纸	m	6.16	248.28	1529.4	
		污水处理站总图					237236.7	
237	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方运距5km	m3	290	25.17	7299.3	
238	040103002009	一般回填方	1. 填方来源: 回填土 夯实机夯实 平地	m3	655.8	15.07	9882.91	
239	040305003003	浆砌块料	1. 砂浆种类、强度等级: 砌筑砂浆等级M10。严格按挤浆法施工,不得出现垂直和水平通缝。 2. 泄水孔材料品种、规格: 泄水孔 DN100塑料管 3. 滤水层要求: 300厚砂石反滤层 4. 详见大样图 SS-DY-29	m3	287.36	475.13	136533.36	
本页小计								155244.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
240	040601019004	金属扶梯、栏杆	1. 材质:厂区防护栏杆 2. 规格:1.1m高40*40*1mm镀锌钢管烤漆,横杆、立杆30*30*1mm镀锌方钢烤漆,用M12*140膨胀螺栓固定 3. 详见图纸 4. C20素砼垫层、C30素砼基础	m	115	264.18	30380.7	
241	040601019005	金属扶梯、栏杆	1. 材质:楼梯栏杆 2. 规格:1.1m高 3. 横杆镀锌钢管Φ60*4 4. 主立杆镀锌钢管Φ60*4 5. 栏杆立杆镀锌钢管Φ30*3 6. 详见图纸	m	53	248.28	13158.84	
242	040201022017	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300(不过车) 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	73	153.91	11235.43	
243	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式:拆除原有建筑物、格栅池、调节池、生物转盘基础、电控柜 2. 自卸汽车运石方运距5km 3. 挖掘机挖装松散石方	m ³	74.49	231.63	17254.12	
本页小计								72029.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
244	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有建筑物、格栅池、调节池、生物转盘基础、电控柜 2. 自卸汽车运石方运距5km 3. 挖掘机挖装松散石方	m ³	2.8	149.45	418.46	
245	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 拆除铸铁栏杆H=1.1m	m	74	29.14	2156.36	
246	040602001004	人工格栅	1. 材质: 拆除人工格栅 2. 规格: 渠道深度: H=2.0m, 渠道宽度: B=500mm	套	1	84.73	84.73	
247	040602053002	调节池提升泵	1. 拆除不锈钢调节池提升泵 2. Q=10m ³ /h, H=8.0m, N=0.75KW 3. 详见图纸	套	2	75.89	151.78	
248	040602017001	生物转盘	1. 类型: 拆除生物转盘装置 2. 材质: 玻璃钢 3. 规格、型号: LXBXH=11.86mx2.537mx2.64m 4. 参数详见图纸	套	2	3720.88	7441.76	
249	040602048001	拆除消毒装置	1. 类型: 拆除消毒装置 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、型号: 930x120x420 4. 参数: 详见图纸	套	1	527.75	527.75	
250	040602053003	拆除排放泵（清水池）	1. 拆除排放泵（清水池） 2. Q=10m ³ /h, H=10m, N=0.75KW 3. 参数详见图纸	套	1	75.89	75.89	
本页小计							10856.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	040402017001	沟道盖板	1. 材质: 拆除玻璃钢盖板 2. 规格尺寸: 详见图纸	m ²	14.97	18.43	275.9
252	040502005008	阀门	1. 种类: 拆除止回阀 2. 材质及规格: 橡胶DN50	个	2	10.24	20.48
253	040502005009	阀门	1. 种类: 拆除蝶阀 2. 材质及规格: DN50 UPVC材质	个	4	10.24	40.96
254	040502005010	阀门	1. 种类: 拆除弹性接头 2. 材质及规格: DN50 UPVC材质	个	2	17.45	34.9
255	030404005001	拆除电控柜	1. 名称: 拆除不锈钢电控柜 2. 型号: 箱体为室外防水型, 不锈钢材质, 双层门, 底部进线, 1000 (长) * 800 (宽) * 1900 (高) mm	台	1	263.07	263.07
		模板项目					530382.96
256	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	335.38	40.92	13723.75
257	041102037001	钢筋混凝土排水沟模板	1. 构件类型: 钢筋混凝土排水沟模板	m ²	909	97.95	89036.55
258	041102002001	基础模板	1. 混凝土包管模板	m ²	201.6	87.91	17722.66
259	041102034001	池底模板	1. 构件类型: 池底模板	m ²	343.05	66.8	22915.74
260	041102035001	池壁(圆形池壁)模板	1. 构件类型: 圆形池壁(隔墙)模板	m ²	3264.82	94.33	307970.47
261	041102035002	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型: 矩形池壁(隔墙)模板	m ²	947.35	53.23	50427.44
262	041102036001	池盖模板	1. 构件类型: 池盖模板	m ²	257.56	102.88	26497.77
本页小计							528929.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	041102012001	柱模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 立柱、端柱、灯柱	m2	4.44	106.33	472.11
264	041102020001	楼梯模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 楼梯 直形	m2	9.42	171.6	1616.47
		绿化工程					33065.23
265	050103012001	片植水生植物	1. 种类:再力花 2. 株高/冠径:苗高600~800mm 3. 单位面积株数/种植覆盖率:4株/m ² 4. 植物需经过污水驯化,养护期2年	m2	98.5	76.24	7509.64
266	050103012002	片植水生植物	1. 种类:象草 2. 株高/冠径:苗高600~800mm 3. 单位面积株数/种植覆盖率:4株/m ² 4. 植物需经过污水驯化,养护期2年	m2	106.25	77.78	8264.13
267	050103012003	片植水生植物	1. 种类:风车草 2. 株高/冠径:苗高600~800mm 3. 单位面积株数/种植覆盖率:4株/m ² 4. 植物需经过污水驯化,养护期2年	m2	106.5	84	8946
268	050103012004	片植水生植物	1. 种类:菖蒲 2. 株高/冠径:苗高600~800mm 3. 单位面积株数/种植覆盖率:4株/m ² 4. 植物需经过污水驯化,养护期2年	m2	96.95	86.08	8345.46
		安装工程					37992.63
本页小计							35153.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		动力系统					31704.84
269	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AP 2. 尺寸:600*500*200	台	1	891.34	891.34
270	030402011002	成套配电箱	1. 名称:照明箱AL 2. 尺寸 : 500*500*150mm	台	1	810.98	810.98
271	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 容量(kV·A):3KVA 后备1h	套	1	2083.85	2083.85
272	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-4*35+1*16	m	50	143.66	7183
273	030409001002	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-3*1.5	m	50	11.78	589
274	030409001003	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-4*2.5	m	225	17.67	3975.75
275	030409001004	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-5*6	m	24	33.82	811.68
276	030412001001	配管	1. 名称:镀锌钢管DN80	m	50	105.25	5262.5
277	030412001002	配管	1. 名称:镀锌钢管DN40	m	32	49.19	1574.08
278	030412001005	配管	1. 名称:镀锌钢管DN25	m	38	33.43	1270.34
279	030412001004	配管（埋地敷设）	1. 名称:镀锌钢管DN25 2. 配置形式:埋地敷设	m	179	21.45	3839.55
280	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	78.31	9.9	775.27
本页小计							29067.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
281	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	71.6	21.13	1512.91	
282	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格：级配良好的碎石砂	m3	6.71	143.06	959.93	
283	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：泥土 2. 自卸汽车运土方运距5km	m3	6.71	24.54	164.66	
		设备房照明					6287.79	
284	030402011003	成套配电箱	1. 名称：应急照明配电箱ALE 2. 型号：PZ-30 3. 规格：配套A型消防应急照明集中电源、应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 4. 电压(kV)：采用安全特低电压成品照明箱	台	1	1358.31	1358.31	
285	030402011004	成套配电箱	1. 名称：照明配电箱AL 2. 尺寸：500*500*150mm	台	1	810.98	810.98	
286	030402011006	成套配电箱	1. 名称：设备房配电箱AP 2. 尺寸：600*500*200mm 3. 规格：不锈钢双层防水	台	1	891.34	891.34	
287	030412001006	配管	1. 名称：镀锌钢管保护管 2. 材质：DN40	m	3	33.52	100.56	
288	030412001007	配管	1. 名称：镀锌钢管保护管 2. 规格：DN25	m	30	25.67	770.1	
289	030412001008	配管	1. 名称：阻燃半硬塑料导管 2. 材质：塑料 3. 规格：Φ40	m	5	32.34	161.7	
本页小计								6730.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
290	030412001009	配管	1. 名称:阻燃半硬塑料导管 2. 材质:塑料 3. 规格:Φ20	m	30	21.84	655.2	
291	030409001005	电力电缆	1. 名称:耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2. 型号:NH-YJV 3x2.5mm ²	m	30	14.65	439.5	
292	030409001006	电力电缆	1. 名称:耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2. 型号:NH-YJV 5x4mm ²	m	3	25.29	75.87	
293	030409001007	电力电缆	1. 名称:交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2. 规格:YJV0.6/1-4*2.5mm ²	m	5	18.85	94.25	
294	030412004001	配线	1. 名称:塑料绝缘铜芯导线 2. 规格:BV2.5mm ²	m	30	3.69	110.7	
295	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联防水防溅暗开关 2. 规格:220V 10A	套	1	27.51	27.51	
296	030413001001	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	1	88.13	88.13	
297	030413001002	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	1	88.13	88.13	
298	030413001003	普通灯具	1. 名称:A型集中电源消防应急照明灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	2	103.97	207.94	
本页小计								1787.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
299	030413001004	普通灯具	1. 名称:疏散方向标志灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	1	88.13	88.13	
300	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装单相五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3m	套	4	40.49	161.96	
301	030413003001	荧光灯	1. 名称:密闭型单管荧光灯 2. 型号:T5 1X21 YZ 3. 规格:吸顶	套	2	78.74	157.48	
本页小计							407.57	
合计								7740676.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目								
		市政工程								
		管网工程主管								
1	040101002002	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	33.08			4.17	4.96	42.21
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	2.37		4.83	0.91	1.08	9.18
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑	m ³	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填中粗砂	m ³	16.94	181.66	1.29	2.30	2.74	204.93
5	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	16.94	101.44	1.61	2.34	2.78	125.12
6	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：运距5km	m ³	0.47		17.37	2.25	2.68	22.76
7	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：DN200 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 环刚度≥8KN/m ² 2. 连接形式：电热熔连接	m	10.29	116.88	4.28	2.57	2.19	136.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040101002003	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	33.08			4.17	4.96	42.21
16	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯机夯实 槽、坑	m ³	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59
17	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填中粗砂	m ³	16.94	181.66	1.29	2.30	2.74	204.93
18	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	16.94	101.44	1.61	2.34	2.78	125.12
19	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：运距5km	m ³	0.47		17.37	2.25	2.68	22.76
20	040501005009	塑料管	1. 材质及规格：DN150PVC-U排水管（含管件安装） 2. 连接形式：粘接	m	14.15	28.77	0.03	3.37	2.13	48.44
21	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格：PVC-U存水弯DN150	个	31.22	47.71	0.25	7.49	4.72	91.39
		管道非开挖部分								
22	040501005010	塑料管	1. 现状排水管清淤DN500 1/4积泥 2. 运距：5km	m	4.04	6.12	27.1	5.48	4.67	47.41
23	040501005011	塑料管	1. 材质及规格：CIPP紫外光固化修复DN300管 2. 内衬壁厚3mmmm, 详见大样图XF-DY-04	m	185.3	290.39	714.43	158.44	134.96	1483.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	040501005012	塑料管	1. 材质及规格：局部树脂固化修复DN300管 2. 做法详见大样图XF-DY-03	处	467.98	236.28	1303.96	312.04	265.79	2586.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称: 检查井Φ1000 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格: C30混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格: Φ700重型铸铁井盖 6. 流槽材质、规格: C15混凝土 7. 平均井深: 1.37m 8. 预制混凝土井筒的制安 9. 球墨铸铁踏步的制安 10. 尼龙防坠落网安装 11. 钢筋的制安 12. 具体详见图纸SS-DY-19	座	452.74	1865.20	30.21	85.05	72.44	2505.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	040504002010	现浇混凝土井	1. 名称:跌水井Φ1250 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格:C35混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ700重型铸铁井盖 6. 流槽材质、规格:C30混凝土 7. 平均井深:3.79m 8. 预制混凝土井筒的制安 9. 球墨铸铁踏步的制安 10. 尼龙防坠落网安装 11. 钢筋的制安 12. 详见图纸纸SS-DY-21	座	1103.95	4399.09	58.81	204.76	174.41	5941.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	040504002012	现浇混凝土井	1. 名称:消能井Φ1250 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C35、P8混凝土 4. 盖板材质、规格:C35混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ700重型铸铁井盖 6. 流槽材质、规格:C30混凝土 7. 平均井深:1.13m 8. 预制混凝土井筒的制安 9. 球墨铸铁踏步的制安 10. 尼龙防坠落网安装 11. 钢筋的制安 12. 详见图图纸SS-DY-21	座	543.16	2129.45	45.59	103.68	88.31	2910.19
		止水带、雨水口、排水沟								
31	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类:预埋式止水带 橡胶 2. 止水带尺寸:300mm	m	11.08	20.16		1.60	1.66	34.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	040504010001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：铸铁平篦 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板 3. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆砌筑 4. 井身：≥1m 5. 详见图纸SS-DY-28	座	334.99	304.29	3.89	59.68	50.83	753.68
33	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：500*500 2. 垫层、基础材料品种、厚度：200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格：成品球墨铸铁行车盖板D400 5. 人机配合挖土方，余土外运运距5km 6. 详见图纸SS-DY-09；3号5号大样	m	111.86	296.76	34.62	23.85	21.97	489.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	040504010002	提篮式格栅	1. 提篮式格栅 规格:400*400*400 2. 材料品种、规格:提篮式格栅、采用SS304不锈钢,耐腐蚀性强、详见提篮式格栅示意图SS-DY-32	座	37.33	1182.10		10.35	5.60	1235.37
35	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板,内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;3号5号大样	m	101.18	176.01	15.02	19.99	17.43	329.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	040201022005	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:50mm厚钢筋混凝土板，内配Φ6@200双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	68.31	90.12	6.52	12.99	11.22	189.17
37	040201022009	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*500（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板，内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;3号5号大样	m	131.37	216.43	18.01	25.74	22.41	413.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	040201022008	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*500（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:50mm厚钢筋混凝土板，内配Φ6@200双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	103.44	131.45	8.8	19.53	16.84	280.05
39	040201022010	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*700（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板，内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-09;3号5号大样	m	173.72	268.62	19.57	33.47	28.99	524.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	040201022012	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，200厚C35混凝土盖板 4. 盖板材质、规格:120mm厚钢筋混凝土板，内配Φ8@100双层双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-31;1号3号大样	m	233.67	668.53	34.58	42.56	40.24	1019.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	040201022014	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，80厚C35混凝土盖板 4. 盖板材质、规格:50mm厚钢筋混凝土板，内配Φ6@200双向钢筋 5. 详见图纸SS-DY-30;1号2号大样	m	177.27	526.40	33.13	34.43	31.56	802.80
		拆除工程								
42	040201022002	拆除排水沟	1. 断面尺寸:300*200 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	6.43	0.02	12.86	2.43	2.89	24.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	040201022004	拆除排水沟	1. 断面尺寸:300*300（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M 7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	9.85	0.05	30.55	5.10	6.06	51.61
44	040201022006	拆除排水沟	1. 断面尺寸:300*300（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M 7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	9.56	0.02	13.95	2.96	3.53	30.02
45	040201022007	拆除排水沟	1. 断面尺寸:500*500（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M 7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	16.2	0.06	38.67	6.92	8.23	70.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	040201022018	拆除排水沟	1. 断面尺寸:500*500（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M 7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	16.1	0.05	32.74	6.16	7.33	62.37
47	040201022011	拆除排水沟	1. 断面尺寸:500*700（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M 7.5水泥砌MU10砖 4. 废料外运运距5km	m	22.45	0.06	40.86	7.98	9.50	80.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	040201022013	拆除排水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，200厚C35混凝土盖板 4. 废料外运运距5km	m	2.79	0.30	164.54	21.10	25.10	213.83
49	040201022015	拆除排水沟	1. 断面尺寸:1000*1000（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:250厚C35混凝土底板，250厚C35混凝土墙，80厚C35混凝土盖板 4. 废料外运运距5km	m	2.71	0.26	149.07	19.14	22.77	193.94
50	041001009001	拆除现状检查井	1. 结构形式:拆除现状检查井 2. 废料外运运距5km	座	9.27	0.85	461.29	59.34	70.58	601.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	041001006003	拆除管道	1. 材质:拆除de110管道 2. 废料外运运距5km	m	5.14		0.04	0.65	0.78	6.61
52	041001006001	拆除管道	1. 材质:拆除双壁波纹管 2. 管径:DN200 3. 废料外运运距5km	m	5.14		0.04	0.65	0.78	6.61
53	041001006002	拆除管道	1. 材质:拆除双壁波纹管 2. 管径:DN300 3. 废料外运运距5km	m	5.14		0.08	0.66	0.78	6.67
54	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:人工拆除现状化粪池 2. 人工装自卸汽车石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m ³	151.16		113.01	33.31	39.63	337.11
55	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:机械拆除现状化粪池 2. 人工装自卸汽车石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m ³	3.57	0.33	177.69	22.86	27.19	231.63
56	040504009001	清淤并拆除原有砖砌化粪池	1. 材质:清淤并拆除原有砖砌化粪池 2. 机械拆除化粪池 3. 自卸汽车运石方 运距5km 4. 吸粪车泵吸自卸 运距10km以内	座	453.59	1.67	666.16	131.79	167.96	1421.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）						
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价	
		混凝土包封、管道支墩、化粪池、隔油池									
57	040803004001	管道混凝土包封	1. 规格:DN150 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	34.65	84.10	5.2	7.02	5.98	136.95	
58	040803004002	管道混凝土包封	1. 规格:DN200 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	40.98	99.46	6.15	8.30	7.07	161.97	
59	040803004003	管道混凝土包封	1. 规格:DN300 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	54.25	131.65	8.14	10.99	9.36	214.39	
60	040803004004	管道钢筋混凝土包封	1. 规格:DN200 2. 混凝土强度等级:C25 3. $\phi 12@200$ 通长筋、 $\phi 16@150$ 箍筋 4. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	63.79	183.56	6.92	12.45	10.61	277.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	040803004005	管道钢筋混凝土包封	1. 规格:DN300 2. 混凝土强度等级:C25 3. $\phi 12@200$ 通长筋、 $\phi 16@150$ 箍筋 4. 详见大样图SS-DY-02的8号大样	m	81.25	230.53	9.01	15.90	13.54	350.23
62	040503002001	混凝土支墩	1. 垫层材质、厚度:100厚碎石基础、100厚中粗砂基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见大样图SS-DY-03的12、15号大样	m ³	80.86	520.03	2.06	14.60	12.44	630.00
63	040504008001	整体化粪池	1. 材质:新建2m ³ 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:14SS706中型号LGDCN-1-II型, 详见大样图SS-DY-23	座	593.74	2708.36	458.35	157.01	157.82	4075.28
64	040504008002	整体化粪池	1. 材质:新建2m ³ 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:14SS706中型号LGDCN-1-II型, 详见大样图SS-DY-23	座	601.35	2753.91	459.08	158.06	159.06	4131.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	040504008003	整体化粪池	1. 材质:新建2m ³ 钢砼化粪池 2. 型号、规格:做法详见大样图SS-DY-23 3. 25G1-2SQF9型	座	1317.16	5750.63	81.6	246.32	209.81	7605.51
66	040504009002	新建不锈钢隔油池	1. 材质:新建不锈钢隔油池 2. 型号、规格:1000X600X400mm 3. 原色水泥抹光 4. 100厚C20素砼垫层 5. DM M7.5水泥砌MU10砖180墙 6. 预制盖板盖板B6-1详见24J331	座	277.24	1911.60	15.15	46.28	43.86	2294.13
67	040504009003	新建不锈钢隔油池	1. 材质:新建不锈钢隔油池 2. 型号、规格:1300X600X600mm 3. 原色水泥抹光 4. 100厚C20素砼垫层 5. DM M7.5水泥砌MU10砖180墙 6. 预制盖板盖板B6-1详见24J331	座	341.7	2844.85	20.97	58.58	54.40	3320.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	040602040001	存水弯清扫口井盖	1. 公称直径：存水弯清扫口井盖300 X300 2. 球墨铸铁、承压等级B125	座	54.83	109.31		9.65	8.22	182.01
		路面工程								
		详见大样图SS-DY-05的1号大样								
69	080307002001	施工缝	1. 部位：旧路面机械切缝水泥混凝土路面 18cm厚	m	3.04	2.68	5.14	1.03	1.23	13.13
70	041001001001	拆除路面	1. 材质：液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚18cm 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m ²	0.47	0.06	22.25	2.87	3.41	29.06
71	041001003001	拆除基层	1. 材质：小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距5km	m ²	8.3	0.05	6.31	1.84	2.19	18.69
72	040203007003	水泥混凝土	1. 路床碾压检验	m ²	0.28		1.8	0.24	0.31	2.64
73	040901007001	植筋	1. 材料种类：Φ14@70cmn 螺纹钢筋拉杆 L=80. cm, 位于新建板中位置	根	10.25	6.27		1.62	1.54	19.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量：路拌15cm 6%水泥稳定碎石基层	m2	8.55	33.77	2.71	1.28	1.69	48.00
75	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：18 cm C30混凝土路面（可根据现状调整） 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	32.04	84.92	0.3	3.67	4.85	125.79
		详见大样图SS-DY-05的2号大样								
76	080307002002	施工缝	1. 部位：旧路面机械切缝水泥混凝土路面 15cm厚	m	2.66	2.34	4.26	0.87	1.04	11.16
77	041001002001	拆除人行道	1. 材质：拆除人行道砖 2. 厚度：60mm 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	2.34		5.22	0.95	1.13	9.65
78	041001002002	拆除人行道	1. 材质：拆除人行道 现浇混凝土面层厚15cm 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	10.13	0.10	6.89	2.15	2.55	21.82
79	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级：人行道整形碾压	m2	1.53		0.22	0.20	0.26	2.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	040204002002	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:150mmC20混凝土垫层 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	29	66.87	0.24	3.32	4.39	103.83
81	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200x100x60mm人行道彩色砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mmM20水泥砂浆	m2	22.32	45.25		2.54	3.35	73.45
		详见大样图SS-DY-05的4号大样								
82	080307002003	施工缝	1. 部位:旧路面机械切缝水泥混凝土路面 15cm厚	m	2.66	2.34	4.26	0.87	1.04	11.16
83	041001002003	拆除人行道	1. 材质:800x800x12mm水磨石瓷砖 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	2.32		3.76	0.77	0.91	7.76
84	041001002004	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道 现浇混凝土面层厚15cm 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	10.13	0.10	6.89	2.15	2.55	21.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	040204002003	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级：人行道整形碾压	m ²	1.53		0.22	0.20	0.26	2.22
86	040204002004	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级：150mmC20混凝土垫层 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	29	66.87	0.24	3.32	4.39	103.83
87	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：800x800x12mm水磨石瓷砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：30mmM20水泥砂浆	m ²	22.32	84.00		2.54	3.35	112.20
		详见大样图SS-DY-05 的3号大样								
88	080307002004	施工缝	1. 部位：旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	2.02	1.76	2.79	0.61	0.72	7.90
89	041001001002	拆除路面	1. 材质：液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚10cm 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m ²	0.38	0.03	16.71	2.16	2.56	21.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
90	041001003002	拆除基层	1. 材质:小型机械拆除各类底层 厚8cm内 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距5km	m2	8.26	0.05	5.1	1.69	2.00	17.10
91	040203007004	水泥混凝土	1. 人行道整形碾压	m2	1.53		0.22	0.20	0.26	2.22
92	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:80mm3:7级配碎石基层	m2	1.99	14.82	3.13	0.58	0.77	21.29
93	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土路面(可根据现状调整100mm 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	23.93	47.00	0.15	2.74	3.61	77.42
		详见大样图SS-DY-06								
94	080307002006	施工缝	1. 材质:旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 10cm厚	m	1.69	1.44	2.59	0.54	0.64	6.91
95	080307002005	施工缝	1. 部位:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 18cm厚	m	3.04	2.68	5.14	1.03	1.23	13.13
96	041001001003	拆除路面	1. 材质:液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚18m 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	m2	0.47	0.06	22.25	2.87	3.41	29.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	041001001004	拆除路面	1. 材质:小型机械拆除沥青柏油类路面层厚10cm 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m2	4.59	0.04	3.83	1.06	1.26	10.79
98	041001003003	拆除基层	1. 材质:小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距5km	m2	8.3	0.05	6.31	1.84	2.19	18.69
99	040203007006	水泥混凝土	1. 路床碾压检验	m2	0.28		1.8	0.24	0.31	2.64
100	040202002003	水泥稳定土	1. 水泥含量:路拌15cm 6%水泥稳定碎石基层	m2	8.55	33.77	2.71	1.28	1.69	48.00
101	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:18 cm C30混凝土路面(可根据现状调整) 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	32.04	84.92	0.3	3.67	4.85	125.79
102	040203003001	透层	1. 材料品种:1cm乳沥青稀浆封层+透层(可根据现状调整)	m2	0.07	2.97	0.53	0.07	0.09	3.74
103	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:6cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(可根据现状调整)	m2	0.69	83.69	3.24	0.45	0.59	88.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
104	040203004001	粘层	1. 材料品种：改性乳化沥青沾油层（PC-3 1L/m ² ）（可根据现状调整）	m ²	0.07	3.31	0.53	0.07	0.09	4.07
105	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种：4cm黑色细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）（可根据现状调整）	m ²	0.63	63.14	3.12	0.43	0.56	67.88
		详见大样图SS-DY-29的1								
106	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除砖砌其它构筑物 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m ³	86.71		30.41	14.77	17.57	149.45
107	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 自卸汽车运石方 运距5km	m ³	2.66	0.26	148.19	19.02	22.63	192.76
108	041101001001	垫层	1. 500厚级配碎石垫层	m ³	63.03	169.84	3.45	11.71	9.97	258.00
109	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：300厚C25混凝土条形基础	m ³	80.06	450.32	54.96	21.36	20.25	626.96
110	040305004001	砖砌体	1. 砂浆种类、强度等级：M7砂浆MU10标砖砌筑240砖墙	m ³	202.44	271.83		30.65	30.37	535.29
111	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式：1:2防水砂浆抹面	m ²	24.94	8.66	1.19	4.60	3.92	43.30

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
115	040201022016	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:成品球墨铸铁行车盖板D400 5. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	68.3	90.11	6.52	12.99	11.22	189.15
116	040203007008	水泥混凝土	1. 路床碾压检验	m2	0.28		1.8	0.24	0.31	2.64
117	040202002004	水泥稳定土	1. 水泥含量:路拌15cm 6%水泥稳定碎石基层	m2	8.55	33.77	2.71	1.28	1.69	48.00
118	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:20 cm C30混凝土路面(可根据现状调整) 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	34.07	94.40	0.34	3.91	5.16	137.88
119	040305004002	砖砌体	1. 砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆MU10标砖砌筑180砖墙	m3	216.66	270.01		32.80	32.50	551.97
120	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式:1:2防水砂浆抹面	m2	24.94	8.66	1.19	4.60	3.92	43.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	040501005008	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ200	m	17.73	43.80	0.03	4.23	2.66	68.44
122	040602040002	不锈钢格栅	1. 公称直径： 不锈钢格栅400X400	座	54.83	113.31		9.65	8.22	186.01
		乡村振兴办公室旁新建毛石挡墙								
123	040305003002	浆砌块料	1. 砂浆种类、强度等级：砌筑砂浆等级M10。严格按挤浆法施工，不得出现垂直和水平通缝。外立面用1:2水泥砂浆勾突缝 2. 泄水孔材料品种、规格：泄水孔 DN100塑料管 3. 滤水层要求：300厚砂石反滤层 4. 详见大样图 SS-DY-29	m ³	147.72	241.28	35.29	23.62	27.45	475.35
		土建								
		格栅沉砂池								
124	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	2.37		4.83	0.91	1.08	9.18
125	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格：回填土 夯实机夯实槽、坑	m ³	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59
126	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格：级配良好的碎石砂	m ³	2.02	201.74	3.82	0.74	0.88	209.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
127	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：运距5km	m3	0.47		17.37	2.25	2.68	22.76
128	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 100厚	m3	83.23	399.39	58.87	22.48	21.32	585.29
129	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C35 2. 抗渗要求：P8	m3	95.45	490.45	0.91	16.97	14.45	618.24
130	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土强度等级：C35 2. 抗渗要求：P8	m3	108.21	486.85	1.32	19.29	16.43	632.10
131	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	728.94	3283.47	62.35	139.35	118.69	4332.80
132	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内	t	1084.01	3455.90	36.08	197.24	168.01	4941.24
133	040602002001	格栅除污机	1. 类型：自动格栅机 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：Q=20m ³ /h，栅条间距10mm，N=1.5KM 4. 参数：间歇式启停，由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台	台	4511.61	52754.77	992.94	2194.12	825.68	61279.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	040602001003	人工格栅	1. 材质：人工格栅 2. 规格：304 不锈钢，Φ10 圆钢、Φ6 圆钢 3. 详见图纸大样图	套	111.81	550.64	3.18	20.25	17.25	703.13
135	040602053001	潜污泵	1. 不锈钢潜污泵 2. Q=15m ³ /h，H=15，N=1.5KW 3. 日常重力流，检修或应急时才使用，由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台 4. 包含耦合装置导轨、不锈钢链条	套	163.35	1294.24		65.11	24.50	1547.20
136	080802009001	液位计	1. 名称：浮球液位计 2. 规格：测量范围0~6m，4-20ma输出	个	102.49	199.39	0.27	31.50	15.41	349.06
137	040501003005	钢管	1. 材质及规格：DN40无缝钢管	m	6.76	15.45	0.45	1.72	1.08	25.46
138	040502005004	阀门	1. 种类：止回阀 2. 材质及规格：DN40 Q235B	个	23.87	65.48		6.64	3.58	99.57
139	040502005005	阀门	1. 种类：蝶阀 2. 材质及规格：DN40 Q235B	个	23.87	125.34		6.64	3.58	159.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	040502008003	套管	1. 材质及规格：DN300 2. 形式：刚性防水套管	个	286.73	204.66	31.84	88.50	47.78	659.51
141	040502008004	套管	1. 材质及规格：DN200 2. 形式：刚性防水套管	个	216.36	108.12	22.37	66.32	35.81	448.98
142	040501005018	塑料管	1. 材质及规格：DN300高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管环刚度≥12.5KN/m ² 2. 连接形式：电热熔连接	m	10.29	199.44	4.28	2.57	2.19	218.75
143	040501005019	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设UPVC塑料管Φ200	m	17.73	43.80	0.03	4.23	2.66	68.44
144	040601029003	池槽盖板	1. 材质：热镀锌钢盖板 2. 规格：1200×500×40mm	块	15.61	171.51		2.36	2.34	191.82
145	040601029004	池槽盖板	1. 材质：热镀锌钢盖板 2. 规格：1200×700×40mm	块	15.61	237.51		2.36	2.34	257.82
146	040601019003	金属踏步	1. 材质：Φ14钢筋 2. 规格：Φ14*300*350mm 3. 防腐刷油材质、做法：防腐防锈油漆三道	kg	4.12	6.96		0.83	0.62	12.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
147	010904001005	楼(地)面卷材防水(底板底)	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘石油沥青胎油毡或0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	42.81	101.02	0.05	6.95	6.43	157.26
148	010904001006	楼(地)面卷材防水(水池内底)	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	24.1	46.37		4.05	3.62	78.14
149	011301001003	天棚抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	48.74	44.51		7.36	7.31	107.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	010903001003	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	62.48	80.16		9.54	9.37	161.55
151	010903001006	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	51.99	49.24		8.02	7.80	117.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
152	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：刷专用界面剂一遍 2. 安装方式：满挂热镀锌钢丝网 3. 骨架材料种类、规格：15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格：5厚：:1 水泥砂浆加水重20%107交镶贴8厚蓝色外墙砖	m2	126.94	89.95		19.51	19.04	255.44
153	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆分层抹压（掺5%防水剂） 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍	m2	14.96	17.71		2.65	2.24	37.57
154	040402010001	边墙砌筑	1. 厚度：M7.5砌120厚砌体保护墙	m3	234.38	267.49		35.49	35.16	572.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20 细石混凝土保护层	m ²	15.52	21.90	0.05	2.76	2.34	42.57
		水解酸化池								
156	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	2.37		4.83	0.91	1.08	9.18
157	040103002003	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填土 夯实机夯实槽、坑	m ³	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59
158	040103002004	一般回填方	1. 材料品种、规格:级配良好的碎石砂	m ³	2.02	201.74	3.82	0.74	0.88	209.19
159	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:运距5km	m ³	0.47		17.37	2.25	2.68	22.76
160	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 100厚	m ³	83.23	399.39	58.87	22.48	21.32	585.29
161	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m ³	95.45	490.45	0.91	16.97	14.45	618.24
162	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m ³	108.21	486.85	1.32	19.29	16.43	632.10

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	040601019001	金属扶梯、栏杆	1. 材质: Φ14 钢筋 2. 规格: Φ14*300*350mm 3. 防腐刷油材质、做法: 防腐防锈油漆三道	kg	4.12	6.96		0.83	0.62	12.53
164	040503004001	金属支、吊架	1. 种类: 10# 槽钢 H100*48*5.3mm 碳钢 2. 除锈、防腐要求: 环氧沥青漆防腐	t	165.46	78.05	1.51	46.36	25.06	316.45
165	040602001001	格栅	1. 材质: Φ12 不锈钢螺纹钢 SUS314	t	1626.71	3387.18	1602.25	1287.06	484.34	8387.54
166	040602045001	滤料	1. 品种: PP 材质填料 2. 规格: Φ150, H=1500mm	m ³	108.17	517.63	32.01	24.69	21.03	703.52
167	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	728.94	3283.47	62.35	139.35	118.69	4332.80
168	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm 以内	t	1084.01	3455.90	36.08	197.24	168.01	4941.24
169	040502008001	套管	1. 材质及规格: DN200 2. 形式: 刚性防水套管	个	216.36	108.12	22.37	66.32	35.81	448.98
170	040501005014	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设 PVC 塑料管 Φ200	m	17.73	43.80	0.03	4.23	2.66	68.44
171	040601029001	池槽盖板	1. 材质: 热镀锌钢盖板 2. 规格: 1200×500×40mm	块	15.61	171.51		2.36	2.34	191.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
172	010904001001	楼(地)面卷材防水(底板底)	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘石油沥青胎油毡或0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	42.81	101.02	0.05	6.95	6.43	157.26
173	010904001002	楼(地)面卷材防水(水池内底)	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	24.1	46.37		4.05	3.62	78.14
174	011301001001	天棚抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	48.74	44.53		7.36	7.31	107.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
175	010903001001	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	62.48	80.16		9.54	9.37	161.55
176	010903001005	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	51.99	49.24		8.02	7.80	117.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
177	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：刷专用界面剂一遍 2. 安装方式：满挂热镀锌钢丝网 3. 骨架材料种类、规格：15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格：5厚：:1 水泥砂浆加水重20%107交镶贴8厚蓝色外墙砖	m2	126.94	89.94		19.51	19.04	255.43
178	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆分层抹压（掺5%防水剂） 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光	m2	14.96	17.72		2.65	2.24	37.58
179	040402010002	边墙砌筑	1. 厚度：M7.5砌120厚砌体保护墙	m3	234.38	267.49		35.49	35.16	572.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
180	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土保护层	m ²	15.52	21.91	0.05	2.76	2.34	42.58
		人工湿地								
181	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	0.63		3.06	0.47	0.55	4.71
182	040103002005	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填土 夯实机夯实槽、坑	m ³	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59
183	040103002006	一般回填方	1. 材料品种、规格:级配良好的碎石砂	m ³	2.02	201.74	3.82	0.74	0.88	209.19
184	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:运距5km	m ³	0.47		17.37	2.25	2.68	22.76
185	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 100厚	m ³	83.23	399.39	58.87	22.48	21.32	585.29
186	040601006003	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m ³	95.45	490.45	0.91	16.97	14.45	618.24
187	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C35 2. 抗渗要求:P8	m ³	108.21	486.85	1.32	19.29	16.43	632.10
188	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	728.94	3283.47	62.35	139.35	118.69	4332.80
189	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3455.90	36.08	197.24	168.01	4941.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
190	040602045002	滤料	1. 品种:砾石或碎石层（上层） 2. 规格:10~20mm	m ³	92.38	129.51	32.01	21.90	18.66	294.45
191	040602045003	滤料	1. 品种:砾石或碎石层（中层） 2. 规格:20~40mm	m ³	92.38	129.51	32.01	21.90	18.66	294.45
192	040602045004	滤料	1. 品种:除磷复合型填料（下层） 2. 规格:30~60mm	m ³	108.17	336.67	32.01	24.69	21.03	522.56
193	040501005015	塑料管	1. 塑料管铺设UPVC塑料管DN100	m	9.86	16.72	0.03	2.35	1.48	30.44
194	040501005020	塑料管	1. 塑料管铺设UPVC穿孔塑料管 DN100	m	9.86	16.72	0.03	2.35	1.48	30.44
195	040501005021	塑料管（排水）	1. 塑料管铺设UPVC塑料管Φ200	m	17.73	43.80	0.03	4.23	2.66	68.44
196	040501005022	塑料管	1. 塑料管铺设UPVC穿孔塑料管 DN50	m	5.58	4.58		1.33	0.84	12.32
197	040501003006	钢管	1. 材质及规格:镀锌钢管DN50	m	7.16	20.90	0.53	2.13	1.15	31.87
198	040501003007	钢管	1. 材质及规格:镀锌钢管DN32	m	7.16	13.61	0.53	2.13	1.15	24.57
199	040502003002	塑料管管件	1. 种类:管堵 2. 材质及规格:UPVC dn100	个	20.87	6.27	0.25	5.03	3.17	35.59
200	040502003003	塑料管管件	1. 种类:管堵 2. 材质及规格:UPVC dn50	个	9.28	3.06		2.21	1.39	15.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
201	040502002001	钢管管件	1. 种类:SC异径三通 2. 材质及规格:DN32*50*50	个	9.28	32.07		2.21	1.39	44.95
202	040502002002	钢管管件	1. 种类:SC四通 2. 材质及规格:DN32	个	9.28	19.81		2.21	1.39	32.69
203	040502002003	钢管管件	1. 种类:SC异径四通 2. 材质及规格:DN32*32*50*50	个	9.28	22.47		2.21	1.39	35.35
204	040502002004	钢管管件	1. 种类:SC异径四通 2. 材质及规格:DN32*50*50*50	个	9.28	25.03		2.21	1.39	37.91
205	040502002005	钢管管件	1. 种类:SC管堵 2. 材质及规格:DN50	个	9.28	11.66		2.21	1.39	24.54
206	040601029005	池槽盖板	1. 材质:C30水渠预制盖板 2. 规格:800×490×80mm 3. Φ8钢筋	m ³	342.39	678.95	2.82	46.51	51.78	1122.46
207	040205003001	标志牌	1. 类型:排放口标志牌 2. 材质、规格尺寸:640*420*2	块	41.98	20.00		4.77	6.30	73.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
208	010904001007	楼(地)面卷材防水(底板底)	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘石油沥青胎油毡或0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	42.81	101.02	0.05	6.95	6.43	157.26
209	010904001008	楼(地)面卷材防水(水池内底)	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	24.1	46.37		4.05	3.62	78.14
210	010903001007	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m2	51.99	49.24		8.02	7.80	117.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	010903001004	墙面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. (4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材（II型） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 二涂合成树脂乳液内墙涂料（乙酸乙烯涂料）	m ²	62.48	80.16		9.54	9.37	161.55
212	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆分层抹压（掺5%防水剂） 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光	m ²	14.96	17.72		2.65	2.24	37.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
213	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：刷专用界面剂一遍 2. 安装方式：满挂热镀锌钢丝网 3. 骨架材料种类、规格：15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格：5厚：:1 水泥砂浆加水重20%107交镶贴8厚蓝色外墙砖	m ²	126.94	89.94		19.51	19.04	255.43
214	040402010003	边墙砌筑	1. 厚度：M7.5砌120厚砌体保护墙	m ³	234.38	267.49		35.49	35.16	572.51
215	011101002003	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土保护层	m ²	15.52	21.91	0.05	2.76	2.34	42.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
216	040205002001	警示牌	1. 类型: 警示牌 2. 材质: 警示牌采用单柱式镀锌钢管的支持方式, 抽钉+抱箍固定、Φ90*6*1800 3. 规格尺寸: 警示牌板厚2mm铝面板+反光膜贴字, 栏杆为6mm不锈钢圆管 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 100厚C15素砼垫层, C30素砼浇筑	根	90.42	543.18	220.84	35.85	46.69	936.97
217	011507001001	宣传栏	1. C20钢筋混凝土基础 2. 基层材料种类: Φ50mmSUS304圆管、38x38mmSUS304方管、25x25mmSUS304方管 3. 面层材料品种: 1.5mm304板 4. 详见图纸	m2	41.64	373.95	1.22	6.14	6.43	429.38
		设备房/楼梯								
218	040101003004	挖基坑土方	1. 土类别: 人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	2.37		4.83	0.91	1.08	9.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
219	040103002007	一般回填方	1. 材料品种、规格：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59
220	040103002008	一般回填方	1. 材料品种、规格：级配良好的碎石砂	m ³	2.02	201.74	3.82	0.74	0.88	209.19
221	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：运距5km	m ³	0.47		17.37	2.25	2.68	22.76
222	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 100厚	m ³	83.23	399.39	58.87	22.48	21.32	585.29
223	040406002001	现浇混凝土底板	1. 混凝土强度及抗渗等级：C35 P8	m ³	76.59	478.48	36.86	15.88	17.02	624.83
224	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	728.94	3283.47	62.35	139.35	118.69	4332.80
225	040901001009	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3455.90	36.08	197.24	168.01	4941.24
226	040303017001	混凝土楼梯	1. 结构形式：楼梯 直形 2. 混凝土强度等级：c35	m ³	120.51	469.15	2.06	19.39	18.39	629.50
227	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：柱子 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	125.19	460.72	1.28	36.36	18.97	642.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
228	040602025001	空气压缩机	1. 类型: 回转式鼓风机 2. 规格、型号: Q=1.9m³/min, 0.4kgf/cm², N=2.2KW, 转速450rpm 3. 参数: 现场控制箱, 由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台, 用于控制风机及配套控制阀门启闭	套	303.68	3452.61	73.65	150.40	56.60	4036.94
229	030108001001	风机	1. 名称: 轴流风机 2. 型号: φ310, Q=1600m³/h, P=130pa, N=0.25kw, r=2800r/min, 防腐防爆型 3. 现场控制箱, 由有资质的专业设备厂家配套提供现场控制箱1台, 用于控制风机及配套控制阀门启闭	台	303.68	891.01	73.65	150.40	56.60	1475.34
230	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 20厚1:3水泥砂浆抹面, 设防滑条	m²	41.59	9.81		7.37	6.24	65.02
231	040501003004	钢管	1. 材质及规格: DN50镀锌钢管	m	6.76	21.00	0.45	1.72	1.08	31.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
232	040502005001	阀门	1. 种类: 止回阀 2. 材质及规格: DN50 SC材质	个	23.87	81.29		6.64	3.58	115.38
233	040502005006	阀门	1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: DN50 SC材质	个	23.87	132.48		6.64	3.58	166.57
234	040502005007	阀门	1. 种类: 电磁阀 2. 材质及规格: DN50, SC材质, AC220V 50Hz	个	203.27	393.26	46.77	73.59	37.51	754.40
235	040502005003	阀门	1. 种类: 可曲挠橡胶接头单球 2. 材质及规格: DN50 SC材质	个	40.78	142.53	10.53	14.22	7.70	215.76
236	040601019006	金属扶梯、栏杆	1. 材质: 楼梯栏杆 2. 规格: 1.1m高 3. 横杆镀锌钢管Φ60*4 4. 主立杆镀锌钢管Φ60*4 5. 栏杆立杆镀锌钢管Φ30*3 6. 详见图纸	m	45.03	174.08	12.45	8.09	8.62	248.28
		污水处理站总图								
237	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	0.69		19.04	2.49	2.96	25.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
238	040103002009	一般回填方	1. 填方来源：回填土 夯实 机夯实 平地	m ³	10.02		1.79	1.49	1.77	15.07
239	040305003003	浆砌块料	1. 砂浆种类、强度等级：砌筑砂浆等级M10。严格按挤浆法施工，不得出现垂直和水平通缝。 2. 泄水孔材料品种、规格：泄水孔 DN100塑料管 3. 滤水层要求：300厚砂石反滤层 4. 详见大样图 SS-DY-29	m ³	140.43	251.22	35.01	22.16	26.32	475.13
240	040601019004	金属扶梯、栏杆	1. 材质：厂区防护栏杆 2. 规格：1.1m高40*40*1mm镀锌钢管烤漆，横杆、立杆30*30*1mm镀锌方钢烤漆，用M12*140膨胀螺栓固定 3. 详见图纸 4. C20素砼垫层、C30素砼基础	m	62.74	166.94	12.37	10.87	11.27	264.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
241	040601019005	金属扶梯、栏杆	1. 材质:楼梯栏杆 2. 规格:1.1m高 3. 横杆镀锌钢管Φ60*4 4. 主立杆镀锌钢管Φ60*4 5. 栏杆立杆镀锌钢管Φ30*3 6. 详见图纸	m	45.03	174.08	12.45	8.09	8.62	248.28
242	040201022017	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300（不过车） 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 详见图纸SS-DY-09;2号4号大样	m	57.5	70.24	5.73	10.95	9.49	153.91
243	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式:拆除原有建筑物、格栅池、调节池、生物转盘基础、电控柜 2. 自卸汽车运石方 运距5km 3. 挖掘机挖装松散石方	m ³	3.57	0.33	177.69	22.86	27.19	231.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
244	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有建筑物、格栅池、调节池、生物转盘基础、电控柜 2. 自卸汽车运石方 运距5km 3. 挖掘机挖装松散石方	m3	86.71		30.41	14.77	17.57	149.45
245	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格：拆除铸铁栏杆H=1.1m	m	22.58			3.18	3.39	29.14
246	040602001004	人工格栅	1. 材质：拆除人工格栅 2. 规格：渠道深度：H=2.0m，渠道宽度：B=500mm	套	63.89			11.25	9.58	84.73
247	040602053002	调节池提升泵	1. 拆除不锈钢调节池提升泵 2. Q=10m³/h，H=8.0m，N=0.75KW 3. 详见图纸	套	49			19.54	7.35	75.89
248	040602017001	生物转盘	1. 类型：拆除生物转盘装置 2. 材质：玻璃钢 3. 规格、型号：LXBXH=11.86mx2.537mx2.64m 4. 参数详见图纸	套	1209.83		1192.91	957.73	360.41	3720.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
249	040602048001	拆除消毒装置	1. 类型:拆除消毒装置 2. 材质:不锈钢 3. 规格、型号:930x120x420 4. 参数:详见图纸	套	209.23		131.56	135.84	51.12	527.75
250	040602053003	拆除排放泵（清水池）	1. 拆除排放泵（清水池） 2. Q=10m ³ /h, H=10m, N=0.75KW 3. 参数详见图纸	套	49			19.54	7.35	75.89
251	040402017001	沟道盖板	1. 材质:拆除玻璃钢盖板 2. 规格尺寸:详见图纸	m ²	12.74		1.54	2.01	2.14	18.43
252	040502005008	阀门	1. 种类:拆除止回阀 2. 材质及规格:橡胶DN50	个	7.17			1.99	1.08	10.24
253	040502005009	阀门	1. 种类:拆除蝶阀 2. 材质及规格:DN50 UPVC材质	个	7.17			1.99	1.08	10.24
254	040502005010	阀门	1. 种类:拆除弹性接头 2. 材质及规格:DN50 UPVC材质	个	12.23			3.39	1.83	17.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
269	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AP 2. 尺寸:600*500*200	台	242.62	530.47		69.73	48.52	891.34
270	030402011002	成套配电箱	1. 名称:照明箱AL 2. 尺寸 : 500*500*150mm	台	189.97	528.43		54.59	37.99	810.98
271	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 容量(kV·A):3KVA 后备1h	套	423.5	1195.04	174.06	171.74	119.51	2083.85
272	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-4*35+1*16	m	8.85	130.14	0.23	2.61	1.82	143.66
273	030409001002	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-3*1.5	m	3.56	6.36	0.09	1.05	0.73	11.78
274	030409001003	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-4*2.5	m	3.56	12.25	0.09	1.05	0.73	17.67
275	030409001004	电力电缆	1. 名称:YJV-0.6/1-5*6	m	3.56	28.40	0.09	1.05	0.73	33.82
276	030412001001	配管	1. 名称:镀锌钢管DN80	m	44.03	39.41	0.23	12.72	8.85	105.25
277	030412001002	配管	1. 名称:镀锌钢管DN40	m	19.88	19.50	0.07	5.74	3.99	49.19
278	030412001005	配管	1. 名称:镀锌钢管DN25	m	14.3	12.10	0.03	4.12	2.87	33.43
279	030412001004	配管（埋地敷设）	1. 名称:镀锌钢管DN25 2. 配置形式:埋地敷设	m	6.88	11.16	0.03	1.99	1.38	21.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
280	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：人机配合挖基坑土方 一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2.46		5.01	0.94	1.49	9.90
281	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格：回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	13.53		2.41	2.01	3.19	21.13
282	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格：级配良好的碎石砂	m3	17.58	117.52	1.68	2.43	3.85	143.06
283	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：泥土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	0.48		18.02	2.33	3.70	24.54
		设备房照明								
284	030402011003	成套配电箱	1. 名称：应急照明配电箱 ALE 2. 型号：PZ-30 3. 规格：配套A型消防应急照明集中电源、应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 4. 电压(kV)：采用安全特低电压成品照明箱	台	158.19	1123.02		45.46	31.64	1358.31
285	030402011004	成套配电箱	1. 名称：照明配电箱AL 2. 尺寸：500*500*150mm	台	189.97	528.43		54.59	37.99	810.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
286	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 设备房配电箱AP 2. 尺寸 : 600*500*200mm 3. 规格: 不锈钢双层防水	台	242.62	530.47		69.73	48.52	891.34
287	030412001006	配管	1. 名称: 镀锌钢管保护管 2. 材质: DN40	m	13.29	13.64	0.07	3.84	2.67	33.52
288	030412001007	配管	1. 名称: 镀锌钢管保护管 2. 规格: DN25	m	12.06	7.69	0.03	3.48	2.42	25.67
289	030412001008	配管	1. 名称: 阻燃半硬塑料导管 2. 材质: 塑料 3. 规格: Φ40	m	11.31	15.51		3.25	2.26	32.34
290	030412001009	配管	1. 名称: 阻燃半硬塑料导管 2. 材质: 塑料 3. 规格: Φ20	m	10.35	6.44		2.98	2.07	21.84
291	030409001005	电力电缆	1. 名称: 耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2. 型号: NH-YJV 3x2.5mm ²	m	3.56	9.23	0.09	1.05	0.73	14.65
292	030409001006	电力电缆	1. 名称: 耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2. 型号: NH-YJV 5x4mm ²	m	4.63	18.24	0.12	1.36	0.95	25.29
293	030409001007	电力电缆	1. 名称: 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 2. 规格: YJV0.6/1-4*2.5mm ²	m	3.56	13.43	0.09	1.05	0.73	18.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
294	030412004001	配线	1. 名称:塑料绝缘铜芯导线 2. 规格:BV2.5mm ²	m	0.86	2.41		0.25	0.17	3.69
295	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联防水防溅暗开关 2. 规格:220V 10A	套	8.96	14.18		2.58	1.79	27.51
296	030413001001	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	20.26	58.00		5.82	4.05	88.13
297	030413001002	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	20.26	58.00		5.82	4.05	88.13
298	030413001003	普通灯具	1. 名称:A型集中电源消防应急照明灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	20.26	73.84		5.82	4.05	103.97
299	030413001004	普通灯具	1. 名称:疏散方向标志灯 2. 型号:供电时间≥90min, 2x8W	套	20.26	58.00		5.82	4.05	88.13
300	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装单相五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3m	套	12.94	21.25		3.72	2.59	40.49
301	030413003001	荧光灯	1. 名称:密闭型单管荧光灯 2. 型号:T5 1 X21 YZ 3. 规格:吸顶	套	21.72	46.44		6.24	4.34	78.74

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目
 标段：翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇，周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-铁龙镇城镇污水管网提质增效项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		522208.36	
1.1	011601007001	文明施工		96534.75	
1.2	011601008001	环境保护		87758.87	
1.3	011601006001	临时设施		114086.53	
1.4	011601009001	安全生产		185448.5	
1.5	041201016001	临时设施（铁马围蔽）		1667.1	
1.6	041201016002	临时设施（封闭式围蔽）		14420.04	
1.7	041201001003	脚手架		22292.57	
本页小计				522208.36	
合计				522208.36	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	1618635.580 ₄	1.00	1618635.58		
2	04070045	石屑	m3	6250.2349	75.00	468767.62		
3	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	927.8359	450.00	417526.16		
4	17250130@2	高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管SN8 DN200	m	2994.8397	106.16	317932.18		
5	04030015	中砂	m3	2217.3867	140.00	310434.14		
6	8021924	P8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	577.1037	470.00	271238.74		
7	17250130@3	高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管SN12.5 DN300	m	1097.9424	188.31	206753.53		
8	00010003	机上人工	工日	828.6328	230.00	190585.54		
9	99450680	柴油(机械用)0#	kg	21021.9185	8.72	183311.13		
10	8021924@2	P8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	344.8864	470.00	162096.61		
11	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	45.9576	3079.16	141510.80		
12	01010125@1	螺纹钢筋Φ10~25	t	39.1505	3079.16	120550.65		
13	17250040@1	PVC-U排水管DN150	m	4202	28.19	118454.38		
14	99450630	折旧费	元	114492.954	1.00	114492.95		
15	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	256.1436	425.00	108861.03		
16	04070045@1	碎石	m3	825.6388	126.00	104030.49		
17	36010080@1	铸铁井盖Φ700	套	255	389.10	99220.50		
18	99450650	维护费	元	85436.8405	1.00	85436.84		
19	FKWJ0003	CCTV检测车	台班	49.204	1726.44	84947.75		
20	04030040@2	除磷复合型填料综合	m3	229.1836	297.30	68136.28		
21	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	141.4028	440.00	62217.23		
22	05030060	板枋材综合	m3	41.2536	1310.41	54059.13		
23	53030020@1	自动格栅除污机:Q=20m ³ /h, 栅条间距10mm, N=1.5KM	台	1	52416.67	52416.67		
24	99450700	电(机械用)	kw·h	89839.6106	0.58	52106.97		
25	99450760	其他材料费	元	43103.7793	1.00	43103.78		
26	FKWJ0004	紫外光固化修复一体车	台班	4.95	8500.00	42075.00		
27	36010080@3	球墨铸铁井盖Φ700	套	108	389.10	42022.80		
28	04050035	碎石20	m3	333.092	126.00	41969.59		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	117.742	350.00	41209.70		
30	80050570	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M10	m ³	103.1443	398.38	41090.63		
31	35030080	木支撑	m ³	24.4741	1651.95	40429.99		
32	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	103.4503	390.00	40345.62		
33	14430060	热熔带DN300	个	733.0356	52.82	38718.94		
34	33070060@3	玻璃钢化粪池2m3内	个	54	703.22	37973.88		
35	04050225	块石	m ³	393.8235	88.00	34656.47		
36	FKWJ0033	多功能高压疏通车罐容量12000(L)	台班	10.8428	3065.30	33236.43		
37	04030040@1	PP材质填料	m ³	64.068	458.30	29362.36		
38	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	2855.753	10.20	29128.68		
39	99450640	检修费	元	28641.7704	1.00	28641.77		
40	36010280@1	存水弯清扫口井盖300 X 300球墨铸铁、承压等级B125	套	288	96.00	27648.00		
41	04050005	碎石20~40	m ³	207.1361	126.00	26099.15		
42	04130001	标准砖240×115×53	千块	69.8984	330.00	23066.47		
43	80250350@2	中粒式沥青混凝土AC-16C	m ³	16.5852	1358.85	22536.80		
44	FKWC0171	内衬灰浆	kg	1126.475	20.00	22529.50		
45	18090090@1	PVC-U存水弯DN150	个	500	44.60	22300.00	联塑	中山市锦宁建材有限公司
46	01010001	钢筋综合	kg	6605.1225	3.34	22061.11		
47	FKWC0002	紫外光固化玻璃纤维软管DN300×3(mm)	m	95.4	219.20	20911.68		
48	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m ³	44.4266	460.00	20436.24		
49	03139291	钢锯片 ϕ 300	片	71.5845	264.96	18967.03		
50	14410480	强力植筋胶	L	220.7169	85.00	18760.94		
51	13330340@1	SBS改性沥青防水卷材(II型)4mm	m ²	798.1688	23.48	18741.00		
52	33070060@1	不锈钢隔油池1000 X600 X400mm	个	11	1702.14	18723.54		
53	03214046	零星卡具	kg	3346.2631	5.47	18304.06		
54	99450660	安拆费	元	17841.3292	1.00	17841.33		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
55	13370060	橡胶止水带	m	984.9	17.70	17432.73		
56	80250350@1	细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m3	11.0568	1538.94	17015.75		
57	8005905	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	38.2725	442.48	16934.82		
58	13330340@2	SBS改性沥青防水卷材 (II型) 3mm	m2	790.7328	20.88	16510.50		
59	34110010	水	m3	4185.4363	3.69	15444.26		
60	FKWJ0028	液压动力渣浆泵4寸	台班	48.138	297.60	14325.87		
61	20010010	镀锌法兰DN32	片	1281.1	10.26	13144.09		
62	35010010	钢模板	kg	2266.6772	5.45	12353.39		
63	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1135.8103	10.47	11891.93		
64	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	27.7204	425.00	11781.17		
65	36010080@2	铸铁井盖 φ600	套	39	289.68	11297.52		
66	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	30.7503	329.20	10123.00		
67	50290020@1	回转式鼓风机Q=1.9m³/min, 0.4kgf/cm², N=2.2KW, 转速450rpm	台	3	3345.60	10036.80		
68	33010285@1	球墨铸铁踏步	kg	1349.562	6.49	8758.66		
69	FKWC0145	树脂(A+B料)	kg	452.568	18.91	8558.06		
70	05030180	松木板	m3	5.7096	1379.38	7875.71		
71	0001001	综合工日	工日	81.8554	96.19	7873.67		
72	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	2.2735	3338.36	7589.76		
73	17010100@1	无缝钢管D219*6	m	70.056	107.00	7495.99		
74	FKWC0182	长袖胶手套	双	539.52	13.72	7402.21		
75	03214450	膨胀不锈钢螺栓挂钩	套	2382.72	2.90	6909.89		
76	13330260@2	SBS改性沥青防水卷材 (II型) 4mm	m2	288.9774	23.48	6785.19		
77	36050020@2	水磨石瓷砖800x800x12mm	m2	97.92	68.99	6755.50		
78	FKWC0073	修复气囊300~400(mm)	只	4.36	1520.80	6630.69		
79	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	1.9428	3356.24	6520.50		
80	01090033@2	镀锌钢管 φ60*4	m	197.8015	26.94	5328.77		
81	04050040	碎石40	m3	42.2066	126.00	5318.03		
82	03019001	圆钉综合	kg	910.5037	5.83	5308.24		
83	13030010	苯乙烯涂料	kg	635.8817	8.12	5163.36		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
84	33070060@2	不锈钢隔油池1300*600*600	个	2	2574.67	5149.34		
85	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m ³	13.3634	384.96	5144.37		
86	01010030@1	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	1.3915	3338.36	4645.33		
87	17010100@2	镀锌钢管DN50	m	223.3	20.23	4517.36		
88	04050045	碎石60	m ³	33.9056	126.00	4272.11		
89	36050020@1	人行道彩色砖200x100x60mm	m ²	132.6	31.00	4110.60		
90	03214106@6	铸铁盖板800 \times 600 \times 18	m	30	132.00	3960.00		
91	05030060@1	板枋材综合	m ³	2.1627	1703.45	3684.05		
92	17250040@2	PVC-U排水管 Φ 200	m	84	43.05	3616.20		
93	17010100@3	镀锌钢管DN32	m	275.065	13.04	3586.85		
94	80050620	聚合物水泥防水浆料	kg	337.4217	10.20	3441.70		
95	03135001	低碳钢焊条综合	kg	516.3118	6.19	3195.97		
96	13330260@3	SBS改性沥青防水卷材(I型)3mm	m ²	151.2797	20.88	3158.72		
97	34070030	防坠网	副	294.92	10.66	3143.85		
98	01090033@3	镀锌钢管 Φ 30*3	m	330.166	9.43	3113.47		
99	14350630	脱模剂	kg	600.1247	5.13	3078.64		
100	03010430	六角螺栓综合	kg	547.218	5.58	3053.48		
101	17250040@3	塑料管DN100	m	178	16.31	2903.18		
102	02090041	聚乙烯薄膜	m ²	716.436	3.90	2794.10		
103	01000010@1	钢管	t	0.8006	3395.31	2718.29		
104	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	599.9179	4.52	2711.63		
105	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	t	7.2691	350.00	2544.19		
106	51330030@1	潜水泵不锈钢Q=15m ³ /h, H=15, N=1.5KW	台	2	1239.70	2479.40		
107	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	549.031	4.42	2426.72		
108	21130020@1	不锈钢提篮式格栅400*400*400	套	2.02	1150.00	2323.00		
109	FKWJ0015	搅拌泵送一体式砂浆机排量20(L/min);7.5(kW)(配水箱一个)	台班	2.198	1022.20	2246.80		
110	01290303@1	彩钢瓦成品钢板厚度0.6mm	m ²	69	32.20	2221.80		
111	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	356.111	6.19	2204.33		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
112	17250040@4	穿孔塑料管DN100	m	134.8	16.31	2198.59		
113	03213001	铁件综合	kg	444.0749	4.87	2162.64		
114	13330260@4	SBS改性沥青防水卷材（II型）3mm	m ²	101.1938	20.88	2112.93		
115	04030015@1	中砂	m ³	14.4439	140.00	2022.15		
116	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m ²	100.3014	19.67	1972.93		
117	01090033@4	镀锌方管30*30*1	t	0.555	3395.31	1884.40		
118	FKWJ0036-1	QV检测车	台班	2.198	850.00	1868.30		
119	03214106@3	热镀锌钢盖板1200×500×40	十块	11	165.00	1815.00		
120	35090220	钢模支撑	kg	447.228	3.88	1735.24		
121	99451300	校验费	元	1700.8194	1.00	1700.82		
122	17010160@2	镀锌钢管Φ60*4	m	62.118	26.94	1673.46		
123	35020001	钢模零配件	kg	327.24	5.03	1646.02		
124	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	29.4082	55.80	1640.98		
125	34050040	草板纸80#	张	387.12	4.19	1622.03		
126	24690110@1	电磁阀DN50，SC材质，AC220V 50Hz	台	4	375.96	1503.84		
127	02090090	塑料薄膜	m ²	5766.55	0.26	1499.30		
128	00010011	人工费一类	元	1431.4905	1.00	1431.49		
129	01000010	型钢综合	t	0.45	3114.56	1401.55		
130	14330030	丙酮	kg	93.6832	14.68	1375.27		
131	FKWC0084	底膜DN300(mm)	m	101.25	13.00	1316.25		
132	17290070	钢筋混凝土管DN300	m	34.34	36.23	1244.14		
133	03019081	码钉综合	kg	175.5	7.03	1233.77		
134	FKWC0181	防水衣裤	套	8.406	140.00	1176.84		
135	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	21.0061	55.80	1172.14		
136	17250040@5	穿孔塑料管DN50	m	267	4.36	1164.12		
137	01290255@1	Φ12不锈钢螺纹钢	kg	359.1	3.10	1113.21		
138	35090230	钢支撑	kg	271.7379	3.88	1054.34		
139	17250080@1	塑料排水管DN100	m	64.3008	16.31	1048.75		
140	05010020	松杂原木综合	m ³	1.2168	860.04	1046.50		
141	03210115	钢板网0.8	m ²	107.118	9.74	1043.33		
142	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	1475.6065	0.69	1018.17		
143	03134011	水砂纸	张	872.1906	1.15	1003.02		
144	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	221.5359	4.52	1001.34		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
145	00010014	塑料彩条纺织布	m2	527.124	1.88	990.99		
146	05030080	松杂板枋材	m3	0.5738	1703.45	977.44		
147	19000001@5	球阀DN50 SC材质	个	9	106.00	954.00		
148	1103251	酚醛红丹防锈漆	kg	63.8834	14.16	904.59		
149	13310001	改性乳化沥青	kg	281.84	3.15	887.80		
150	00010003@1	人工	工日	3.8212	230.00	878.88		
151	FKWC0251	玻璃纤维毡布宽1.3(m)	m	173.746	4.94	858.31		
152	14210050	环氧树脂综合	kg	28.5152	30.04	856.60		
153	18090090@5	SC四通DN32	个	53	15.38	815.14		
154	13310050	乳化沥青	kg	281.84	2.83	797.61		
155	50290020@2	轴流式通风机 φ310, Q=1600m ³ /h, P=130pa, N=0.25kw, r=2800r/min, 防腐防爆型	台	1	784.00	784.00		
156	13330260@1	SBS改性沥青防水卷材 (II型) 3mm	m2	36.5039	20.88	762.20		
157	FKWC0099	扎头布DN300	块	4.14	183.35	759.07		
158	24230001@1	水质分析 COD快测仪	台	1	738.07	738.07		
159	14070050	机油综合	kg	104.2946	6.96	725.89		
160	18090090@4	SC异径三通DN32*50*50	个	25	27.52	688.00		
161	FKWJ0031	喷涂器1(寸)	台班	2.198	308.40	677.86		
162	36270080@1	铁马	m	8.4	80.00	672.00		
163	FKWJ0018	液压调速绞车钢绳: φ6.2 (mm) × 150 (m)	台班	2.198	300.00	659.40		
164	99450680@1	柴油	kg	75.0102	8.72	654.09		
165	0503031	板方材	m3	0.3605	1793.10	646.41		
166	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	876.42	0.71	622.26		
167	9946051	柴油(机械用)0#	kg	65.9481	8.72	575.07		
168	0503311	松杂直边板	m3	0.3392	1567.50	531.70		
169	32270020	有机肥	t	1.2	432.00	518.40		
170	01290300@1	成品不锈钢宣传栏1.5mm厚304	m2	2.2684	222.00	503.58		
171	02190110@1	304不锈钢格栅1750*1000	m2	4.4223	112.00	495.30		
172	3203141	脚手架直角扣(含螺丝)	套	99.3868	4.77	474.08		
173	32070050	草皮件装 30cm×30cm/件	m2	84	5.50	462.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 7 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
174	3203071	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	140.3174	3.29	461.64		
175	9946606	机上人工	工日	1.984	230.00	456.32		
176	0503301	定型板 $1000 \times 500 \times 15$	件	67.8408	6.27	425.36		
177	18090090@3	管堵DN50	个	178	2.06	366.68		
178	18090090@7	SC异径四通DN32*50*50*50	个	17	20.48	348.16		
179	13410010	嵌缝料	kg	372.398	0.90	335.16		
180	03019021	圆钉50~75	kg	57.2256	5.83	333.63		
181	FKWC0174	长管式呼吸器	个	0.5798	567.20	328.86		
182	13050520	橡胶沥青防水涂料	kg	31.3732	10.18	319.38		
183	36210110@1	直杆 $\phi 90 \times 6 \times 1800$	套	1	309.35	309.35		
184	02190010	尼龙编织袋	个	169.728	1.77	300.42		
185	01290003	钢板综合	kg	84.232	3.50	294.81		
186	27170010	黑胶布 $20\text{mm} \times 20\text{m}$	卷	130.8	2.21	289.07		
187	13350020	防水粉	kg	151.3464	1.82	275.45		
188	9946131	其他材料费	元	272.72	1.00	272.72		
189	01290135	钢板4.1~20	t	0.0834	3260.00	271.88		
190	18210180@1	可曲挠橡胶接头DN50 SC材质	个	3	89.60	268.80		
191	36010280	铸铁平篦	套	4	65.02	260.08		
192	14090040	润滑脂	kg	6.9	34.61	238.81		
193	14030001	柴油	t	0.0271	8720.00	236.31		
194	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	1.6661	141.03	234.97		
195	03214106@4	热镀锌钢盖板 $1200 \times 700 \times 40$	十块	1	231.00	231.00		
196	33010285@2	铁踏步	kg	34.6632	6.49	224.96		
197	FKWC0290	砂浆管 ($\text{DN}25\text{mm} \times 10\text{m}$)	m	2.198	100.00	219.80		
198	3203131	脚手架活动扣(含螺丝)	套	37.8778	5.72	216.66		
199	13050500	油性防锈漆	kg	22.1556	9.73	215.57		
200	34110010@4	水	m ³	57.2385	3.69	211.21		
201	14350273	氟碳漆固化剂	kg	3.3017	63.00	208.01		
202	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	22.9123	8.72	199.80		
203	30170030@1	浮球液位计测量范围 $0 \sim 6\text{m}$, 4-20ma输出	支	1	193.53	193.53		
204	18031205	镀锌钢管活接头DN50	个	9.09	21.28	193.44		
205	FKWC0184	防水头灯	个	6.774	28.00	189.67		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 8 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
206	34130010@2	标志板300*800	块	1	187.98	187.98		
207	FKWC0165	堵漏王	kg	27	6.88	185.76		
208	19000001@3	止回阀DN50 SC材质	个	3	59.32	177.96		
209	1539011	脚手架钢管底座	个	24.5358	7.05	172.98		
210	14330180	甲苯	kg	22.512	7.50	168.84		
211	14390070	氧气	m3	31.5665	5.16	162.88		
212	13330340	SBS改性沥青防水卷材(II型)3mm	m2	7.436	20.88	155.26		
213	14390100	乙炔气	kg	10.9155	13.30	145.18		
214	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	kg	388.9	0.35	136.12		
215	18090090@9	SC管堵DN50	个	19	7.11	135.09		
216	20010360@1	钢板平焊法兰DN50 SC材质	副	3	42.94	128.82		
217	35030070	木脚手板	m3	0.098	1303.48	127.74		
218	1141191	松节油	kg	20.013	6.36	127.28		
219	3209001	脚手架接驳管φ43×350	支	25.2142	4.78	120.52		
220	17050070	不锈钢方管35×38×1	m	8	14.77	118.16		
221	02290110	油麻丝	kg	13.62	8.60	117.13		
222	18090090@2	管堵DN100	个	28	4.11	115.08		
223	04270160	混凝土垫块	m3	0.47	243.36	114.38		
224	19000001@2	蝶阀DN40	个	1	103.37	103.37		
225	51350030	自动耦合泵导轨	套	1	102.99	102.99		
226	36010280@2	不锈钢格栅400X400	套	1	100.00	100.00		
227	02050001@1	橡胶圈DN50	个	146.878	0.63	92.53		
228	17050030	不锈钢管D50	m	5	18.11	90.55		
229	18031200	镀锌钢管活接头DN40	个	5.05	17.92	90.50		
230	17010100@4	无缝钢管DN40	m	6.09	14.76	89.89		
231	01150002	六角空心钢综合	kg	21.6619	4.01	86.86		
232	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	12.192	6.82	83.15		
233	9946001	折旧费	元	82.3946	1.00	82.39		
234	14410600	胶粘剂	kg	42.5656	1.88	80.02		
235	05030320	垫木	m3	0.0468	1670.15	78.16		
236	17010059	焊接钢管DN40	kg	22.379	3.40	76.09		
237	03139131	合金钢钻头一字型	个	13.8152	5.45	75.29		
238	13370060-1	橡胶止水带	m	4.23	17.70	74.87		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 9 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
239	02050001@2	橡胶圈DN32	个	125.557	0.58	72.82		
240	9946021	经常修理费	元	70.9185	1.00	70.92		
241	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	11.36	6.19	70.32		
242	9946111	其他费用	元	64.2419	1.00	64.24		
243	04090155	熟耕土(松方)	m3	1.48	41.94	62.07		
244	14350680	稀释剂	kg	3.3609	16.70	56.13		
245	02270020	白布	kg	19.9105	2.75	54.75		
246	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2	m	4	13.10	52.40		
247	17270090	高压风管	m	2.298	21.88	50.28		
248	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	12.24	3.62	44.31		
249	19000001@1	止回阀DN40	个	1	43.51	43.51		
250	14030030	煤油	kg	9.334	4.29	40.04		
251	18031025	镀锌内接头DN50	个	9.09	4.23	38.45		
252	03019001@1	圆钉综合	kg	6.4937	5.83	37.86		
253	03213061	斜垫铁Q195~Q235 1#	块	10	3.64	36.40		
254	01130002	扁钢综合	kg	10.7	3.38	36.17		
255	0103051	镀锌低碳钢丝 φ1.5~2.5	kg	7.9148	4.52	35.77		
256	02270001	棉纱	kg	3.0611	11.47	35.11		
257	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.618	56.57	34.96		
258	FKWC0113	扎头绑带B50型	支	8.28	4.00	33.12		
259	05030200	木板	m3	0.024	1379.38	33.11		
260	14090030	黄甘油	kg	4.942	6.46	31.93		
261	14330300	乙二胺	kg	2.2512	14.18	31.92		
262	0351001	圆钉(综合)	kg	5.461	5.83	31.84		
263	03131071	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	2.3971	13.27	31.81		
264	35030110	扣件	kg	6.318	4.80	30.33		
265	04050025	碎石10	m3	0.23	126.00	28.98		
266	03010065	铁钉	kg	5.0136	5.24	26.27		
267	05030275	枕木2000×250×200	根	0.3171	82.39	26.13		
268	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	9.738	2.65	25.81		
269	34110010@3	水	m3	6.9081	3.69	25.49		
270	14010030	松节油	kg	3.9516	6.36	25.13		
271	03135061	不锈钢焊条奥102 φ3.2	kg	0.6703	37.17	24.92		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 10 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
272	02330010	草袋	个	18.5286	1.28	23.72		
273	02270070	土工布	m ²	11.3706	2.08	23.65		
274	99450700@3	电(机械用)	kw·h	38.2372	0.58	22.18		
275	FKWC0274	耐压气管(DN12.5mm×10m)	m	1.099	20.00	21.98		
276	17050070@1	不锈钢方管25×28×1	m	2.25	9.62	21.65		
277	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	2.472	8.66	21.41		
278	03019161	马钉综合	kg	3.8952	5.21	20.29		
279	34130010@1	排放口标志牌2mm冷轧钢板	块	1	20.00	20.00		
280	03213241	平垫铁Q195~Q235 1#	块	5	3.85	19.25		
281	FKWC0153	防腐剂	L	5.6599	3.20	18.11		
282	18090090@6	SC异径四通DN50*50*32*32	个	1	17.92	17.92		
283	13010295	聚氨酯磁漆	kg	1.449	11.81	17.11		
284	14030040	汽油综合	kg	1.5887	10.47	16.63		
285	18031020	镀锌内接头DN40	个	5.05	3.29	16.61		
286	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	3.4715	4.52	15.69		
287	13010170	红丹漆	kg	1.4291	10.60	15.15		
288	24590020	仪表接头	套	1	12.82	12.82		
289	9946011	大修理费	元	12.7634	1.00	12.76		
290	38010370	吸污管	根	0.0242	517.24	12.52		
291	34090010	白棉纱	kg	0.9738	11.47	11.17		
292	34130090	位号牌	个	5	2.08	10.40		
293	0359001	铁件(综合)	kg	2.1268	4.87	10.36		
294	13010330	沥青清漆	kg	1.4685	6.45	9.47		
295	14410020	202胶FSC-2	kg	0.4366	19.76	8.63		
296	04030015@2	中砂	m ³	0.0613	140.00	8.58		
297	9946071	电(机械用)	kw·h	12.3648	0.58	7.17		
298	14050040	溶剂汽油	kg	0.9329	7.17	6.69		
299	14330130	二甲苯	kg	0.5076	13.00	6.60		
300	14430001	不干胶纸	m ²	2.2684	2.60	5.90		
301	1233041	脱模剂	kg	1.9606	2.43	4.76		
302	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.816	5.82	4.75		
303	03139281	钢锯条	条	9.904	0.43	4.26		
304	02290050	麻绳	kg	0.2339	17.09	4.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 11 页 共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
305	02030018	橡胶密封条	m	5.13	0.72	3.69		
306	13010130	酚醛调和漆	kg	0.48	7.18	3.45		
307	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.42	7.71	3.24		
308	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.3158	10.00	3.16		
309	01210001	角钢综合	kg	0.8827	3.42	3.02		
310	03010850	六角螺栓M10×150	十套	0.4949	5.78	2.86		
311	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43		
312	14050050	溶剂油	kg	0.615	3.94	2.42		
313	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	18.36	0.13	2.39		
314	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10		
315	38010350	疏通铁条	根	0.0968	17.24	1.67		
316	1159121	模板嵌缝料	kg	1.7386	0.90	1.56		
317	99450700@2	电	kW·h	2.5746	0.58	1.49		
318	02270040	细白布宽0.9m	m	0.3	4.94	1.48		
319	02010015	橡胶板4~15	kg	0.13	11.09	1.44		
320	CLFTZ	材料费调整	元	1.2681	1.00	1.27		
321	9946031	安拆费及场外运输费	元	1.0562	1.00	1.06		
322	38010340	铁钩(撬棍)	kg	0.0242	43.10	1.04		
323	38010360	铁箬篱	个	0.0242	43.10	1.04		
324	38010080	塑料水桶	个	0.0436	16.31	0.71		
325	JXFTZ	机械费调整	元	0.7139	1.00	0.71		
326	14330090	动力苯	kg	0.2502	2.74	0.69		
327	38010020	铁铲	把	0.0484	14.16	0.69		
328	01000003	型钢	kg	0.1456	3.11	0.45		
329	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.066	4.27	0.28		
330	02290090	麻丝	kg	0.018	12.00	0.22		
331	03213121@2	镀锌方管40*40*1	kg	0.0526	3.36	0.18		
332	03134021	铁砂布0~2#	张	0.0624	1.06	0.07		
333	03013181@1	不锈钢膨胀螺栓 SUS314M12×100	十套	0.0049	12.10	0.06		
334	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	0.0023	13.27	0.03		
335	03014411	六角螺母综合	kg	0.0036	5.44	0.02		
336	03016011	垫圈综合	kg	0.0002	5.44			
337	04090135	余土外运	m3	1.48				

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 12 页 共 12 页

		合计				6720985.64		
--	--	----	--	--	--	------------	--	--

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	9079.2949	1.00	9079.29		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	1.96	4.52	8.86		
3	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	2.731	26.42	72.15		
4	02270001	棉纱	kg	0.06	11.47	0.69		
5	02270020	白布	kg	1.7537	2.75	4.82		
6	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	2.912	0.18	0.52		
7	03010240	木螺钉M4×65	十套	24.9683	0.68	16.98		
8	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.04	0.43	0.45		
9	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.05	5.04	5.29		
10	03013031	膨胀螺栓M6	十套	7.4562	2.80	20.88		
11	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.632	5.82	9.50		
12	03013431	塑料胀管D6~8	十套	28.6788	0.60	17.21		
13	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	0.4635	2.40	1.11		
14	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.0464	6.52	0.30		
15	03014141	镀锌锁紧螺母DN25×3	十套	2.0621	5.66	11.67		
16	03014161	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	0.4944	11.33	5.60		
17	03014191	镀锌锁紧螺母DN80×3	十套	0.7725	53.55	41.37		
18	03134021	铁砂布0~2#	张	4.1	1.06	4.35		
19	03136021	焊锡丝综合	kg	0.35	7.69	2.69		
20	03137041	焊锡膏	kg	0.003	47.01	0.14		
21	03138001	锡基钎料	kg	0.048	52.47	2.52		
22	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.096	4.27	0.41		
23	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	2.358	2.85	6.72		
24	03139091	冲击钻头 φ6~12	个	0.057	4.27	0.24		
25	03139281	钢锯条	条	8.5	0.43	3.66		
26	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.7122	4.71	3.35		
27	04030030	砂砾5~80	m3	8.9914	87.00	782.25		
28	13010040	醇酸磁漆	kg	0.6014	9.37	5.64		
29	13010050	醇酸清漆	kg	1.0397	10.31	10.72		
30	13010120	酚醛磁漆	kg	0.05	7.75	0.39		
31	13010130	酚醛调和漆	kg	0.15	7.18	1.08		
32	13030240	厚漆	kg	3.8562	10.26	39.56		
33	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.2677	4.42	1.18		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	14030040	汽油综合	kg	2.1581	10.47	22.60		
35	14050050	溶剂油	kg	2.3006	3.94	9.06		
36	14090010	电力复合脂	kg	2.05	14.45	29.62		
37	14330320	硬脂酸	kg	0.1339	6.33	0.85		
38	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.041	14.02	0.57		
39	17250170	塑料软管D5	m	0.79	0.40	0.32		
40	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	20.6206	0.16	3.30		
41	18031105	镀锌钢管塑料护口DN80	个	7.725	0.56	4.33		
42	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	35.7616	2.42	86.54		
43	18031145	镀锌钢管接头40×3.5	个	5.2736	4.25	22.41		
44	18031160	镀锌钢管接头80×4	个	7.725	6.80	52.53		
45	18250020	镀锌钢管卡子DN25	个	32.4862	0.53	17.22		
46	18250040	镀锌钢管卡子DN40	个	21.7536	1.54	33.50		
47	18250070	镀锌钢管卡子DN80	个	25.75	2.15	55.36		
48	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	0.45	2.48	1.12		
49	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.17	53.88	9.16		
50	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.86	53.88	46.34		
51	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线BVR-4mm ²	m	88.2631	3.21	283.32		
52	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm ²	m	6.6663	2.03	13.53		
53	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	7.725	1.17	9.04		
54	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	0.7725	2.78	2.15		
55	29060080	镀锌电线管卡子25	个	25.647	0.18	4.62		
56	29060090	镀锌电线管卡子40	个	2.0367	0.38	0.77		
57	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25 ~32	个	4.635	0.26	1.21		
58	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40 ~50	个	0.4635	0.44	0.20		
59	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	4.944	0.27	1.33		
60	29060280	难燃塑料管接头20	个	6.3	0.48	3.02		
61	29060295	难燃塑料管接头40	个	1.05	0.99	1.04		
62	29060330	难燃塑料管卡子20	个	50.4	0.27	13.61		
63	29060345	难燃塑料管卡子40	个	4.2525	0.80	3.40		
64	29060365	难燃塑料管三通20	个	0.945	0.65	0.61		
65	29060380	难燃塑料管三通40	个	0.1575	2.11	0.33		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	0.63	0.94	0.59		
67	29060415	难燃塑料管伸缩接头40	个	0.105	1.89	0.20		
68	29060435	难燃塑料管弯头20	个	0.63	0.47	0.30		
69	29060450	难燃塑料管弯头40	个	0.105	1.85	0.19		
70	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	7.105	1.06	7.53		
71	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.03	1.74	3.53		
72	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	8.12	2.25	18.27		
73	29170220	镀锌地线夹25	套	135.6407	0.53	71.89		
74	29170240	镀锌地线夹40	套	22.9072	1.05	24.05		
75	29170270	镀锌地线夹80	套	30.9	2.22	68.60		
76	34110010	水	m ³	0.8991	3.69	3.32		
77	37091110	钢垫板1~2	kg	0.75	4.37	3.28		
78	99450760	其他材料费	元	42.4046	1.00	42.40		
79	17030001@1	镀锌钢管DN25	m	223.51	9.32	2083.11		
80	17030001@2	镀锌钢管DN40	m	32.96	14.76	486.49		
81	17030001@3	镀锌钢管DN80	m	51.5	31.38	1616.07		
82	25000001@1	密闭型单管荧光灯T5 1X 21 YZ	套	2.02	42.48	85.81		
83	25000001@2	疏散方向标志灯供电时间 ≥90min, 2x8W	套	1.01	54.96	55.51		
84	25000001@3	A型集中电源消防应急照 明灯供电时间≥90min, 2x8W	套	2.02	70.64	142.69		
85	25000001@4	安全出口标志灯供电时间 ≥90min, 2x8W	套	1.01	54.96	55.51		
86	25000001@5	疏散出口标志灯供电时间 ≥90min, 2x8W	套	1.01	54.96	55.51		
87	26050001@1	双联防水防溅暗开关220V 10A	个	1.02	12.96	13.22		
88	26410060@1	带保护接点暗装单相五孔 插座220V 10A	个	4.08	19.78	80.70		
89	28030170@1	塑料绝缘铜芯导线BV 2. 5mm ²	m	33	2.03	66.99		
90	28110210@1	铜芯电缆YJV-0.6/1-5*6	m	24.24	27.88	675.81		
91	28110210@2	铜芯电缆YJV-0.6/1-4*2 .5	m	227.25	11.89	2702.00		
92	28110210@3	铜芯电缆YJV-0.6/1-3*1 .5	m	50.5	6.06	306.03		
93	28110210@5	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 YJV0.6/1-4*2.5mm ²	m	5.05	13.06	65.95		

