

翁源县中等职业技术学校汽车车身修复与美容实训室建设工程

**最高投标限价审核书**

送审（建设）单位：翁源县中等职业技术学校

原最高投标限价编制单位：广东确正工程咨询有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：748426.77 元

大写：柒拾肆万捌仟肆佰贰拾陆元柒角柒分。

审核最高投标限价金额（小写）：710777.64 元

大写：柒拾壹万零柒佰柒拾柒元陆角肆分。

对比原最高投标限价核增或核减（±）金额：-37649.13 元

审核单位：银源工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：白果果 B1117410001489（签字盖执业专用章）

复核人及证号：刘方方 B11194100013296（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年1月11日



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		翁源县中等职业技术学校汽车车身修复与美容实训室建设工程					595968.01
		建筑工程					542119.47
		整个项目					542119.47
		土石方工程					10052.99
6	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内 3. 人机配合	m3	51.59	8.55	441.09
7	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内 3. 人机配合	m3	322.06	8.66	2789.04
8	010102007001	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：夯实	m3	331.69	20.57	6822.86
		砌筑工程					32919.79
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	50.02	483.17	24168.16
10	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	18.63	469.76	8751.63
本页小计							42972.78

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					61545.88
11	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 3. 泵送混凝土	m3	2.88	562.35	1619.57
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	10.94	569.43	6229.56
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	2.1	688.97	1446.84
14	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30细石	m3	0.12	1017.05	122.05
15	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20细石	m3	0.35	991.3	346.96
16	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.1	757.46	833.21
17	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	19.68	559.96	11020.01
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 过梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08	648.86	700.77
本页小计							22318.97

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010502029001	散水	1. 面层厚度:80mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C15 4. 详看11ZJ901-8-2	m2	42.08	39.9	1678.99
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:散水 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 详看11ZJ901-8-2	m2	85.05	19.88	1690.79
21	010502029004	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚3:7灰土 2. 详看11ZJ901-8-2	m2	32.36	22.09	714.83
22	010502029003	散水	1. 部位:散水暗沟 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C15 4. 详看11ZJ901-8-2	m3	4.55	532.69	2423.74
23	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称:散水暗沟盖板 2. 构件尺寸:320*450*50	m	55.8	122.27	6822.67
24	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 详看11ZJ901-19-3	m2	49.5	66.28	3280.86
本页小计							16611.88

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
25	010502031002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 2. 详看11ZJ901-19-3	m2	49.5	49.87	2468.57	
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:坡道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:28mm厚1:2水泥砂浆抹面,80mm宽8mm深深锯齿形防滑条 3. 详看11ZJ901-19-3	m2	49.5	28.15	1393.43	
27	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.198	4483.83	887.8	
28	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.414	4347.21	1799.74	
29	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.988	3919.5	7791.97	
30	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以外	t	0.338	3845.02	1299.62	
31	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.183	5380.02	984.54	
32	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400以上) $\phi$ 10以内	t	0.965	5689.29	5490.16	
33	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\phi$ 25以内	个	30	16.64	499.2	
本页小计							22615.03	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		金属结构工程					121553.56
40	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊网处理(规格Φ0.7@13mm*13mm) 2. 加固方式:满挂	m2	668.82	21.41	14319.44
41	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm厚铝合金板	m2	9.75	922.5	8994.38
42	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:镀锌钢柱 2. 钢材品种、规格:200*200*12	t	3.443	6782.57	23352.39
43	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:100*50*3	t	0.335	4975.13	1666.67
44	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:200*150*6	t	3.153	4975.13	15686.58
45	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80*40*2 2. 构件类型:钢檩条	t	2.477	5152.51	12762.77
46	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:100*50*3 2. 构件类型:钢支撑	t	0.073	5403.52	394.46
47	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:40*20*2 2. 构件类型:钢支撑	t	0.099	5403.52	534.95
48	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式:抛丸除锈	t	6.137	2123.1	13029.46
49	011402004001	金属构件油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:防锈漆二遍	m2	287.2	8.58	2464.18
本页小计							93205.28

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
50	011402004003	金属构件油漆	1. 构件名称: 钢柱、柱间支撑 2. 油漆品种、遍数或厚度: 防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.5h(6.0mm)	m2	37.44	95.9	3590.5
51	011402004002	金属构件油漆	1. 构件名称: 钢梁、吊车梁 2. 油漆品种、遍数或厚度: 防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.5h(2.0mm)	m2	82.55	36.58	3019.68
52	011402004005	金属构件油漆	1. 构件名称: 屋顶承重构件、屋盖支撑和屋盖系杆 2. 油漆品种、遍数或厚度: 防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h(1.5mm)	m2	167.21	28.34	4738.73
53	011402004004	金属构件油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度: 面层刷氯磺化聚氯乙烯二道	m2	287.2	59.19	16999.37
		门窗工程					40138.45
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M4532, 4500*3200 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6+0.76+6 钢化夹胶玻璃	樘	1	6456.9	6456.9
本页小计							34805.18

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 乙FM1022, 1000*2200 2. 框、扇材质: 钢质乙级防火门	樘	1	1014.39	1014.39
36	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸: JLM4032, 4000*3200 2. 门材质: 铝合金卷帘门	樘	4	4512.73	18050.92
37	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C4021, 4000*2100 2. 窗类型: 铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 8mm厚普通玻璃	樘	1	3378.28	3378.28
38	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C3222, 3200*2200 2. 窗类型: 铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 8mm厚普通玻璃	樘	5	2190.96	10954.8
39	010809001001	窗台板	1. 找平层材质: 1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格: 水磨石窗台板	m <sup>2</sup>	2	141.58	283.16
		屋面及防水工程					39805.62
2	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位: 外墙 2. 双组份界面处理剂一道 3. 砂浆厚度、种类及强度等级: 10厚聚合物防水抗裂砂浆(内掺杜拉纤维0.9kg/m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	275.06	34.74	9555.58
本页小计							43237.13

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 外墙 2. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料 (II 型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm 厚	m <sup>2</sup>	275.06	44.27	12176.91
4	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 2.5mm 厚 880 型树脂瓦	m <sup>2</sup>	396.72	42.89	17015.32
5	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格: 1mm 厚 彩钢屋脊平盖板	m <sup>2</sup>	20.52	51.55	1057.81
		楼地面装饰工程					71858.02
54	010501001002	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: 碎石	m <sup>3</sup>	27.56	260.93	7191.23
55	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 150mm 厚 C25 混凝土撒 1: 1 水泥石子随打随抹平	m <sup>2</sup>	275.58	135.06	37219.83
56	010515001009	现浇构件钢筋	1. 部位: 混凝土地面 2. 钢筋种类、规格: 内配双层双向 $\Phi 6@150$ 钢筋网	t	1.632	4483.83	7317.61
57	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 破除原有 200mm 厚混凝土地面	m <sup>3</sup>	26.4	121.67	3212.09
58	010103002003	余方弃置	1. 土石类别: 破碎混凝土块 2. 运距: 3km	m <sup>3</sup>	26.4	48.19	1272.22
59	010102007002	回填方	1. 材料品种: 原土 2. 密实度: 夯实	m <sup>3</sup>	13.2	13.73	181.24
本页小计							86644.26

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
60	010502030001	地坪	1. 面层厚度:200mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m2	132	117.15	15463.8
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					74849.84
61	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 双组份界面剂一道 3. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一道	m2	393.76	21.24	8363.46
62	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:内墙 2. 面层材料品种、规格:8-10mm厚800*400抛光砖,水泥浆擦缝 3. 4-5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴	m2	393.76	168.85	66486.38
		天棚工程					52759.79
本页小计							90313.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
63	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆双向@1200与钢屋架连接 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50#镀锌主龙骨@1200, 镀锌三角次龙骨@600 3. 填充100mm厚岩棉 (A类) 4. 面板材料品种、规格：600*600铝合金方形板	m2	275.58	191.45	52759.79	
		油漆、涂料、裱糊工程					18063.19	
1	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位：外墙 2. 腻子种类：耐水腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍(每遍1mm) 4. 真石漆专用底漆1遍 5. 真石漆主材2遍 6. 透明罩面漆1遍	m2	275.06	65.67	18063.19	
		其他装饰工程					2082.78	
64	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ110 PVC排水管	m	68.4	30.45	2082.78	
		措施项目					16489.56	
65	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.1	m2				
66	011601001002	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.6	m2				
本页小计								72905.76

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
67	011601001003	脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):3.9	m2				
68	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	32.4	57.98	1878.55	
69	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.76	34.68	407.84	
70	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	22.78	62.31	1419.42	
71	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.3	m2	13.98	84.97	1187.88	
72	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	156.36	67.19	10505.83	
73	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	19.06	57.19	1090.04	
		安装工程					53848.54	
		整个项目					53848.54	
		电气部分					39221.48	
74	030413003001	荧光灯	1. 名称:600*60 OLED面板灯 2. 规格:42W 3. 安装方式:吸顶式	套	33	152.31	5026.23	
75	030413005001	工厂灯	1. 名称:A型消防应急灯 2. 规格:5W	套	13	100.46	1305.98	
76	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:3W	套	5	75.16	375.8	
77	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	84	9.42	791.28	
78	030413014001	插座	1. 名称:二三插座 2. 安装方式:暗装	套	18	27.61	496.98	
本页小计								24485.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
79	030413014002	插座	1. 名称: 防水插座 2. 安装方式: 暗装	套	8	34.65	277.2	
80	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 矿物电缆头 2. 型号: BTLY-3*4	个				
81	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm2以下	个	2	104.61	209.22	
82	040801029001	照明开关	1. 名称: 二位开关 2. 安装方式: 暗装	个	5	23.7	118.5	
83	040801029002	照明开关	1. 名称: 一位开关 2. 安装方式: 暗装	个	2	19.76	39.52	
84	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-1 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	809.73	809.73	
85	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-2 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	809.73	809.73	
86	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-3 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	859.73	859.73	
87	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱ALE 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	1109.73	1109.73	
88	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-0 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	1009.73	1009.73	
89	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试	系统	1	996.49	996.49	
本页小计							6239.58	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
90	030409001001	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 型号: BTLY-3*4	m	10.54	22.06	232.51
91	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJY-5*16	m	50	68.46	3423
92	030412004001	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: WDN-BYJ-10	m	20.64	12.87	265.64
93	030412004002	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: WDN-BYJ-6	m	133.53	8	1068.24
94	030412004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDN-BYJ-6	m	15.21	7.72	117.42
95	030412004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDN-BYJ-4	m	585.58	5.5	3220.69
96	030412004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDN-BYJ-2.5	m	380.53	4.17	1586.81
97	030412004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDN-BYJ-2.5	m	200.54	4.72	946.55
98	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗敷	m	316.1	12.02	3799.52
本页小计							14660.38

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
99	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 暗敷	m	50	19.32	966	
100	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 暗敷	m	98.07	12.03	1179.78	
101	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗敷	m	5.21	13.66	71.17	
102	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200*100	m	33.94	69.02	2342.54	
103	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 金属线槽支架 2. 材质: 角钢 3. 其他: 刷调和漆、防锈漆各两遍	kg	71.19	29.97	2133.56	
104	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压、切割)槽	m	125.65	15.81	1986.53	
112	030416006002	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试	系统	1	996.49	996.49	
123	031401001001	脚手架		项	1	649.18	649.18	
		防雷部分					8233.56	
105	030410005001	接闪带	1. 名称: 明装避雷网 2. 材质: $\phi$ 10镀锌圆钢	m	87.28	47.37	4134.45	
106	030410003001	引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 利用柱内钢筋	m	32.42	19.43	629.92	
107	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结箱	台	1	115.45	115.45	
108	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 预留接地端子	个	1	59.89	59.89	
本页小计							15264.96	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
109	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预埋接地检测端子板	个	4	125.62	502.48	
110	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用底板上下两层主筋	m	84	8.57	719.88	
111	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1	1917.53	1917.53	
124	031401001002	脚手架		项	1	153.96	153.96	
		给排水部分					6393.5	
113	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手盆 2. 规格:含附件	组	2	290.9	581.8	
114	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3	83.12	249.36	
115	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN50 3. 附件配置:水表DN50、2*截止阀DN50、止回阀DN50	组	1	418.89	418.89	
116	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	4	89.68	358.72	
117	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	19.93	48.12	959.03	
118	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	19.9	31.23	621.48	
本页小计							6483.13	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
119	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	20.06	22.86	458.57
120	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	6.84	117.7	805.07
121	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	27.43	57.81	1585.73
122	031001008006	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	6.62	30.67	203.04
125	031401001003	脚手架		项	1	151.81	151.81
本页小计							3204.22
合计							595968.01

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		翁源县中等职业技术学校汽车车身修复与美容实训室建设工程								
		建筑工程								
		整个项目								
		土石方工程								
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内 3. 人机配合	m3	2.25		4.07	0.98	1.26	8.55
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内 3. 人机配合	m3	2.33		4.07	0.99	1.28	8.66
3	010102007001	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：夯实	m3	13.18		2	2.35	3.04	20.57
		砌筑工程								
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	173.1	249.25		26.21	34.62	483.17

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	165.28	246.40		25.02	33.06	469.76
		混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20 3. 泵送混凝土	m <sup>3</sup>	63.51	445.69	14.91	22.55	15.69	562.35
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土	m <sup>3</sup>	50.51	470.91	15.71	19.04	13.25	569.43
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土	m <sup>3</sup>	127.99	474.48	16.2	41.46	28.84	688.97
9	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30细石	m <sup>3</sup>	314.42	539.00	6.92	92.39	64.27	1017.05
10	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20细石	m <sup>3</sup>	314.46	513.29	6.89	92.39	64.27	991.30

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25	m3	201.74	455.45	1.29	58.37	40.61	757.46
12	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土	m3	40.61	475.43	16.21	16.34	11.37	559.96
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 过梁 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25	m3	123.77	462.81	1.31	35.96	25.01	648.86
14	010502029001	散水	1. 面层厚度：80mm 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C15 4. 详看11ZJ901-8-2	m2	4.95	32.53		1.42	0.99	39.90
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：散水 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1：2水泥砂浆 3. 详看11ZJ901-8-2	m2	7.53	9.51		1.34	1.51	19.88
16	010502029004	散水	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚3：7灰土 2. 详看11ZJ901-8-2	m2	7.3	12.06	0.12	1.12	1.48	22.09

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010502029003	散水	1. 部位:散水暗沟 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C15 4. 详看11ZJ9 01-8-2	m3	83.16	405.88	2.08	24.51	17.05	532.69
18	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称:散水暗沟盖板 2. 构件尺寸:320*450*50	m	2.29	117.08	1.2	1.00	0.70	122.27
19	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 详看11ZJ9 01-19-3	m2	21.91	36.18	0.37	3.37	4.45	66.28
20	010502031002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 2. 详看11ZJ9 01-19-3	m2	6.19	40.66		1.78	1.24	49.87
21	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:坡道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:28mm厚1:2水泥砂浆抹面,80mm宽8mm深深锯齿形防滑条 3. 详看11ZJ9 01-19-3	m2	10.13	14.19		1.80	2.03	28.15
22	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	759.95	3311.06	28.43	226.67	157.68	4483.83

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	701.93	3259.61	29.23	210.21	146.23	4347.21
24	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	511.63	3087.20	47.9	160.86	111.91	3919.50
25	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以外	t	457.46	3095.38	46.51	144.89	100.79	3845.02
26	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	1333.33	3309.51	58.58	400.18	278.39	5380.02
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) φ10以内	t	1596.94	3222.79	61.21	476.72	331.63	5689.29
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：φ25以内	个	6.31	6.07	0.8	2.04	1.42	16.64
		金属结构工程								
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌电焊网处理(规格 φ0.7@13mm*13mm) 2. 加固方式：满挂	m2	9.18	8.98		1.42	1.84	21.41
30	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：3mm厚铝合金板	m2	314.98	332.87	80.91	114.57	79.18	922.50

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：镀锌钢柱 2. 钢材品种、规格：200*200*12	t	539.7	5614.49	244.56	226.97	156.85	6782.57
32	010604001001	钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：100*50*3	t	482.84	3703.47	370.96	247.09	170.76	4975.13
33	010604001002	钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：200*150*6	t	482.84	3703.47	370.97	247.09	170.76	4975.13
34	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：80*40*2 2. 构件类型：钢檩条	t	731.89	3676.94	258.82	286.72	198.14	5152.51
35	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：100*50*3 2. 构件类型：钢支撑	t	731.92	3676.98	427.4	335.49	231.85	5403.52
36	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：40*20*2 2. 构件类型：钢支撑	t	731.92	3676.97	427.37	335.49	231.85	5403.52
37	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式：抛丸除锈	t	659.1	44.80	819.5	304.00	295.70	2123.10
38	011402004001	金属构件油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆二遍	m2	5.01	1.82		0.75	1.00	8.58



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M4532, 4500*3200 2. 门类型:铝合金玻璃门 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	樘	436.49	5869.13		63.99	87.30	6456.90
44	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:乙FM1022, 1000*2200 2. 框、扇材质:钢质乙级防火门	樘	39.26	961.53		5.76	7.85	1014.39
45	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JLM4032, 4000*3200 2. 门材质:铝合金卷帘门	樘	684.69	3590.73		100.38	136.94	4512.73
46	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C4021, 4000*2100 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:8mm厚普通玻璃	樘	179.87	3136.08		26.37	35.97	3378.28
47	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3222, 3200*2200 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:8mm厚普通玻璃	樘	149.18	1990.07		21.87	29.84	2190.96
48	010809001001	窗台板	1. 找平层材质:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格:水磨石窗台板	m2	52.65	69.46	0.92	7.85	10.71	141.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		屋面及防水工程								
49	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位:外墙 2. 双组份界面处理剂一道 3. 砂浆厚度、种类及强度等级:10厚聚合物防水抗裂砂浆(内掺杜拉纤维0.9kg/m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	15.54	13.85		2.25	3.11	34.74
50	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m <sup>2</sup>	5.12	37.39		0.74	1.02	44.27
51	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:2.5mm厚880型树脂瓦	m <sup>2</sup>	7.35	33.01		1.06	1.47	42.89
52	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:1mm厚彩钢屋脊平盖板	m <sup>2</sup>	3.04	47.47		0.44	0.61	51.55
		楼地面装饰工程								
53	010501001002	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石	m <sup>3</sup>	69.56	165.94	0.72	10.64	14.06	260.93
54	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土撒1:1水泥沙子随打随抹平	m <sup>2</sup>	47.76	69.08	0.14	8.49	9.58	135.06

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	010515001009	现浇构件钢筋	1. 部位:混凝土地面 2. 钢筋种类、规格:内配双层双向Φ6@150钢筋网	t	759.97	3311.08	28.43	226.67	157.68	4483.83
56	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:破除原有200mm厚混凝土地面	m3	2.28	0.43	89.15	11.53	18.29	121.67
57	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:破碎混凝土块 2. 运距:3km	m3	0.85		34.72	5.51	7.11	48.19
58	010102007002	回填方	1. 材料品种:原土 2. 密实度:夯实	m3	8.85		1.22	1.65	2.01	13.73
59	010502030001	地坪	1. 面层厚度:200mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m2	15.44	93.97	0.15	4.48	3.12	117.15
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
60	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 双组份界面剂一道 3. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一道	m2	10.33	7.24		1.60	2.07	21.24



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙 2. 腻子种类:耐水腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍(每遍1mm) 4. 真石漆专用底漆1遍 5. 真石漆主材2遍 6. 透明罩面漆1遍	m <sup>2</sup>	28.09	27.73		4.23	5.62	65.67
		其他装饰工程								
64	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:φ110 PVC排水管	m	9.18	16.88	0.01	2.55	1.84	30.45
		措施项目								
65	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.1	m <sup>2</sup>						
66	011601001002	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.6	m <sup>2</sup>						
67	011601001003	脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.9	m <sup>2</sup>						
68	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m <sup>2</sup>	19.87	26.20	1.85	5.72	4.34	57.98
69	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	11.13	17.26	0.78	3.14	2.38	34.68
70	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m <sup>2</sup>	30.17	15.18	2.03	8.49	6.44	62.31

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
 汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
71	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m): 5.3	m2	43.64	17.76	2.28	12.10	9.19	84.97
72	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	25.83	26.92	1.69	7.25	5.50	67.19
73	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	26.98	16.29	0.96	7.36	5.59	57.19
		安装工程								
		整个项目								
		电气部分								
74	030413003001	荧光灯	1. 名称:600*600LED面板灯 2. 规格:42W 3. 安装方式:吸顶式	套	27.5	111.41		7.90	5.50	152.31
75	030413005001	工厂灯	1. 名称:A型消防应急灯 2. 规格:5W	套	28.47	58.12		8.18	5.69	100.46
76	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:3W	套	23.07	40.84		6.63	4.61	75.16
77	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4.84	2.23		1.39	0.97	9.42
78	030413014001	插座	1. 名称:二三插座 2. 安装方式:暗装	套	12.94	8.37		3.72	2.59	27.61
79	030413014002	插座	1. 名称:防水插座 2. 安装方式:暗装	套	12.94	15.40		3.72	2.59	34.65
80	030409003001	电力电缆头	1. 名称:矿物电缆头 2. 型号:BTLY-3*4	个						

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下	个	37.76	48.44		10.86	7.55	104.61
82	040801029001	照明开关	1. 名称: 二位开关 2. 安装方式: 暗装	个	8.96	10.38		2.58	1.79	23.70
83	040801029002	照明开关	1. 名称: 一位开关 2. 安装方式: 暗装	个	8.57	7.03		2.46	1.71	19.76
84	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-1 2. 安装方式: 嵌入式	台	126.3 <sub>2</sub>	621.84		36.31	25.26	809.73
85	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-2 2. 安装方式: 嵌入式	台	126.3 <sub>2</sub>	621.84		36.31	25.26	809.73
86	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-3 2. 安装方式: 嵌入式	台	126.3 <sub>2</sub>	671.84		36.31	25.26	859.73
87	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱ALE 2. 安装方式: 嵌入式	台	126.3 <sub>2</sub>	921.84		36.31	25.26	1109.7 <sub>3</sub>
88	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AL-0 2. 安装方式: 嵌入式	台	126.3 <sub>2</sub>	821.84		36.31	25.26	1009.7 <sub>3</sub>
89	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试	系统	616.6 <sub>6</sub>		53.3	192.54	133.99	996.49
90	030409001001	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 型号: BTLY-3*4	m	2.3	17.76	0.59	0.83	0.58	22.06

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*16	m	8.85	54.97	0.22	2.61	1.81	68.46
92	030412004001	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: WDZ-BYJ-10	m	1.36	10.85		0.39	0.27	12.87
93	030412004002	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: WDZ-BYJ-6	m	1.11	6.35		0.32	0.22	8.00
94	030412004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-6	m	0.75	6.60		0.22	0.15	7.72
95	030412004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-4	m	0.75	4.38		0.22	0.15	5.50
96	030412004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	0.86	2.90		0.25	0.17	4.17
97	030412004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5	m	0.86	3.45		0.25	0.17	4.72
98	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗敷	m	6.61	2.18		1.90	1.32	12.02

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷	m	9.32	5.45		2.68	1.86	19.32
100	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗敷	m	5.95	3.18		1.71	1.19	12.03
101	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	6.35	4.21		1.83	1.27	13.66
102	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	24.39	32.74		7.01	4.88	69.02
103	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:金属线槽支架 2. 材质:角钢 3. 其他:刷调和漆、防锈漆各两遍	kg	15.51	4.76	1.5	4.80	3.40	29.97
104	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压、切割)槽	m	8.7	2.87		2.50	1.74	15.81
105	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	616.66		53.3	192.54	133.99	996.49
106	031401001001	脚手架		项	436.69			125.15	87.34	649.18
		防雷部分								
107	030410005001	接闪带	1. 名称:明装避雷网 2. 材质:φ10镀锌圆钢	m	9.7	31.81	0.76	3.01	2.09	47.37
108	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用柱内钢筋	m	8.68	1.01	3.7	3.56	2.48	19.43
109	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	台	33.99	64.89		9.77	6.80	115.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县中等职业技术学校 标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
汽车车身修复与美容实训室建设工程 车身修复与美容实训室建设工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
110	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留接地端子	个	37.96	3.42	0.01	10.91	7.59	59.89
111	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预埋接地检测端子板	个	81.24	4.09	0.47	23.48	16.34	125.62
112	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用底板上下两层主筋	m	4.22	0.77	1.03	1.51	1.05	8.57
113	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	967.54		321.64	370.51	257.84	1917.53
114	031401001002	脚手架		项	103.51			29.75	20.70	153.96
		给排水部分								
115	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手盆 2. 规格:含附件	组	46	222.96		12.75	9.20	290.90
116	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	12.46	63.10	1.09	3.76	2.71	83.12
117	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN50 3. 附件配置:水表DN50、2*截止阀DN50、止回阀DN50	组	42.08	356.73		11.66	8.42	418.89
118	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	34.85	38.21		9.66	6.97	89.68
119	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	19.27	19.62	0.02	5.35	3.86	48.12



# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校  
汽车车身修复与美容实训室建设工程

标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
车身修复与美容实训室建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		56121.57	
1.1		建筑工程		47574.56	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		37600.16	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		6412.43	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		5829.48	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		7578.33	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		17779.92	
1.1.2	2	措施实施费用		9974.4	
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		9974.4	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	3176.92	
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	1885.7	
1.1.2.6.3	011601001003	脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 3.9m	4911.78	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
本页小计				47574.56	

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县中等职业技术学校  
汽车车身修复与美容实训室建设工程

标段：翁源县中等职业技术学校汽车  
车身修复与美容实训室建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程		8547.01	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		8547.01	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		1457.63	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		1325.12	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		1722.65	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		4041.61	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
1.3		市政工程			
本页小计				8547.01	









