

南雄市乌迳镇新田村廉政公园建设工程 工程


预 算 价

预 算 价

(小写): 178096.16

(大写): 壹拾柒万捌仟零玖拾陆元壹角陆分

建设单位:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

(Handwritten signature)

(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

(Handwritten signature)

(签字或盖章)

编 制 人:



编 制 时 间:

2026年4月15日

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



复 核 时 间:

2026.4.16

(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇新田村廉政 标段：南雄市乌迳镇新田村廉政公园
 公园建设工程 建设工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|----------------------|--|----------------|------|--------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 南雄市乌迳镇新田村廉政公园建设工程 | | | | | 130608.36 |
| | | 南雄市乌迳镇新田村廉政公园建设工程-市政 | | | | | 38574.76 |
| | | 其他 | | | | | 3260 |
| 1 | 050305004001 | 成品石桌凳 (一桌四凳) | 1. 成品石桌凳 (一桌四凳) | 套 | 1 | 1830 | 1830 |
| 2 | 050305005001 | 成品石凳 | 1. 成品石凳 | 个 | 2 | 715 | 1430 |
| | | 240*120*50透水砖 | | | | | 29800 |
| 3 | 010103001002 | 平整场地 | 1. 平整场地 | m ² | 200 | 2.22 | 444 |
| 4 | 040202010002 | 碎石 | 1. 人机配合铺装级配碎石底基层厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 5 | m ² | 200 | 14.55 | 2910 |
| 5 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m ² | 200 | 59.21 | 11842 |
| 6 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1. 人行道砖 砂浆垫层 (结合层) 厚度 3cm 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5 | m ² | 200 | 73.02 | 14604 |
| | | 管道 | | | | | 5514.76 |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在 2m 内 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | m ³ | 12.5 | 5.79 | 72.38 |
| 8 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑 | m ³ | 12.5 | | |
| 9 | 040501005001 | PVC-U排水管DN160 | 1. 双壁波纹管安装 [PVC-U或HDPE] (承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 300 | m | 50 | 44.39 | 2219.5 |
| 10 | 040504001001 | 砌筑井 | | 座 | 4 | 805.72 | 3222.88 |
| 本页小计 | | | | | | | 38574.76 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇新田村廉政 标段：南雄市乌迳镇新田村廉政公园
 公园建设工程 建设工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-----|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 南雄市乌迳镇新田村廉政公园建设工程-绿化 | | | | | 92033.6 |
| | | 迁移 | | | | | 2137.3 |
| 11 | 050102001003 | 移植小叶榕树 | 1. 栽植乔木(胸径 cm) 45以内 2. 单株、单丛植物 保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 50以内 保养月数:12 | 株 | 2 | 1068.65 | 2137.3 |
| | | 乔木 | | | | | 35469.78 |
| 12 | 050103001001 | 香樟 | 1. 栽植乔木(胸径 cm) 25以内 2. 单株、单丛植物 保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 保养月数:12 | 株 | 5 | 1901.97 | 9509.85 |
| 13 | 050102001001 | 桂花 | 1. 栽植乔木(胸径 cm) 15以内 2. 单株、单丛植物 保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数:12 | 株 | 2 | 1487.46 | 2974.92 |
| 14 | 050102001002 | 桂花 | 1. 栽植乔木(胸径 cm) 12以内 2. 单株、单丛植物 保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12 | 株 | 12 | 1165.85 | 13990.2 |
| 15 | 050103001002 | 红枫 | 1. 栽植乔木(胸径 cm) 10以内 2. 单株、单丛植物 保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12 | 株 | 7 | 795.27 | 5566.89 |
| 本页小计 | | | | | | | 34179.16 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇新田村廉政 标段：南雄市乌迳镇新田村廉政公园
 公园建设工程 建设工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-----|--------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 16 | 050103001003 | 碧桃 | 1. 栽植乔木(胸径 cm) 8以内 2. 单株、单丛植物 保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12 | 株 | 6 | 266.61 | 1599.66 | |
| 17 | 050103001004 | 丛生紫薇 | 1. 栽植乔木(胸径 cm) 8以内 2. 单株、单丛植物 保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12 | 株 | 7 | 261.18 | 1828.26 | |
| | | 灌木 | | | | | 7999.32 | |
| 18 | 050102002001 | 三角梅 | 1. 栽植灌木(冠径 cm) 80以内 2. 单株、单丛植物 保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:12 | 株 | 6 | 120.4 | 722.4 | |
| 19 | 050102002004 | 红叶石楠球 | 1. 栽植灌木(冠径 cm) 80以内 2. 单株、单丛植物 保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:12 | 株 | 45 | 100.33 | 4514.85 | |
| 20 | 050102002002 | 红继木球 | 1. 栽植灌木(冠径 cm) 80以内 2. 单株、单丛植物 保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:12 | 株 | 20 | 120.09 | 2401.8 | |
| 21 | 050102002003 | 金森女贞 | 1. 栽植灌木(冠径 cm) 80以内 2. 单株、单丛植物 保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:12 | 株 | 3 | 120.09 | 360.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 11427.24 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇新田村廉政公园建设工程 标段：南雄市乌迳镇新田村廉政公园建设工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 地被 | | | | | 46427.2 |
| 22 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 人工灌溉 保养月数:12 | m2 | 300 | 65.36 | 19608 |
| 23 | 050103009001 | 红继木 | 1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植木本花卉保养 人工灌溉 保养月数:12 | m2 | 80 | 107.34 | 8587.2 |
| 24 | 050103009002 | 栀子 | 1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植木本花卉保养 人工灌溉 保养月数:12 | m2 | 80 | 127.75 | 10220 |
| 25 | 050103009003 | 毛杜鹃 | 1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植木本花卉保养 人工灌溉 保养月数:12 | m2 | 80 | 100.15 | 8012 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46427.2 |
| 合计 | | | | | | | 130608.36 |

