

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及周边基础建设、风貌提升项目

## 招 标 工 程 量 清 单

编制人：刘彩丹  
审核人：邓鹰  
编制单位：韶关鹰正项目管理  
法定代表人或其授权人：邓鹰

（造价专业）（签字及盖章）  
（造价专业）（签字及盖章）  
（造价专业）（签字及盖章）

招 标 人：（盖章）  
法定代表人或其授权人：（签字或盖章）  
编 制 时 间：

# 编制说明

## 一、工程概况：

- 1、建设单位：仁化县扶溪镇人民政府
- 2、工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及周边基础建设、风貌提升项目

## 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T 50854-2024）；
- 3、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T 50856-2024）；
- 4、《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T 50857-2024）；
- 5、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB/T 50858-2024）；
- 6、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
- 7、《广东省通用安装工程综合定额》（2018 年）；
- 8、《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
- 9、《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》；
- 10、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；

## 二、其它需说明的问题

- 1、土方、建筑废料等弃置运距综合考虑按 3km 计取。
- 2、采用预拌砂浆材料，结算时提供施工照片、发票、转账记录、购销合同等相关佐证资料作为结算参考。
- 3、成品石凳(一桌四凳)1 套 2101.8 元（其中增值税 241.60 元，不含税金额 1860 元）列入暂估价：暂估价价格为上限价，结算时单项价格和总价均不超出上限价且提供发票、转账记录、购销合同等相关佐证资料作为结算参考。
- 4、因考虑到工程施工过程中存在的不确定性，预算价时考虑计入暂列金额，暂列金按 20000 元计取。

设计图中列明项目及上述暂估、暂定项目，如项目或工程量与现场实际实施不同时，结算时根据施工合同、招标文件及法规的有关条款处理。

## 工程项目清单汇总表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		市政工程					
		整个项目					
		现状处置					
45	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 原有砖砌体 2. 运距: 综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	26.4		
46	010103001001	平整场地	1. 清表清杂 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	320		
47	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	50		
48	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围: 12cm 2. 运距: 综合考虑 3. 砍树挖根 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	株	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	041001001001	拆除路面	1. 材质:旧水泥路 2. 厚度:20cm 3. 余方外运:综合考虑 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	168		
50	041001003001	拆除基层	1. 材质:旧水泥路碎石垫层 2. 厚度:20cm 3. 余方外运:综合考虑 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	168		
51	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:素土 2. 挖土深度:20cm 3. 旧水泥路素土 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	33.6		
52	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	33.6		
		平面布置					
		混凝土硬化					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010103001002	平整场地	1. 素土夯实 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	293		
41	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	293		
42	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:碎石粉 3. 厚度:20cm 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	293		
43	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面水养生,胀缝沥青橡胶填充及涂沥青软木板 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	293		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010502030001	地坪	1. 面层厚度:20cm厚 2. 混凝土种类:普通预拌混凝土、碎石粒径综合考虑 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类:沥青橡胶填充 5. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	293		
		卵石平铺					
36	010103001003	平整场地	1. 素土夯实,压实系数>93% 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	50.28		
37	050201001001	园路垫层	1. 垫层材料种类:级配砂石 2. 垫层厚度:10cm 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	50.28		
38	050201001002	园路垫层	1. 垫层材料种类:C20细石混凝土 2. 垫层厚度:10cm 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	50.28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050201003001	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:20厚1: 1.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料种类、规格:20-30鹅卵石 3. 面层铺设方式:平铺 4. 遇绿化与铺装接壤处需增加角钢（3厚L*50*50角钢） 5. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	50.28		
		新建1.8m高围墙					
26	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	64.59		
27	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:场内及场外、外购回填运距综合考虑 2. 密实度:夯实 3. 材料品种、规格:良质回填土 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	47.71		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:场内余土 2. 运距:综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	9.75		
29	010501001001	基础垫层	1. 基础垫层形式:条形 2. 厚度:10cm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20素混凝土 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	0.59		
30	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	1.75		
31	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖、240*115*53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	16.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240*115*53 2. 墙体类型：围墙 3. 墙体厚度：240mm厚 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	37.58		
33	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型：围墙 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	334.08		
34	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：围墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底油一遍面油一遍 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	334.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	041201001001	脚手架	1. 围墙高:1.8m 2. 单排脚手架(钢管) 3. 具体做法及要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	项	1		
		新建0.5m高矮墙					
24	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖、240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:240mm厚 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	3		
25	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:围墙 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	25		
		新建0.3m高矮墙					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240*115*53 2. 墙体类型：围墙 3. 墙体厚度：240mm厚 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	0.79		
23	011201004003	立面砂浆找平层	1. 基层类型：围墙 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	6.6		
		C30混凝土栏杆，外饰仿木漆					
18	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m内 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	0.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:场内余土 2. 运距:综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	0.44		
20	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:矩形 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	0.44		
21	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:C30成品混凝土仿木栏杆、1.29m高、外饰仿木漆 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m	20		
		40*40盖板水沟					
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	22.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:场内及场外、外购回填运距综合考虑 2. 密实度:夯实 3. 材料品种、规格:良质回填土 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	10.2		
14	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:场内余土 2. 运距:综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	10.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:300mm*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240*115*53 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆抹面 6. 伸缩缝(沉降缝)要求:详设计图要求 7. 盖板材质及规格:400*500*80、C25预制混凝土盖板制作安装(含钢筋及模板制作安装) 8. 防渗、防水、防腐要求:详设计图要求 9. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m	30		
16	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	6.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	12		
		60*60盖板水沟					
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	15.29		
7	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:场内及场外、外购回填运距综合考虑 2. 密实度:夯实 3. 材料品种、规格:良质回填土 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	7.02		
8	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:场内余土 2. 运距:综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	7.22		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040501016002	砌体方沟	1. 断面规格:500mm*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240*115*53 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆抹面 6. 伸缩缝(沉降缝)要求:详设计图要求 7. 盖板材质及规格:600*500*80、C25预制混凝土盖板制作安装(含钢筋及模板制作安装) 8. 防渗、防水、防腐要求:详设计图要求 9. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m	13		
10	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	2.82		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	5.2		
		三面光水沟					
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	18.26		
2	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:场内及场外、外购回填运距综合考虑 2. 密实度:夯实 3. 材料品种、规格:良质回填土 4. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	7.88		
3	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种:场内余土 2. 运距:综合考虑 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m3	9.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040501016003	砌体方沟	1. 断面规格:400mm*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240*115*53 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆抹面 6. 伸缩缝(沉降缝)要求:详设计图要求 7. 防渗、防水、防腐要求:详设计图要求 8. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m	20		
5	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	6.32		
		绿化工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 茶苗 2. 株高/冠径: 株高15-25cm/冠径10-20cm 3. 单位面积株数: 6000株/亩 4. 施工期养护: 3个月 5. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	132		
54	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 柠檬树 2. 胸径: 15cm 3. 株高: 300cm 4. 冠径: 200cm 5. 施工期养护: 3个月 6. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	株	3		
55	050403001001	树木支撑架	1. 树木三脚桩支撑(圆木桩)杆长1.2m内 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	项	1		
		装饰工程					
		整个项目					
		外立面改造（原有建筑墙体）					
56	011608001001	清洗	1. 原建筑墙体清洗 2. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	1463.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011201004004	立面砂浆找平层	1. 基层类型: 原建筑墙体 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 10mm厚1: 3水泥砂浆找平层（掺外加防水剂） 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	1463.8		
58	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原建筑墙体 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底油一遍面油一遍 3. 具体做法要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	m2	1463.8		
59	041201001002	脚手架	1. 围墙高: 3.6m以内 2. 墙柱面活动脚手架(钢管) 3. 搭设、围护、拆除脚手架 4. 具体做法及要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011601001001	脚手架	1. 原房屋建筑高:4.5m以内 2. 综合脚手架(钢管) 3. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等 4. 具体做法及要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	项	1		
61	011601001002	脚手架	1. 装修用综合脚手架使用费 2. 施工期间的加固维修和安全管理 3. 使用工期:综合考虑 4. 具体做法及要求详图纸、招标文件及国家规范的相关要求	项	1		
本页小计							
合计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础建设、风貌提升项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2		市政工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.2.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.2.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.3		园林绿化工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
本页小计					





## 其他项目清单计价表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及周边  
基础建设、风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	2101.8			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
合    计		22101.8			-

## 暂列金额明细表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及周边基础设施建设、风貌提升项目

标段：扶溪镇水口村牛形公园及周边基础建设、风貌提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

2 3 你应按时按合同约定制并填写“确定金额”；

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：扶溪镇水口村牛形公园及  
周边基础设施建设、风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。